

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **187-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H2N21ZN3

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Bojkovice - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383621

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0361656N, 17.7959897E

Příprava ADZ pro veřejné WC a výmalba vestibulu.

Zajištění přípravy pro instalaci ADZ (míncovníků) na toalety ve vestibulu. Příprava pro 2ks míncovníků (muži a ženy) se zabudováním boxů do zdiva včetně kabeláže, oprava zdiva a omítky, demontáž původních ADZ 2ks a zapravení, přemístění klaprámu A0, instalace el. zámků do zárubní, nátěr zárubní, úprava zárubní v místě zámku (oplechování), výměna vstupních dveří 2ks (bílé plné) včetně kování a zámků. Výměna vložek zámků (2ks x 3 klíče). Propojení kabeláží a příprava pro umístění routeru do podhledu kazetového stropu ve vestibulu. Montáž zavíračů dveří a madel pro invalidu na dveře muži a ženy z obou stran, osazení madel uvnitř do kabiněk na toalety pro invalidy. Finální seřízení zámků a dveří před zprovozněním. Zakrytí boxů před instalací ADZ. Od dodavatele budou dodány 2ks boxy do zdi pro kabeláž. Instalaci a zprovoznění míncovníků provede dodavatelská firma ADZ Green Center. Oprava omítek a výmalba vestibulu, oprava soklu u dveří.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

94

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	21.03.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	21.03.2025	
--	------------	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	07.04.2025 v 8:08
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

08.04.2025	07.04.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	187/2024-25		
Název majetku	Bojkovice - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383621
zahájení prací	02.06.2025	ukončení prací	30.06.2025

popis prací

Požadavek - Příprava ADZ pro veřejné WC a výmalba vestibulu.

Zajištění přípravy pro instalaci ADZ (mincovníků) na toalety ve vestibulu. Příprava pro 2ks mincovníků (muži a ženy) se zabudováním boxů do zdiva včetně kabeláže, oprava zdiva a omítky, demontáž původních ADZ 2ks a zapravení, přemístění klaprámu A0, instalace el. zámků do zárubní, nátěr zárubní, úprava zárubní v místě zámku (oplechování), výměna vstupních dveří 2ks (bílé plné) včetně kování a zámků. Výměna vložek zámků (2ks x 3 klíče). Propojení kabeláže a příprava pro umístění routeru do podhledu kazetového stropu ve vestibulu. Montáž závěsů dveří a madel pro invalidu na dveře muži a ženy z obou stran, osazení madel uvnitř do kabiněk na toalety pro invalidy. Finální seřízení zámků a dveří před zprovozněním. Zakrytovaní boxů před instalací ADZ. Od dodavatele budou dodány 2ks boxy do zdi pro kabeláž. Instalaci a zprovoznění mincovníků provede dodavatelská firma ADZ Green Center. Oprava omítek a výmalba vestibulu, oprava soklu u dveří.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,85	94		
	Cena za zakázku celkem				278 782,86	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

08.04.2025

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 187
Stavba: 187 Bojkovice - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 187

Stavba: 187 Bojkovice - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 příprava ADZ pro veřejné WC a výmalba vestibulu
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

187 Bojkovice - výpravní budova

Objekt:

01 - příprava ADZ pro veřejné WC a výmalba vestibulu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	
VV		20*0,05			
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	
VV		20*0,05			
3	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	
7	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	
8	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	
10	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	

D 997 Přesun sutě

11	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	
VV		5,405*5 'Přepočtené koeficientem množství			
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
VV		5,405*94 'Přepočtené koeficientem množství			
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 - dveře	ks	
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	

D 998 Přesun hmot

19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	
20	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

21	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	
22	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	741110401	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D do 25 mm uložená volně	m			
24	M	M16	chránička	m			
25	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2	m			
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			
VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m			
28	M	M17	kabel UTP	m			
VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	741127113u	Montáž připojení k rozvaděči	kus			
30	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus			
31	M	35822142	jistič 1+N-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
32	K	742220051	Montáž krabice s uložením na omítku	kus			
33	M	M15	krabice povrchová velká	kus			
34	M	M18	podružný materiál	soubor			
35	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%			
36	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		766	Konstrukce truhlářské				
37	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
38	M	M01	dveře plné DTD bílé 800/1970 L	ks			
39	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
40	M	M02	kování klika/koule	kus			
41	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
42	M	M03	zámek zadlabací	kus			
43	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus			
44	M	M04	FAB vložka	kus			
45	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus			
46	M	M05	madlo invalidní	kus			
47	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus			
48	M	M06	samozavírač GEZE	kus			
49	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus			
50	M	M07	zarážka dveřní	kus			
51	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku	kus			
52	M	M11	BEFO zámek	ks			
53	M	M12	protiplech	ks			
54	K	220110193	Montáž boxu uloženého pod omítkou	kus			
55	M	M13	podomítkový box pro mincovník	ks			
56	M	M14	montážní zásllepka	ks			
57	K	642945111u	Úprava stávající zárubně - zafrézování, vyvážení, zábrus, tmelení	kus			
58	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus			
59	K	766661831	Demontáž stavěče dveřních křídel k opětovnému použití	kus			
60	K	766661847	Demontáž držadla kyvných dveří	kus			
61	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou	kus			
62	K	766661851	Demontáž interiérového zámku	kus			
63	K	766661852	Demontáž interiérové zámkové vložky	kus			
64	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
VV		vyvěšení					
VV		4					
VV		zavěšení					
VV		2					
VV		Součet					
65	K	766691931	Seřízení dveřního křídla	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			
67	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 771 Podlahy z dlaždic							
68	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 90 do 120 mm	m			
69	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m			
VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
71	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
VV 5*0,1							
72	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%			
73	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 781 Dokončovací práce - obklady							
74	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
75	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
76	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
77	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
VV 21,000*2							
78	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			
VV 8+8+5							
79	K	781472317	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2			
VV 8+8+5							
80	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2			
VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
81	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2	m2			
82	K	781472392	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2			
83	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%			
84	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
85	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
86	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
87	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
88	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
VV ((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*4							
89	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
90	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
91	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2			
VV 4,9*0,3							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
92	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
93	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
94	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
95	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2			
VV		145*0,3					
97	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
98	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
VV		30+50*1,8					
99	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
100	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
101	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
102	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
103	M	HST.8595140122 047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m			
104	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
105	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 187 Bojkovice - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	187/2024-25		
Název majetku	Bojkovice - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383621
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.06.2025
popis prací		termín	
Požadavek - Příprava ADZ pro veřejné WC a výmalba vestibulu:			
Demontáže	do 2 dnů od obdržení objednávky		
Demontáže_bourací práce	do 3 dnů od obdržení objednávky		
Vysekání rýh	do 3 dnů od obdržení objednávky		
Hrubé elektroinstalační práce	do 4 dnů od obdržení objednávky		
Zapravení rýh	do 4 dnů od obdržení objednávky		
Montáž ADZ	do 5 dnů od obdržení objednávky		
Elektroinstalace_montáž elektrozámků	do 5 dnů od obdržení objednávky		
Propojení kabeláží_příprava pro umístění routeru	do 6 dnů od obdržení objednávky		
Provedení omítek	do 5 dnů od obdržení objednávky		
Úprava zárubní_seřízení	do 6 dnů od obdržení objednávky		
Montáže dveří vč. kování	do 6 dnů od obdržení objednávky		
Montáže madel	do 6 dnů od obdržení objednávky		
Montáže obkladů a soklu	do 6 dnů od obdržení objednávky		
Nátěry zámečnických kcí.	do 7 dnů od obdržení objednávky		
Malířské práce hrubé	do 7 dnů od obdržení objednávky		
Malířské práce čisté	do 8 dnů od obdržení objednávky		
Úklid staveniště	do 8 dnů od obdržení objednávky		

Požadavek na objednávku

Příloha k objednávce 25_635080499 na základě Smlouvy č. 80366/2021-SŽ-GR-08

OŘ	Železniční stanice (zastávka)	Kateg. ŽST	Adresa místa dodání	termín	ADZ typ	počet	termín dodání	vstup pro	částka pro vstup	přijímané mince	router ano/ne	router - cena	instalace/dodávka	instalace - cena	ADZ - cena	celková cena	Kontaktní osoba
OVA	Lipová Lázně - výpravní budova	C	Lipová Lázně č.p. 331, 790 61	2025	A.2 ADZ do zdi bez EUK	1											Jiří Němec +420 724 028 342
					A.2 ADZ do zdi bez EUK	1											
OVA	Valašské Meziříčí - výpravní budova	C	Nádražní 545/12, 757 01 Valašské Meziříčí	2025	B.2 ADZ do zdi + EUK	1											Ing. Sonnewend, +420 702 267 151
OVA	Bojkovice - výpravní budova	C	Nádražní 3, 687 71 Bojkovice	2025	B.2 ADZ do zdi+EUK	1											Ing. Klimecký, +420 725 897 191
					B.2 ADZ do zdi+EUK	1											
OVA	Otrokovice - veřejné WC u VB	C	Nádražní 272, 765 02 Otrokovice	2025	B.2 ADZ do zdi+EUK	1											Ing. Klimecký, +420 725 897 191
					B.2 ADZ do zdi+EUK	1											
OVA	Zlín střed - výpravní budova	C	Trávník 543, 760 01 Zlín	2025	B.2 ADZ do zdi+EUK	1											Ing. Klimecký, +420 725 897 191
					B.2 ADZ do zdi+EUK	1											

Naceněno	Cena
A.1 - ADZ na zeď	13 800,00
A.2 - ADZ do zdi	15 000,00
B.1 - ADZ na zeď + EUK	14 300,00
B.2 - ADZ do zdi + EUK	15 500,00
Instalace	2 500,00
Router	2 500,00







