



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 100

SO 07.07 Revitalizace řeky-úprava dna 37,055 – 39,910 km

- Pol. 36 Jímkování pro provedení úprav v toku



Kancelář
architektů
města Brno



Brněnské komunikace



BRNĚNSKÉ
VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	NEOBSAZENO
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Soupis zainstalovaných štětovic	7
HMG	8
Fotodokumentace	9

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

***Důvodová zpráva – změnový list č. 100.
Pol. 36. Jímkování pro provedení úprav v toku***

SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km

Obecný popis stavby:

Revitalizace koryta Svratky je hlavní hydrotechnickou součástí celé stavby. Revitalizaci tvoří řada brodových a tuňových úseků vodního toku, zbudovaných jesepů ve formě štěrkových lavic a dalších prvků. S revitalizací toku jsou úzce spojeny i další stavební objekty, které přímo navazují a jsou nedílnou součástí úpravy celého vodního toku. Jedná se převážně o cestní síť pro pěší i cyklisty na obou březích, která zároveň tvoří i opevnění břehů. Dále pak na revitalizaci Svratky navazují protipovodňové zdi a hráze. Svahy úpravy jsou opevněny především kamenem. Opevnění je ve většině místech zatravněno tak, aby bylo skryto.

Na základě předané projektové dokumentace je uvažováno, že během stavební činnosti v korytě řeky Svratky bude nezbytné zabezpečit vlastní pracovní prostor v korytě pomocí jímek s ocelových štětovnic, jedná se o položku č.36 rozpočtu - Jímkování pro provedení úprav toku. Tyto jímky spolu s odčerpáním vody v daném úseku stavby zajistí suchý pracovní prostor, který je nutný k provádění prací v korytě.

Tento typ konstrukce splňuje požadavky dle ČSN 75 2410 a ČSN EN 1993-5, které specifikují požadavky na zajištění stavebních činností ve vodních tocích. Konstrukce Larsenových stěn zajišťuje stabilitu stavebního prostředí a umožňuje bezpečný přístup pro stavební mechanizaci v podmínkách zvýšené hladiny podzemní vody.

V průběhu realizace tohoto náročného projektu došlo k řadě projekčních úprav, které byly řádně zaznamenány a řešeny v rámci KD. Tyto změny, společně se zastižením nepředvídaných okolností – jako jsou například zvýšené průtoky nebo významně navýšená mocnost bouraných konstrukcí, a nutností koordinace navazujících prací významně prodloužily předpokládanou dobu výstavby těchto stavebních objektů. Uvedené úpravy projektu vyžadovaly opakované změny harmonogramu a měly přímý dopad na délku užívání štětovnic tvořících stěny jímek.

Vzhledem k těmto změnám musel zhotovitel opakovaně prodlužovat dobu pronájmu štětovnic a navyšovat jejich množství pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací.

Výpočet dodatečných nákladů :

Výpočet dodatečných nákladů na prodloužení doby pronájmu štětových stěn..typ Larsen" je odvozen od doby prodloužení realizace stavebního objektu SO 07.07., mezi uzavřeným dodatkem č.3, kdy byl termín dokončení tohoto stavebního objektu 30.11.2024 a aktuálním dodatkem, který upravuje termín dokončení na 15.6.2025. prodloužení doby realizace je tedy 197 dní. Výpočet vychází z množství štětovnic aktuálně nainstalovaných k 30.11.2024 s tím, že tyto budou průběžně deinstalovány tak, aby k termínu dokončení prací byly vytaženy.

Při výpočtu se uvažují metry čtvereční štětových stěn, které byly instalovány a využity po dobu prodloužení realizace stavebního objektu SO 07.07. Nejedná se o náklady vztahující se k celkovému objemu stavebních prací, ale pouze vícenáklady spojené s pronájmem, těchto prvků během prodlouženého období. Součástí výpočtu tedy není kalkulována žádná manipulace se štětovnicemi, ani beranění a vytahování. Náklady na beranění a vytahování štětovnic jsou obsaženy v základním rozpočtu. Změnovým listem vyčíslené a nárokové náklady na položku č. 36 - Jímkování obsahují veškeré náklady na tuto položku, spojené s prodloužením finální lhůty do 31.7.2025



Hlavní stavbyvedoucí
za Společnost: „PPO nábreží Svratky – Brno“

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Brno

21.02.2025

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta ke změnovému listu 100 – Jímkování pro provedení úprav v toku


Vážení,

V průběhu stavby Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII požádal zástupce zhotovitele o vyjádření k důvodové zprávě změnového listu č.100 řešící jímkování pro provedení úprav v toku. Na základě tohoto požadavku sdělujeme následující:

- Během stavby došlo k řadě projekčních změn na základě objevených nových skutečností i skutečného stavu odkrytých stávajících konstrukcí v korytě řeky. Tyto změny společně s klimatickými vlivy měly vliv na dobu prací v jednotlivých jímkách a délku užívání štětovnic.
- Klimatické vlivy v průběhu roku, včetně několika mimořádných, způsobily zvýšené průtoky ať už přímo, nebo manipulací přehrady a elektrárny, vedly k zaplavování jímek, případně byla omezena práce v jímkách, nebo byla omezena změna polohy jímek a tím prodloužena doba čerpání.
- Jímkování a čerpání SO 07.08 Revitalizace v prostoru Červeného kopce, tzv. „Mokřad“ bylo uvažováno v rámci realizace koryta SO 07.07. Vlivem změn stavby, zvýšenými průtoky v korytě a vysokou propustností geologických vrstev, společně se zvýšenými průtoky v korytě se ukázalo, že je nezbytné provádět snižování hladiny podzemní vody i v místě samotného objektu.

Závěr:

- Výše jmenované skutečnosti měly vliv na dobu a rozsah a délku užívání štětovnic.





21 100

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D.02 Revitalizace	Změnový list č. 100.
OZNÁMENÍ ZMĚNY - Jímkování pro provedení úprav v toku PŘÍKAZ Č.: SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km , pol. č.36. Jímkování Na základě předané projektové dokumentace a vlivem projekčních změn(revizí) je navýšeno období/ doba pronájmu ocelových štětovic během výstavby, resp .prodloužení doby realizace stavební činnosti v korytě řeky Svratky, kdy je nutné zabezpečit vlastní pracovní prostor v korytě řeky Svratky pomocí ocelových jímek typu „Larsen“. Tyto jímky zabezpečují možnost provádění stavebních úprav v korytě řeky Svratky, zejména pohyb mechanizace, provádění stavebních úprav dna a přilehlých břehů a opevnění svahů. Jedná se o VCP související s „dodatečným“ pronájmem Larsenové stěny o dobu 197 dní, nejedná se o náklad / pronájem od počátku stavby.	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Jímkování pro provedení úprav v toku DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km a ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A- plus s.r.o. – ZL 100 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.100. vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: SO 07.07- Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910. V průběhu realizace projektu došlo k řadě projekčních úprav. Tyto změny společně se zastižením nepředvídaných okolností a nutností koordinace navazujících prací významně prodloužily předpokládanou dobu výstavby těchto stavebních objektů. Uvedené úpravy projektu vyžadovaly opakované změny harmonogramu a měly přímý dopad na délku užívání štětovic tvořících stěny jímek. Výpočet dodatečných nákladů na prodloužení doby pronájmu štětových stěn, „typu Larsen“ je odvozen od doby prodloužení realizace stavebního objektu SO 07.07., mezi uzavřeným dodatkem č.3, kdy byl termín dokončení tohoto stavebního objektu 30.11.2024 a aktuálním dodatkem, který upravuje termín dokončení na 15.6.2025. prodloužení doby realizace je tedy 197 dní. Výpočet vychází z množství štětovic aktuálně nainstalovaných k 30.11.2024 s tím, že tyto budou průběžně deinstalovány tak, aby k termínu dokončení prací byly vytaženy. Tento požadavek zohledňuje nezbytnost zajištění bezpečné realizace prací v souladu s technologickými postupy a aktuálními podmínkami stavby.	
NAVRHL: [REDACTED]	
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]

24 106

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 02 - Revitalizace	100																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km , pol. č.36. Jímkování Na základě předané projektové dokumentace a vlivem projekčních změn(revizí) je navýšeno období/ doba pronájmu ocelových štětovnic během výstavby, resp .prodloužení doby realizace stavební činnosti v korytě řeky Svatky, kdy je nutné zabezpečit vlastní pracovní prostor v korytě řeky Svatky pomocí ocelových jímek typu „Larsen“. Tyto jímky zabezpečují možnost provádění stavebních úprav v korytě řeky Svatky, zejména pohyb mechanizace, provádění stavebních úprav dna a přilehlých břehů a opevnění svahů. Jedná se o VCP související s „dodatečným“ pronájmem Larsenové stěny o dobu 197 dní, nejedná se o náklad / pronájem od počátku stavby.																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Jímkování pro provedení úprav v toku DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.-ZL 100 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.100 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">29 993 038,65 Kč</td><td style="text-align: right;">6 298 538,11 Kč</td><td style="text-align: right;">36 291 576,76 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">29 993 038,65 Kč</td><td style="text-align: right;">6 298 538,11 Kč</td><td style="text-align: right;">36 291 576,76 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	29 993 038,65 Kč	6 298 538,11 Kč	36 291 576,76 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	29 993 038,65 Kč	6 298 538,11 Kč	36 291 576,76 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	29 993 038,65 Kč	6 298 538,11 Kč	36 291 576,76 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	29 993 038,65 Kč	6 298 538,11 Kč	36 291 576,76 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_02 - Revitalizace

SO 07.07. - Revitalizace řeky-úprava dna v km 37,055 - 39,910
ZL 100 - Jímkování - vícepráce

KSO
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace

Cena bez DPH			29 993 038,65
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	29 993 038,65	6 298 538,11
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 291 576,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	20MT085c1		
Stavba:	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		
	D_02 - Revitalizace		
	SO 07.07. - Revitalizace řeky-úprava dna v km 37,055 - 39,910		
	ZL 100 - Jímkování - vícepráce		
Místo	Nábřeží Svatky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a s
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 993 038,65	36 291 576,76
SO 07.07	Revitalizace řeky-úprava dna v km 37,055 - 39,910	29 993 038,65	36 291 576,76
	ZL 100 - Jímkování -vícepráce	29 993 038,65	36 291 576,76

Stavba

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt

D_02 - Revitalizace

Soupis

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo

Nábřeží Svatky

Zadavatel

Statutární město Brno

Jednatel

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

PC	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	4	Vodorovné konstrukce		
36	K	RO51-1	Jímkování pro provedení úprav v toku	kpl
or			Jímkování pro provedení úprav v toku	
**			zřízení a odstranění	

prodloužení doby pronájmu zabíraných štětovic o v období 1.12.2024-15.6 2025
celkové množství zabíraných štětovic k 30.11.2024
28 509,68 m2
průběžné vrácení a ukončování nájmu štětovic
28509,68

datum	nainstalováno k datu	cena	
		m2/den	
30.11.2024		28 509,68	7,00
28.02.2025		28 509,68	7,00
15.03.2025		25 658,71	7,00
15.04.2025		22 807,74	7,00
30.04.2025		18 531,29	7,00
15.05.2025		11 403,87	7,00
31.05.2025		6 842,32	7,00
15.06.2025		4 561,55	7,00

36	K	RO51-1	Jímkování pro provedení úprav v toku	kpl
			původně v rozpočtu	



21.2.2025

Datum 29.05.2023

Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		29 993 038,65
		29 993 038,65
		29 993 038,65
0,638	47 000 000,00	29 993 038,65

množství	vráceno k datu	zbývá nainstalováno	celkem
den	m2	m2	kč
0,00	0,00	28 509,68	0,00
90,00	2 850,97	25 658,71	17 961 038,40
15,00	2 850,97	22 807,74	2 894 184,76
31,00	4 276,45	18 531,29	4 949 280,40
15,00	7 127,42	11 403,87	1 945 735,60
15,00	4 561,55	6 842,32	1 197 406,56
16,00	2 280,77	4 561,55	761 340,20
15,00	4 561,55	0,00	478 982,40
197,00	28 509,68		29 993 038,65

1,000	47 000 000,00	položka rozpočtu
	0,638150	

soupis zainstalovaných štětovic k 30.11.2024 - viz protokoly

Datum instalace štětovic	beranící prostředek	typ	materiál	Množství v m2
27.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	177,3
28.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	130,2
29.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	44,16
30.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	133,08
31.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	102,9
09.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6
10.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	81
11.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	65,1
12.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	71,7
13.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	27
18.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	64,8
19.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	119,7
20.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	91,2
21.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	148,8
22.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
23.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	108
24.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	97,2
25.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	38,4
26.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	151,2
27.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	65,4
01.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	81,6
02.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	129,6
02.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	54
03.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	89,4
04.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
04.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	64,8
05.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	54,6
04.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
05.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	96,6
06.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6
07.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	79,8
08.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	149,4
09.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	140,4
10.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	57,6
15.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	127,2
16.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	129
17.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	100,8
18.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	122,4
19.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,2
20.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	153,6
21.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	159,6
22.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	120,6
23.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	79,2
29.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189
30.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	100,8
01.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	55,98
01.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	105

02.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	193,2
03.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	89,7
03.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	158,4
04.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,94
04.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,4
05.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,7
06.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	69
06.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	165,6
07.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	133,2
07.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	179,4
08.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	134,4
09.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	46,2
14.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	109,8
15.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	114,6
16.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	136,08
17.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	119,7
18.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
19.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	97,2
20.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	162
21.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	157,5
21.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	181,2
22.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	114
27.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	175,8
28.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	170,4
29.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	96
30.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
30.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	39,6
31.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	192,9
31.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	21,6
01.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	200,7
02.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	54,3
02.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	133,2
03.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	183,6
04.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	187,2
09.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	155,7
10.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	111,6
11.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
12.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	214,2
13.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	193,2
14.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,2
15.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189
16.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	210
16.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,4
17.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,2
18.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	184,8
18.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	113,4
24.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	222,6
25.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	222,6
26.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	22,6
27.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	22,6
28.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
29.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	190,5

30.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180,6
01.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	168
02.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	168
03.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	126
09.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	205,8
10.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	205,8
11.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	246,72
12.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	92,22
12.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	157,5
13.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	261
14.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	208,68
15.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	165,96
15.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	217,8
16.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,2
17.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	103,2
22.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	190,8
23.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
24.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	169,38
25.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	159,3
26.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	39
26.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	121,8
27.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	104,4
27.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	64,8
28.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
29.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
29.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	222,3
30.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
31.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	111,6
05.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	169,2
06.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189,6
07.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	193,2
08.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,2
09.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	213,6
10.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	73,8
11.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	182,4
12.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
13.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	126
14.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
19.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	184,8
20.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	184,5
21.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	151,5
21.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,78
22.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	150,3
23.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	134,1
24.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	129,9
25.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	165,6
26.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
27.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	182,4
28.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	90,6
02.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180,6
03.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180,3
04.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6

05.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
05.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	177
30.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	213,6
01.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,8
02.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	127,2
03.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	145,8
04.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	243,6
05.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
06.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
07.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
08.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	201,6
09.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	138,6
14.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
15.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
16.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
17.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	67,2
17.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
18.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	175,8
19.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	169,2
20.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
20.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
21.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,8
22.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,8
23.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	120,6
28.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	209,4
29.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	209,4
30.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
31.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
01.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
02.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
03.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	192,3
04.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	186
05.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	175,5
06.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,8
11.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	91,2
12.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	108
13.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189
14.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	187,2
15.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	115,2
16.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	220,8
17.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	157,2
17.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	68,4
18.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6
19.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
20.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	151,2
				28509,68

soupis zainstalovaných štětovic k 30.11.2024 - viz protokoly

Datum instalace štětovic	beraníci prostředek	typ	materiál	Množství v m2
27.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	177,3
28.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	130,2
29.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	44,16
30.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	133,08
31.05.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	102,9
09.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6
10.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	81
11.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	65,1
12.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	71,7
13.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	27
18.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	64,8
19.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	119,7
20.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	91,2
21.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	148,8
22.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
23.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	108
24.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	97,2
25.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	38,4
26.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	151,2
27.07.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	65,4
01.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	81,6
02.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	129,6
02.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	54
03.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	89,4
04.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
04.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	64,8
05.08.2022	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	54,6
04.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
05.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	96,6
06.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6
07.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	79,8
08.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	149,4
09.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	140,4
10.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	57,6
15.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	127,2
16.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	129
17.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	100,8
18.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	122,4
19.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,2
20.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	153,6
21.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	159,6
22.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	120,6
23.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	79,2
29.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189
30.04.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	100,8
01.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	55,98
01.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	105

02.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	193,2
03.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	89,7
03.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	158,4
04.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,94
04.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,4
05.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,7
06.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	69
06.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	165,6
07.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	133,2
07.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	179,4
08.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	134,4
09.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	46,2
14.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	109,8
15.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	114,6
16.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	136,08
17.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	119,7
18.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
19.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	97,2
20.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	162
21.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	157,5
21.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	181,2
22.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	114
27.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	175,8
28.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	170,4
29.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	96
30.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
30.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	39,6
31.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	192,9
31.05.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	21,6
01.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	200,7
02.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	54,3
02.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	133,2
03.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	183,6
04.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	187,2
09.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	155,7
10.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	111,6
11.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
12.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	214,2
13.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	193,2
14.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,2
15.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189
16.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	210
16.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	197,4
17.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,2
18.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	184,8
18.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	113,4
24.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	222,6
25.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	222,6
26.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	22,6
27.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	22,6
28.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
29.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	190,5

30.06.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180,6
01.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	168
02.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	168
03.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	126
09.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	205,8
10.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	205,8
11.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	246,72
12.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	92,22
12.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	157,5
13.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	261
14.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	208,68
15.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	165,96
15.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	217,8
16.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,2
17.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	103,2
22.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	190,8
23.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
24.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	169,38
25.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	159,3
26.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	39
26.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	121,8
27.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	104,4
27.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	64,8
28.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
29.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
29.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	222,3
30.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	178,2
31.07.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	111,6
05.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	169,2
06.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189,6
07.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	193,2
08.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,2
09.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	213,6
10.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	73,8
11.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	182,4
12.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
13.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	126
14.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
19.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	184,8
20.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	184,5
21.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	151,5
21.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,78
22.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	150,3
23.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	134,1
24.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	129,9
25.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	165,6
26.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
27.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	182,4
28.08.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	90,6
02.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180,6
03.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180,3
04.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6

05.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
05.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	177
30.09.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	213,6
01.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	172,8
02.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	127,2
03.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	145,8
04.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	243,6
05.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
06.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	235,2
07.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
08.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	201,6
09.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	138,6
14.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
15.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
16.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
17.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	67,2
17.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	84
18.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	175,8
19.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	169,2
20.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
20.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	118,8
21.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,8
22.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,8
23.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	120,6
28.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	209,4
29.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	209,4
30.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
31.10.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
01.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	218,4
02.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	176,4
03.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	192,3
04.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	186
05.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	175,5
06.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	163,8
11.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	91,2
12.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	108
13.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	189
14.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	187,2
15.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	115,2
16.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	220,8
17.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	157,2
17.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	68,4
18.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	117,6
19.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	180
20.11.2024	Movax SG 75	GU18 S	S270GP	151,2
celkem				28509,68

NO	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	
1	Protipovodňová opatření nádraží Brna - etapa VII a protipovodňové opatření nádraží Brna - etapa VII a VIII	12.01.22	31.07.25	
2	Zahájení 12.01.2022	12.01.22	16.01.22	
3	Připravení a projektování práce	12.01.22	30.11.23	
4	Zařízení stavěníků budov	17.01.22	30.06.25	
5				
6	SO 07.01 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 - 37,150, včetně	01.11.22	29.03.24	
7	SO 07.01 Protipovodňová železobetonová stěna za kolonádou	21.10.23	31.08.24	
8	SO 07.02 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 - 38,283	08.05.22	30.03.25	
9	SO 07.03 - Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 38,283 - 38,825	15.05.22	30.04.25	
10	SO 07.04 - Betonové opěrné zdivo	12.01.22	12.01.22	
11	SO 07.05 - Zabezpečení stávajících a nových nákladních zdí v km 37,205 - 37,205 - 37,205	15.05.25	15.05.25	
12	SO 07.06 - Revitalizace řeky - úprava břehů v km 37,055 - 37,441	05.09.22	31.05.24	
13	Výhlední práce - Tlumič vln	01.04.22	30.05.23	
14	Výhlední práce - Hradící přecvek	13.03.22	30.08.23	
15	SO 07.07 - Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910	18.03.22	15.05.25	
16	SO 07.08 - Revitalizace řeky v prostoru „Zemědělského“ a řeky řm 39,000 - 39,760	01.06.24	15.05.25	
17	SO 07.09 - Kolonáda v km 37,475 - 37,728	09.04.24	15.05.25	
18	SO 07.10 - Vstupní objekt v km 37,490	29.03.24	30.11.24	
19	SO 07.11 - Betonové opěrné zdivo	12.01.22	12.01.22	
20	SO 07.12 - Betonové opěrné zdivo	12.01.22	12.01.22	
21	SO 07.13 - Stěna a proměnná komunikace v km 37,055 - 38,830	14.11.22	15.05.25	
22	SO 07.14 - Přehled v km 37,055 - 40,180	26.07.23	15.05.25	
23	SO 07.15 - Nádraží (nádraží na 1. úrovni) v km 38,280 (komunikace)	16.10.23	31.07.24	
24	SO 07.16 - Betonové opěrné zdivo	12.01.22	12.01.22	
25	SO 07.17 - Úprava komunikací	07.03.22	31.03.25	
26	SO 07.18 - Úprava na brežích řeky v km 37,055 - 38,830	12.09.22	31.01.25	
27	SO 07.19 - Betonové opěrné zdivo	18.12.23	15.04.25	
28	SO 07.20 - Betonové opěrné zdivo	12.01.22	12.01.22	
29	SO 07.21 - Přehled řeky - úprava	25.05.22	04.09.23	
30	SO 07.22 - Přehled řeky - úprava	19.04.22	31.08.22	
31	SO 07.23 - Přehled řeky - úprava	30.05.22	27.10.23	
32	SO 07.24 - Přehled řeky	30.09.22	30.09.22	
33	SO 07.24 - Přehled řeky	18.04.22	09.06.22	
34	SO 07.24 - Přehled řeky, 1. on "vstupní"	24.03.22	31.10.22	

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2022202320242025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Půlrok 1. 2022					Půlrok 2. 2022					Půlrok 1. 2023					Půlrok 2. 2023					Půlrok 1. 2024					Půlrok 2. 2024					Půlrok 1. 2025					Půlrok 2. 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	SO 07 24b - Přeložka VN, 1. et. "Rando"	18.05.22	30.06.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						













