



MHMPXPPV7LR

KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00285799

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

MBM TRADE CZ, S.R.O.

SMLOUVA O DÍLO

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,

kanalizace Velká Chuchle;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/008228/2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslav Dvořák, ředitel odboru investičního
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ 47116901
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100
datová schránka: 4qfgxx3
zastoupená: [redacted] na základě plné moci
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

MBM TRADE CZ, s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
C 155833
se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČO: 25507222
DIČ: CZ25507222

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7697090297/0100

zastoupená: Ing. Borysem Moldovanem, jednatelem
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé
tuto

SMLOUVU O DÍLO
k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření
části PPO,
kanalizace Velká Chuchle;
ZHOTOVITEL STAVBY
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku
dále jen jako „**Smlouva**“

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je realizovat stavbu č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle; (dále jen „Stavba“), jehož rozsah je specifikován v této Smlouvě a v jejích přílohách.
- 1.2 Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech nezbytných či souvisejících činností k dosažení účelu Stavby. Účelem Stavby je samostatné odvádění dešťových vod z předmětného území do nově navržené dešťové kanalizace.
- 1.3 Stavba doplní stávající PPO a umožní odvádění dešťových vod z chráněného území i za povodňových událostí.
- 1.4 Výstavbou dešťové kanalizace dojde ke zlepšení odtokových poměrů v předmětném území jak při povodni, tak i mimo povodňovou situaci. Dešťové vody již nebudou zaplavovat okolní pozemky, a i při povodni bude ve stávající hradidlové komoře z území přečerpávána voda mimo zastavěné území.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.5 Smlouva je uzavřená a řídí se podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“), jakožto Smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu Stavby nebo její části (etapy).
- 1.6 Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednatelů lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem,

přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

2. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A DORUČOVÁNÍ

- 2.1 Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 2.2 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 2.3 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 2.4 Adresou pro doručování písemností Objednateli je:
 - a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 2.5 Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
 - a) adresa datové schránky: 6g7krke;
 - b) e-mailová adresa: mbm.trade.cz@gmail.com; nebo
 - c) poštovní adresa: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9.
- 2.6 Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

3. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

- 3.1 Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle;“ (INV/ZP/0010/23), uveřejněné na profilu zadavatele (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 401 ze dne 10. 3. 2025, jímž Objednatel rozhodnul o výběru Zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 3.2 Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „**Závazné podklady**“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
 - a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu Smlouvy o dílo;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 74926/2025 ze dne 12. 3. 2025;
 - d) stavební povolení č. j. 21030/2022/OŽP ze dne 9.12.2022 vydané Úřadem městské části Praha 16, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín;

- e) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) zpracovaná společností Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, zakázkové číslo 2180280105 z 10/2021 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a
 - f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný společností Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, zakázkové číslo 2180280105 z 07/2023 (dále jen jako „**Soupis s výkazem výměr**“).
- 3.3 Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že mu byla dokumentace Objednatelem před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen či mu je známa.
- 3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 4.1 Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:
- 4.1.1 číslo Stavby: 42124
 - 4.1.2 název Stavby: PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

- 4.2 Příkazníkem Stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 (dále jen jako „**Příkazník**“).
- 4.3 Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Projektant pro výkon autorského dozoru

- 4.4 Autorem Projektové dokumentace je Sweco a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081 (dále jen jako „**Projektant**“).
- 4.5 Projektant vykonává autorský dozor.

5. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dílo

- 5.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
- 5.2 Dílem je dodávka Stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle, jejímž předmětem je výstavba dešťové kanalizace, umožňující odvodnění území severně od Dostihové ulice, a to i za povodně. Dešťová kanalizace je navržena z kameniny v profilu DN 400 (stoka A) a DN 300 (stoka B)

v celkové délce 638,5 m. Dešťové kanalizační stoky A a B budou napojeny do stávající kanalizace přes novou revizní šachtici.

5.3 Dílo dále zahrnuje

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
- b) náklady na zřízení a přístup na staveniště (dále jen „Staveniště“);
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením Stavby;
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace Stavby;
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- g) provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
- h) zpracování dokumentace skutečně provedeného Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
- i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
- j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
- k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
- l) aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
- m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
- n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
- o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
- p) náklady na bankovní záruky;
- q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;
- r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
- s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.

5.4 Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

5.5 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

6. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 6.1 Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 6.2 Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 6.3 Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
 - 6.3.1 změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);

- 6.3.2 změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
- 6.3.3 změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),
- 6.4 přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
- 6.5 Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
- 6.5.1 umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
- 6.5.2 měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
- 6.5.3 vedla k významnému rozšíření Díla.
- 6.6 Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- 6.6.1 stavební práce, dodávky a služby, které specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny shodně (totožně) s touto přílohou;
- 6.6.2 stavební práce, dodávky a služby, které specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.
- 6.7 Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 6.8 Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 6.9 Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 6.10 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.

- 6.11 Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 6.12 Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 6.13 Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 6.14 Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny**“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 6.15 Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě (podepsaný osobou Objednatele oprávněnou k uzavření Smlouvy a dodatků), kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 6.16 Zhotovitel následně provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu

- 6.17 Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku.
- 6.18 Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.
- 6.19 Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.

7. MÍSTO PLNĚNÍ

- 7.1 Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla

- 8.1 Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 5. této Smlouvy a přílohami je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele Veřejné zakázky č. j. MHMP 74926/2025 ze dne 12. 3. 2025 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

Základní cena díla bez DPH	14 998 309,85 Kč
DPH	3 149 645,07 Kč
Cena díla včetně DPH	18 147 954,92 Kč

- 8.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy.
- 8.3 Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.
- 8.4 Cena díla může být změněna pouze v souladu se ZZVZ.

Platební podmínky

- 8.5 Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem Stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny Díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu kalendářnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a **tento den se stává dnem uskutečněního zdanitelného plnění**.
- 8.7 Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „**Smluvní pozastávka**“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 8.8 U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelům vždy uhrazena v plné výši.
- 8.9 Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 8.10 Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).

- 8.11 Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou Objednatelem použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví Zhotovitel daňový doklad dle ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 8.12 U přijatých stavebních a montážních prací, která Objednatel nepoužije ke své ekonomické činnosti, nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 8.13 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 8.14 Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatele:
- 8.14.1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
- 8.14.2 Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město nebo datovou schránkou.
- 8.15 Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 8.16 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
- 8.17 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ;
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - bankovní spojení Zhotovitele;
 - datum vystavení daňového dokladu;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění;
 - číslo Smlouvy;
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO);
 - číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy;

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);
 - razítko (je-li používáno v rámci podpisu) a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 8.18 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.19 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 8.20 Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal Projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.
- 8.21 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura, v případě, že by podléhala uveřejňovací povinnosti, v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, budou tyto údaje při zveřejňování informací anonymizovány.
- 8.22 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

9. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Lhůty plnění

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení Díla (včetně odzkoušení funkčnosti a bezvadnosti Díla) ve lhůtě do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí Staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí Stavebního deníku. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím Staveniště. K předání a převzetí Staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.
- 9.2 Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

- 9.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 9.4 O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

10. VYHRAZENÁ ZMĚNA

Vyšší moc

- 10.1 Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být postiženou smluvní stranou odvráceny jako např. živelné katastrofy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- 10.2 Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla či jeho části, v trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dnů, u zemních prací alespoň 5 po sobě jdoucích dnů. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení Díla z důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel musí každou žádost objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. Termíny či lhůty tím prokazatelně dotčené se mohou prodloužit maximálně o délku tohoto přerušení. Zhotovitel je však i nadále povinen pokračovat v plnění předmětu Smlouvy, tam kde je to možné a účelné.
- 10.3 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od vzniku (tj. od doby uplynutí 7 dnů, resp. 5 dnů u zemních prací, trvání dle bodu 10.2. výše) a nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 10.4 Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou, na které vyšší moc prokazatelně dopadá (tj. jejich plnění je nemožné), se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
- 10.5 Vyšší moc v trvání kratším než dva měsíce (60 dnů) nemá dopad do ceny Díla a Zhotovitel si nemůže nárokovat žádné vedlejší náklady apod.
- 10.6 V případě kumulace několika okolností vyšší moci prodloužení/přerušení doby výstavby odpovídá nezbytnému prodloužení/přerušení, které je delší. Pokud se důsledky vyšších mocí setkají v čase a překrývají se, nebude dán důvod pro násobení či sčítání těchto dob.
- 10.7 Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, nebo vyšší moc trvá déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.
- 10.8 Obvyklé výkyvy počasí nemají na délku realizace Stavby vliv. Zhotovitel je povinen s běžnými výkyvy počasí při realizaci Díla počítat.

- 10.9 Plnění není nemožné, lze-li plnit za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Plnění musí být tedy objektivně nemožné, tj. danou povinnost či plnění nelze plnit vůbec.

Měření

- 10.10 Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku skutečně provedeného množství plnění položek uvedených ve výkazu výměr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen uvedených u dané položky ve výkazu výměr.
- 10.11 Měření se aplikuje na všechny měřitelné položky z výkazu výměr (tzv. výhrada měření).
- 10.12 Potřeba provedení většího či menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému ve výkazu výměr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace Stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na Stavbě v průběhu realizace.
- 10.13 Měřením však není:
- a) využití položkové (jednotkové) ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění dodatečných prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 1000 místo 100 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části (jde o změnu, a nikoliv měření).

Změna sazby DPH

- 10.14 Celkovou cenu Díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude celková cena Díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 11.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 11.3 Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 12.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závažnými podklady.
- 12.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

- 12.3 Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 12.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 12.5 Provedením části Díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
- 12.6 Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 12.7 Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 12.8 Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 12.9 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 12.10 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 12.11 Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 12.12 Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 12.13 Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 12.14 Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
- 12.15 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 12.16 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 12.17 Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace

a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.

- 12.18 Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací Díla (DIR + DIO).
- 12.19 Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit Staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 12.20 Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

- 13.3 Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 13.4 Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 13.5 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 13.6 Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 13.7 Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 13.8 Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
- 13.9 Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

13.10 Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

- 13.10.1 Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
- 13.10.2 Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
- 13.10.3 Kontroly dle Projektové dokumentace.

14. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 14.1 Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).

- 14.2 Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 14.3 Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 14.4 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 14.5 Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 14.7 Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

15. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 15.1 Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 15.2 Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 15.3 O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 15.4 Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 15.5 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 15.6 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 15.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 15.8 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 15.9 Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 15.10 Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

- 15.11 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

16. STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební deník“).
- 16.2 Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 16.3 Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 16.4 Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
- 16.4.1 název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
- 16.4.2 název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
- 16.4.3 název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
- 16.4.4 název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
- 16.4.5 jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do Stavebního deníku;
- 16.4.6 seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke Stavbě;
- 16.4.7 změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
- 16.4.8 zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště.
- 16.5 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Stavbě pracuje.
- 16.6 Zápisy do Stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 16.7 Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 16.8 Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak,

aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

17. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 17.1 Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.
- 17.2 Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 17.3 O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
- a) označení Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - e) prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - f) datum a místo sepsání zápisu;
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - h) seznam převzaté dokumentace;
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - j) termín vyklizení Staveniště; a
 - k) datum ukončení záruky na Dílo.
- 17.4 Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 17.5 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 17.6 Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

18. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Jakost Díla

- 18.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 18.2 Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

19. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 19.1 Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato

povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

20. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 20.1 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vada/y díla“ nebo jen „Vada“).
- 20.2 Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 20.3 Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 20.4 V Záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 20.5 Za Vady díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 20.6 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.
- 20.7 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 20.8 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

- 20.9 Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 20.10 Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 20.11 V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 20.12 Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 20.13 Oznámení o Vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k Vadě došlo a jak se projevuje.
- 20.14 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 20.15 Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 20.16 V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

- 20.17 Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce Záruční doby. Běh této Záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé Dílo.
- 20.18 V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatелеm.

21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 21.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 21.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 21.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 21.4 Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátka, porušení veřejného pořádku atd.
- 21.5 Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatелеm vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

22. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 22.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 100% ceny díla (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“).
- 22.2 Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 22.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 22.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

- 22.5 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně-montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny Díla (dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění“).
- 22.6 Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.

- 22.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 22.8 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 22.9 Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitelem).
- 22.10 Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

23. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

- 23.1 Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3% z celkové ceny Díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na provedení díla“).
- 23.2 Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
- 23.3 Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána
- 23.3.1 na riziko a náklady Zhotovitele,
- 23.3.2 ve prospěch Objednatele,
- 23.3.3 jako neodvolatelná a nepodmíněná a
- 23.3.4 splatná na první výzvu Zadavatele.
- 23.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 23.5 Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

- 23.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to ve výši 2% z celkové ceny Díla, vystavenou bankou

s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční vady“).

23.7 Bankovní záruka na záruční Vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě.

23.8 Bankovní záruka na záruční Vady musí být sjednána

23.8.1 na riziko a náklady Zhotovitele,

23.8.2 ve prospěch Objednatele,

23.8.3 jako neodvolatelná a nepodmíněná a

23.8.4 splatná na první výzvu Zadavatele.

23.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční Vady v platnosti ode dne podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.

23.10 Originál Bankovní záruky na záruční Vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

24. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

24.1 Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody.

24.2 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

24.3 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

24.4 Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty.

24.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

24.6 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

24.7 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním Staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

- 24.8 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční Vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 24.9 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 24.10 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou, a to i opakovaně, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

- 24.11 Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

25. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 25.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 25.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 25.3 Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 25.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 25.5 Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 25.6 Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 25.7 Veškeré změny této Smlouvy podléhají posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o podstatnou změnu závazku. Postup v rozporu s tímto zákonem je nepřípustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena.

Ukončení Smlouvy

- 25.8 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 25.9 Smluvní vztah lze také ukončit
- 25.9.1 písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
- 25.9.2 písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.
- 25.10 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
- 25.11 Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování Stavby).
- 25.12 Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.
- 25.13 Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
- 25.14 Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 25.15 Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 25.16 Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 25.17 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.
- 25.18 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 25.19 Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 26.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 26.2 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 26.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 26.4 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
- 26.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 26.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy

- 26.7 V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 401 ze dne 10. 3. 2025.

Přílohy Smlouvy

- 26.8 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 26.8.1 příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

- 26.8.2 příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
- 26.8.3 příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
- 26.8.4 příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
- 26.8.5 příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
- 26.8.6 příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

za Objednatele:

Zhotovitel / za Zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
elektronicky podepsáno

.....

Ing. Borys Moldovan
jednatel společnosti
elektronicky podepsáno

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 42124

Stavba: PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle opr.2

Místo: Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MBM TRADE CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Cena bez DPH 14 998 309,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 998 309,85	3 149 645,07
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 147 954,92

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		14 998 309,85	18 147 954,92
01	Stavba č.42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace V.Chuchle	14 998 309,85	18 147 954,92
001	Kanalizační stoky	14 675 309,85	17 757 124,92
002	Ostatní a vedlejší náklady	323 000,00	390 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle opr.2

Objekt: 01 - Stavba č.42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace V.Chuchle

Soupis: 001 - Kanalizační stoky

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: MBM TRADE CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 675 309,85

D 1		Zemní práce				4 864 539,92	
1	K	113107165R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 500 do 600 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - před finálním zapravením	m2	81,300	100,00	8 130,00
VV A3		" "81.300000			81,300		
2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,300	157,00	12 764,10
Online PSC VV A2		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107165 " "81.300000			81,300		
3	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,300	34,60	2 812,98
Online PSC P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106271 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3					
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 - před prováděním finálních vrstev	m2	924,600	88,60	81 919,56
Online PSC VV A5		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224 " "924.600000			924,600		
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	924,600	66,40	61 393,44
Online PSC VV A4		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223 " "924.600000			924,600		
6	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	924,600	51,60	47 709,36
Online PSC P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3					
7	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 827,640	80,00	226 211,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,000	73,30	439,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
9	K	115,1-R	Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. pomocných zemních prací	ks	2,000	6 000,00	12 000,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,000	40,00	43 200,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201				
11	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,000	50,80	4 572,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301				
	VV A11		" "90.000000		90,000		
12	K	119001001R	Dočasné zajištění nebo podchycení stávajícího oplocení	m	3,000	500,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
13	K	119001002R	Rozebrání odvodňovacího žlábků, vč. následného vyspravení	m	1,500	800,00	1 200,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
14	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	49,900	318,00	15 868,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
15	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	33,900	306,00	10 373,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
16	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	57,600	15,00	864,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
17	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	21,883	333,00	7 287,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151203				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV				
18	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	35,742	561,00	20 051,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV				
19	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	15,318	763,00	11 687,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351203				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
20	K	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	143,819	963,00	138 497,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112221				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
21	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	386,455	290,00	112 071,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
22	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	234,905	1 590,00	373 498,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212221				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
23	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	631,210	421,00	265 739,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
24	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	100,673	1 500,00	151 009,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312221				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
25	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	270,519	450,00	121 733,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV</i>				
26	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	120,000	850,00	102 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711111				
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4</i>				
27	K	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	4,105	30 000,00	123 150,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13010724				
28	K	151,9-R	Upálení ocelových zápor z I220 u dna stavební jámo pro možnost odstranění	ks	15,000	500,00	7 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	50,325	250,00	12 581,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711131				
30	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	64,416	700,00	45 091,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721111				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				
31	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	2 842,620	160,00	454 819,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
32	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	2 842,620	90,00	255 835,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232				
	VV A32		" "2842.620000				
			2 842,620				
33	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina a ornice na mezideponii	m3	1 459,774	15,00	21 896,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
34	K	162751117,1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina a ornice zpět na stavbu	m3	32,840	100,00	3 284,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117,1				
	VV A34		" "32.840000				
			32,840				
35	K	162751117,2	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na trvalou skládku	m3	1 426,934	360,00	513 696,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117,2				
	VV A35		" "1426.934000				
			1 426,934				
36	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - zemina na trvalou skládku	m3	393,632	360,00	141 707,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137				
37	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zemina a ornice zpět na stavbu	m3	32,840	55,20	1 812,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111				
38	K	167151111,1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zemina na trvalou skládku	m3	1 426,934	55,20	78 766,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111,1				
39	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 085,052	8,02	8 702,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501				
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
40	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 277,019	115,00	376 857,19
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231				
41	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	724,069	157,00	113 678,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
42	K	58344197	přírodní drcené kamenivo (štěrkodrt'), frakce 0-63 mm	t	1 393,978	320,00	446 072,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58344197				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	481,440	280,00	134 803,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1, v.č. D.1.2 až 7, výpis šachet, situace C.3				
44	K	58344171	přírodní drcené kamenivo (štěrkodrt'), frakce 0-32 mm	t	962,880	290,00	279 235,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58344171				
45	K	181,1-R	Zatrvnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů	m2	57,600	40,00	2 304,00
VV A43			" "57.600000		57,600		
46	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	57,600	60,70	3 496,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 356,858	2,00	4 713,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				
D 2			Zakládání				472 386,35
48	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby, vč. následného zaslepení, popř odstranění	m	653,800	250,00	163 450,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752111				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
49	K	226212212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina II	m	36,000	1 600,00	57 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/226212212				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV				
50	K	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	58,800	1 700,00	99 960,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/226212213				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV				
51	K	226212214	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	25,200	1 800,00	45 360,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/226212214				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4 30% hor.tř.II, 49% hor.tř.III a 21% hor.tř.IV				
52	K	231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	69,675	350,00	24 386,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/231211312				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	58932941	beton C 25/30	m3	19,690	3 300,00	64 977,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58932941				
54	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,420	1 000,00	1 420,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
55	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,650	4 050,00	2 632,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
56	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,059	39 000,00	2 301,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021				
57	K	292111111	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu - přivaření k ocelovým záporám profilu I220	t	0,180	19 200,00	3 456,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/292111111				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				
58	K	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,198	30 000,00	5 940,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13010818				
59	K	292111112	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu	t	0,180	5 020,00	903,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/292111112				
VV A58			" 0.180000			0,180	
D 3	Svislé a kompletní konstrukce						204 324,78
60	K	358325115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2	m3	1,574	3 000,00	4 722,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358325115				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				
61	K	359901111	Vyčištění stok	m	653,800	41,80	27 328,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
62	K	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF3, XA2 tl přes 150 do 300 mm	m3	4,402	6 640,00	29 229,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326242				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				
63	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	23,579	1 020,00	24 050,58
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
64	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	23,579	216,00	5 093,06	
		Online PSC VV A64	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232 " "23.579000					23,579
65	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,450	221,00	762,45	
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313 <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4</i>					
66	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,450	67,70	233,57	
		Online PSC VV A68	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314 " "3.450000					3,450
67	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	1,101	55 000,00	60 555,00	
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006 <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4</i>					
68	K	631313100R	Cihelná vyzdívka tl.120mm ze stokových chemicky odolných kermaických cihel do betonu, vč. dodávky materiálů	m3	1,200	14 000,00	16 800,00	
69	K	631313135	Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýš. nároky C 30/37 s potěrem r zakřivení přes 600 mm	m3	1,500	13 700,00	20 550,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631313135					
70	K	390,1-R	Propojení stávající konstrukce šachty s novou pomocí navrtaných ocelových trnů na chemickou maltu hilty, vč. dodávky materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

D 4

Vodorovné konstrukce

233 195,80

71	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,875	800,00	10 300,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
72	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	25,000	300,00	7 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
73	K	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	200,00	200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224184				
74	K	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	217,80	871,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224185				
75	K	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	8,000	248,60	1 988,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224176				
76	K	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	12,000	284,90	3 418,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224187				
77	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
78	K	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	321,20	642,40
Online PSC VV A80			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224188 " "2.000000				
79	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	95,461	2 000,00	190 922,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 <i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
80	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,433	2 200,00	16 352,60
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141 <i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
D 5			Komunikace pozemní				3 191 684,16
81	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 250 mm fr 0-32mm	m2	924,600	250,00	231 150,00
Online PSC VV A85			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 " "924.600000				
82	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	924,600	22,00	20 341,20
Online PSC VV A87			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111 " "924.600000				
83	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	924,600	595,00	550 137,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565166112 <i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
84	K	573231106.1	Postřik živичný spojovací z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 827,640	25,00	70 691,00
Online PSC VV A88			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106.1 " "2827.640000				
85	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 827,640	434,00	1 227 195,76
Online PSC VV A91			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155142 " "2827.640000				
86	K	573231106	Postřik živичný spojovací z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 827,640	15,00	42 414,60
Online PSC VV A89			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106 " "2827.640000				
87	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 827,640	340,00	961 397,60
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131 <i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
88	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	81,300	100,00	8 130,00
Online PSC VV A81			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231111 " "81.300000				
89	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	81,300	200,00	16 260,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A84	" "81.300000		81,300		
90	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm fr 16-32mm	m2	81,300	130,00	10 569,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV	A82	" "81.300000		81,300		
91	K	564831111,1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm fr 4-8mm	m2	81,300	150,00	12 195,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111,1					
	VV	A83	" "81.300000		81,300		
92	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	81,300	406,00	33 007,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212221					
	P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3					
93	K	59245213	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	25,610	320,00	8 195,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59245213					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 911,39
94	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,377	5 070,00	1 911,39
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124					
	P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					3 388,05
154	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,020	12,70	63,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3					
155	K	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	0,002	100 000,00	200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150.1					
156	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	10,040	15,80	158,63
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002					
157	K	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,004	100 000,00	400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163152					
158	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,546	27,50	345,02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
159	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	100 000,00	400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150					
160	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	25,092	30,10	755,27
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002					
161	K	11163152.1	lak hydroizolační asfaltový	t	0,010	100 000,00	1 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163152.1					
162	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	38,915	1,68	65,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	A103		" 38.915000			38,915	
D	8		Trubní vedení				
95	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352121 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
96	K	59710703	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém F,C Třída 160	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59710703				
97	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831372121 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
98	K	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59710707				
99	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831392121 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
100	K	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59710706				
101	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837352221 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
102	K	59710966	koleno kameninové glazované DN 200 30° (15°,45°,°) spojovací systém F tř. 160	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59710966				
103	K	59710873	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 200 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59710873				
104	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837371221 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
105	K	59711773	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.160/160	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59711773				
106	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837391221 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
107	K	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/160	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59711790				
108	K	871495810R	Odřezání a vybourání stávajícího SKLL potrubí DN1200, vč. odvozu a likvidace	m			
109	K	892,1-R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m			
110	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111				
		VV A129	" *26.700000				
111	K	892352121	Tlaková zkouška potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121				
112	K	892372121	Tlaková zkouška potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121				
113	K	892381111	Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, vč. šachet	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111				
		VV A132	" *90.400000				
114	K	892392121	Tlaková zkouška potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892392121				
115	K	892421111	Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500, vč. šachet	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892421111				
		P	Poznámka k položce: zkouška bude provedena vzduchem				
		VV A134	" *536.700000				
116	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
117	K	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224160				
118	K	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224161				
119	K	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224162				
120	K	59224163	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x33x12cm	kus			
121	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
122	K	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224168				
		VV A112	" *1.000000				
123	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	592,2-R	dno betonové šachty kanalizační přímé DN1000, 400-950, Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude betonová, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 51 130	kus			
125	K	592,3-R	dno betonové šachty kanalizační přímé DN1000, 300-850, Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude betonová, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 51 130	kus			
126	K	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224348				
127	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
128	K	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59224075				
		VV A107	" *18.000000				
129	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
130	K	552,1-R	poklop šachetní DN600, s ventilací, logo Prahy, se zámkem PVK, poklop Viatop s odv., Praha,zámek D 400 ViatopBGz Praha	kus			
		VV A104	" *19.000000				
131	K	895,1-R	Dodávka + montáž uliční vpusti z betonových dílců výšky do 2,5m, vč. litinová mříž 500/500 D400 s rámem, lapač splavenin	ks			
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
132	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
133	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121				
		VV A142	" *35.100000				
134	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 9, situace C.3				
135	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112				
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3				
136	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kčí bentonitový 20 x 15 mm	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334118				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				
137	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334423				
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1, výpis šachet D.1.1.2 a v.č. D.1.1.3 až 8, situace C.3 stavebně konstrukční část viz TZ př.č. D.1.2.1 a v.č. D.1.2.2 až 4				
138	K	960,1-R	Demontáž stávajícího oplocení, vč. nákladů na uskladnění	m			
139	K	965,1-R	Zpětná montáž stávajícího oplocení, vč. doplnění potřebného materiálu	m			
D	9.1		Dočasné přečerpávání				
140	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202				
141	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302				
		VV A151	" *45,000000				
142	K	115001100R	Převedení vody potrubím, popř. hadicemi, vč. dodávky materiálů, vč. následného odstranění	m			
143	K	892522100R	Utěsnění potrubí DN 1200 těsnícím vakem, vč. následného odstranění	ks			
D	997		Přesun sutě				
144	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551				
145	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559				
146	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561				
147	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569				
148	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611				
149	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861				
150	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862				
151	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875				
	D	998	Přesun hmot				
153	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle opr.2

Objekt: 01 - Stavba č.42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace V.Chuchle

Soupis: 002 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: MBM TRADE CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

323 000,00

D		1.1	Zařízení staveniště				
1	K	1.1.1.1	ZS zhotovitele	Kpl			
VV		A1	* *1.000000				
2	K	1.1.2.1	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací	Kpl			
VV		A2	* *1.000000				
3	K	1.1.2.2	Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením stavebních prací	Kpl			
VV		A3	* *1.000000				
4	K	1.1.3.1	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy	Kpl			
VV		A4	* *1.000000				
5	K	1.1.3.2	Provizorní ohrazení výkopu	Kpl			
VV		A5	* *1.000000				
6	K	1.1.4.1	Rozbory a sledování kvality podzemních vod - ověřovací rozbory	Kpl			
VV		A6	* *1.000000				
7	K	1.1.5.1	Čistění komunikací	Kpl			
VV		A7	* *1.000000				
8	K	1.1.6.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	Kpl			
VV		A8	* *1.000000				
9	K	1.1.6.2	Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, jejich osazení a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci, včetně aktualizace PD	Kpl			
VV		A9	* *1.000000				
D		1.2	Doprovodné objekty - Propagace				
10	K	1.2.1.1	Informační tabule	ks			
VV		A10	* *1.000000				
D		1.3	Související činnosti				
11	K	1.3.1.1	Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby	Kpl			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W	A11	* *1.000000				
12	K	1.3.2.1	Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	Kpl			
	W	A12	* *1.000000				
13	K	1.3.3.1	Dokumentace realizační a dílenská	kpl			
	W	A13	* *1.000000				
14	K	1.3.4.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Kpl			
	W	A14	* *1.000000				
15	K	1.3.4.2	Zákres skutečného provedení stavby do aktuální katastrální mapy	Kpl			
	W	A15	* *1.000000				
16	K	1.3.4.3	Vyhotovení geometrického plánu pro pozemky, které nepatří městu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, případně pro výkupy	Kpl			
	W	A16	* *1.000000				
17	K	1.3.6.1	Dokumentace skutečného provedení, event. zakres skutečného provedení do ověřené dokumentace	Kpl			
	W	A17	* *1.000000				
18	K	1.3.7.1	Související zkoušky a atesty	Kpl			
	W	A18	* *1.000000				
19	K	1.3.9.1	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	Kpl			
	W	A19	* *1.000000				

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kanalizační stoky	14 675 309,85	14 675 309,85						
Ostatní a vedlejší náklady	323 000,00	323 000,00						
Celkem zákl. cena	14 998 309,85	14 998 309,85						
DPH 21 %	3 149 645,07	3 149 645,07						
Cena Stavby vč. DPH	18 147 954,92	18 147 954,92						

příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Modernizace a rozšíření čísti PPO, kanalizace Velká Chuchle

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - v týdnech

Termíny plnění v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Převzetí staveniště																									
Stoka A		Ša0 - Ša2						Ša2 - Ša14																	
Stoka B					Ša2 - Šb4																				
Úprava SŠ																									
Montáž UV																									
Obnova povrchů																									
Předání stavby																									
Vyklizení staveniště																									

Ing. Borys Moldovan

příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

Název činnosti	Předmět kontroly	Kontrolu, zkoušku zajišťuje	Účastník kontroly	Způsob kontroly	Rozsah kontroly, zkoušky	Výstupní doklad kontroly	Poznámka
Gravitační kanalizace							
Vytýčení trasy	Kontrola souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Doklad od geodeta, záznam ve SD	Provede oprávněný geodet
Vytýčení ostatních IS	Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, zápis příslušného správce	Provede oprávněný geodet popř. pověření pracovníci správců sítí
Dopravní značení	Kontrola osazení a kompletnosti (v souladu dle ZUK)	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Zemní práce	Zemní práce	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola rýhy	průběžně	Záznam ve SD	
	Provedení pažení	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola pažení	průběžně	Záznam ve SD	
	Skládkovně vytěžené zeminy	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI		průběžně	Doklad o uložení	
	Skládkovně a uložení odpadů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI		průběžně	Doklad o uložení	
Potrubí	Provedení podsypu potrubí	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola vrstvy podsypu dle PD a podmínek výrobce	průběžně	Záznam ve SD	
	Materiálové provedení	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola materiálu, skladování - potrubí, odbočky a ostatní tvarovky, šachtová dna, skruže, stupadla, poklapy - typ, výrobce, stav	průběžně	Záznam ve SD	
	Provedení potrubí	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola uložení potrubí - Kontrola směrového a výškového uložení potrubí	průběžně	Záznam ve SD	
	Provedení obsypu potrubí	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola vrstvy zásypu dle PD a podmínek výrobce	průběžně	Záznam ve SD	
Zásyp potrubí	Zhutnění zemin a sypanin	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při zásypu rýhy a provedení zkoušek	min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 1ks penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1006	Záznam ve SD a protokol zkušebny	Zkušebna (zhotovitel zkoušky) Darius BELINA Ing.
	Kontrola správnosti uložení stávajících sítí	Zhotovitel, správce sítí	Zhotovitel, správce sítě-sítí	Vizuální kontrola, kontrola dle podmínek správců sítí	kontrola dle podmínek správců sítí	Záznam ve SD nebo samostatný protokol. Zhotovitel předloží při předání díla písemné stanovisko správce dotčených sítí - souhlas s kolaudací bez připomínek	
Vodotěsnost	Zkouška těsnosti potrubí	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.	v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček	samostatný protokol	Zhotovitel zkoušek TVS centrum
Čištění kanalizace	Musí být provedeno vyčištění kanalizace před prováděním zkoušek těsnosti	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	vizuální kontrola	dle potřeby	Písemné prohlášení odborné firmy	Zhotovitel zkoušek TVS centrum
	Musí být provedeno vyčištění kanalizace před prováděním prohlídky kamerou	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	vizuální kontrola	dle potřeby	Písemné prohlášení odborné firmy	Zhotovitel zkoušek TVS centrum
	Kontrola čistoty potrubí a šachet	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, provozovatel	vizuální kontrola, kontrola v rámci prohlídky kamerou	dle potřeby		
Kamerové zkoušky	Testy potrubí průmyslovou kamerou kanalizačního potrubí. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů.	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI, provozovatel	Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném potrubí odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu případných poruch a vad a další	v celém rozsahu kanalizace (100%)	samostatný protokol	Zhotovitel zkoušek TVS centrum
Provedení povrchu	Zkoušky únosnosti povrchu pláňe, zkoušky rovinatosti pláňe (před zahájením stavby konstrukčních vrstev)	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, provedení zkoušky	min. 1 ks těžká statická zatěžovací zkouška na 200m kanalizace. Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007	samostatný protokol	Zkušebna (zhotovitel zkoušky) Darius BELINA Ing.
	Kontrola skladby komunikace	Zhotovitel	Zhotovitel a správce komunikace, TDI	Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev komunikace - měření metrem	průběžně	Záznam ve SD	
Geodetické zaměření	Provedení polohového a výškového zaměření potrubí	Zhotovitel, geodet	Zhotovitel	Zaměření polohy a výškového uložení potrubí odborným geodetem		Geodetické zaměření	Provede oprávněný geodet
	Kontrola geodetického zaměření	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Objednatel	Zjištění souladu se směnicí objednatele, případně provozovatele			geodetické zaměření bude předloženo a doloženo vždy při délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace skutečného provedení	Zaznamenání změn	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Objednatel	Zajištění přehledu změn během stavby		PD skutečného provedení podepsaná zhotovitelem stavby	
Křížení ostatních IS	Nepoškození, zpětné zasypání	Zhotovitel, správce sítí	Zhotovitel, správce sítí	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, písemný doklad příslušného správce o nepoškození - souhlas s kolaudací	

Název činnosti	Předmět kontroly	Kontrolu, zkoušku zajišťuje	Účastník kontroly	Způsob kontroly	Rozsah kontroly, zkoušky	Výstupní doklad kontroly	Poznámka
Objekt monolitické sádky							
Vytýčení objektu	Kontrola souladu dle PD	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Doklad o geodeta, záznam ve SD	Provede oprávněný geodet
Vytýčení ostatních IS	Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, zápis příslušného správce	Provede oprávněný geodet
Zemní práce	Zemní práce	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola rýhy	průběžně	Záznam ve SD	
	Provedení pažení jámy	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola pažení	průběžně	Záznam ve SD	
	Skládkovné vytěžené zeminy	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI		průběžně	Doklad o uložení	
	Přejímka základové spáry	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	min. 1ks dynamická zkouška na každý SO. Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007	Záznam ve SD a protokol zkušebny	Základovou spáru převezme protokolárně geolog (v případě, že zastížená zemina v základové spáře nebude vyhovující, budou navrženy ve spolupráci s projektantem případná opatření).
Bednění, podpěrné konstrukce, nosné skruže	Dodržení projektované polohy, vnitřních rozměrů a tvaru bednění, polohy otvorů a prostupů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, měření	průběžně	Záznam ve SD	
	Rovnost, těsnost a tuhost bednění, tuhost podpěrných konstrukcí, vyčištění vnitřního prostoru bednění	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Odborné posouzení a měření	průběžně	Záznam ve SD	
Výztuž z betonářské oceli	Kontrola svazků oceli dodaných z armovny Skládování na staveništi Ochrana proti korozi, poškození a znečištění	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, měření	průběžně	Zápis SD Prohlášení o shodě	
	Kontrola uložené výztuže	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, měření	průběžně	Zápis SD o prověření a převzetí výztuže TDI a o povolení k zabetonování	
Betonářské práce Dodávka betonové směsi	Dodací list Kontrola údajů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, dodací list	
Úprava pracovní spáry pomocí těsnicího pásku	Těsnící pásek	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Betonářské práce Kontrolní zkoušky betonové směsi	Krychelná pevnost betonu v tlaku Konstrukce z betonu třídy B 13,5 a vyšší každých 25m3 Zkouška: zkušební laboratoř	Odběr vzorku: zaškolený určený pracovník stavby nebo zkušební laboratoř	Zhotovitel, TDI	Laboratorní zkouška	Krychelná pevnost betonu v tlaku Konstrukce z betonu třídy B 13,5 a vyšší každých 25m3	Protokol o laboratorní zkoušce	Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být odsouhlasena TDI
Betonářské práce Ukládání a zpracování betonové směsi	Kontrola technologického postupu betonáže	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Nosné monolitické konstrukce	Dodržení projektované prostorové polohy, rozměrů a tvarů konstrukce, vymezení otvorů a prostupů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Monolitické nádrže	Zkouška vodotěsnosti	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Provedení vodou dle ČSN 75 0905 před obsypem nádrže na provozní hladinu.	V celém rozsahu stavby	Záznam ve SD a samostatný protokol	
Přejímka hotové konstrukce	Rozměry, odchylky, vzhled povrchů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Zápis o předání a převzetí hotové konstrukce Zápis do SD	

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. arch Eva Nováčková
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Renata Sezemská
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

C. Odpovědný geodet

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		