

Smlouva o dílo č. AH2803/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl- zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Ostrov nad Oslavou**
adresa: Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
zastoupený: Ing. Ludvíkem Martínkem, Ph.D. - starostou městyse
k jednání jsou oprávněni: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
dále mohou jednat osoby zplnomocněné Objednatelem.
IČ : 00295035
DIČ:
bankovní spojení: ČSOB, 104015127/0300
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.**
Adresa: U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou 1, 59101
zastoupený: Ing. Ladislav Houzar, jednatel společnosti
k jednání jsou oprávněni: Ing. Ladislav Houzar
IČ: 13695355
DIČ: CZ13695355
Peněžní ústav, číslo účtu: Komerční banka a.s., 153444681/0100
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Ladislav Houzar
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: u KOS v Brně oddíl C, vložka 520
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, kterým je stavba s názvem:

„PRODLOUŽENÍ VODOVODU SO 01 VODOVOD“
(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2. Rozsah a kvalita předmětu plnění je výstavba dešťové kanalizace a oprava místní komunikace, dána:

- a) Soupisem prací, dodávek a služeb
- b) Projektovou dokumentací stavby
- c) Zadávacími podmínkami z výzvy zadavatele veřejné zakázky z 25.3.2025
- d) Cenovou nabídkou zhotovitele
- e) Touto smlouvou o dílo
- f) Obecně závaznými předpisy platnými pro stavebnictví a obory související a vztahující se k dílu

3. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy.

5. Předmětem plnění jsou i vícepráce vyplývající z nepředvídatelných okolností nebo ze stavebního povolení, které je zhotovitel povinen provést za úplaty. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně

projednány s objednatelem včetně dohody o jejich ceně. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez písemného souhlasu, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

III. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení: duben 2025
2. Předpokládaný termín dokončení: květen 2025

IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku II této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

579.000,00 cena bez DPH

121.590,00 DPH 21%

700.590,00 Celková cena vč. DPH

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.4. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele (položkového rozpočtu), která je přílohou a součástí smlouvy.

4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

V. Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště nejpozději v den zahájení díla. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body staveništních rozvodů elektrické energie, vody, případně jiných zdrojů. Zároveň smluvní strany písemně dohodnou úhradu a odběr těchto médií.

3. Stavba bude prováděna za provozu s omezením, které bude upraveno přechodným dopravním značením. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí u příslušných orgánů potřebná projednání a povolení a je povinen v průběhu provádění prací respektovat požadavky dotčených orgánů podle jejich vydaných stanovisek.

4. Po dokončení díla zhotovitel předá do 10 dnů vyklizené staveniště objednateli.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat nejpozději dva dny předem objednatele k prohlídce prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

6. Zhotovitel provede od prvního dne od předání staveniště až do ukončení díla stavební deník, jež musí být uložený na stavbě. Ve stavebním deníku se uvádí zejména jména pracovníků, popis provedených prací a produktivně odpracovaný čas. Dále budou ve stavebním deníku zaznamenány údaje o dodaném a zabudovaném materiálu na stavbu, dohody o případných změnách oproti PD.

7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení díla.

8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí přechodné dopravní značení vč. jeho údržby v průběhu realizace.

9. Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistku na všechna rizika a odpovědnost, kterými ručí za případné způsobené škody vůči objednateli a třetím osobám.

10. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření.

VI. Dodání díla

1. Dodávka bude provedena dle zadávací dokumentace dodané objednatelem v kvalitě podle závazných a doporučených ČSN, EN ISO a obecně závazných předpisů.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

2. Na základě zápisu o předání a převzetí předá zhotovitel objednateli dílo do užívání. K předávacímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání stavby objektu, stavební deník a dále doloží doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a další doklady nutné k úspěšnému předání a kolaudaci díla.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek a vlastnosti obvyklé, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání díla objednateli.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

3. V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění do 7 pracovních dnů. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 14 dnů. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

IX. Jiná ujednání

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

X. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně, na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací v jednotlivých měsících.

Přílohou faktury bude vždy odsouhlasený zjišťovací a dílčí předávací protokol, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky realizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty.

2. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná Část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., Brno (případně URS) platné v době provádění těchto prací.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 280,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4. Objednatel zaplatí zhotoviteli vystavenou fakturu - daňový doklad za provedené práce do 30 dnů od jeho doručení.

5. Případné změny nad rámec předmětu smlouvy (vícepráce) musí být předem odsouhlaseny objednatelem a po dohodě se zhotovitelem řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo tak, aby mohly být vyúčtovány.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní plnění předání díla s termínem dle čl. III. smlouvy, a to ve výši ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s opožděným uhrazením faktury - daňového dokladu.

3. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 1000,- Kč za každý den prodlení při odstranění vad a nedodělků sjednaném v zápise o odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 1000,- Kč za každý den prodlení při odstraňování záručních vad.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oběma smluvními stranami.


3. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový soupis prací dodávek a služeb

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nesou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem městyse Ostrov nad Oslavou na jednání, které se konalo dne 14.4.2025.

Příloha: Položkový rozpočet

V Ostrově nad Oslavou dne 12.04.2025




Objednatel

Městys Ostrov nad Oslavou

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. - starosta



Ve Žďáře nad Sázavou dn 12.04.2025



Zhotovitel

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Houzar - jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 3181 Ostrov nad Oslavou, místní část Suky_prodloužení vodovodu

Zadavatel **Městys Ostrov nad Oslavou** IČO: 00295035
246 DIČ: CZ00295035
59445 Ostrov nad Oslavou

Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o. IČO: 13695355
U Malého lesa DIČ: CZ13695355
59101 Žďár nad Sázavou

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			542 584,00
PSV			0,00
MON			3 916,00
Vedlejší náklady			32 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			579 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	579 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	121 590,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 700 590,00 CZK

v _____ dne _____

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	32 500,00	6 825,00	39 325,00	6
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	32 500,00	6 825,00	39 325,00	6
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Vodovod	0,00	546 500,00	114 765,00	661 265,00	94
SO 01	Vodovod	0,00	546 500,00	114 765,00	661 265,00	94
Celkem za stavbu		0,00	579 000,00	121 590,00	700 590,00	100

Popis stavby: 3181 - Ostrov nad Oslavou, místní část Suky_prodloužení vodovodu

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Vodovod

Popis rozpočtu: SO 01 - Vodovod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			253 117,81	43,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 332,50	2,5
5	Komunikace	HSV			21 360,00	3,7
8	Trubní vedení	HSV			46 659,93	8,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			116 676,94	20,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 070,78	12,4
M21	Elektromontáže	MON			3 916,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 366,04	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			32 500,00	5,6
Cena celkem					579 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Číslo	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodloužení vodovodu
Objekt	ω	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo účtu	ς	Vedlejší a ostatní náklady

Číslo položky	Název položky	NJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady					32 500,00		
1 0041T	Dopravní opatření	Soubor			5 000,00		Vlastní
dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodu dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.					služným odborem		
vč. dočasného dopravního opatření DIO							
2 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor			3 600,00		RTS 24/ II
3 00511T	Geodetické zaměření stavby	Soubor			14 000,00		Vlastní
4 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			2 500,00		RTS 24/ II
5 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor			6 000,00		RTS 24/ II
6 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			2 500,00		RTS 24/ II

Celkem	32 500,00 1
--------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodloužení vodovodu
O:	SO 01	Vodovod
R:	SO 01	Vodovod

P.č	Číslo položky	Název položky	dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			rýha v hornině tř.3 - 80% :						
			vodovod :						
			Začátek provozního součtu						
			89,00*0,90*1,68						
			Konec provozního součtu						
			134,568*0,80*0,50						
			přípojky :						
			Začátek provozního součtu						
			2,00*0,90*1,68						
			Konec provozního součtu						
			3,024*0,80*0,50						
5	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehlas s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :	m3				16 098,26 800-1	RTS 24/ II

o 3 m ve výkopišti,

Položkový soupis prací a dodávek

Číslo položky	SO01	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodloužení vodovodu
Objekt	SO01	Vodovod
Práce	SO01	Vodovod

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Oo m	Ceník	Cen. soustava / platnost
6 132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na vozidlo	m3	412,78	800-1	3 m ve výkopšti,	412,78 800-1	RTS 24/ II

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :
dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :
rýha v hornině tř.4 - 15% :

vodovod :

Začátek provozního součtu

89,00*0,90*1,68

Konec provozního součtu

134,568*0,15

přípojky :

Začátek provozního součtu

2,00*0,90*1,68

Konec provozního součtu

3,024*0,15

7 132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	8 255,52	800-1	3 m ve výkopšti,	8 255,52 800-1	RTS 24/ II
----------------	--	----	----------	-------	------------------	----------------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na vozidlo

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :

dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :

rýha v hornině tř.5 - 5% :

vodovod :

Začátek provozního součtu

89,00*0,90*1,68

Konec provozního součtu

134,568*0,05

přípojky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky_prodloužení vodovodu
O:	SO 01	Vodovod
R:	SO01	Vodovod

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Začátek provozního součtu								
2,00*0,90*1,68								
Konec provozního součtu								
3,024*0,05								
9 151101101R00		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2				611,52 800-1	RTS 24/II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,								
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka ;								
dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení ;								
vodovod :								
Začátek provozního součtu								
89,00*1,68								
Konec provozního součtu								
149,52*2								
přípojky :								
Začátek provozního součtu								
2,00*1,68								
Konec provozního součtu								
3,36*2								
9 151101111R00		Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné , hloubky do 2 m	m2				305,76 800-1	RTS 24/II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka ;								
dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení ;								
vodovod :								
Začátek provozního součtu								
89,00*1,68								
Konec provozního součtu								
149,52*2								
přípojky :								

MjhmMMJjmmMMHMBIfifiMIIII

Položkový soupis prací a dodávek

S: 3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodloužení vodovodu
O: SO 01	Vodovod
R: SO01	Vodovod

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojky .						
		Začátek provozního součtu						
		2,00*0,90*1,68						
		Konec provozního součtu						
		3,024*0,15*0,50						
I 11 161101151R00		Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3				1375.92 800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní plochu						
		Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :						
		dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :						
		rycha v hornině tř.5 - 5% :						
		vodovod :						
		Začátek provozního součtu						
		89,00*0,90*1,68						
		Konec provozního součtu						
		134,568*0,05						
		přípojky :						
		Začátek provozního součtu						
		2,00*0,90*1,68						
		Konec provozního součtu						
I 12 162301102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3				4 088.45 800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :						
		dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :						
		odvoz přebytečné zeminy na meziskládku určenou investorem _pro další využití :						
		hornina tř.3 :						
		116,0736						

Položkový soupis prací a dodávek

Číslo:	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky, prodloužení vodovodu
Objekt:	SO 01	Vodovod
Práce:	SO01	Vodovod

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
13	162301152RQ0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení : odvoz přebytečné zeminy na meziskládku určenou investorem pro další využití . hornina tř.4 : 20,6388 odpočet zpětného zásypu : -96,642	m3				825,55 800-1	RTS 24/ II
14	167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení : odvoz přebytečné zeminy na meziskládku určenou investorem pro další využití ; hornina tř.3 : 110,0736 hornina tř.4 : 20,6388 zpětný zásyp : 96,642	m3				11 367,72 800-1	RTS 24/ II
15	167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7 Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :	mš				343,98s800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3181_____	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky, prodloužení vodovodu
O:	SO 01	Vodovod
R:	SO 01	Vodovod

	Název položky	MJ	Množství	Cena ! MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Příděl							

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou :		
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.150 mm .		
vodovod :		
89,00*0,90*(1,68-0,10-0,40)		
přípojky :		
2,00*0,90*(1,68-0,10-0,40)		
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jákoulí		
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :		
dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :		
zhotužený obsyp potrubí „šterkodrt“ frakce 8-16 :		
vodovod :		
89,00*0,90*0,40		
přípojky :		
2,00*0,90*0,40		
Příplatek za vyřízení zeminy pro zásyp	m3	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodloužení vodovodu
O:	SO 01	Vodovod
R:	SO 01	Vodovod

P.č.	Objekt	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Objekt	Cen. soustava!
20_583325631R		Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 8/16; OH = 2,58 Mg/m ³ ; šterkopísek	m ³			34 054,02	SPCM	RTS 24/II

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka :

dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení :

zhutněný obsyp potrubí _šterkodrtí frakce 8-16 :

vodovod :

Začátek provozního součtu

89,00*0,90*0,40

Konec provozního součtu

32,04*1,89

přípojky :

Začátek provozního součtu

2,00*0,90*0,40

Konec provozního součtu

0,72*1,89

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					14 33250		
21*451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0*4 mm	m ³				14 332,50	827-1	RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,

pískové lože výkopu tl.100 mm :

vodovod :

89,00*0,90*0,10

přípojky :

2,00*0,90*0,10

Díl: 5	Komunikace					21 360,00		
22_564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²				21 360,00	822-1	RTS 24/ II

Konstrukce vozovky po zhotovení vodovodu :

89,00*1,00

Položkový soupis prací a dodávek

8181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky, prodloužení vodovodu
SO 01	Vodovod
SO01	Vodovod

číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8 Trubní vedení 46 659,93							
23 871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m			160,00	827-1	RTS 24/ II
v otevřeném výkopu,							
přípojky - PV10 PE100 SDR11 32x3,0 mm :							
0,50+1,50							
24 871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m			21 360,00	827-1	RTS 24/ II
v otevřeném výkopu,							
Potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm :							
89,00							
25 892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m			2 730,00	827-1	RTS 24/II
přísun, montáž, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro vodovod .							
89,00							
přípojky :							
0,50+1,50							
26 892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek			2 500,00	827-1	RTS 24/ II
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýk koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armat							
vodovod :							
1,00							
27 892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m			100,00	827-1	RTS 24/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor v<							
přípojky - PV10 PE100 SDR11 32x3,0 mm :							
0,50+1,50							
28 892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m			4 450,00	827-1	RTS 24/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor v							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky, prodloužení vodovodu
O:	SO 01	Vodovod
R:	SO 01	Vodovod

Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29 899721112R00	Výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	999,00	827-1		RTS 24/ II
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : D02.technické specifikace : dle výkr. Situace, Kladačské schéma : vodovod : 89,00*1,10 přípojky - PV10 PE100 SDR11 32x3,0 mm : 0,50+1,50						
30 286134601R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11.0	m	61,21	SPCM		RTS 24/ II
přípojky - PV10 PE100 SDR11 32x3,0 mm : Začátek provozního součtu 0,50+ 1,50 Konec provozního součtu 2,00*1,093						
31 286134601R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 5,4 mm; PN 10; SDR 17.0	m	14 299,72	SPCM		RTS 24/ II
Potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm : 89,00*1,093						
Díl: 89						
32 899721112R00	D+M napojení na stávající vodovod PE 90 v místě hydrantu (hydrant bude ponechán)	kus	15 000,00			Vlastní
výkres C1 : T,00						
33 890-002	D+M PE elektrotvarovka MB d90 spojka s lehce vyzrazitelným dorazem SDR11	kus	8 379,00			Vlastní
výkres D3 : 19,00						

Položkový soupis prací a dodávek

Ž:	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodloužení vodovodu
O:	SO01	Vodovod
Q:	SO01	Vodovod

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava Z platnost
34 890-003	D+M PE100 oblouk 22° d90 BB - dlouhé provedení SDR17 výkres D3 : 3,00	ks			5 688,00		Vlastní
35 890-004	D+M PE elektrovarovka koleno d90 45° W SDR11 výkres D3 : 1,00	ks			931,00		Vlastní
36 890-005	D+M PE elektrovarovka koleno d90 30° W SDR11 výkres D3 : 2,00	ks			1 458,00«		Vlastní
37 890-006	D+M poklop litina D400 (nápis hydrant) výkres D3 : 1,00	ks			4 675,00		Vlastní
38 890-007	D+M deska podkladová hydrantová PP výkres D3 : 1,00	ks			654,00		Vlastní
39 890-008	D+M hydrant podzemní s dvojitým uzávěrem DN80 PN16, výška hydrantu 1,5 m výkres D3 : 1,00	ks			19 634,00		Vlastní
40 890-009	D+M hydrantová drenáž - drenážní blok výkres D3 : 1,00	ks			836,00		Vlastní
41 890-010	D+M FF kus DN80 délky 150 mm výkres D3 : 1,00	ks			2 572,00		Vlastní
42 890-011	D+M N-kus DN80 výkres D3 : 1,00	ks			3 210,00		Vlastní
43 890-012	D+M přírubové šoupátko krátké DN80	ks			6 229,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

O 3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky _prodtoužení vodovodu
O: SO 01	Vodovod
O: 80 01	Vodovod

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44 890-013	D+M přírubové šoupátko krátké DN50 výkres D3 : 1,00	ks			16 914,00		Vlastní
45 890-014	D+M zemní teleskopická souprava krytí potrubí 1,3-1,8 m - pro šoupata výkres D3 : 3,00	ks			2 316,00		Vlastní
46 890-015	D+M podkladní deska pod šoupátkový poklop plastová - pro šoupata výkres D3 : 1,00	ks			491,00		Vlastní
47 890-016	D+M pevný litinový šoupátkový poklop (nápis VODA) - pro šoupata výkres D3 : 1,00	ks			2 315,94		Vlastní
48 890-017	D+M elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus d90/d63 odbočkový s uzavír, ventilem, vč.spodního třemu, prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce BR PE100 d32/d63 SDR11 výkres D3 : 2,00	ks			11 886,00		Vlastní
49 890-018	D+M ZS teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem - pro dom.přípojky výkres D3 : 2,00	ks			9 041,00		Vlastní
50 890-019	D+M podkladová deska plastová pro ventilový uliční poklop kulatý - pro dom.přípojky výkres D3 : 2,00	ks			9 041,00		Vlastní
51 890-020	D+M uliční poklop ventilový plastový s víčkem z litiny - pro dom.přípojky výkres D3 : 2,00	ks			3 132,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky, prodloužení vodovodu
O:	SO 01	Vodovod
R:	SO 01	Vodovod

Q _s	o	g	o	ř	o	ž	k	v	Název položky	—	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	890-021								D+M profilovaná volná příruba poplastovaná BFL DN80 PN10	kg			1 340,00		Vlastní
									výkres D3 :						
									2,00						
53	890-022								D+M PE lemový nákrůžek d90 - dlouhé provedení SDR17	kg			662,00		Vlastní
									výkres D3 :						
									2,00						
54	890-023								D+M tabulky - označení přípojky	kg			620,00		Vlastní
									výkres D3 :						
									2,00						
55	890-024								D+M orientační sloupek	kg			3 822,00		Vlastní
									výkres D3 :						
									2,00						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot												72 070,78		
56	998276201R00								Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t			72 070,78	827-1	RTS 24/ II
									vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
									Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
									8,20,21,22,26,30,31, :						
									Součet : 112,61059						
Díl: M21	Elektromontáže												3 916,00		
57	210800547RT1								Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m			3 916,00	M21	RTS 24/ II
									signalizační vodič •						
									v						
									89,00*1,10						
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot												18 366,04		
58	97908111R00								Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			11 748,00	801-3	RTS 24/ II
									Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
									Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 3181	Ostrov nad Oslavou, místní část Suky_prodtoužení vodovodu
O: SO 01	Vodovod
R: SO 01	Vodovod

	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Olovo - polozky						
I 59 979081121R00	Součet : 39,16000 Odvos sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, Součet : 744,04000	t				744,04 801-3	RTS24/IÍ
I 60 979999973R0Q	Poplatek za uložení, zemina a kamení , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, Součet : 39,16000	t			i-958,00	801-3	RTS 24/ II
[61 979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, Součet : 39,16000	t	H		3 916,00	800-2	RT S24/IÍ
Celkem 546 500,00							

JKSO:

827.11.A1
89 m