

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 25000141

a

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

IČO: 45474281

DIČ: CZ45474281

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 28.4.1992 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem společnosti

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem společnosti

ve věcech technických [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: 50 – 6504

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě stávajících zastávek, doplnění chodníku na severní straně ulice, doplnění plnohodnotného stavebně řešeného dělicího ostrůvku, doplnění veřejného osvětlení a náhradě stávajícího provizorního světelně signalizačního zařízení trvalou úpravou v rozsahu a dle podmínek této smlouvy

a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně příloh s názvem „**ULICE HVIEZDOSLAVOVA – ÚPRAVA ZASTÁVKY VHD SLATINA, SÍDLIŠTĚ**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „ULICE HVIEZDOSLAVOVA – ÚPRAVA ZASTÁVKY VHD SLATINA, SÍDLIŠTĚ“

Stavbou oprava stávajících zastávek, doplnění chodníku na severní straně ulice, doplnění plnohodnotného stavebně řešeného dělicího ostrůvku, doplnění veřejného osvětlení a náhradě stávajícího provizorního světelně signalizačního zařízení trvalou úpravou.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměrování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 12, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem objednatele.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace ve stupni DUSP+PDPS zpracovaná objednatelem,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Předání staveniště: na výzvu objednatele, nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy.
- (3) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání stavby, vyklizení staveniště: do 180 dní ode dne předání staveniště.
- (5) Dokončení a předání díla včetně dokladové části: do 60 dní ode dne dokončení stavebních prací.
- (6) Místo plnění: Brno – Slatina, ul. Hvězdoslavova.
- (7) Dřívější plnění je možné.
- (8) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 15.12. do 14.02.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavební části díla. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavební části díla a nový termín zapíše do stavebního deníku.
- (9) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- (10) Harmonogram provádění díla, který předložil zhotovitel v nabídce, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy je harmonogramem orientačním. Zhotovitel se zavazuje do 14 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli návrh závazného harmonogramu provádění díla ke schválení. Objednatel sdělí připomínky k návrhu závazného harmonogramu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předložení harmonogramu objednateli. Zhotovitel je povinen návrh závazného harmonogramu přepracovat dle připomínek objednatele a upravený návrh závazného harmonogramu předloží zhotovitel objednateli ke schválení, dokud nebude harmonogram objednatelem schválen. Pokud se smluvní strany nedohodnou na závazném harmonogramu ani do předání staveniště, platí, že závazným harmonogramem je orientační harmonogram, který je přílohou této smlouvy, posunutý dle skutečného zahájení provádění stavby. Zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoliv je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi zhotovitele. Každý harmonogram dle této smlouvy musí obsahovat:

- pořadí, ve které hodlá zhotovitel dílo provést včetně předpokládaného načasování každé etapy stavby a dokladové části díla,
- posloupanost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve smlouvě,
- přehledné grafické zobrazení časových úseků provádění díla dle smlouvy s vyznačením etap a milníků.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 11 549 050,28 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství. Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [redacted] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není

objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržívat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činnostmi zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1)** Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2)** Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3)** Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4)** Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5)** Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1)** Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2)** Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3)** V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4)** Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5)** Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]
- (6)** Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED].

X.
Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - zajistit etapizaci stavby a případnou částečnou uzavírku dotčených částí ulice dle pokynů příslušného povolujícího úřadu, stavba bude probíhat při zachování dopravního veřejného provozu pouze s lokálním omezením dopravního veřejného prostoru,
 - zajistit splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů a společném povolení,
 - zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforů),
 - zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění stavebních prací,
 - zajistit obsluhy jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - zajistit po celou dobu stavebních prací odpovídající technické vybavení,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele,
 - použít materiály I. jakostní kvality.

XI.
Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinelých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 180 dní ode dne převzetí staveniště.
- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše pojistného krytí minimálně 8.000.000,- Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tomto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- záruka za veškerá plnění **60 měsíců**.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po zhotoviteli požadovat a zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany objednatele zavazuje objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 20.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

- 2.4 Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 7.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 40.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 7.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

(11)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram provádění díla


Za objednatele:

Dle elektronického podpisu



Datum:
2025.04.16
15:29:03 +02'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva




Datum:
2025.04.17
10:37:24 +02'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

Dle elektronického podpisu



Datum:
2025.04.03
08:51:22 +02'00'

Ing. Martin Matuška
jednatel a ředitel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

viz.příloha

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM

viz.příloha

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **947** **Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště**

Zadavatel **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-město**

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.** **IČO: 45474281**
Trnkova 2617/150 **DIČ: CZ45474281**
628 00 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 917 364,32
PSV			398 573,20
MON			2 454 407,26
Vedlejší náklady			189 000,00
Ostatní náklady			589 705,50
Celkem			11 549 050,28


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 549 050,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **11549050,28 CZK**

v

dne



Datum: 2025.04.03
08:54:41 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	778 705,50		778 705,50	7
00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	778 705,50		778 705,50	7
	Stavební objekt					
SO 101	Stavební úpravy sil. III/430	0,00	3 615 766,47		3 615 766,47	31
101.01	Stavební úpravy sil. III/430	0,00	3 615 766,47		3 615 766,47	31
SO 102	Chodníky (BKOM)	0,00	1 140 822,32		1 140 822,32	10
102.01	Chodníky (BKOM)	0,00	1 140 822,32		1 140 822,32	10
SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)	0,00	967 857,07		967 857,07	8
103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)	0,00	967 857,07		967 857,07	8
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	1 162 796,00		1 162 796,00	10
401.01	Veřejné osvětlení	0,00	1 162 796,00		1 162 796,00	10
SO 402	SSZ 4.601	0,00	2 564 891,66		2 564 891,66	22
402.01	SSZ 4.601	0,00	2 564 891,66		2 564 891,66	22
SO 403	Kabelovod DPMB	0,00	1 013 349,26		1 013 349,26	9
403.01	Kabelovod DPMB	0,00	1 013 349,26		1 013 349,26	9
SO 404	Přípojka NN pro ELP Kordis JMK	0,00	304 862,00		304 862,00	3
404.01	Přípojka NN pro ELP Kordis JMK	0,00	304 862,00		304 862,00	3
Celkem za stavbu					11 549 050,28	100

Popis stavby: 947 - Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 101 - Stavební úpravy sil. III/430

Popis rozpočtu: 101.01 - Stavební úpravy sil. III/430

Popis objektu: SO 102 - Chodníky (BKOM)

Popis rozpočtu: 102.01 - Chodníky (BKOM)

Popis objektu: SO 103 - Chodníky + mobiliář (MČ)

Popis rozpočtu: 103.01 - Chodníky + mobiliář (MČ)

Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 401.01 - Veřejné osvětlení

Popis objektu: SO 402 - SSZ 4.601

Popis rozpočtu: 402.01 - SSZ 4.601

Popis objektu: SO 403 - Kabelovod DPMB

Popis rozpočtu: 403.01 - Kabelovod DPMB

Popis objektu: SO 404 - Přípojka NN pro ELP Kordis JMK

Popis rozpočtu: 404.01 - Přípojka NN pro ELP Kordis JMK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	HZS	HSV			24 136,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			346 205,37	3,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			681 471,31	5,9
17	Konstrukce ze zemin	HSV			699,85	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			86 652,01	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 738,70	0,0
21-M	Elektromontáže	HSV			101 610,53	0,9
22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení	HSV			2 186 402,05	18,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			167 167,28	1,4
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			208 651,30	1,8
5	Komunikace	HSV			2 019 977,22	17,5
5	Komunikace pozemní	HSV			7 004,50	0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			388 195,08	3,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 646,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			723 149,85	6,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			40 800,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 020,00	0,6
961	Bourání - beton	HSV			289 312,77	2,5
962	Bourání - asfalt	HSV			364 719,05	3,2

97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			14 668,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118 277,94	1,0
997	Přesun sutě	HSV			9 822,95	0,1
998	Přesun hmot	HSV			3 112,75	0,0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			10 000,00	0,1
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			703,20	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			397 870,00	3,4
M21	Elektromontáže	MON			746 601,00	6,5
M21	Montáže, zemní práce	MON			1 013 349,26	8,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			694 457,00	6,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			44 923,81	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			189 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			589 705,50	5,1
Cena celkem					11 549 050,28	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				189 000,00		0,00000		0,00000		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na provedení průzkumné nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin spod.												
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	128 000,00	128 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.												
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.												
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz: Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště - náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.												
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Kompletační činnost a koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		Ostatní náklady				589 705,50		0,00000		0,00000		
6	005122 R	Provozní výkry	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.												
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.												
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	203 500,00	203 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.												

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrorevize, měření osvětlení, měření hluku, posouzení stavu stávajících užitných vpusů, kamerová zkouška napojení a přítomnosti nových dešťových vpusů, vyčištění tlakovým vzduchem a zkoušky nad rámec KZP.	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/I
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/I
11	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Konkrétní velikost a grafický design informační tabule pro označení stavby dle požadavku společnosti Brněnská komunikace a.s.	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/I
12	004111020HT	Realizační dokumentace stavby Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS), u vybraných stavebních objektů stavby nebo jen některých příloh vybraných stavebních objektů, pokud je RDS součástí požadavků zhotovitele.	Soubor	1,00000	116 000,00	116 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	005241011HT	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli.	Soubor	1,00000	69 000,00	69 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	005241012HT	Autorský dozor projektanta Náklady na zajištění autorského dozoru.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	00526a	Finanční náklady - údržba vegetačních ploch Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnská komunikace a.s. - údržba zeleně minimálně 12 měsíců po dokončení díla vč. zalévání, odkvětování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok) - údržba dřevin, trvalkových, kvetoucích záhonů apod. po celou dobu záruky díla, minimálně 2-3 roky dle PD a podmínek budoucího správce 124,70+27,40 152,10000	m2	152,10000	458,00	69 205,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	00526b	Finanční náklady - záchranný archeologický dohled Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	00526c	Finanční náklady - stavebně-geotechnický dohled Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	00526d	Finanční náklady - pasportizace Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	00526e	Finanční náklady - vicořisky PD Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s vyhotovením vicořisků (1 pár) PD.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						778 705,50						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				106 356,38		0,00000		32,67000		
1	113202111R00	Vytřhání obuvi z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním kože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek bet. silniční : 121,0	m	121,00000	123,00	14 883,00	0,00000	0,00000	0,27000	32,67000	822-1	RTS 24/I
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek SD pod stáv. zpev. plochami (70% hor. 3) : 80,400*0,7	m3	56,28000	261,40	14 711,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
3	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,28000*0,42857 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	24,11992	652,50	15 738,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,11992	m3	80,39992	196,00	15 959,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 80,39992	m3	80,39992	590,00	45 023,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				435 311,95		418,31000		0,00000		
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podlaží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. sanace podlaží (70% hor. tř. 3) : 190,140*0,7	m3	133,09800	261,40	34 791,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
7	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podlaží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 133,09800*0,42857 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	57,04181	652,50	37 219,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 133,09800 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,04181	m3	190,13981	199,00	37 837,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
9	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. ŠD 0/125 : 190,140	m3	190,14000	151,70	30 745,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 190,13981	m3	190,13981	560,00	106 478,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
11	583424001R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 125,0 mm Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 190,14000*2,2 Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % zhuštění * 10 % ztrát : Konec provozního součtu	t	418,30800	450,00	188 238,60	1,00000	418,31000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
Díl: 17 Konstrukce ze zemín						501,60	0,00000	0,00000				
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Uložení sypaniny do násypu pod zpevněné plochy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. pod plochou chodníků : 5,700	m3	5,70000	88,00	501,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						22 252,00	11,97000	0,00000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 403,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 230,20000	m2	633,80000	20,00	12 676,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
14	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,70000*2,1 Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % zhuštění * 5-10 % ztrát : Konec provozního součtu	t	11,97000	800,00	9 576,00	1,00000	11,97000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				1 792 702,06		962,89000		0,00000		
15	564831111R00	Podklad ze šlátkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	97,80000	111,90	10 943,82	0,28800	28,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		chodník - ostrůvek : 97,80		97,80000								
16	564851111R00	Podklad ze šlátkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	403,60000	156,40	64 333,84	0,37800	152,56000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		ostrůvek : 97,80		97,80000								
		vozovka : 305,80		305,80000								
17	564861111R00	Podklad ze šlátkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	230,20000	212,90	48 917,50	0,44100	101,52000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		zastávka : 230,20		230,20000								
18	565171111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	379,50000	599,00	265 270,50	0,26376	100,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		s rozprostřením a zhutněním										
		vozovka : 305,80		305,80000								
		napojení - vozovka : 73,70		73,70000								
19	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	230,20000	482,00	106 352,40	0,45977	105,84000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou										
		zastávka : 230,20		230,20000								
20	567142115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	379,50000	652,00	247 434,00	0,63857	242,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou										
		Včetně provedení opalnění proti vývoji reflexních tříšť do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.										
		vozovka : 305,80		305,80000								
		napojení - vozovka : 73,70		73,70000								
21	573111113R00	Postřik živýjíný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	379,50000	79,00	29 601,00	0,00652	2,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 379,50000		379,50000								
22	573231125R00	Postřik živýjíný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	379,50000	28,00	10 626,00	0,00050	0,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		bez posypu kamenivem										
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 379,50000		379,50000								
23	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	379,50000	640,00	242 880,00	0,12966	49,21000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		vozovka : 305,80		305,80000								
		napojení - vozovka : 73,70		73,70000								
24	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	379,50000	696,00	229 977,00	0,12966	49,21000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/I
		vozovka : 305,80		305,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení - vozovka : 73,70			73,70000							
25	581121111T00	Drátobeton C 30/37 XF4, tl. 22 cm, vč. výztužných vláken typ HE 1/50 (20 kg/m3), dlažební spáry-trvale	m2	230,20000	2 330,00	536 366,00	0,57028	131,28000	0,00000	0,00000		Vlastní
D+M drátobetonu, dodávka a montáž kluzných tmů, dodávka a montáž PE pásu podél obrub, dodávka a montáž separační fólie, prořezání příčných spár a postřiku povrchu ochrannou emulzí. Provedení dle PD.												
		zastávka : 230,20			230,20000							
Díl: 59						87 815,89		20,69000		0,00000		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dráž tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	97,81905	395,20	38 658,09	0,07390	7,23000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.												
		(4,73+91,88+5,10)*0,95238			97,81905							
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	2,93457	300,00	880,37	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 97,81900*0,03												
		Začátek provozního souřtu			2,93457							
odhad 3 % z cel. plochy :												
Konec provozního souřtu												
28	5924511908R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,72500	475,00	2 244,38	0,13100	0,62000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Lemování hmatového prvku z dlažby 20x20x6 cm, bezfazelové, šedé barvy, kladená na vazbu nebo na stěh. Provedení dle PD.												
		lemování - ztratině 5% : 4,50*1,05			4,72500							
29	592452630R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	91,87500	459,00	41 943,75	0,13100	12,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
ostrůvek - pochodí - ztratině 5% : 5,90*1,05												
		ostrůvek - napochodí - ztratině 5% : 81,60*1,05			85,68000							
30	59245267R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,09000	776,00	4 689,30	0,13100	0,80000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Barva dlažby černá.												
		ztratině 5% : 5,80*1,05			6,09000							
Díl: 91						469 461,12		51,03000		0,00000		
31	914001121R00	Doplňující práce na komunikaci										
		Osazení a montáž svítlých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	10,00000	2 190,00	21 900,00	0,11250	1,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000												
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,00000			8,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000			2,00000							
32	914001125R00	Osazení a montáž svítlých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	510,00	4 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
33	914002813R00	Osazení a montáž velkoformových svítl. značek tabule rozměrů 1500/1000, 1500/1500, 1600/1000 nebo 1600/1600mm	kus	1,00000	2 810,00	2 810,00	1,28310	1,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
s případnými zemními pracemi s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	915711111R00	Vodorovné značení krytů sříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 9,0+7,5 V 2b (0,125/3/1,5) (bez mezer) : (12,0+12,0)*(3,0/(3,0+1,5)) V 2b (0,125/1,5/1,5) (bez mezer) : (8,0+8,0)*(1,5/(1,5+1,5)) V 11a (0,125) : 55,0+81,0 V 13 (0,125) : 11,5+11,0+49,0	m	248,50000	194,60	38 915,10	0,00009	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
35	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 9,0+7,5 V 2b (0,125/3/1,5) (bez mezer) : (12,0+12,0)*(3,0/(3,0+1,5)) V 2b (0,125/1,5/1,5) (bez mezer) : (8,0+8,0)*(1,5/(1,5+1,5)) V 13 (0,125) : 11,5+11,0+49,0	m	112,50000	56,50	6 300,00	0,00044	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
36	915712111R00	Vodorovné značení krytů sříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) : (9,5+8,0)*(0,5/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 15,0+18,0+28,0	m	69,75000	112,50	7 812,00	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
37	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 250 mm Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) : (9,5+8,0)*(0,5/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 15,0+18,0+28,0	m	69,75000	112,50	7 812,00	0,00093	0,06000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
38	915721111R00	Vodorovné značení krytů sříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 5 (stopčára) : 3,8+3,8+4,0 V 7a (bez mezer) : 6,00+8,00 V 9a : 1*(2,0*0,4)2 V 13 šrafy (bez mezer) : 1,00+1,00+11,50 V 15 ("BUS") : 4*(1,2*(0,56+0,56+0,59)2) V 15 (A 11) : 3*(5,0*2,25)4	m2	50,04150	166,00	8 406,97	0,00076	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
39	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 5 (stopčára) : 3,8+3,8+4,0 V 7a (bez mezer) : 6,00+8,00	m2	23,60000	425,00	10 030,00	0,00370	0,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
40	915719111R00	Vodorovné značení krytů přilpatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m	248,50000	2,50	621,25	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 9,0+7,5 V 2b (0,125/3/1,5) (bez mezer) : (12,0+12,0)*(3,0/(3,0+1,5)) V 2b (0,125/1,5/1,5) (bez mezer) : (8,0+9,0)*(1,5/(1,5+1,5)) V 11a (0,125) : 55,0+81,0 V 13 (0,125) : 11,5+11,0+49,0										
41	915719211R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu vodičích proužků šířky 250 mm	m	69,75000	2,50	174,38	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) : (9,5+8,0)*(0,5/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 15,0+18,0+28,0										
42	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	50,04150	12,00	600,50	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 50,04150										
43	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodičí proužky	m	343,50000	2,50	858,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu V 1a (0,125) : 9,0+7,5 V 2b (0,125/3/1,5) (vč. mezer) : (12,0+12,0)*(4,5/(3,0+1,5)) V 2b (0,125/1,5/1,5) (vč. mezer) : (8,0+9,0)*(3,0/(1,5+1,5)) V 11a (0,125) : 55,0+81,0 V 13 (0,125) : 11,5+11,0+49,0 V 4 (0,25/0,5/0,5) (vč. mezer) : (9,5+8,0)*(1,0/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 15,0+18,0+28,0										
44	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šípky, nápisy, přechody	m2	71,03750	12,00	852,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 5 (stopčára) : 3,8+3,8+4,0 V 7a (vč. mezer) : (8,00+8,00)*2 V 13 šípky (vč. mezer) : (1,00+1,00+11,50)*2 V 15 (A 11) : 3*(5,0*2,25/4)										
45	917872111T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	150,00015	441,30	66 195,07	0,14424	21,64000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Použití třídy betonu dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12. Včetně provedení mezer mezi obrubníky z důvodu odvodnění jízni řady odstavných stání a v místě nástupišť. Provedení dle PD. Včetně provedení mezer mezi obrubníky z důvodu odvodnění do zeleně. Provedení dle PD.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(64,6+55,6+26,3+2,0+3,0)*0,9901		150,00015								
		Začátek provozního součtu										
		odečtení ztrátového (1 %) : 100/101		0,99010								
		Konec provozního součtu										
46	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	84,00000	100,00	8 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy										
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 84,00000		84,00000								
47	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	84,00000	88,50	7 518,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody										
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 84,00000		84,00000								
		Začátek provozního součtu										
		pro zalití asf. závlivkou :										
		Konec provozního součtu										
48	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	84,00000	160,00	13 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody										
		stávající asf. : 84,0		84,00000								
49	914001125HT00	Dmíř+Míř jízdního řádu na sloupek	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	917882111HT1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, koze z betonu prostého, včetně obrub. přímého CSB HK 1006/400/290	m	46,00000	3 650,00	167 900,00	0,48659	22,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HK přímý. Nastupní hrana +16 cm. Použití třídy betonu koze dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12.										
51	917882111HT3	Osazení obrubníku bet. zastávkového, včetně obrub. přechodového CSB HK 1006/400/H25-290	m	4,00000	3 650,00	14 600,00	0,39064	1,56000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HK přechodový pravý 290-H25 a levý H25-290. Použití třídy betonu koze dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12.										
		přechodový pravý : 2,0		2,00000								
		přechodový levý : 2,0		2,00000								
52	919141110T00	Zalití spáry asfalt. modifikovanou závlivkou za horka	m	84,00000	150,00	12 600,00	0,00400	0,34000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Výfukovaná drážka bude vyčištěna a ihned zalita trvale pružnou modifikovanou závlivkou hmotou za horka a utěsněna. Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 - Další těsnící závlivky a TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 84,00000		84,00000								
53	968007113T00	Odstranění vodorovného dopravního značení z povrchu komunikace	m2	20,00000	350,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odstranění takovým způsobem (frézováním, tryskáním, broušením, pomocí vodního paprsku), aby jeho původní význam nebyl pro účastníky silničního provozu nadále patrný.										
		odhad : 20,00		20,00000								
54	40445029.AR	značka dopravní silniční svítlá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. chybem, reflexní fólie třídy 1; záruka 7 let	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		C 4a (zmenšená) : 2		2,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sl. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sl. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	40445135 AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.f.f.; záruka 7 let IJ 4a : 2	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
56	404459501R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm	kus	2,00000	560,00	1 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
57	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	6,00000	675,00	4 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
58	404459505R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 4000 mm	kus	2,00000	850,00	1 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
59	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá zhratné 1% : 64*1,01	kus	64,64000	280,00	18 099,20	0,09600	6,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
60	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá zhratné 1% : 55*1,01	kus	55,55000	250,00	13 887,50	0,08000	4,44000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
61	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá zhratné 1% : 26*1,01	kus	26,26000	230,00	5 777,20	0,05200	1,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
62	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá zhratné 1% : 2*1,01	kus	2,02000	515,00	1 040,30	0,06900	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
63	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá zhratné 1% : 3*1,01	kus	3,03000	515,00	1 560,45	0,06900	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 96	Bourání konstrukcí					9 070,00		0,00000		1,61000		
64	966006132R00	Odstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zřícením jam a jeho zhutněním	kus	6,00000	300,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,08200	0,49000	822-1	RTS 24/ I
65	966006211R00	Odstanění svítících dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzol s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	6,00000	100,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,02000	822-1	RTS 24/ I
66	966006133R00HT	Odstanění mobilního plastového obrubníku	m	58,00000	115,00	6 670,00	0,00000	0,00000	0,01900	1,10000		Vlastní
Díl: 961	Bourání - beton					288 459,05		0,00000		399,68000		
67	113111225R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm SC (odhad) pod plochou vozovky : 625,90	m2	625,90000	175,90	112 599,41	0,00000	0,00000	0,63857	399,68000	822-1	RTS 24/ I
68	979990021R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel vř. odvozu na skládku a uložení Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.	t	399,68100	440,00	175 859,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 962	Bourání - asfalt					313 189,19		0,00000		322,40000		
69	113109420R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vozovka - ACO+ACL+ACP : 707,50	m2	707,50000	162,80	115 181,00	0,00000	0,00000	0,44000	311,30000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	113109510R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonového recyklatu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	47,07000	97,00	4 565,79	0,00000	0,00000	0,23590	11,10000	822-1	RTS 24/ I
		<i>uvnitř ostrůvku z plast. obrub : 47,07</i>		47,07000								
71	979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku	t	322,40400	600,00	193 442,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.										
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 840,00		0,00000		0,00000		
72	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spěr	m	121,00000	40,00	4 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m										
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 121,00000</i>		121,00000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				66 368,21		0,00000		0,00000		
73	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živiný jakékoliv délky objektu	t	1 474,84917	45,00	66 368,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				19 439,02		0,00000		0,00000		
74	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,28800	51,60	1 769,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením.										
		<i>32,670+1,618</i>		34,28800								
75	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	129,15200	20,00	2 583,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		<i>celkem 5 km : 4*32,288</i>		129,15200								
76	979990101T00	Poplatek za skládku sutí	t	34,28800	440,00	15 086,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a s. přepravním způsobem: nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.										
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 34,28800</i>		34,28800								
Celkem						3 615 766,47						

JKSO:
822.24 silnice III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1												
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	57,80000	112,00	6 358,00	0,00000	0,00000	0,22500	13,01000	822-1	RTS 24/I
		zámkové nebo skadebné dl. - chodník : 57,80		57,80000								
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	111,00000	170,00	18 870,00	0,00000	0,00000	0,22000	24,42000	822-1	RTS 24/I
		bet. chodníkové : 111,0		111,00000								
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,00000	123,00	984,00	0,00000	0,00000	0,27000	2,16000	822-1	RTS 24/I
		bet. silniční : 8,0		8,00000								
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	40,00000	92,30	3 692,00	0,00000	0,00000	0,12500	5,00000	822-1	RTS 24/I
		zahradní : 40,0		40,00000								
5	121101101R00	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením	m3	20,40000	154,60	3 153,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Potřebné množství vybrané se použije na znovuvyužití, odvezena a uložena na mezikládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.										
		tl. 20 cm : 102,00*0,2		20,40000								
6	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hromádách 1 a 2 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	27,97700	194,60	5 444,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenu v prostoru odkopávek.										
		zemina : 27,977		27,97700								
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hromádě 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	39,96790	261,40	10 447,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenu v prostoru odkopávek.										
		drť pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm (70% hor. 3) : 2,312*0,7		1,61840								
		ŠD pod stáv. zpev. plochami (70% hor. 3) : 37,865*0,7		26,50550								
		šlátek - kryt (odhad tl. vrstvy) : (112,80*0,15)*0,7		11,84400								
8	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hromádě 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	17,12904	452,50	11 176,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenu v prostoru odkopávek.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 39,96789*0,42857		17,12904								
		Začátek provozního součtu										
		30% hor. 4 : 1/7*3		0,42857								
		Konec provozního součtu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	122101401R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Naložení omíce z dočasné skládky. 60,30°0,1 64,40°0,2	m3	18,91000	167,12	3 046,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
					6,03000							
					12,88000							
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Přemístění omíce na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebení. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,91000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,91000	m3	37,82000	133,16	5 033,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
					18,91000							
					18,91000							
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 27,97700 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 39,96790 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,12904 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,91000*-1	m3	86,56394	199,00	17 226,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
					20,40000							
					27,97700							
					39,96790							
					17,12904							
					-18,91000							
12	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce Uložení omíce na dočasnou skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,91000	m3	18,91000	23,60	446,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
					18,91000							
13	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Všechny řezy a jeho dopravního. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu, nebude se dotýkat kmene stromu a nejméně být osazeno přímo na kořenné nádobě. Výška min. 2,0 m, nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Mezi bedněním a samostatným kmenem bude ochranné poštářování, fošny fixovány např. ocelovým lankem. Provedení dle ČSN 83 9061. počet stromů(šířka*výška*počet stran) : 7*(0,5*2,0*4)	m2	28,00000	850,00	23 800,00	0,00940	0,26000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/I
					28,00000							
14	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,00000	m2	28,00000	260,00	7 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/I
					28,00000							
15	199000001R00	Poplatky za skládku omíce, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,91000*-1	m3	1,49000	600,00	894,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
					20,40000							
					-18,91000							
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 86,56394 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,49000*-1	m3	86,56394	540,00	47 541,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
					86,56394							
					-1,49000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				208 795,89		200,64000		0,00000		
17	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. <u>senace podloží (70% hor. tř. 3): 91,200*0,7</u>	m3	63,84000	251,40	16 687,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
18	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. <u>Odkaz na mn. položky pořadí 17: 63,84000*0,42857</u> Začátek provozního součtu 30% hor. 4: 1/7*5 Konec provozního součtu	m3	27,35991	852,59	17 852,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
19	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. <u>Odkaz na mn. položky pořadí 17: 63,84000</u> <u>Odkaz na mn. položky pořadí 18: 27,35991</u>	m3	91,19991	199,00	18 148,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
20	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů z hutnějších z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. <u>ŠD 0/125: 91,200</u>	m3	91,20000	161,70	14 747,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. <u>Odkaz na mn. položky pořadí 19: 91,19991</u>	m3	91,19991	560,00	51 071,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
22	583424001R	Kamenivo nestanovené drsnosti; frakce 0,0 až 125,0 mm Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. <u>Odkaz na mn. položky pořadí 20: 91,20000*2,2</u> Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % zhuštění + 10 % ztrát : Konec provozního součtu	t	200,64000	450,00	90 288,00	1,00000	200,64000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				158,96		0,00000		0,00000		
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.	m3	3,92500	40,50	158,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod plochou zeleně : 3,925				3,92500						
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				52 867,93		7,46000		0,00000		
24	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsivem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvození do 20 km, se složením.	m2	124,70000	40,00	4 988,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		124,70				124,70000						
25	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v homině 1 až 4, bez zhuštění vyrovnáním výškových rozdíků, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	124,70000	11,00	1 371,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000				124,70000						
26	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v homině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdíků, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	304,00000	20,00	6 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 304,00000				304,00000						
27	181301102R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	124,70000	104,90	13 081,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s případným ručním přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000				124,70000						
28	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,70000	56,00	6 983,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v homině 1 až 4,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000				124,70000						
29	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,70000	19,00	1 247,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000				124,70000						
30	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00374	15 000,00	56,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		půdy nebo trávníku s rozproštěním nebo s rozdělením hnojiva,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3,85567*0,00097087				0,00374						
		Začátek provozního součtu										
		tuna "odečtení ztrátového (3 %) : 0.001*0,97087				0,00097						
		Konec provozního součtu										
31	185804215R00	Výplet záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu	m2	124,70000	60,00	7 482,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000				124,70000						
32	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	1,87050	225,00	420,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zálivka bezprostředně po založení trávníku. Úvažována závlahová dávka 15 l/m2. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000*0,015			1,87050							
33	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	1,87050	1 060,00	1 982,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,87050			1,87050							
34	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Spotřeba cca 25 g/m2. Ztrátě uvažováno 5 %. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70019*0,02625	kg	3,27338	177,00	579,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70019*0,02625			3,27338							
35	25191158R	hnojivo dusíkaté Spotřeba cca 30 g/m2. Ztrátě uvažováno 3 %. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000*0,0309	Kg	3,85323	100,00	385,32	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000*0,0309			3,85323							
36	25234009AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů Spotřeba cca 0,04 l/m2. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000*0,04	l	4,98800	450,00	2 244,60	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,70000*0,04			4,98800							
37	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,92500*1,9 Začátek provozního součtu 1,7 l/m3 * 15 % zhutnění * 5-10 % ztrátě. Konec provozního součtu	t	7,45750	800,00	5 966,00	1,00000	7,46000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,92500*1,9			7,45750							
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 079,36		0,02000		0,00000		
38	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m podíl obrubníků : 208,0*0,3	m2	62,40000	39,40	2 458,56	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		podíl obrubníků : 208,0*0,3			62,40000							
39	67352003R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 250 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 12,0 kN/m Geotextilie pod parkování dle PD. Provedení dle TP 97. Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 62,40000*1,2 ztrátě 20% :	m2	74,88000	35,00	2 620,80	0,00025	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 62,40000*1,2			74,88000							
Díl: 5 Komunikace						98 359,20		205,40000		0,00000		
40	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm chodník : 304,00	m2	304,00000	111,90	34 017,60	0,28800	87,55000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		chodník : 304,00			304,00000							
41	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 304,00	m2	304,00000	159,40	48 457,60	0,37800	114,91000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		chodník : 304,00			304,00000							
42	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dlažebních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	3,80000	482,00	1 755,60	0,45977	1,75000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Všechné provedení opalování proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.										
		napojení - vozovka : 3,80		3,80000								
43	573231125R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	3,80000	28,00	106,40	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,80000		3,80000								
44	577112114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3,80000	1 750,00	6 602,00	0,12966	0,49000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		napojení - vozovka : 3,80		3,80000								
45	565151111HT00	Podklad z obal kam.ACP 22 S modifik.,do 3 m,tl. 7 cm	m2	3,80000	1 960,00	7 220,00	0,18463	0,70000	0,00000	0,00000		Vlastní
		napojení - vozovka : 3,80		3,80000								
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				276 969,38		64,29000		0,00000		
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	304,01905	395,20	120 148,33	0,07390	22,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
		(30,88+254,84+18,90+14,50)*0,95238		304,01905								
47	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	9,12057	300,00	2 736,17	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 304,01900*0,03		9,12057								
		Začátek provozního součtu										
		odhad 3 % z cel. plochy :										
		Konec provozního součtu										
48	5924511908R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	30,97500	475,90	14 713,13	0,13100	4,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Lomování hmotového pruhu z dlažby 20x20x6 cm, bezfazelové, šedé barvy, kladená na vazhu nebo na síť. Provedení dle PD.										
		lemování - ztrátě 5% : 29,50*1,05		30,97500								
49	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	254,83500	450,00	114 675,75	0,13100	33,38000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		chodník - ztrátě 5% : 242,70*1,05		254,83500								
50	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	18,90000	779,50	14 553,00	0,13100	2,48000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Barva dlažby černá.										
		ztrátě 5% : 18,00*1,05		18,90000								
51	59245268R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	14,90000	730,80	10 143,00	0,13100	1,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Vizuálně kontrastní nehmelný pás podél hrany nástupišťe dlažbou černé barvy.										
		kontrastní pás - ztrátě 5% : 13,80*1,05		14,90000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				180 447,64		54,21000		0,00000		
52	917872111T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	261,08937	441,30	115 218,74	0,14424	37,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Použití třídy betonu dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(220,2+36,4+6,1+1,0)*0,9901		261,08937								
		Začátek provozního součtu										
		odečtení ztrátového (1 %) : 100/101		0,99010								
		Konec provozního součtu										
53	919731123R00	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	9,50000	100,00	950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy										
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 9,50000		9,50000								
54	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	9,50000	89,50	850,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody										
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 9,50000		9,50000								
		Začátek provozního součtu										
		pro zajištění est. záhlavkou :										
		Konec provozního součtu										
55	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	9,50000	190,00	1 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody										
		stávající asf. : 9,5		9,50000								
56	919141110T00	Zaliti spáry asfalt, modifikovanou závlivkou za horka	m	9,50000	150,00	1 425,00	0,00400	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Vyfrézovaná drážka bude vyčištěna a ihned zalita trvale pružnou modifikovanou závlivkovou hmotou za horka a utěsněna. Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 -- Detail těsnící závlivky a TP 115 -- Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytím.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 9,50000		9,50000								
57	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	220,18000	225,00	49 540,50	0,06000	13,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		ztrátové 1% : 218*1,01		220,18000								
58	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	36,36000	250,00	9 090,00	0,08000	2,91000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		ztrátové 1% : 36*1,01		36,36000								
59	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,06000	220,00	1 333,20	0,05200	0,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		ztrátové 1% : 6*1,01		6,06000								
60	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	515,00	520,15	0,06900	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		ztrátové 1% : 1*1,01		1,01000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí			22 370,00		0,00000	0,00000				
61	966124112T04	Dmž+Mž stávající plakátovací reklamní plochy vč. zemních prací	ks	1,00000	22 370,00	22 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Plakátovací reklamní plocha bude odvezena a uložena na meziúkládku a dovezena zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.										
Díl: 961		Bourání - beton			853,72		0,00000	1,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	3,80000	90,00	342,00	0,00000	0,00000	0,30610	1,16000	822-1	RTS 24/ I
		SC (odhad) pod plochou vozovky - napojení : 3,80		3,80000								
63	979990021R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení	t	1,16300	440,00	511,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.										
Díl: 962		Bourání - asfalt				51 529,86		0,00000		46,31000		
64	113108320R00	Odstranění podkladů nebo krytů živitých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	3,80000	742,70	2 822,26	0,00000	0,00000	0,44000	1,67000	822-1	RTS 24/ I
		ACO+ACL+ACP - napojení : 3,80		3,80000								
65	113108413R00	Odstranění podkladů nebo krytů živitých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	156,10000	134,00	20 917,40	0,00000	0,00000	0,28600	44,64000	822-1	RTS 24/ I
		LA+ACP - chodník : 156,10		156,10000								
66	979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku	t	46,31700	800,00	27 790,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.										
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 828,00		0,00000		0,00000		
67	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	159,00000	40,00	6 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 111,00000		111,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000		8,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,00000		40,00000								
68	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téžným	m2	57,80000	80,00	3 468,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,80000		57,80000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 582,77		0,00000		0,00000		
69	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažditý jakékoliv délkou objektu	t	532,28462	80,00	42 582,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 484,79		0,00000		0,00000		
70	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	44,58500	51,60	2 300,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložněním.										
		44,585		44,58500								
71	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	178,34000	20,00	3 568,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		celkem 5 km : 4*44,585		178,34000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 102	Chodníky (BKOM)
R:	102.01	Chodníky (BKOM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979990101T00	Poplatek za skládku suší	t	44,58500	440,00	19 617,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Uložení na skládce vytáženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce. Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 44,58500 44,58500												

Celkem	1 140 822,32
---------------	---------------------

JKSO:
822.24 silnice III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Zemní práce				39 415,99		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Potřebné množství vybrané ornice se použije na znovuuhumusování, odvezena a uložena na mestskládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. tl. 20 cm : 20,70*0,2	m3	4,14000	154,80	640,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
2	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. zemina : 14,400	m3	14,40000	194,50	2 802,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. šlátek - kryt (odhad tl. vrstvy) : (30,70*0,15)*0,7	m3	3,22350	261,40	842,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
4	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,22351*0,42857 Zašlátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	1,38150	652,56	901,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
5	122101401R00	Výkopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Naložení ornice z dočasné skládky. 19,40*0,1 8,00*0,2	m3	3,54000	161,10	570,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
6	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, bet. panely - nástupišť (odhad) : 30,40*0,15	m3	4,56000	2 613,00	12 027,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Přemístění ornice na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebení Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,54000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,54000	m3	7,08000	133,10	942,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,14000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,22350	m3	19,60500	199,00	3 901,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na min. položky pořadí 4 : 1,38150			1,38150							
		Odkaz na min. položky pořadí 5 : 3,54000*-1			-3,54000							
9	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,56000	360,00	1 368,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Odkaz na min. položky pořadí 6 : 4,58000			4,58000							
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíčky	m3	3,54000	23,60	83,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Uložení omíčky na dočasnou skládku.										
		Odkaz na min. položky pořadí 5 : 3,54000			3,54000							
11	199000001R00	Poplatky za skládku omíčky,	m3	0,60000	600,00	360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 4,14000			4,14000							
		Odkaz na min. položky pořadí 5 : 3,54000*-1			-3,54000							
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	19,00500	565,00	10 642,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Odkaz na min. položky pořadí 8 : 19,60500			19,60500							
		Odkaz na min. položky pořadí 11 : 0,80000*-1			-0,80000							
13	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,58000	779,00	3 534,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Odkaz na min. položky pořadí 9 : 4,58000			4,58000							
Díl: 11						37 363,47		35,80000		0,00000		
14	122202201R00	Přípravné a přídržné práce										
		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	11,42400	261,40	2 986,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.										
		Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovosti a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.										
		sanace podloží (70% hor. tř. 3) : 16,320*0,7			11,42400							
15	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	4,89598	853,50	3 194,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.										
		Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovosti a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.										
		Odkaz na min. položky pořadí 14 : 11,42399*0,42857			4,89598							
		Zebáluk provozního sítěřu										
		30% bor. 4 : 1/7*3			0,42857							
		Konec provozního sítěřu										
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	16,31998	199,00	3 247,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.										
		Odkaz na min. položky pořadí 14 : 11,42400			11,42400							
		Odkaz na min. položky pořadí 15 : 4,89598			4,89598							
17	171101111R00	Uložení sypaniny do nespů zhrubněných z hornin nesoudržných sypaných s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	16,32000	161,70	2 638,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Zlepšení podlaží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. SD 0125 : 16,320			16,32000							
18	199000002R00	Poplašky ze skládky horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podlaží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 16,31998	m3	16,31998	580,00	9 139,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
19	583424001R	Kamenivo nastavené drcené; frakce 0,0 až 125,0 mm Zlepšení podlaží v případě neúnosnosti zemní plně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 16,32000*2,2 Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % zhutnění * 10 % ztrát : Konec provozního součtu	t	35,90400	450,00	16 156,80	1,00000	35,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemín			39,29		0,00000		0,00000			
20	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů s rozptřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím. pod plochou zeleně : 0,970	m3	0,97000	40,50	39,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu			11 532,08		1,84000		0,00000			
21	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvození do 20 km, se složením. 27,40	m2	27,40000	40,00	1 096,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
22	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vynováním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 27,40000	m2	27,40000	11,09	301,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
23	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vynováním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 26,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 27,70000	m2	64,40000	29,00	1 088,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
24	181301102R00	Rozproštění a urovňování omítky v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 27,40000	m2	27,40000	104,50	2 874,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
25	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovňnutím povrchu, bez doplnění omítky, v hornině 1 až 4. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 27,40000	m2	27,40000	56,00	1 534,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
26	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,	m2	27,40000	10,50	274,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Statina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně dovozu vody do 10 km. Odkaz na min. položky pořadí 21 : 27,40000			27,40000							
27	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem našroko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva. Odkaz na min. položky pořadí 32 : 0,84538*0,00097067 Začátek provozního součtu tuna*odětení ztrátového (3 %) : 0,001*0,97067 Konec provozního součtu	t	0,00082	15 900,00	12,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623-1	RTS 24/I
28	185804215R00	Vypěstí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávníků po výsevu s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Odkaz na min. položky pořadí 21 : 27,40000	m2	27,40000	60,00	1 644,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623-1	RTS 24/I
29	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2. Zálivka bezprostředně po založení trávníku. Uvažována zálivková dávka 15 l/m2. Odkaz na min. položky pořadí 21 : 27,40000*0,015	m3	0,41100	225,00	92,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623-1	RTS 24/I
30	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na min. položky pořadí 29 : 0,41100	m3	0,41100	1 060,00	435,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623-1	RTS 24/I
31	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Spotřeba cca 25 g/m2. Ztrátové uvažováno 5 %. Odkaz na min. položky pořadí 21 : 27,40000*0,02625	kg	0,71925	177,00	127,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
32	25191158R	hnojivo dusíkaté Spotřeba cca 30 g/m2. Ztrátové uvažováno 3 %. Odkaz na min. položky pořadí 21 : 27,40000*0,0309	Kg	0,84666	100,00	84,67	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
33	25234009AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů Spotřeba cca 0,04 l/m2. Odkaz na min. položky pořadí 21 : 27,40000*0,04	l	1,09600	450,00	493,20	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
34	5832012R	zemina zahradní; řídká; frakce 0,0 až 8,0 mm Odkaz na min. položky pořadí 20 : 0,97000*1,9 Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % ztrátové * 5-10 % ztrátové : Konec provozního součtu	t	1,84300	905,00	1 474,40	1,00000	1,84000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			659,34		0,00000		0,00000			
35	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m posíci obrubníků : 27,0*0,3	m2	8,10000	36,40	319,14	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/I
36	67352003R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 250 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 12,0 kN/m Geotextilie pod parkování dle PD. Provedení dle TP 97. Odkaz na min. položky pořadí 35 : 8,10000*1,2 ztrátové 20% :	m2	9,72000	35,00	340,20	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				167 167,28		13,39000		0,00000		
37	338920025R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 200 cm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 66,65897*0,17326733 Začíták provozního součtu odečtení ztrátového (1 %) : 100/101 dl. palisády s odečtením ztrátového : 0,175*0,69009501 Konec provozního součtu	m	11,55000	2 830,56	33 847,28	0,45500	5,26000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/1
38	59228417R	palisáda železobeton, průřez kruh s úsečí, d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 2 000 mm; barva šedá; oděhčová ztrátové 1% : 66*1,01 Začíták provozního součtu 11,55 m, dl. palisády 17,3 cm : 11,55*0,175 Konec provozního součtu	kus	66,66000	2 000,00	133 320,00	0,12200	8,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/1
Díl: 5		Komunikace				128 915,96		51,97000		0,00000		
39	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm nástupné : 26,70	m2	26,70000	111,90	2 987,73	0,28800	7,89000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
40	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm nástupné : 26,70	m2	26,70000	159,40	4 255,98	0,37800	10,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
41	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm účelová komunikace - vozovka : 27,70	m2	27,70000	212,30	5 886,25	0,46000	12,74000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
42	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD. účelová komunikace - vozovka : 27,70	m2	27,70000	462,00	12 797,40	0,45877	12,74000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
43	573231125R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD. účelová komunikace - vozovka : 27,70	m2	27,70000	28,00	775,60	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
44	577112114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD. účelová komunikace - vozovka : 27,70	m2	27,70000	1 790,00	49 583,00	0,12966	3,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
45	565151111HT00	Podklad z obal kam.ACP 22 S modifik. do 3 m, tl. 7 cm účelová komunikace - vozovka : 27,70	m2	27,70000	1 960,00	52 630,00	0,18463	5,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 59		Dlažby a předsázky komunikací				23 409,81		5,64000		0,00000		
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dně tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmoty pro lože a vyplň spár.	m2	26,70476	895,20	10 553,72	0,07390	1,97000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Statna, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(28,04)*0,95238		26,70478								
47	596291111R00	Peážání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 26,70487*0,03 Začátek provozního součtu odhad 3 % z cel. plochy : Konec provozního součtu	m	0,80114	300,00	240,34	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
		(28,03500)		28,03500								
48	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm chodník - ztratině 5% : 26,70*1,05	m2	28,03500	458,00	12 615,75	0,13100	3,67000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/1
		(28,03500)		28,03500								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				70 776,89		7,76000		0,00000		
49	911231111R00	se dvěma mady Kotvení dle technologie výrobce. Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,60000	m	9,60000	1 100,00	10 560,00	0,12500	1,20000	0,00000	0,00000		RTS 24/1
		(9,60000)		9,60000								
50	917872111T00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrkou žoze z C 20/25 Použili třídy betonu dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12. (20,2+6,1+4,9+1,0)*0,9901 Začátek provozního součtu odečtení ztratiněho (3 %) : 100/101 Konec provozního součtu	m	30,99013	441,30	13 675,94	0,14424	4,47000	0,00000	0,00000		Vlastní
		(30,99013)		30,99013								
		(0,99010)		0,99010								
51	55395101.ART	Silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí, typu HICON; žárový zřetel, bez vodící funkce pro nevidomé a slebozraké, vč. příslušenství	m	9,60000	4 078,00	39 072,00	0,01200	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky. Provedení dle PD.										
52	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	20,20000	225,00	4 545,00	0,06000	1,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		zhráté 1% : 20°1,01		20,20000								
53	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,06000	236,00	1 515,00	0,08000	0,48000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		zhráté 1% : 6°1,01		6,06000								
54	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	4,04000	226,00	888,80	0,05200	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		zhráté 1% : 4°1,01		4,04000								
55	59217491R	obrubník silniční přechodový prvek; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	519,00	520,15	0,06900	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		zhráté 1% : 1°1,01		1,01000								
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb											
56	936104211T00	MTZ odpadkového koše stabilního vč. zemních prací a kotvení dle technologie výrobce	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00	0,01000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000		2,00000								
57	74910205T	Odpadkový koš, dřevěkový, vč. příslušenství (kotvicích prvků)	kus	2,00000	14 400,00	28 800,00	0,02000	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně dodávky. Provedení dle PD.										
Díl: 96	Bourání konstrukcí											
58	966077141HT00	Odstavení stávajícího zastávkového přístřešku, do 500 kg	kus	1,00000	35 780,00	35 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka zahrnuje: demontáž, nezbytné zemní práce, mimostavěbní a vnitrostavěbní dopravu a likvidaci. Přístřešek bude demontován a odvezen a uložen na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku.										
59	966124112HT01	Dmž stávajícího odpadkového koše vč. zemních prací, odvozu a likvidace	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odpadkový koš bude demontován a odvezen a uložen na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku.										
60	966124112HT02	Dmž stávajícího lavice stabilní vč. zemních prací, odvozu a likvidace	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Lavice bude demontována a odvezena a uložena na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku.										
Díl: 99	Stavení přenosu hmot											
61	998223011R00	Přenos hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	116,58702	80,00	9 326,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		odorovně do 200 m										
Díl: 767	Konstrukce zámečnické											
62	767995101T00	Montáž zastávkového přístřešku vč. zemních prací a kotvení dle technologie výrobce, vč. kotvicího materiálu	kompl	2,00000	49 900,00	99 800,00	0,12000	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	767995104T00	Zastávkový přístřešek MHD, vč. dodávky mobiliáře a montážníků na místo určení, ocelová nosná kca, typ např. AUREO AE 200	kompl	2,00000	149 035,00	298 070,00	0,62000	1,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně dodávky. Provedení dle PD.										

Celkem	967 857,07
---------------	-------------------

JKSO:
822.24 silnice III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažební
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	401.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		HZS				24 136,00		0,00000		0,00000		
1	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	hod	25,00000	416,00	15 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
2	9 R05	hodina, třída 6	hod	12,00000	728,00	8 736,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 13/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 464,00		0,00000		0,00000		
3	914001127R00	Osazení a montáž svítlých dopravních značek značka, na sloup VOS,	kus	4,00000	616,00	2 464,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: M21		Elektromontáž				616 814,00		0,00000		0,00000		
4	220110401U00	Míř smršť koncovka na zemní kabel	kus	6,00000	232,00	1 512,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
5	210021055U00	Míř příchytka kov Sonap -40mm	kus	5,00000	134,00	670,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
6	210100151U00	Ukončení kabelů páska 2lly 4x16mm2	kus	15,00000	140,00	2 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
7	210120001R00	Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných kroužků a zapojení, E 27, do 25 A	kus	7,00000	140,00	980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
8	210202011R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítlidlo výbojkové, 150 W, sodíkové vysokotlaká výbojka (SHC) na výložník	kus	7,00000	616,00	4 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 18/ I
9	210204011RS2	Svítlidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	7,00000	2 576,00	18 032,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
10	210204103RS2	Svítlidla a osvětlovací zařízení Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	7,00000	616,00	4 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
11	210204201R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýbroje pro 1 okruh	kus	1,00000	616,00	616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
12	210204202R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýbroje pro 2 okruhy	kus	9,00000	616,00	5 544,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
13	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm,	m	300,00000	53,00	15 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
14	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	30,00000	99,00	2 970,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
15	210800529R00	Montáž vodiče H07V-UJ (CY), 16 mm2, uloženého volně,	m	4,00000	74,00	296,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
16	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00000	174,00	870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 13/ I
17	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	100,00000	29,00	2 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
18	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	450,00000	40,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
19	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatáhování kabelů do tvárcových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,	m	450,00000	40,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
20	Pol_0001	Uliční stožár typ JB 10 pozinkovaný s termoplastickou manžetou, provedení Bmo	kus	4,00000	16 240,00	64 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol_0002	Uliční, reklamní stožár typ JB 10-Z zesílený pozinkovaný s termoplastickou manžetou, provedení Bmo	kus	3,00000	18 816,00	56 448,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol_0003	Výložník na uliční stožár V01-2000 mm pozinkovaný, provedení Bmo	kus	4,00000	3 806,00	15 224,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol_0004	Výložník na uliční stožár V01-3000 mm pozinkovaný, provedení Bmo	kus	2,00000	4 032,00	8 064,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol_0005	Výložník na uliční stožár V01-3500 mm pozinkovaný, provedení Bmo	kus	1,00000	4 256,00	4 256,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol_0006	LED svítlidlo, dle světelné technického výpočtu	kus	7,00000	11 760,00	82 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol_0007	Folie červená šířky 350 mm	m	500,00000	20,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol_0008	Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm (4 smotky)	kg	200,00000	102,00	20 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	401.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol_0009	Svorkovnice GURO EKM 2035 2D2	kus	9,00000	2 240,00	20 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol_0010	Svorkovnice ROMO SR 481/27 z Cu s krytem	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	Pol_0011	Pojistkový dotek 10A, E27	kus	16,00000	185,00	2 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol_0012	Pojistková patrona 10A, E27	kus	16,00000	235,00	3 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol_0013	Bužírka směrtaovací 12,7/6,4 ž/žel	kus	11,00000	74,00	814,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	Pol_0014	Rozpínací skříň RF 5:5, typ Brmo, zámek	kus	1,00000	31 920,00	31 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	Pol_0015	Kabelový štítek	kus	5,00000	50,00	250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol_0016	Propojka zkratová ZP 000 160A	kus	3,00000	253,00	759,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol_0017	Přihytky SONAP 11-18	kus	5,00000	133,00	665,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol_0018	Pojistka nožová NH 000 25A	kus	9,00000	248,00	2 214,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol_0019	Hlava rozdělovací 4-50 mm	kus	6,00000	248,00	1 476,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol_0020	Komunikační prvek MSB-C	kus	7,00000	3 196,00	21 952,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	34140968R	vodič CY; silový, propojovací jednožárový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	4,00000	78,00	304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
proti šíření plamene												
41	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	43,00	4 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá												
42	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	450,00000	253,00	113 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá												
43	34523305R	hlavice pojistková typ E 27; ofsesuvdomá	kus	16,00000	246,00	3 936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/II
44	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvoupokládáková konjugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.roz.sah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	400,00000	60,00	24 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67												
45	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	22,00000	99,00	2 178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I
46	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	99,00	792,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	401.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
47	345713550T	kopř 110	m	50,00000	123,00	6 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		60 °C: stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67										
48	740991200R00	Celková prohlídka elrozvodu-500tis kc	kompl.	1,00000	13 440,00	13 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 13/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				519 382,00		0,00000		0,00000		
49	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	1,00000	6 720,00	6 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
50	460030011RT2	Sejmnutí drnu, z ploch středně zatrávněných	m2	150,00000	73,00	10 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
51	460030039U00	Rozsebrání zámk dlažba písek sucho	m2	10,00000	73,00	730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
52	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	10,00000	382,00	3 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
53	460030182U00	Řezání podklad betonový -15cm	m	20,00000	139,00	2 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
54	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	25,00000	1 568,00	39 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
55	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	3,00000	3 920,00	11 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
56	460100045R00	Pouzdr, základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675	kus	7,00000	5 712,00	39 984,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
57	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00000	431,00	4 310,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
58	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00000	73,00	730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
59	460120002RT1	Zához jámy, homina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	10,00000	168,00	1 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
60	460120082RT1	Násep zeminy, homina třídy 3-4, složení, rozprost. a udušání zeminy	m3	22,50000	358,00	8 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
61	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	230,00000	431,00	99 130,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
62	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	20,00000	431,00	8 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
63	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	260,00000	99,00	24 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
64	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	10,00000	543,00	5 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
65	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	20,00000	73,00	1 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
66	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	300,00000	20,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
67	460510030R00	Proslup plast trubakF 0963, v rýze	m	400,00000	40,00	16 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	460510031R00	Kabelový proslup z plastových trub, D 110/8,3 mm	m	50,00000	48,00	2 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
69	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy	m	230,00000	73,00	16 790,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
70	460580283RT1	Zához rýhy 50/100 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy	m	20,00000	73,00	1 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
71	460620006RT1	Oseř povrchu travou, včetně dodávky osiva	m2	150,00000	90,00	13 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
72	460610111RT3	Protlačovaný proslup z PE trub, D 100 mm, včetně dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm	m	12,00000	3 584,00	43 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 16/ II
73	460620011RT1	Provláčení úprava terénu v přírodní homině 1, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	150,00000	134,00	20 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
74	460600005RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	22,50000	358,00	8 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
75	460600061T00	Odvoz suší a vybouraných hmot do 1 km	t	2,00000	504,00	1 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	199000000R00	Poplatek suší	t	2,00000	616,00	1 232,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 12/ I
77	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	35,00000	510,00	17 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
78	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C -/7,5	m3	2,50000	4 032,00	10 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
79	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	401.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	DOP	Dovybavení zapínací skříň	kompl.	1,00000	50 400,00	50 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	DOP	Osazení MSB-C + adresování	kus	13,00000	1 650,00	21 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	DOP	Měření osvětlení	kompl.	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						1 162 796,00						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

JKSO:

828,75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				34 938,38		0,48000		1,87000		
1	113107141R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm v.č. 02 - Situace SSZ : - odstranění obrusné vrstvy AB pro kopový prostup : 6 : 8	m2	6,00000	624,00	3 744,00	0,00000	0,00000	0,09800	0,59000	822-1	RTS 15/1
2	460030172110	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm v.č. 02 - Situace SSZ : - odstranění podkladní vrstvy AB pro kopový prostup : 5,8 : 5,8	m2	5,80000	599,80	3 477,68	0,00000	0,00000	0,22000	1,28000		Vlastní
3	121112003	Sejmutí omítky ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm v.č. 02 - Situace SSZ : - příprava plochy kabelové trasy pro osadu - odměřeno v AutoCadu : 60 : 60	m2	60,00000	203,20	12 192,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
4	181351103	Rozproštění a urovnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm v.č. 02 - Situace SSZ : - příprava plochy kabelové trasy pro osadu - odměřeno v AutoCadu : 60 : 60	m2	60,00000	64,40	3 864,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
5	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včasně utažení pletavého v rovině nebo na svahu do 1:5 v.č. 02 - Situace SSZ : - osada plochy kabelové trasy pro osadu - odměřeno v AutoCadu : 60 : 60	m2	60,00000	34,30	2 058,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
6	00572420	osivo směs travní parkové okrasné v.č. 02 - Situace SSZ : - osada plochy kabelové trasy pro osadu - odměřeno v AutoCadu : 60/50 : 1,2	kg	1,20000	179,50	210,60	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000		URS
7	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli, výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 v.č. 02 - Situace SSZ : - příprava plochy kabelové trasy pro osadu - odměřeno v AutoCadu : 60 : 60	m2	60,00000	4,10	246,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
8	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojní postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 v.č. 02 - Situace SSZ : - příprava plochy kabelové trasy pro osadu - odměřeno v AutoCadu : 60 : 60	m2	60,00000	5,50	330,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. 02 - Situace SSZ : - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu : 80 : 60			80,00000							
9	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se sřezáním, nasazením sřezků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, v.č. 02 - Situace SSZ : - obdělávání osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu : 80 : 60	m2	80,00000	3,24	324,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
10	185804311R00	Zalévání rostlin vodou plocha do 20 m2, v.č. 02 - Situace SSZ : - zalévání osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu : Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 : 60°0,001°8 : 0,48	m3	0,48000	558,27	268,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
11	062113200	voda plyná pro smrkovní odběratelé v.č. 02 - Situace SSZ : - zalévání osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu : Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 : 60°0,001°8 : 0,48	m3	0,48000	60,85	29,18	1,00000	0,48000	0,00000	0,00000		URS
12	185851121	Dovoz vody pro zalévání rostlin na vzdálenost do 1000 m v.č. 02 - Situace SSZ : - zalévání osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu : Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 : 60°0,001°8 : 0,48	m3	0,48000	438,21	210,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
13	185851129	Dovoz vody pro zalévání rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m v.č. 02 - Situace SSZ : - zalévání osetého povrchu kabelové trasy - příplatek za dalších 6 km : Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 : 60°0,001°8 : 2,88	m3	2,88000	26,90	76,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
14	171201201R00	Uložení spary na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. 02 - Situace SSZ : - uložení přebytkové zeminy z výkopu 35 x 80 - odměřeno v AutoCadu : 15°0,35°0,2 : - uložení přebytkové zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu : 60°0,5°0,2 :	m3	12,03600	24,59	294,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Cen/lt	Cen. soustava / platnost
		- uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu : 22*0,65*0,3 : - uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodcešního stožáru SSZ č. 2 : 0,8*3 : - uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ pilíře RE : 0,8*0,6*1,0 : 12,036			12,04000							
15	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 v. č. 02 - Situace SSZ : - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu : 15*0,35*0,2*1,7 : - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu : 60*0,5*0,2*1,7 : - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu : 22*0,65*0,3*1,7 : - uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodcešního stožáru SSZ č. 2 : 0,8*3*1,7 : - uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ pilíře RE : 0,8*0,6*1,0*1,7 : 20,461	t	20,46100	268,23	7 482,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
CELK: 5		Komunikace pozemní				7 004,50		0,04000		0,00000		
16	577144121U00	Asf beton obnos ACO111 11 50mm 3m- v.č. 02 - Situace SSZ : - vozovka AB směs dle ČSN - EN 13108-1 ACO 11+ 50/70 - odměřeno v AutoCadu : 6 : 6	m2	6,00000	436,67	2 439,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
17	573231111110	Podtlak živýční spojovací za sítinění emulze v množství do 0,7 kg/m2 v.č. 02 - Situace SSZ : - vozovka AB : 6 : 6	m2	6,00000	28,16	180,60	0,00071	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	565155121U00	Asf beton podid ACP16 1170mm 3m- v.č. 02 - Situace SSZ : - vozovka AB směs dle ČSN - EN 13108-1 ACP 16+ - odměřeno v AutoCadu : 5,8 : 5,8	m2	5,80000	416,05	2 894,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
19	5731511111R00	Natěr infiltrací karionaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 v.č. 02 - Situace SSZ : - vozovka AB : 5,8 : 5,8	m2	5,80000	28,16	165,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8		5,80000								
20	59914111R00	Výpětní spár mezi silničními panely živičnou závlakou jakékoliv bousťky a vytěštění spár v.č. 02 - Situace SSZ : - napojení povrchů z AB : 6"2 : 12	m	12,00000	110,40	1 324,80	0,00360	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		12,00000										
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 646,00		0,01000		0,00000		
21	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spořádky vody v.č. 02 - Situace SSZ : - napojení povrchů z AB : 6"2 : 12	m	12,00000	88,10	1 057,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		12,00000										
22	919732211	Slyčná pracovní spára při napojení nového živičního povrchu na stávající se zalitím za tepla, modří, asf. hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm vč. prořezání spáry v.č. 02 - Situace SSZ : - napojení povrchů z AB : 6"2 : 12	m	12,00000	152,40	1 828,80	0,00061	0,01000	0,00000	0,00000		URS
		12,00000										
Díl: 997		Přesun sutě				9 622,95		0,00000		0,00000		
23	979082200T00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 10 km vč. poplatků v. č. 02 - Situace SSZ : - doprava přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu : 15°0,35°0,2°1,7 : - doprava přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu : 80°0,5°0,2°1,7 : - doprava přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu : 22°0,65°0,3°1,7 : - doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodcového stožáru SSZ č. 2 : 0,6°3°1,7 : - doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ pilíře RE : 0,8°0,6°1,0°1,7 : 20,461	t	20,46100	57,30	1 172,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		20,46000										
24	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km v. č. 02 - Situace SSZ : - doprava přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - doprava sutí na skládku do 6km : 15°0,35°0,2°1,7°5 : - doprava přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - doprava sutí na skládku do 6km :	t	102,30600	13,00	1 329,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sdliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60°0,5'0,2"1,7"5 : - doprava přebytkové zeminy z výkopu 65 x 120 - doprava suti na skládku do 6km : 22°0,65'0,3"1,7"5 : - doprava přebytkové zeminy z výkopu jámy pro základ chodcového stožáru SSZ č. 2 - doprava suti na skládku do 6km : 0,6°3'1,7"5 : - doprava přebytkové zeminy z výkopu jámy pro základ pilíře RE - doprava suti na skládku do 6km : 0,8°0,6'1,0"1,7"5 : 102,306		102,31000								
25	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovné dopravy vyburaných hmot se složením a hrubým urovněním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km. vyburaných hmot se složením a hrubým urovněním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu. v. č. 02 - Situace SSZ : - odvoz asfaltových hmot živitých povrchů z AB - položky č. 1 a 2 : 0,588+1,276 : - odvoz betonových hmot ze základů RE a chodcového stožáru č.2 - položka č. 155 : 1,531 : 3,395	t	3,39500	819,00	2 777,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	631-2	RTS 24/1
26	997221579U00	Připí ZKD 1km vybur hmot v. č. 02 - Situace SSZ : - odvoz asfaltových hmot živitých povrchů z AB - položky č. 1 a 2 - příplatek za dalších 5 km : (0,588+1,276)"5 : - odvoz betonových hmot ze základů RE a chodcového stožáru č.2 - položka č. 155 - příplatek za dalších 5 km : 1,531"5 : 16,975	t	16,97500	21,79	368,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
27	997221612T00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu v. č. 02 - Situace SSZ : - nakládání asfaltových hmot živitých povrchů z AB - položky č. 1 a 2 : 0,588+1,276 : - nakládání betonových hmot ze základů RE a chodcového stožáru č.2 - položka č. 155 : 1,531 : 3,395	t	3,39500	943,50	2 184,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z protěho betonu, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 v. č. 02 - Situace SSZ : - odvoz betonových hmot ze základů RE a chodcového stožáru č.2 - položka č. 155 : 1,531 : 1,531	l	1,53100	600,00	918,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
				1,53000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	997221873T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,86400	573,36	1 071,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
v. č. 02 - Situace SSZ :												
- odvoz esafalových hmot živých povrchů z AB - položky č. 1 a 2 :												
0,588+1,276 :												
1,864												
1,86000												
Díl: 998 Přesun hmot												
30	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť a krytém živičným nebo betonovým	t	35,09300	88,79	3 112,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/1
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud												
31	742124095	Montáž kabelů dleových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,00000	175,80	703,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ :												
- ukončení kabelů mezi hadičem a stožárem SSZ č. 1 :												
2 :												
- ukončení kabelu mezi hadičem a stožárem SSZ č. 3 :												
2 :												
4												
4,00000												
32	37459090	konektor na drátěnko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	4,00000	40,00	160,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		URS
PS 01 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ :												
- dodávka konektorů RJ-45 zakončující kabely FTP patří mezi hadičem a stožárem SSZ č. 1 :												
2 :												
- dodávka konektorů RJ-45 zakončující kabel FTP patří mezi hadičem a stožárem SSZ č. 3 :												
2 :												
4												
4,00000												
Díl: 21-M Elektromontáže												
33	210100014U00	Ukončení vodičů rozváděč -10mm2	kus	8,00000	60,00	480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
v. č. 04 - Napájení SSZ :												
- ukončení napájecího kabelu NY-Y-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:												
2*4 :												
8												
8,00000												
34	210100281U90	Ukončení vodičů páskou -25mm2	kus	2,00000	253,30	507,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
v. č. 04 - Napájení SSZ :												
- ukončení napájecího kabelu NY-Y-J 4x10 - počet určen přímo:												
1*2 :												
2												
2,00000												
35	35436314	Nava rozdělovací smrtíovaná přímo do 1kV SKE 4/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	2,00000	435,65	873,60	0,00370	0,01000	0,00000	0,00000		URS
v. č. 04 - Napájení SSZ :												
- ukončení napájecího kabelu NY-Y-J 4x10 - počet určen přímo:												
1*2 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Can. soustava / platnost
		2		2,00000								
36	210191514-R	Montáž plastového pilíře s osazeným rozvaděčem, bez zapojení vodičů v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : v. č. 04 - Napájení SSZ : - montáž elektroměrového rozvaděče RE : 1 : 1	kus	1,00000	2 504,80	2 504,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1,00000		1,00000								
37	404611637T	Rozvaděč RE v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : v. č. 04 - Napájení SSZ : - dodávka elektroměrového rozvaděče RE zapojeného podle v.č. 04 - Napájení SSZ : 1 : 1	kus	1,00000	16 552,00	16 552,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1,00000		1,00000								
38	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ : - přímo zadání : 2"2 : 4	kus	4,00000	140,80	560,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
		4,00000		4,00000								
39	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ : - přímo zadání : 2"2 : 4	kus	4,00000	14,75	58,80	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		4,00000		4,00000								
40	210220452R00	Ochranné pospojování v prádelnách a koupelnách pevně uložené, v. č. 02 - Situace SSZ : v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ : - ochranné pospojování - odměřeno v AutoCadu : 2+4+2+2+15+2+2+4+2 : 36	m	35,00000	75,50	2 467,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
		35,00000		35,00000								
41	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod v. č. 02 - Situace SSZ : v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ : - ochranné pospojování - odměřeno v AutoCadu : (2+4+2+2+15+2+2+4+2)/2,5 : 14	kg	14,00000	47,75	667,80	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000		URS
		14,00000		14,00000								
42	210613033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně poštu a přířezu 3x 4x6 až 10 mm2 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : v. č. 04 - Napájení SSZ : - pokládka napěťového kabelu NYY-J 4x10 : 85 :	m	85,00000	62,30	5 287,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		85		85,00000								
43	34112358	kabel silový jádra Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm ² v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : v.č. 04 - Napájení SSZ : - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% průřezu : 85*1,05 : 89,25	m	89,25000	163,90	14 629,06	0,00076	0,07000	0,00000	0,00000		URS
		89,25		89,25000								
44	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 2x 5x1,5 až 2,5 mm ² v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěštídel : - Stožár č. 1 : 10 : - Stožár č. 2 : 15 : - Stožár č. 3 : 15 : 40	m	40,00000	58,90	2 356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		40,00000		40,00000								
45	34143304R	kabel CMSM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet 2x 5; vnější průměr 11,0 mm; jmen.průřez jádra 1,00 mm ² ; teplota použití -25 až 65 °C; dolní proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 21/1996; barva pláště šedá v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěštídel : - včetně 5% průřezu : - Stožár č. 1 : 10*1,05 : - Stožár č. 2 : 15*1,05 : - Stožár č. 3 : 15*1,05 : 42	m	42,00000	79,70	1 524,60	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		42,00000		42,00000								
46	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 2x 7x1,5 až 2,5 mm ² v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěštídel : - Stožár č. 1 : 20 : - Stožár č. 2 : 10 : - Stožár č. 3 : 20 : 50	m	50,00000	58,30	2 915,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		50,00000		50,00000								
47	34143320R	kabel CMSM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet 2x 7; vnější průměr 11,6 mm; jmen.průřez jádra 1,00 mm ² ; teplota použití -25 až 65 °C; dolní proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 21/1996; barva pláště šedá	m	52,50000	58,90	2 882,25	0,00013	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Ceník	Can. soustava / platnost
		v.č. 06 - Skladby SSZ - umístění návěstidel : - včetně 5% profuze : - Skladby č. 1 : 20*1,05 : - Skladby č. 2 : 10*1,05 : - Skladby č. 3 : 20*1,05 : 52,5			52,50000							
48	210813121	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulaných (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 3x 37x1,5 mm2	m	55,00000	89,40	4 587,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - instalace kabelů NYY-J 30x1,5 : 30*25 : 55			55,00000							
49	34111169R	kabel CYKY; instalace: pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý; počet a průřez 3x 24x1,5mm2; počet 2x 24; teplota použití -30 až 70 °C; max.provaz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	57,75000	274,35	16 990,06	0,00090	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - instalace kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% profuze : (30*25)*1,05 : 57,75			57,75000							
50	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu, nebo tvárnice trasy	m	32,50000	51,15	1 660,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v.č. 02 - Situace SSZ : - řízený kabelový prostup DN 160 - odměřeno v AutoCadu : 10,5 : - kopané kabelové propusty - odměřeno v AutoCadu : 7*15 : 32,5			32,50000							
51	218151514	Demontáž plastového pilíře s osazeným rozvaděčem, bez zapojení vodičů	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž stávajícího elektronického rozvaděče : 1 : 1			1,00000							
52	218250002	Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV zavěšených shozem z podpěrných bodů s povolením a snesením lana z podpěrných bodů (AEN, AYKYZ,...) počtu a průřezu 3x 4x10 mm2	m	155,00000	37,75	4 293,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž zavěšeného kabelu CYKYz-J 3x6 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Státina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		155 :										
		155		155,00000								
53	218260036-R	Demontáž přichytky kabelů na převěsích v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž převěsů mezi stožáry SSZ č. 1, 2 a 3 : 7,5+5+7,5 : 20	m	20,00000	240,00	4 812,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	218030001	Demontáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby objímky na stožár s, vidlicí nebo kardanovým kloubem v. č. 02 - Situace SSZ : - převěsy na trakčních stožárech DPMB : 5*2 : - převěsy na stožárech SSZ : - stožár č. 4 : 1 : - stožár č. 3 : 2 : - stožár č. 2 : 1 : - stožár č. 1 : 1 : 15	kus	15,00000	438,40	6 441,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
55	218030111	Demontáž trak. vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotev, závěsů Fe lan a drátů, (bez objímky nebo závěsu na zed) izolovaných s jednoduchou nebo dvojitou izolací drát pr. do 7 mm v. č. 02 - Situace SSZ : - převěsy na trakčních stožárech DPMB : 5*2 : - převěsy na stožárech SSZ : - stožár č. 4 : 1 : - stožár č. 3 : 2 : - stožár č. 2 : 1 : - stožár č. 1 : 1 : 15	kus	15,00000	253,20	3 948,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
56	218030753	Demontáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby ocelových drátů a lan, včetně rozvinutí, nahazení a vypnutí podřukovaných lan, průřezu do 50 mm2 v.č. 02 - Situace SSZ :	m	20,00000	31,40	628,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Can. soustava / platnost
		- převléky mezi stožáry SSZ č. 1, 2 a 3 : 7,5+5+7,5 : 20		20,00000								
57	218800411	Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených v trubkách nebo lištách, zasažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu 2žily 0,5 až 16 mm ² v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž ochranného pospojování stožárů SSZ č. 1, 2 a 3 : 25+25 : 50	m	50,00000	12,00	540,00	0,00000	0,00000	0,00001	0,00000		URS
58	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých, (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 2ž 24x1,5 mm ² v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž kabelu NYY-J 24x1,5 : 25 : 25	m	25,00000	42,73	1 067,50	0,00000	0,00000	0,00346	0,08000		URS
59	218813121	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých, (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 2ž 37x1,5 mm ² v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž kabelu NYY-J 30x1,5 : 25 : 25	m	25,00000	46,73	1 167,50	0,00000	0,00000	0,00443	0,11000		URS
Díl: 22-M Montáže sdělní a zabezp. zařízení						2 186 402,05		8,20000		0,00000		
60	220110346R00	Štítek kabelový v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : v. č. 04 - Napájení SSZ : - označení konců kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo : 1*2 : v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - označení konců kabelů ke stožárům SSZ č. 1, 2 a 3 - počet určen přímo : 3*2 : - označení konců kabelů FTP cat 6a - počet určen přímo : 3*2 : 14	kus	14,00000	122,29	1 710,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
61	35442120	Štítek plastový - směr dvojit. v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : v. č. 04 - Napájení SSZ : - označení konců kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo : 1*2 :	kus	14,00000	3,98	54,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - označení konců kabelů ke stožárům SSZ č. 1, 2 a 3 - počet určen přímo : 3*2 : - označení konců kabelů FTP cat 6a - počet určen přímo : 3*2 : 14		14	14,00000							
52	220111436R00	Kontrolní měření na kabelu pro rozvod signalizace v. č. 04 - Napájení SSZ : - měření napájecích kabelů : 1*4 : v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - měření kabelů ke stožárům SSZ č. 1, 2 a 3 a kabelů FTP : 2*30+1*40+2*8 : 120	kus	120,00000	144,00	17 352,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
63	220111741R00	Švorka rozpojovací zkušební v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ : - montáž zkušební svorky v řadiči SSZ a stožárech SSZ č. 1, 2 a 3 : 4 : 4	kus	4,00000	439,00	1 756,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
64	35441925	švorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ : - dodávka zkušebních svorek v řadiči SSZ a stožárech SSZ č. 1, 2 a 3 : 4 : 4	kus	4,00000	40,00	160,00	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000		URS
65	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - poládka HDPE trubky ve volném terénu mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 : 30 : - poládka HDPE trubky ve volném terénu mezi řadičem a stožárem SSZ č. 3 : 10 : 40	m	40,00000	133,50	5 340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
66	34571801	chránička optického kabelu HDPE jednopářťová bezhalogenová D 32/27mm v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - dodávka HDPE trubky ve volném terénu mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 : 30 : - dodávka HDPE trubky ve volném terénu mezi řadičem a stožárem SSZ č. 3 : 10 : 40	m	40,00000	40,40	1 736,00	0,00038	0,01000	0,00000	0,00000		URS
67	220182023U00	Kontrola tlakovosti 1m HDPE trubky v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - kontrola tlakovosti jednotlivých tras HDPE trubek - přímo zadané množství : 40	kus	2,00000	8 450,00	16 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Can. soustava / platnost
		2:			2,00000							
		2			2,00000							
69	220182025U00	Kontrola průchodnosti trubky pro OK v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - kontrola průchodnosti HDPE trubky ve volném terénu mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 : 30*0,001 : - kontrola průchodnosti HDPE trubky ve volném terénu mezi řadičem a stožárem SSZ č. 3 : 10*0,001 : 0,04	km	0,04000	7 418,00	296,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
69	220182027U00	Montáž zášlepek Plesson na trubku HDPE v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - koncovky na trubkách HDPE 32/27 : 2*2 : 4	kus	4,00000	158,80	635,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
70	34571816	Koncovka pro chráničky optického kabelu s ventilem D 32mm v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - koncovky na trubkách HDPE 32/27 : 1*2 : 2	kus	2,00000	283,60	567,20	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000		URS
71	34571813	Koncovka pro chráničky optického kabelu D 32mm v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - koncovky na trubkách HDPE 32/27 : 1*2 : 2	kus	2,00000	155,00	310,00	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		URS
72	220182031-R	Zetazeni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - kabely protáhnout HDPE trubkami mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 : 40 : - kabely protáhnout HDPE trubkami mezi řadičem a stožárem SSZ č. 3 : 15 : 55	m	55,00000	67,21	3 146,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
73	34121273	Kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - kabel protáhnout HDPE trubkou mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 - včetně 5% prořezu : 40*1,05 : - kabel protáhnout HDPE trubkou mezi řadičem a stožárem SSZ č. 3 - včetně 5% prořezu : 15*1,05 : 57,75	m	57,75000	20,00	1 155,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		URS
					57,75	57,75000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoelavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	220271621R00	Pochovní ní konce vodiče v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : Stožár č. 1: : 4*5*4*7 : Stožár č. 2: : 6*5*4*7 : Stožár č. 3: : 6*5*4*7 : 164	kus	164,00000	32,80	5 018,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
75	220300533U00	Ukonč kab CSM-7 žil 1,50 sv WAGO PS401 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : Stožár č. 1: : 4*4 : Stožár č. 2: : 6*4 : Stožár č. 3: : 6*4 : 28	kus	28,00000	710,00	19 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
76	220300609R00	Ukončení návěstního kabelu 37 ž smřřt. trubkou v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - Ukončení kabelů NYY-J 30x1,5 : : 2*2 : 4	kus	4,00000	2 790,00	11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
77	34343203	Trubka smřřřovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - Ukončení kabelů NYY-J 30x1,5 : : 2*2*0,1 : 0,4	m	0,40000	56,00	22,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000		URS
78	220300607R00	Ukončení návěstního kabelu 48 ž smřřt. trubkou v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - Ukončení kabelů NYY-J 40x1,5 : : 1*2 : 2	kus	2,00000	3 470,00	6 940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
79	34343204	Trubka smřřřovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12 PS401 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - Ukončení kabelů NYY-J 40x1,5 : : 1*2*0,1 : 0,2	m	0,20000	65,00	13,00	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000		URS
80	220960002T00	Montáž sloužaru (sloupku) přímého na základovém rámu v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1: : 0,2	kus	3,00000	9 650,00	28 070,00	0,57027	1,71000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Canik	Cen. soustava / platnost
		1 : - Stožár č. 2 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : 3		3,00000								
81	404611035-R	Chodecský výšky 3,8 m v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 2 : 1 : 1	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	404611153-R	Stožár výčelníkový patkovaný s výčelníkem délky 4 m v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : 2	kus	2,00000	77 700,00	155 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	404611038-R	Základový rám chodceho stozáru v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 2 : 1 : 1	kus	1,00000	5 180,00	5 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	404612231-R	betonový základový blok A (pro patkovaný výčelníkový stožár) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : 2	kus	2,00000	140 000,00	280 000,00	1,56000	3,72000	0,00000	0,00000		Vlastní
85	404612232-R	betonový základový blok B (pro chodecský stožár) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 2 : 1 : 1	kus	1,00000	102 600,00	102 600,00	1,01000	1,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	220960021T00	Montáž svorkovnice stozárové v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 1 :	kus	3,00000	437,00	1 311,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Státina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Stožár č. 3: : 1 : 3			3,00000							
87	404611031-R	Stožárové svorkovnice s krytím IP54 v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1: : 1 : - Stožár č. 2: : 1 : - Stožár č. 3: : 1 : 3	kus	3,00000	4 636,00	13 905,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
88	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1: : 1*2*(2*3,14*0,15) : - Stožár č. 2: : 1*2*(2*3,14*0,15) : - Stožár č. 3: : 1*2*(2*3,14*0,15) : 6,652	m	8,65200	11,30	289,38	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		URS
89	40445261	spone upínací 12,7mm v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1: : 2/100 : - Stožár č. 2: : 2/100 : - Stožár č. 3: : 2/100 : 0,06	100 kus	0,06000	990,00	59,40	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000		URS
90	220960036T00	Montáž sestaveného návěstidla dvoulukového na stožár zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přizkoušení funkce návěstidla dvoulukového na stožár v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1: : 1 : - Stožár č. 2: : 2 : - Stožár č. 3: : 1 : 4	kus	4,00000	2 439,00	10 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
91	220960095U00	Sestava návěstidla 2komový stožár	kus	4,00000	1 970,00	7 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslava - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukornového pro montáž na stožár v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1.: 1 : - Stožár č. 2.: 2 : - Stožár č. 3.: 1 : 4		4,00000								
92	404613005-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 24V DC) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1.: 1 : - Stožár č. 2.: 2 : - Stožár č. 3.: 1 : 4	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
93	404611001-R	Symbol stojící chodec v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1.: 1 : - Stožár č. 2.: 2 : - Stožár č. 3.: 1 : 4	kus	4,00000	300,50	1 202,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
94	404611002-R	Symbol kráčející chodec v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1.: 1 : - Stožár č. 2.: 2 : - Stožár č. 3.: 1 : 4	kus	4,00000	250,50	1 202,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
95	220960041U00	Mříž návěstidla šikmého na stožár zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1.: 1 : 4	kus	4,00000	2 680,00	10 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Stožár č. 2 : 2 : - Stožár č. 3 : 1 : 4		4,00000								
96	220960101U00	Sestav návěstidlo 3komory stožár pro montáž na stožár v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 2 : - Stožár č. 3 : 1 : 4	kus	4,00000	2 752,40	11 012,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
97	404613007-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 24V DC) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 2 : - Stožár č. 3 : 1 : 4	kus	4,00000	17 400,00	68 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	404613019-R	Držák návěstidla (AL) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 2*2 : - Stožár č. 2 : 4*2 : - Stožár č. 3 : 2*2 : 16	kus	16,00000	362,60	5 801,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
99	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 2 : - Stožár č. 2 : 4 : - Stožár č. 3 : 2 :	pár	8,00000	841,30	6 729,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	8		8,00000								
100/40445260	péska upínací 12,7x0,75mm v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 4"(2"x3,14"x0,1): - Stožár č. 2 : 2"(2"x3,14"x0,1): - Stožár č. 3 : 8"(2"x3,14"x0,1): 8,792	m	8,79200	51,60	453,67	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		URS
	8,792		8,79000								
101/40445261	spína upínací 12,7mm v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 4/100 : - Stožár č. 2 : 2/100 : - Stožár č. 3 : 8/100 : 0,14	100 kus	0,14000	1 020,00	142,80	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000		URS
	0,14		0,14000								
102/220960113U00	Mř signál pro nevidomé návěstídko v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 2 : - Stožár č. 3 : 1 : 4	kus	4,00000	1 143,00	4 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
	4		4,00000								
103/404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 2 : - Stožár č. 3 : 1 : 4	kus	4,00000	2 460,00	9 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	4		4,00000								
104/220960116-R	Montáž příjmače aktivace signalizace pro nevidomé v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 3 : 1 :	kus	1,00000	2 604,10	2 604,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000								
105	404611506-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 3 : 1 : 1 :	kus	1,00000	16 300,00	16 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
106	404611505-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) v. č. 01 - Technická zpráva : 1 : 1 :	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
107	220960119	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáža skřínky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na stožár v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : 2	kus	2,00000	4 750,00	9 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		2		2,00000								
108	404611309-R	Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : 2	kus	2,00000	64 100,00	128 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		2		2,00000								
109	220960126U00	MT2 tlačítko pro chodce na stožár v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : 3	kus	3,00000	874,00	2 602,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		3		3,00000								
110	404611501-R	Tlačítko pro chodce v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 2 : 1 :	kus	3,00000	6 520,00	19 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : - Stožár č. 3 : 1 : 3		3,00000								
111	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil PS401 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ : - zapojení stožárové svorkovnice : Stožár č. 1 : 1 : Stožár č. 2 : 1 : Stožár č. 3 : 1 : 3	kus	3,00000	2 998,00	8 994,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
112	220960181U00	Mř. řadiče v.č. 01 - Technická zpráva : - montáž mikroprocesorového řadiče : 1 : 1	kus	1,00000	26 800,00	26 800,00	0,00199	0,00000	0,00000	0,00000		URS
113	404611201-R	Mikroprocesorový řadič v.č. 01 - Technická zpráva : - dodávka mikroprocesorového řadiče : 1 : 1	kus	1,00000	340 000,00	340 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
114	404611203-R	Základový rám pod řadič - plastový v.č. 01 - Technická zpráva : - dodávka mikroprocesorového řadiče : 1 : 1	kus	1,00000	11 420,00	11 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
115	404611218-R	Doplňení HW a SW mikroprocesového řadiče o rozhraní pro preferenci MHD pomocí zařízení V2X v.č. 01 - Technická zpráva : - dodávka HW pro preferenci MHD do mikroprocesorového řadiče : 1 : 1	kus	1,00000	175 200,00	175 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
116	404612233-R	betonový základový blok D (pro řadič) v.č. 01 - Technická zpráva : - dodávka betonového základu mikroprocesorového řadiče : 1 : 1	kus	1,00000	87 400,00	87 400,00	1,75000	1,75000	0,00000	0,00000		Vlastní
117	220960192U00	Regul-a-kt 1signál skupiny řadiče 1	kus	1,00000	48 070,00	48 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
P:	402.01	SSZ 4.601

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v. č. 01 - Technická zpráva : v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - skupina VA: : 1 : 1		1,00000								
118	220960199U00	Regulace další skupiny řadiče v. č. 01 - Technická zpráva : v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - skupiny VB, PA a PB: : 3 : 3	kus	3,00000	4 962,70	14 978,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
119	220960200	Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin v. č. 01 - Technická zpráva : - přímo zadání: : 1 : 1	kus	1,00000	42 300,00	42 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
120	220960220	Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin v. č. 01 - Technická zpráva : v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - skupiny VA, VB, PA a PB: : 1 : 1	kus	1,00000	86 500,00	86 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
121	220960301U00	Příprava zkoušky křížovky+řadičMR v. č. 01 - Technická zpráva : v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - skupina VA: : 1 : 1	kus	1,00000	56 155,00	56 155,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
122	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další, signální skupinu v. č. 01 - Technická zpráva : v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - skupiny VB, PA a PB: : 3 : 3	kus	3,00000	20 000,00	60 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
123	220960311U00	Zkouška křížovky s řadičem MR v. č. 01 - Technická zpráva : v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : - skupiny VA, VB, PA a PB: : 1 : 1	kus	1,00000	125 700,00	125 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		1 : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	228960001	Demontáž stožárů nebo sloupků včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a natožení stožárů, bez odstranění základu přímého zapuštěného v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž stávajících stožárů : - Stožár č. 1 : 1 : - Stožár č. 3 : 1 : - Stožár č. 4 : 1 : 3	kus	3,00000	2 950,00	8 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
125	228960002	Demontáž stožárů nebo sloupků včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a natožení stožárů, bez odstranění základu přímého na základovém ránu v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž stávajících stožárů : - Stožár č. 2 : 1 : 3	kus	1,00000	3 610,00	3 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
126	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové - demontáž stávajících stožárových svorkovnic : 3 : 3	kus	3,00000	171,40	514,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
127	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování, návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvousokomorového ze stožáru v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž stávajících chodeckých návěstidel : 4 : 4	kus	4,00000	775,00	3 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
128	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování, návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle řikomorového ze stožáru v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž stávajících vozidlových návěstidel : 4 : 4	kus	4,00000	820,00	3 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
129	228960181	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění do šesti světelných skupin v.č. 02 - Situace SSZ : - demontáž stávajícího řadiče : 1 : 1	kus	1,00000	10 850,00	10 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1,00000								
Díl:	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				208 651,30		26,18000		1,53000		
	130 460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,09700	2 090,00	194,00	0,00880	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		v. č. 02 - Situace SSZ :										
		- výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		15*0,001 :										
		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		60*0,001 :										
		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		22*0,001 :										
		0,097										
				0,10000								
	131 460010025U00	Vytýčení inženýrské síť zástavby	km	0,09700	2 290,00	213,40	0,00990	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ :										
		- výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		15*0,001 :										
		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		60*0,001 :										
		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		22*0,001 :										
		0,097										
				0,10000								
	132 460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,69800	1 370,70	954,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ :										
		v. č. 06 - Složky SSZ - umístění návěšáček :										
		- výkop jamy pro základ chodcového složku č. 2 :										
		((0,6)*3) :										
		- výkop jamy pro základ plíště RE: :										
		0,8*0,8*1,0 :										
		0,689										
				0,70000								
	133 460161152	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje, jamy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	15,00000	294,15	3 961,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ :										
		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu :										
		3*2+2*2+4*2 :										
		15										
				15,00000								
	134 460161272	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje, jamy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	60,00000	694,30	41 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		v. č. 02 - Situace SSZ : - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu : 6+14+24+5+1+3+4+2+1 : 60		60,00000								
135	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje, jámy nebo s naklazením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v horní třídě	m	22,00000	1 330,35	29 266,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		těželnosti I skupiny 3 v. č. 02 - Situace SSZ : - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu : 7+15 : 22		22,00000								
136	460281111	Pažení výkopů příložně píné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	63,60000	573,16	11 009,16	0,00084	0,05000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ : - pažení výkopů jam pro prodlky : 1,5*1,8*2*2 : - pažení výkopu 65 x 120 : 22*1,2*2 : 63,6		63,60000								
137	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložně píné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	63,60000	903,90	5 724,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ : - pažení výkopů jam pro prodlky : 1,5*1,8*2*2 : - pažení výkopu 65 x 120 : 22*1,2*2 : 63,6		63,60000								
138	460421182U00	Lože písek 10cm š-50cm tláa písek	m	75,00000	230,00	17 625,00	0,27015	20,26000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ : - výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu : 3+2+2+2+4+2 : - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu : 6+14+24+5+1+3+4+2+1 : 75		75,00000								
139	66311311	pés varovný píný do výkopu š 330mm a poliskem	m	75,00000	7,70	577,50	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v. č. 02 - Situace SSZ : - výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu : 3+2+2+2+4+2 : - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu : 6+14+24+5+1+3+4+2+1 : 75		75,00000								
140	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupokřávková korugovaná HDPE+LDPE (chvětrníčka) D 83/110mm	m	100,00000	66,20	6 620,00	0,00069	0,07000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	soustava / platnost
		v. č. 02 - Situace SSZ : - dodávka chráničů D110 : 100 : 100,00000										
141	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horní třídy těžitelnosti I skupiny 3 v. č. 02 - Situace SSZ : - zához výkopu 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu : 3+2+2+2+4+2 : 15 15,00000	m	15,00000	93,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
142	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horní třídy těžitelnosti I skupiny 3 v. č. 02 - Situace SSZ : - zához výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu : 6+14+24+5+1+3+4+2+1 : 60 60,00000	m	60,00000	150,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
143	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horní třídy těžitelnosti I skupiny 3 v. č. 02 - Situace SSZ : - zához výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu : 7+15 : 22 22,00000	m	22,00000	300,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
144	460631214	Zemní protlak řízené horizontální vrtní v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně, protlačení trubu v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm v. č. 02 - Situace SSZ : - řízený kabelový prostup D160 - odměřeno v AutoCadu : 10,5 : 10,5 10,50000	m	10,50000	2 728,00	28 560,00	0,00366	0,04000	0,00000	0,00000		URS
145	28513904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa typ 12m 160x9,5mm v. č. 02 - Situace SSZ : - řízený kabelový prostup D160 - dodávka potrubí : 10,5 : 10,5 10,50000	m	10,50000	600,00	6 300,00	0,00434	0,05000	0,00000	0,00000		URS
146	460632113	Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 v. č. 02 - Situace SSZ : - startovací jáma řízeného kabelového prostupu D160 : 10,5 : 10,5 10,50000	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1:		1,00000								
147	460632213	Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásepů ručně koncové jámy v hornině třídy M3 střednosti I skupiny 3 v.č. 02 - Situace SSZ : - koncové jámy řízného kabelového prostupu D160 : 1: 1	kus	1,00000	2 483,00	2 483,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
148	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do roztě zarmíny z monolitického betonu P. C 16/20 v.č. 02 - Situace SSZ : - betonový základ chodcového stožáru SSZ č. 2 : 0,6*3 : - betonový základ pilíře RE : 0,8*0,6*1,0 : 0,698 1: 1	m3	0,69800	4 334,75	2 996,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
149	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení v.č. 02 - Situace SSZ : - bednění betonového základu chodcového stožáru SSZ č. 2 : (0,6*2)*4 : - bednění betonového základu pilíře RE : 0,8*1,0*2+0,6*1,0*2 : 4,24 1: 1	m2	4,24000	455,65	1 931,74	0,00116	0,00000	0,00000	0,00000		URS
150	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění v.č. 02 - Situace SSZ : - bednění betonového základu chodcového stožáru SSZ č. 2 : (0,6*2)*4 : - bednění betonového základu pilíře RE : 0,8*1,0*2+0,6*1,0*2 : 4,24 1: 1	m2	4,24000	99,40	421,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 402	SSZ 4.601
R:	402.01	SSZ 4.601

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	460742132	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm v.č. 02 - Situace SSZ : - kopaný kabelový prostup D110 - odměřeno v AutoCadu : 7 : 7	m	7,00000	489,25	3 417,40	0,22563	1,58000	0,00000	0,00000	URS	
152	26613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,6mm v.č. 02 - Situace SSZ : - dodávka trubky D110 : 7 : 7	m	7,00000	291,35	2 039,10	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	URS	
153	460742133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm v.č. 02 - Situace SSZ : - kopaný kabelový prostup D160 - odměřeno v AutoCadu : 15 : 15	m	15,00000	563,23	8 448,00	0,27031	4,05000	0,00000	0,00000	URS	
154	26613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm v.č. 02 - Situace SSZ : - dodávka trubky D160 : 15 : 15	m	15,00000	620,93	9 300,00	0,00434	0,07000	0,00000	0,00000	URS	
155	961041000U00	Bourání základu betonového v.č. 02 - Situace SSZ : - bourání betonového základu chodceckého stožáru SSZ č. 2 : 0,6*3 : - bourání betonového základu páře RE : 0,8*0,6*1,0 : 0,666 0,70000	m3	0,69600	4 416,00	3 069,36	0,00000	0,00000	2,20000	1,53000	URS	
Díl: VRM4 Inženýrská činnost						10 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
156	220899202R00	Revize v.č. 01 - Technická zpráva : - výhled revize SSZ : 1 : 1	kus	1,00000	10 900,00	10 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	
Celkem						2 564 891,66						

JKSO:
828,81 vedení kabelové sdělovací dálková
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 403	Kabelovod DPMB
R:	403.01	Kabelovod DPMB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
DII:	M21	Montáže, zemní práce				1 013 349,26		0,00000		0,00000		
1	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	10,50000	1 568,00	16 464,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	M3	5,53000	1 568,00	8 671,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3, strojně	M3	64,00000	1 568,00	100 352,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	M3	2,99000	1 568,00	4 688,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	M2	38,50000	246,00	9 471,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
6	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně , hloubky do 4 m	M2	38,50000	134,00	5 159,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	M3	65,00000	358,00	23 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmíutí, zpáteční cesta vozidla.										
8	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny, 4 a 5	M3	20,00000	358,00	7 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	145,00000	510,00	73 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	M3	69,00000	358,00	24 702,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	171101111R00	Uložení sypání do násypů zhuňných z hornin nesoudržných epykých s relativní ulehlostí k(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	M3	35,00000	286,00	10 010,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním,										
12	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypáním se zhuňtáním př překopech inženýrských sítí	M3	2,20000	392,00	862,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	58344197	šetrkoditř frakce 0/83	T	36,00000	851,00	30 636,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	1106T	recyklat betonový frakce 32/63	T	1,50000	235,00	352,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	451572111T00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	M3	12,50000	396,00	4 975,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	1660508	MULTIKANAL 9W-42	KUS	110,00000	2 117,00	232 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	1660509R	MULTIKANAL 3" 9 komorový dl. 356mm	KUS	45,00000	1 411,00	63 495,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	1660510R	Sponka ocelová pro multikanál	KUS	620,00000	35,00	21 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	1719502R	KABELOVA KOMORA PRISTUPOVA910X1505x2020 vč. vřka B125 a zabezpečení komory	KUS	2,00000	69 440,00	138 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	1719505R	Těsnění multikanálu	KUS	155,00000	167,00	25 885,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	34571106	trubka elektroinstalční - mikrotrubičky HDPE	M	420,00000	246,00	103 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	34571360	trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvoupřístřová konugovaná D 32/40mm	M	60,00000	96,00	5 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	460671113	Výstražná kóie pro krytí kabelů šířky 34 cm	M	60,00000	20,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	460771113	Osazení multikanálů plastových do rýhy bez oesypu bez výkopových prací 9-cestných	M	120,00000	396,00	47 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 403	Kabelovod DPMB
R:	403.01	Kabelovod DPMB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm	M	480,00000	40,00	19 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	M	60,00000	40,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	460841123	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2 hl přes 1,3 m pro běžné zatížení	KUS	2,00000	7 280,00	14 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	T	3,50000	616,00	2 156,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	13 440,00	13 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	1 013 349,26											
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

828.81 vedení kabelová sdělovací dálková
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 404	Připojka NN pro ELP Kordis JMK
R:	404.01	Připojka NN pro ELP Kordis JMK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže						129 787,00		0,00000		0,00000		
1	220110401U00	Miž smršť koncovka na zemní kabel	kus	2,00000	252,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
2	210100151U00	Ukončení kabelů pásky žily 4x16mm2	kus	2,00000	140,00	280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
3	210120001R00	Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných kroužků a zapojení, E 27, do 25 A	kus	2,00000	185,00	370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
4	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	2,00000	2 576,00	5 152,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
5	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýbroje pro 1 okruh	kus	1,00000	616,00	616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
6	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm,	m	160,00000	53,00	8 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
7	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	14,00000	99,00	1 386,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
8	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	140,00000	29,00	4 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
9	210810006R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého	m	70,00000	28,00	2 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
10	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvármicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do 0,75 kg,	m	140,00000	28,00	4 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
11	Pol_0001	Kabel CYKY 4Jx10 mm	m	140,00000	246,00	34 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol_0002	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm	m	70,00000	43,00	3 010,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol_0003	Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm (1 smotek)	kg	100,00000	102,00	10 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol_0004	Svorkovnice GURO EKM 2035 2D2	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol_0005	Pojistkový dotek 10A, E27	kus	2,00000	185,00	370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol_0006	Pojistková patrona 10A, E27	kus	2,00000	185,00	370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	34523305R	Hlavice pojistkové typ E 27; offesuvzdromá	kus	2,00000	246,00	492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
18	Pol_0007	Bužírka smršťovací 12,7/6,4 želez	kus	3,00000	74,00	222,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol_0008	Svorka SS - spojovací	kus	8,00000	99,00	792,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol_0009	Svorka SP - připojovací	kus	2,00000	99,00	198,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol_0010	Sonap 11-18	kus	1,00000	133,00	133,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol_0011	Hlava rozdělovací 4-50 mm	kus	1,00000	246,00	246,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol_0012	Chránička Kopoflex 63/52 mm	m	160,00000	60,00	9 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol_0013	Chránička Kopoflex 110/92 mm	m	40,00000	123,00	4 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol_0014	Přirubový stožár pro ELP výšky 3 m, se složovými dvířky pro svorkovnici, pozinkovaný s, termoplastickou manžetou	kus	2,00000	12 320,00	24 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	740991200R00	Celková prohlídka elektroinstalace-500tis kc	kompl.	1,00000	10 976,00	10 976,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 13/ I
Díl: M46 Zemní práce při montážích						175 075,00		0,00000		0,00000		
27	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	130,00000	431,00	56 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
28	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	40,00000	431,00	17 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
29	460030071RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 10 m2	m2	20,00000	165,00	3 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
30	460030182U00	Řezání podklad betonový -15cm	m2	20,00000	129,00	2 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 404	Přípojka NN pro ELP Kordis JMK
R:	404.01	Přípojka NN pro ELP Kordis JMK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	46030081RT1	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	70,00000	129,00	9 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
32	460030182U00	Rezáni podklad betonový -15cm	m2	10,00000	129,00	1 290,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
33	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	1,00000	1 568,00	1 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
34	DOP	Základ pro stožár ELP včetně navrtání a uchycení	kus	2,00000	5 712,00	11 424,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00000	431,00	2 155,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
36	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00000	73,00	365,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
37	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	160,00000	99,00	15 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
38	460470011U00	Zajistění kabelů při křížení	kus	10,00000	543,00	5 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
39	460470012U00	Zajistění kabelů při jejich souběhu	m	10,00000	73,00	730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
40	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	160,00000	20,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
41	460510030R00	Prostup plast trubekKF 0963, v rýze	m	160,00000	40,00	6 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	460510031R00	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	40,00000	49,00	1 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
43	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy	m	130,00000	73,00	9 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
44	460560283RT1	Zához rýhy 50/100 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy	m	40,00000	99,00	3 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
45	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,50000	356,00	179,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
46	460600061T00	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,00000	356,00	2 148,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	199000000R00	Poplatek sutí	t	6,00000	616,00	3 696,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 12/ I
48	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	22,00000	510,00	11 220,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
49	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	304 862,00
---------------	-------------------

JKSO:
828.81 vedení kabelová sdělovací dálková
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Harmonogram provádění prací

ULICE HVIEZDOSLAVOVA - ÚPRAVA ZASTÁVKY VHD SLATINA, SÍDLIŠTĚ

POČET DNŮ OD ZAHÁJENÍ PRACÍ (PŘEDÁNÍ STAVNIŠTĚ)	
Předání staveniště	
00.01 Všeobecné a ostatní náklady	
101.01 Stavební úpravy sítí III/430	
102.01 Chodníky (BKON)	
103.01 Chodníky + mobilní (MČ)	
401.01 Veřejné osvětlení	
402.01 SSZ 4.601	
403.01 Kabelové DPMB	
404.01 Píjčka NN pro ELP Kordis JMK	
Dokončení a předání stavby, vyřízení staveniště:	

POČET DNŮ OD ZAHÁJENÍ PRACÍ (PŘEDÁNÍ STAVNIŠTĚ)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Předání staveniště																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
 - (2) Předání staveniště: na výzvu objednatele, nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy.
 - (3) Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
 - (4) Dokončení a předání stavby, vyklizení staveniště: do 180 dní ode dne předání staveniště.
 - (5) Dokončení a předání díla včetně dokladové části: do 60 dní ode dne dokončení stavebních prací.
- Místo plnění: Brno – Slatina, ul. Hvězdslavova.

Datum: 2025.04.03
08:55:19 +02'00'

Ing. Martin Matuška
jednatel a žeditel společnosti

