



SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: Svařování kolejnic a navařování částí výhybek.

Místo: Obvod ST Liberec.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:  
Zpracovatel: ST Liberec

| PČ                                                                                                  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                        | MJ   | Množství | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                              |     |            |                                                                                                                              |      |          |                 | 1 267 943,58      |                 |
|                                                                                                     | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                          |      |          |                 | -                 |                 |
| Svařování kolejnic a navařování částí výhybek v žst. Liberec výhybky č. 48, 60, 101, 107, 110 a 111 |     |            |                                                                                                                              |      |          |                 |                   |                 |
| 1                                                                                                   | K   | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49                                              | svar | 30,00    |                 |                   | dle RD          |
| 2                                                                                                   | K   | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49                                           | svar | 16,00    |                 |                   | dle RD          |
| 3                                                                                                   | K   | 5910090050 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm | kus  | 1,00     |                 |                   | dle RD          |
| Svařování kolejnic a navařování částí výhybek v žst. Turnov výhybky č. 1, 3, 5 a 7                  |     |            |                                                                                                                              |      |          |                 |                   |                 |
| 4                                                                                                   | K   | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49                                           | svar | 6,00     |                 |                   | dle RD          |
| 5                                                                                                   | K   | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49                                              | svar | 50,00    |                 |                   | dle RD          |
| Svařování kolejnic a navařování částí výhybek v TÚ Liberec - Chrastava                              |     |            |                                                                                                                              |      |          |                 |                   |                 |
| 6                                                                                                   | K   | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49                                              | svar | 110,00   |                 |                   | dle RD          |