

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Úprava přístupových ploch u VB Lomnice nad Popelkou.**

Místo: Žst. Lomnice nad Popelkou.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 236 423,91	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			Žst. Lomnice nad Popelkou.					
1	M	5964151005	Dlažba zámková hladká kostka	m2	276,50			Sborník UOŽI 01 2025
2	M	5964151025	Dlažba zámková pro nevidomé cihla	m2	3,60			Sborník UOŽI 01 2025
3	M	5964159006	Obrubník zahradní	kus	77,00			Sborník UOŽI 01 2025
4	M	59217031	Obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	43,00			Sborník ÚRS 01 2025
5	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	61,21			dle RD
6	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	27,50			Sborník ÚRS 01 2025
7	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32	t	100,84			dle RD
8	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	17,00			dle RD
9	M	5964123000	Odvodňovací žlab s mříží	kus	3,00			Sborník UOŽI 01 2025
10	M	5964123010	Odvodňovací žlab s mříží a vývodem	kus	1,00			Sborník UOŽI 01 2025
11	M	OSM.222020	KGEM trouba DN160x4,0/2000 SN4 EN 13476-2	kus	10,00			Sborník ÚRS 01 2025
12	M	OSM.222200	KGB koleno DN 160/15st SN8	kus	12,00			Sborník ÚRS 01 2025
13	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	144,00			dle RD
14	K	5913280020	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu	m2	250,00			Sborník UOŽI 01 2025
15	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	17,80			dle RD
16	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	140,66			dle RD

17	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S , výška nopu do 20 mm	m2	27,50			Sborník ÚRS 01 2025
18	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	276,50			dle RD
19	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	276,50			dle RD
20	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	276,50			dle RD
21	K	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	10,00			dle RD
22	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	20,00			dle RD
23	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	55,00			Sborník ÚRS 01 2025
24	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	10,35			Sborník ÚRS 01 2025
25	K	5914080030	Zřízení ochrany zemních svahů kombinované	m2	144,00			Sborník UOŽI 01 2025
26	K	9901000100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,00			dle RD
27	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	30,00			Sborník UOŽI 01 2025
28	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	246,28			dle RD
29	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	84,40			Sborník UOŽI 01 2025
		OST	Ostatní				-	
30	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00			dle RD
31	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	285,21			dle RD
32	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	55,00			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
33	K	22101001	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,01	-	-	dle RD
34	K	22101021	Geodetické práce - po opravě	%	0,01	-	-	dle RD