

INVESTOREM PŘEDÁVANÁ INFRASTRUKTURA

VODOVODNÍ ŘADY:

Řad **v1** prochází budoucím obytným areálem ANTICO. Bude napojený na stávající vodovodní řady v ulici Zborovská a Za pilou, čímž dojde k posílení zokruhování dané oblasti. Celková délka řadu je 191,40m'. Z řadu jsou zásobeny celkem tři objekty typu A a typu D přípojkami DN63, a dva objekty D přípojkami DN 50. Na nejvyšším místě je vysazen hydrant na odbočce se šoupětem sloužící jako vzdušník.

V prostoru areálu se na řad v 1 napojuje řad **v2**, který tvoří oboustranně napojený tvar U. Napojení je řešeno litinovými T-kusy, za napojením jsou uzavírací šoupata. Celková délka řadu je 113,40m'. Řad zásobuje celkem tři objekty typu C.1 a C.2. Na nejnižším místě je vysazen hydrant na odbočce se šoupětem sloužící jako kalník.

Řady jsou vedeny převážně pod pěšími komunikacemi. V místě vedení řadu v zeleném prostoru musí být přizpůsobeny budoucí vegetační úpravy.

SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY:

Splaškové gravitační kanalizační stoky jsou navrženy v jednotlivých kanalizačních řadech označených dle určení **splk-1 – splk-4**. Všechny řady jsou zaústěny do dočasné tzv. „Kontejnerové ČOV“. Na jednotlivé kanalizační řady jsou napojeny domovní kanalizační přípojky z kameniny DN 250. Dispoziční řešení celé soustavy je patrné z příloh č. D.1.1.2.2 a D.1.1.2.3 této dokumentace. Přehled jednotlivých stok viz tabulka níže. Součástí kanalizační sítě jsou kontrolní koncové a spojné šachty, které budou také předány do vlastnictví města.

Název stoky	Profil DN [mm]	Materiál	Délka [m]	Počet šachet
splk-1	DN 300	KAM	44,25	2
splk-2	DN 300	KAM	63,78	4
splk-3	DN 300	KAM	88,83	3
splk-4	DN 300	KAM	22,70	1

DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY:

Dešťové gravitační kanalizační stoky jsou navrženy v jednotlivých kanalizačních řadech označených dle určení **Dek-1 – Dek-6**. Všechny řady jsou zaústěny buď do nově navrhovaného vnitřního recipientu – okrasného rybníčku uvnitř obytného areálu, a nebo do vsakovacích vrtů umístěných na pozemku investora. Veškeré sváděné dešťové vody jsou zasakovány na pozemcích investora. Na jednotlivé kanalizační řady jsou napojeny domovní dešťové kanalizační přípojky z kameniny DN 250. Dispoziční řešení celé soustavy je patrné z příloh č. D.1.1.2.2 a D.1.1.2.3 této dokumentace. Přehled jednotlivých stok viz tabulka níže. Součástí dešťové kanalizační sítě jsou kontrolní koncové a spojně šachty, , které budou také předány do vlastnictví města.

Název stoky	Profil DN [mm]	Materiál	Délka [m]	Počet šachet
Dek - 1	DN 300	KAM	55,61	4
Dek – 1a	DN 300	KAM	20,88	1
Dek - 2	DN 300	KAM	44,95	3
Dek – 2a	DN 300	KAM	19,25	1
Dek - 3	DN 300	KAM	26,00	3
Dek - 4	DN 300	KAM	29,75	2
Dek – 4a	DN 300	KAM	26,31	2
Dek - 5	DN 300	KAM	53,84	2
Dek – 5a	DN 300	KAM	31,20	3
Dek – 6	DN 300	KAM	4,50	1

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

VO bude kompletně předáno do vlastnictví města, konkrétní poloha a umístění bude stanovena v další fázi projektové dokumentace.