

## DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené dne 06.08.2024

**Objednatel:** Nemocnice Kadaň s.r.o.  
se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň  
IČO: 25479300  
DIČ: CZ25479300  
Zastoupen: Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
č.ú. 155977/2700  
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PETROM STAVBY, a. s.  
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
IČO: 26769611  
DIČ: CZ699006672  
Zastoupená: Petrem Kasperem, předsedou představenstva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 4193102/0800  
jako zhotovitel na straně druhé dále jen „Zhotovitel“

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento **dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 06.08.2024 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. OZ, jako výsledek veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy včetně rekonstrukce nákladního výtahu v objektu V - poliklinika Nemocnice Kadaň“, vyhlášené dne 11.7.2024 (dále jen „veřejná zakázka“).

### 1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla dle Smlouvy, a to v rozsahu a na základě změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.2. Čl. II odst.1 Smlouvy ve znění:

*Celková cena za zhotovení díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:*

*Celková cena bez DPH činí: „3 783 565,62“ Kč*

*Sazba DPH 21 % činí: „794 548,78“ Kč*

*Celková cena včetně DPH činí: „4 578 114,40“ Kč*

nově zní následovně:

*Celková cena za zhotovení díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:*

*Celková cena bez DPH činí: „4 142 770,51“ Kč*

*Sazba DPH 21 % činí: „869 981,81“ Kč*

*Celková cena včetně DPH činí: „5 012 752,32“ Kč*

- 1.3. Smluvní strany uvedenou změnu podřazují pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s tím, že uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší, než 15% původní hodnoty závazku.
- 1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Dodatek bude sepsán v jednom vyhotovení a podepsán prostřednictvím elektronického podpisu.
- 2.3. Strany Dodatku potvrzují, že si Dodatek přečetly, že tento byla sepsán dle jejich vážné a svobodné vůle, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 2.4. Příloha této Smlouvy: změnový list

V Kadani dne (datum dle data el. podpisu)

**OBJEDNATEL:**

V Praze (datum dle data el. podpisu)

**ZHOTOVITEL:**

---

**Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel**

---

**Petr Kasper – předseda představenstva**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava komunikace - Nemocnice Kadaň - varianta asfaltová plocha

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 10. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    | 359 204,89       |                   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 359 204,89<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 75 433,03<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK            | 434 637,92        |

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace - Nemocnice Kadaň - varianta asfaltová plocha

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                         |  |            |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací                |  | 359 204,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 333 704,89 |
| 1 - Zemní práce                         |  | 25 119,45  |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | 138 483,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 139 288,38 |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 27 316,74  |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 3 497,32   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       |  | 25 500,00  |
| VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady      |  | 25 500,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace - Nemocnice Kadaň - varianta asfaltová plocha

Místo:

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                            |                                                                                                         |      |          |              | 359 204,89        |                 |
| D                      |     | HSV                                        | Práce a dodávky HSV                                                                                     |      |          |              | 333 704,89        |                 |
| D                      |     | 1                                          | Zemní práce                                                                                             |      |          |              | 25 119,45         |                 |
| 1                      | K   | 113106171                                  | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                     | m2   | 103,500  | 130,00       | 13 455,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 2                      | K   | 113107130                                  | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně                                                | m2   | 0,820    | 677,00       | 555,14            | CS ÚRS 2024 02  |
| 3                      | K   | 113107142                                  | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně                                                | m2   | 1,960    | 227,00       | 444,92            | CS ÚRS 2024 02  |
| 4                      | K   | 132251101                                  | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   | m3   | 4,260    | 1 090,00     | 4 643,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| 5                      | K   | 162751117                                  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3   | 4,260    | 312,00       | 1 329,12          | CS ÚRS 2024 02  |
| 6                      | K   | 171251201                                  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                            | m3   | 4,260    | 22,00        | 93,72             | CS ÚRS 2024 02  |
| 7                      | K   | 171201221                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                         | t    | 7,670    | 250,00       | 1 917,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| 8                      | K   | 181951112                                  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně - podkladní vrstva      | m2   | 103,500  | 25,90        | 2 680,65          | CS ÚRS 2024 02  |
| D                      |     | 5                                          | Komunikace pozemní                                                                                      |      |          |              | 138 483,00        |                 |
| 9                      | K   | 564710101                                  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm                             | m2   | 103,500  | 115,00       | 11 902,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| 10                     |     | 573111112                                  | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                        | m2   | 103,500  | 29,00        | 3 001,50          |                 |
| 11                     | K   | 577134111                                  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu         | m2   | 103,500  | 649,00       | 67 171,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| 12                     | K   | 577135112                                  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                  | m2   | 103,500  | 545,00       | 56 407,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| D                      |     | 9                                          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                     |      |          |              | 139 288,38        |                 |
| 13                     | K   | 919121112                                  | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem                       | m    | 56,800   | 133,00       | 7 554,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| 14                     | K   | 919735112                                  | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                 | m    | 9,800    | 103,00       | 1 009,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| 15                     | K   | 916991121                                  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                          | m3   | 0,852    | 4 240,00     | 3 612,48          | CS ÚRS 2024 02  |
| 16                     | K   | 935113111                                  | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                           | m    | 28,400   | 595,00       | 16 898,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 17                     | M   | 59227125                                   | Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100mm         | m    | 28,400   | 3 740,00     | 106 216,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| 18                     | K   | 935200R01                                  | Propojení žlabu do stávající UV                                                                         | kpl. | 1,000    | 2 480,00     | 2 480,00          |                 |
| 19                     | K   | 966008211                                  | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm                                | m    | 23,500   | 64,60        | 1 518,10          | CS ÚRS 2024 02  |
| D                      |     | 997                                        | Přesun sutě                                                                                             |      |          |              | 27 316,74         |                 |
| 20                     | K   | 997221561                                  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                     | t    | 37,036   | 58,80        | 2 177,72          | CS ÚRS 2024 02  |
| 21                     | K   | 997221569                                  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                        | t    | 333,324  | 14,90        | 4 966,53          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                     |     | 37,036*9 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                         |      | 333,324  |              |                   |                 |
| 22                     | K   | 997221611                                  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                            | t    | 37,036   | 197,00       | 7 296,09          | CS ÚRS 2024 02  |
| 23                     | K   | 997221615                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01            | t    | 36,605   | 350,00       | 12 811,75         | CS ÚRS 2024 02  |
| 24                     | K   | 997221645                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02            | t    | 0,431    | 150,00       | 64,65             | CS ÚRS 2024 02  |
| D                      |     | 998                                        | Přesun hmot                                                                                             |      |          |              | 3 497,32          |                 |
| 25                     | K   | 998225111                                  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným              | t    | 43,499   | 80,40        | 3 497,32          | CS ÚRS 2024 02  |
| D                      |     | VRN                                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                             |      |          |              | 25 500,00         |                 |
| D                      |     | VRN3                                       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                             |      |          |              | 25 500,00         |                 |
| 26                     | K   | 032103000                                  | Zařízení staveniště, ochranná opatření, WC, úklid staveniště                                            | kpl. | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 27                     | K   | 070001000                                  | Provozní vlivy                                                                                          | kpl. | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |