

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Dagmar Palánová, Ing. Jan Kalina
Tel: + 420 564 602 204, +420 564 602 419
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217825353/0300

a

Zhotovitel: **ARCHEON Stavby s.r.o.**
se sídlem Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: František Joura, Mgr. Adam Joura
zástupce pro věci technické: ing. Ondřej Vrba, nebo ing. Nikolas Hykolli
stavbyvedoucí/ č. autorizace: Lubomír Pavloň / 43342
tel.: +420 724 651 641
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1521382379/0800
zápis v obchodním rejstříku: C363932 vedená u Městského soudu v Praze

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátcе, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „**Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová**“ zpracovanou Ing. Michalem Zlatuškou, sídlem Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824. Projektová dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu dwg bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Detailní dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve třech vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg dle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko;
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí);

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz domova a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,
- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hluchost podle hygienických předpisů;

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

- c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
- 2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

- 2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
- 2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. **Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:**
- a) **fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,**
 - b) **právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo**
 - c) **fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.**
- 2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. **Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.**
- 2.15. **Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Časový plán bude respektovat termíny dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifický provoz v areálu dětského domova, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude

zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zapracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Dětský domov Jemnice, Třešňová 748, 675 31 Jemnice

3.2. Termín plnění

3.2.1. Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 12 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem.**

3.2.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:

- z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;
- z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného dokumentu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatel
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: **34 731 900,00 Kč**

DPH 12 %¹: **4 167 828,00 Kč**

Cena celkem s DPH činí: **38 899 728,00 Kč**

slovy: třicet osm milionů osm set devadesát devět tisíc sedm set dvacet osm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat

¹ Objednatel bude uplatňovat s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou probíhat na stavbě určené pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách, sníženou sazbu daně.

důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům písemně odsouhlaseného Změnového listu.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným dodávkám a pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených dodávek a prací, který vystaví zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli po podpisu smlouvy první soubor s celkovým rozpočtem pro vyplnění soupisu provedených prací za první fakturační období ve formátu *.ecp (tento formát je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner). Tento soubor zhotovitel odevzdá vyplněný po odsouhlasení rozsahu prací technickým dozorem zástupci objednatelů pro věci technické. Teprve po odsouhlasení objednatelům je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění. Objednatel následně zhotoviteli poskytne na další fakturační období nový soubor ve formátu *.ecp, který bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
- 5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednatelům, a to pouze těmito způsoby:
 - a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování,
 - b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu,
 - c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatelů.
- 5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.5. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
 - 5.6.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
 - 5.6.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

- 5.6.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.
- 5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem, zejména název projektu „Úspory energií – Dětský domov Jemnice, ulice Třešňová“ a reg. č. CZ.05.01.01/01/23_038/0003931 přidělené ze strany poskytovatele dotace). Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky s odloženou splatností (odst. 5.6. této smlouvy).
- 5.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvené ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to v rozsahu obdobném dle př. č. 12 vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.4. **Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad, **plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 60 měsíců**,
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
- 7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,

- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.2. **Výkon Technického dozoru stavebníka** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací,

má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředložili toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

- 8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České republiky.
- 8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.
- 8.19. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno EU, se Zhotovitel zavazuje umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných kontrol těchto osob.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 9.2. **Záruční doba** je dohodou smluvních stran sjednána v následující délce:
 - a) **pro výkon fotovoltaických modulů (panely) v délce 240 měsíců** s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem;
 - b) **pro fotovoltaické moduly (panely) v délce 120 měsíců;**
 - c) **pro měniče v délce 120 měsíců;**
 - d) pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců;
 - e) na ostatní části díla **v délce 60 měsíců.**
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy kdykoliv v rámci provádění díla.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.
 - 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

- 11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
- 11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.15 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
- 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- 12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
- 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
- 12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů ležících na jeho straně delší než 45 dnů,
- 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
- 12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
- 12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení

neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
- 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy** jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
František Joura
jedenatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmána Kraje Vysočina

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií	
Zadavatel	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava-Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice 190 11 Praha 9	IČO: 60753013 DIČ: CZ60753013	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 536 286,46
PSV			18 843 314,08
MON			900 221,73
Vedlejší náklady			241 677,73
Ostatní náklady			210 400,00
Celkem			34 731 900,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		34 731 900,00 CZK
Snížená DPH	12 %		4 167 828,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			38 899 728,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	452 077,73	0,00	54 249,33	506 327,06	1
D.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	452 077,73	0,00	54 249,33	506 327,06	1
	Stavební objekt			0,00		
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	23 674 007,81	0,00	2 840 880,94	26 514 888,75	68
D.1.1.101	Bourací práce	2 582 411,93	0,00	309 889,43	2 892 301,36	7
D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení	20 647 747,08	0,00	2 477 729,65	23 125 476,73	59
D.1.1.501	Zpevněné plochy	443 848,80	0,00	53 261,86	497 110,66	1
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	3 514 857,62	0,00	421 782,91	3 936 640,53	10
D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení	3 514 857,62	0,00	421 782,91	3 936 640,53	10
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	35 668,15	0,00	4 280,18	39 948,33	0
D.1.3.301	Požárně bezpečnostní řešení	35 668,15	0,00	4 280,18	39 948,33	0
D.1.4	Technické zařízení budov	5 871 218,49	0,00	704 546,22	6 575 764,71	17
D.1.4.1	Sílnoproudá elektrotechnika	3 200 686,60	0,00	384 082,39	3 584 768,99	9
D.1.4.2	Vytápění	485 426,94	0,00	58 251,23	543 678,17	1
D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace	423 202,68	0,00	50 784,32	473 987,00	1
D.1.4.3b	Areálová kanalizace	247 120,99	0,00	29 654,52	276 775,51	1
D.1.4.5	Vnitřní plynoinstalace	37 078,88	0,00	4 449,47	41 528,35	0
D.1.4.6	Elektronické komunikace	1 162 828,28	0,00	139 539,39	1 302 367,67	3
D.1.4.M24	Zařízení vzduchotechniky	314 874,12	0,00	37 784,89	352 659,01	1
	Provozní soubor			0,00		
D.1.5	Fotovoltaická elektrárna	291 750,20	0,00	35 010,02	326 760,22	1
D.1.5.501	Fotovoltaická elektrárna	291 750,20	0,00	35 010,02	326 760,22	1
D.1.6	Výtah	892 320,00	0,00	107 078,40	999 398,40	3
D.1.6.601	Výtah	892 320,00	0,00	107 078,40	999 398,40	3
Celkem za stavbu		34 731 900,00	0,00	4 167 828,00	38 899 728,00	100

Popis stavby: 20250112 - Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Veškeré popsané typové výrobky zabudovat vždy podle návodů, montážních a technologických pokynů udávaných výrobcí jednotlivých výrobků, k jejich montáži a zabudování používat předepsané materiály, doplňkové systémové výrobky apod.

Přípravu jednotlivých podkladů provádět vždy dle pokynů výrobců případně dodavatelů dále aplikovaných materiálů a výrobků.

Práce na výměně střešního pláště budou prováděny v ucelených úsecích (podle technických možností zhotovitele), které budou dovolovat jejich účelné zakrývání. V průběhu realizace výměny střešního pláště nesmí dojít k zatečení srážkových vod do objektu !

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: D.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: D.0.001 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.101 - Bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.1.102 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.501 - Zpevněné plochy

Popis objektu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: D.1.2.201 - Stavebně konstrukční řešení

Popis objektu: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Popis rozpočtu: D.1.3.301 - Požárně bezpečnostní řešení

Popis objektu: D.1.4 - Technické zařízení budov

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.3a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.3b - Areálová kanalizace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Vnitřní plynoinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Elektronické komunikace

Popis rozpočtu: D.1.4.M24 - Zařízení vzduchotechniky

Popis objektu: D.1.5 - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: D.1.5.501 - Fotovoltaická elektrárna

Popis objektu: D.1.6 - Výtah

Popis rozpočtu: D.1.6.601 - Výtah

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			817 547,64	2,4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			79 503,62	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			295 547,79	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			628 940,20	1,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			791 510,92	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 566 072,41	7,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			412 961,79	1,2
46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích	HSV			180 483,67	0,5
5	Komunikace	HSV			317 019,08	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			859 639,01	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 029 179,01	8,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			638 693,66	1,8
64	Výplně otvorů	HSV			69 322,46	0,2
8	Trubní vedení	HSV			157 726,33	0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			257 420,30	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			39 480,04	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			615 382,73	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			177 751,48	0,5
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			84 334,01	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			712 781,52	2,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			739 687,40	2,1
997	Přesun sutě	HSV			3 672,01	0,0
998	Přesun hmot	HSV			5 730,49	0,0
OST	Ostatní	HSV			45 360,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			549 713,58	1,6
712	Povlakové krytiny	PSV			120 416,64	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			849 633,10	2,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 218,29	0,1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			125 068,00	0,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			110 803,67	0,3
723	Vnitřní plynovod	PSV			26 983,07	0,1
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			118 700,12	0,3
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			45 855,79	0,1
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			9 400,00	0,0
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			14 470,11	0,0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			186 644,35	0,5
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			52 343,71	0,2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			136 038,27	0,4
7401	Fotovoltaická elektrárna	PSV			248 458,00	0,7
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			23 904,40	0,1
7412	Ostatní	PSV			166 157,32	0,5
7413	Rozvaděče NN a příslušenství	PSV			696 710,32	2,0

7414	Kompletační materiál	PSV			280 312,66	0,8
7417	Elektroinstalační materiál	PSV			106 893,08	0,3
7418	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			135 280,50	0,4
7419	Kabelové rozvody	PSV			389 984,71	1,1
7420	Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí	PSV			13 661,20	0,0
74202	Ostatní	PSV			22 200,00	0,1
74203	Strukturovaná kabeláž	PSV			98 138,72	0,3
7421	Svítlidla	PSV			850 410,91	2,4
74211	Kabely	PSV			215 270,00	0,6
74212	Elektroinstalační materiál	PSV			224 955,28	0,6
74213	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			164 005,20	0,5
742214	Společná televizní anténa	PSV			17 703,12	0,1
74301	Lokální detekce požáru (LDS)	PSV			356 041,20	1,0
7433	Hromosvod a uzemnění	PSV			488 599,19	1,4
751-1	VZT - Zařízení 1	PSV			194 994,45	0,6
751-2	VZT - Zařízení 2	PSV			26 958,58	0,1
751-3	VZT - Zařízení 3	PSV			49 818,59	0,1
751-4	VZT - Zařízení 4	PSV			25 252,50	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			745 373,49	2,1
763	Dřevostavby	PSV			567 119,25	1,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 709 349,14	4,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			275 822,33	0,8

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			2 322 207,47	6,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 154 282,76	12,0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			183 621,31	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			93 581,68	0,3
773	Podlahy teracové	PSV			2 988,94	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			721 009,96	2,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			213 524,48	0,6
781	Obklady keramické	PSV			210 362,53	0,6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			6 396,54	0,0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			7 862,40	0,0
783	Nátěry	PSV			266 224,49	0,8
784	Malby	PSV			179 738,68	0,5
OST	Ostatní	PSV			17 850,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			7 901,73	0,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			892 320,00	2,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 010 538,89	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			241 677,73	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			210 400,00	0,6
Cena celkem					34 731 900,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				241 677,73		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 24/ II

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Detekce podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů,

Detekce bude provedena lokátory podzemních sítí a bude zaměřena na lokalizaci kovových i nekovových potrubí

- doplňující posudek zdravotního stavu všech dřevěných konstrukcí dotčených stropů

- průzkum technického stavu omítkových vrstev

- výtahové zkoušky kotev pro kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí

- detekce, případně sondáž ke zjištění podomítkových vedení rozvodů na všech opravovaných fasádách

2	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	178 177,73	178 177,73		RTS 24/ II
---	------------	--	--------	---------	------------	------------	--	------------

Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opatření nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opatření nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

4	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II
---	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Součinnost s uživatelem objektu.

Realizace sanace trámového stropu a nových stropních konstrukcí bude prováděna po půdorysných úsecích, které budou předem dohodnuty s uživatelem na základě obsazenosti jednotlivých pokojů. Tyto úseky budou v nižších podlažích před zahájením prací vystěhovány a důkladně zajištěny proti vstupu jakýchkoliv osob po celou dobu realizace stavebních prací a to až do doby finálního uložení stropních trapézových plechů (po dobu těchto prací musí být vyloučen výskyt osob do potencionálně nebezpečného prostoru pod místem stavebních prací !).

Před dodávkou jednotlivých materiálů předloží zhotovitel investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení technické listy všech výrobků a použitých materiálů včetně barevného provedení, vše bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Díl: ON		Ostatní náklady	210 400,00					
6	0059001	Pomocné práce a zajištění bezpečnosti při provádění sanace trámového stropu	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
7	ON-1002	Práce geologa - ověření stavu základové půdy po realizaci výkopů	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
8	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se průzkum stavu omítkových vrstev.

9	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ II
---	------------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Zejména zpracování dodavatelské dokumentace:

KZS ETICS: Kontrolní a zkušební plán v souladu s ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelné izolačních kompozitních systémů, který zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s výrobcem ETICS. Minimální požadavky na Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS jsou popsány v technické zprávě.

konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací

V rámci dodavatelské dokumentace musí být navržen způsob kotvení povlakové a plechové krytiny dle výtažných zkoušek – návrh musí odpovídat požadavkům na zatížení větrem!

V rámci dodavatelské dokumentace musí být aktualizován kotevní plán zateplovacích systémů a sanace stávajícího zateplení dle konkrétně dodávaných kotevních prvků a na základě výtažných zkoušek

V rámci dodavatelské dokumentace musí být aktualizován návrh záchytného systému a způsob jeho kotvení.

V rámci dodavatelské výrobní dokumentace bude navržen kompletní kladečský plán provětrávané fasády, ve kterém budou řešeny veškeré výrobní detaily a systém hliníkové nosné konstrukce v souladu s montážními předpisy výrobce systému

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výrobní výkresy výztuží žb konstrukcí, ocelových konstrukcí (zejména způsob a provádění kotvení a spojování materiálů), konstrukční výkresy sanace krovu apod.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Dočasná dopravní a organizační opatření. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu a jejich uvedení do původního stavu a protokolární předání majiteli.						
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ II
		Zajištění hygienického zázemí a bezpečnostních a ochranných pomůcek zhotovitele. Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Pro práci v půdním prostoru musí být dále realizována opatření proti propadnutí pracovníků přes nenosné podbití stávajícího trámového stropu ! Z tohoto důvodu zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem BOZP zajistí odpovídající bezpečnostní opatření a stanoví technologický a montážní postup prací, např. podepření stropní konstrukce v dotčeném rozsahu ! V případě užití podpěrných sloupů, budou tyto podepřeny fošnovými prahy s křížným vyztužením.						
14	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
15	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu: 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči (v rozsahu dokumentace pro provedení a realizaci stavby s technickými listy použitých výrobků. 3x v tištěné podobě dokumentaci pro stavební povolení s vyznačením změn během realizace papír a 1x v digitální podobě na CD nosiči.						
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Validace s DTM.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.0.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	005281010R1	Publicita Kraj Vysočina - dočasný celobarevný billboard rozměr 2100/2200mm	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Provedení dle Manuálu Kraje Vysočina, včetně případné podkonstrukce, kotvení a montáže a demontáže po dokončení díla.								
19	005281010R2	Publicita EU - dočasný celobarevný billboard rozměr 2100/2200mm	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Provedení dle Grafického manuálu OPŽP, včetně případné podkonstrukce, kotvení a montáže a demontáže po dokončení díla.								
20	005281010R3	Publicita EU - stálá pamětní deska rozměr 300/400mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Provedení dle Grafického manuálu OPŽP, včetně kotvení a montáže.								
21	ON-1002	Ručně kopané sondy k ověření hloubky základové spáry	kus	6,00000	1 400,00	8 400,00		Vlastní
Výkop a zához sond se zhutněním.								

Celkem						452 077,73		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				658 994,11		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 1 : vjezd - IČKO : 116,86*0,1 okolo objektu - PARKETA : 169,25*0,1 ZP3 : 13*0,35	m3	33,16100	213,77	7 088,83	800-1	RTS 24/ II
					11,68600			
					16,92500			
					4,55000			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : Předpoklad hornina tř.3 z 50%, tř.4 ze 50% : POZN. 1 (výpočet: obvod hrany výkopu * průřezová plocha výkopu) : (118,9-3,46*2)*1,8*0,5 D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : Sonda ověření základové spáry : 1,0*2*0,5	m3	101,78200	1 409,26	143 437,30	800-1	RTS 24/ II
					100,78200			
					1,00000			
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 101,78200	m3	101,78200	1 856,81	188 989,84	800-1	RTS 24/ II
					101,78200			
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 101,78200 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 101,78200	m3	203,56400	144,17	29 347,82	800-1	RTS 24/ II
					101,78200			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 55,55700	m3	55,55700	265,09	14 727,61	800-1	RTS 24/ II
					55,55700			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,55700*5	m3	277,78500	21,32	5 922,38	800-1	RTS 24/ II
					277,78500			
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	55,55700	73,26	4 070,11	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : Předpoklad hornina tř.3 z 50%, tř.4 ze 50% : POZN. 1 (výpočet: obvod hrany výkopu * průřezová plocha výkopu) : (118,9-3,46*2)*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,16100				22,39600 33,16100		
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : Předpoklad hornina tř.3 z 50%, tř.4 ze 50% : POZN. 1 (výpočet: obvod hrany výkopu * průřezová plocha výkopu) : (118,9-3,46*2)*1,6 D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : Sonda ověření základové spáry : 1,0*2	m3	181,16800	971,70	176 040,95	800-1	RTS 24/ II
9	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 181,16800	m3	181,16800	416,63	75 480,02	800-1	RTS 24/ II
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 55,55700	m3	55,55700	250,00	13 889,25	800-1	RTS 24/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				79 503,62		
11	111201501R00	Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromádách, pro všechny druhy stromů Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	kus	1,00000	816,62	816,62	800-1	RTS 24/ II
12	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	770,03	770,03	800-1	RTS 24/ II
13	112201104R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	2 209,08	2 209,08	800-1	RTS 24/ II
14	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek POZN. 1 - DLAŽBA ULOŽENA KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ	m2	286,11000	59,34	16 977,77	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přesuny dlažby v místě stavby je v položce přesunu hmot pro opravy a údržbu a to tak, že množství demontážní hmotnosti položky je 30% původní hodnoty RTS a zbytek 70% byla přesunuta do hmotnosti položky. --- D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch výměna poškozených kusů dlažby v rozsahu do 30% D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 1 : vjezd - IČKO : 116,86 116,86000 okolo objektu - PARKETA : 169,25 169,25000						
15	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	286,11000	39,01	11 161,15	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 286,11000 286,11000						
16	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	95,40000	62,59	5 971,09	822-1	RTS 24/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 1 : 4,1+23,3+0,8+16,7+6,5+1,8+7,2+12,5+7,7+1,0+13,8 95,40000						
17	162301408R00	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	835,33	835,33	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
18	162301418R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	4 151,22	4 151,22	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
19	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	1 132,09	1 132,09	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
20	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	286,11000	52,90	15 135,22	822-1	RTS 24/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 286,11000 286,11000						
21	112-101	Příplatek za kácení stromů a odstranění pařezů, pr. kmene 120 cm	kus	1,00000	2 979,11	2 979,11		Vlastní
22	28324490R	paleta přepravní recyklovaný plast; l = 1 200 mm; š = 800 mm; odolnost proti vlhkosti, hnilobě, povětrnostním vlivům: mix	kus	29,00000	598,79	17 364,91	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				96 233,58		
23	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	201,01300	179,69	36 120,03	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 201,01300		201,01300				
24	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	2,00000	18 331,80	36 663,60	800-762	RTS 24/ II

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

25	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	72,91650	321,60	23 449,95	Prav.M	RTS 24/ II
----	---------	-----------------------	---	----------	--------	-----------	--------	------------

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :

POZN. 1 - paletizace zámkové dlažby ke zpětnému použití (předpoklad 0,25h/m2) : 286,11*0,15

42,91650

POZN. 4 - stavební přípomoce (předpoklad) : 5

5,00000

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ :

Ostatní nutné bourací práce (fakturovat dle skutečnosti) : 25

25,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	703 051,53
----------------	---------------------------	-------------------

26	631317215R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-150 mm	m	32,56000	195,19	6 355,39	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :

POZN. 7 :

S02 CHODBA : 2,24*2

4,48000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :

POZN.5 :

102 CHODBA : 2,34*2*2

9,36000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :

POZN.6 :

202 CHODBA : 2,34*2*2

9,36000

212 CHODBA : 2,34*2*2

9,36000

27	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	201,01300	135,65	27 267,41	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :

Izolační přizdívka okolo objektu v. 1,7 m : 111,07*1,7

188,81900

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POZN.(2) : 5,15*2,76-1,0*2,02		12,19400				
28	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : Prostor schodiště : (15,9-1,0*2,02)*2	m2	27,76000	181,43	5 036,50	801-3	RTS 24/ II
				27,76000				
29	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : Prostor schodiště : 3,9*0,3*3,8 Změna okna ve štítu : 1,2*0,35*0,9*3	m3	5,58000	906,17	5 056,43	801-3	RTS 24/ II
				4,44600				
				1,13400				
30	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.(3) bouraný balkón : 1,9*1,2*0,2+(1,2*1,0*0,15)*2	m3	0,81600	4 966,19	4 052,41	801-3	RTS 24/ II
				0,81600				
31	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 387,91*0,05	m3	19,39550	3 203,09	62 125,53	801-3	RTS 24/ II
				19,39550				
32	965043331RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.(3) bouraný balkón : 1,6*1,2*0,1	m3	0,19200	4 841,32	929,53	801-3	RTS 24/ II
				0,19200				
33	965043421RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 1 m2 D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 7 : S02 CHODBA : 2,24*0,15*0,15 D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : POZN.5 : 102 CHODBA : 2,34*0,15*0,15*2	m3	0,15570	4 577,67	712,74	801-3	RTS 24/ II
				0,05040				
				0,10530				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	965043431RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2 D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.6 : 202 CHODBA : 2,34*1,0*0,15*2 212 CHODBA : 2,34*1,0*0,15*2	m3	1,40400	4 211,08	5 912,36	801-3	RTS 24/ II
					0,70200			
					0,70200			
35	965043441RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.5 : (17,42+32,2)*0,15	m3	7,44300	2 198,44	16 362,99	801-3	RTS 24/ II
					7,44300			
36	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,15570 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,40400 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 7,44300	m3	9,00270	1 530,58	13 779,35	801-3	RTS 24/ II
					0,15570			
					1,40400			
					7,44300			
37	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,43000	m2	8,43000	64,32	542,22	801-3	RTS 24/ II
					8,43000			
38	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P2 : P2 P4 : P4	m2	162,68000	337,83	54 958,18	801-3	RTS 24/ II
					122,41000			
					40,27000			
39	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : S07 CHODBA : 8,43	m2	8,43000	72,39	610,25	801-3	RTS 24/ II
					8,43000			
40	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.(3) bouraný balkón : 1,6*1,2	m2	1,92000	127,55	244,90	801-3	RTS 24/ II
					1,92000			
41	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :	m3	11,63730	477,52	5 557,04	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 387,91*0,03		11,63730				
42	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	11,79600	399,26	4 709,67	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.5 : (17,42+32,2)*0,2		9,92400				
		POZN.6 :						
		202 CHODBA : 2,34*1,0*0,2*2		0,93600				
		212 CHODBA : 2,34*1,0*0,2*2		0,93600				
43	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	32,00000	11,40	364,80	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		pozn. E3 :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 2*4		8,00000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 2*4		8,00000				
		pozn. E :						
		D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 4*2		8,00000				
		D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 4*2		8,00000				
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	14,00000	18,99	265,86	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		POZN. 5 :						
		S02 CHODBA - 2x 900/1970 : 2		2,00000				
		S07 CHODBA - 1x 700/1970 : 1		1,00000				
		S19 CHODBA - 1x 900/1970 : 1		1,00000				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.6 :						
		102 CHODBA / 105 POKOJ 3L : 1		1,00000				
		113 KUCHYŇKA / 116 CHODBA : 1		1,00000				
		116 CHODBA / 118 ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 1		1,00000				
		116 CHODBA / 124 JÍDELNA : 1		1,00000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.(2) bouraná příčka : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 CHODBA : 2		2,00000				
		212 CHODBA : 1		1,00000				
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : Prostor schodiště : 2		2,00000				
45	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn. E3 : D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1,8*0,6*4 D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1,8*0,6*4 pozn. E : D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 1,4*1,1*2 D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 1,4*1,1*2	m2	14,80000	288,41	4 268,47	801-3	RTS 24/ II
46	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 5 : S02 CHODBA - 2x 900/1970 : 1,0*2,02*2 S07 CHODBA - 1x 700/1970 : 0,8*2,02*1 S19 CHODBA - 1x 900/1970 : 1,0*2,02*1 D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : POZN.6 : 102 CHODBA / 105 POKOJ 3L : 1,0*2,02*1 113 KUCHYŇKA / 116 CHODBA : 0,9*2,02*1 116 CHODBA / 118 ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 0,9*2,02*1 D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.(2) bouraná příčka : 1,0*2,02*1 202 CHODBA : 1,0*2,02*1+0,7*2,02*1 212 CHODBA : 1,0*2,02*1 D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : Prostor schodiště : 0,9*2,02*2	m2	24,44200	430,58	10 524,24	801-3	RTS 24/ II
47	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,13100	332,71	1 041,72	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : POZN.6 : 116 CHODBA / 124 JÍDELNA : 1,55*2,02*1		3,13100				
48	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	5,95000	250,38	1 489,76	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 2 : místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*0,85		1,78500				
		S11 PRÁDELNA : 1,4*0,85		1,19000				
		S07 CHODBA : 2,1*0,85		1,78500				
		místnost bez označení (u S07) : 1,4*0,85		1,19000				
49	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	6,93000	185,89	1 288,22	801-3	RTS 24/ II
		POZN.2 : D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 102 CHODBA : 2,1*1,65		3,46500				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 202 CHODBA : 2,1*1,65		3,46500				
50	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	2,31000	240,77	556,18	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED - pozn. E1 : D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : POZN.(3) balkon : 1,4*1,65		2,31000				
51	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	4,20000	44,16	185,47	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : POZN.2 : 102 CHODBA : 2,1		2,10000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 202 CHODBA : 2,1		2,10000				
52	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	7,00000	56,98	398,86	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 2 : místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*1		2,10000				
		S11 PRÁDELNA : 1,4*1		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S07 CHODBA : 2,1*1		2,10000				
		místnost bez označení (u S07) : 1,4*1		1,40000				
53	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	2,00000	1 039,28	2 078,56	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.(3) bouraný balkón : 1,0*2		2,00000				
54	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	1,90000	1 409,25	2 677,58	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.(3) bouraný balkón : 1,9		1,90000				
55	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,64000	254,40	162,82	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.7 :						
		102 CHODBA / 105 POKOJ 3L : 0,8*0,8		0,64000				
56	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,72720	1 395,06	1 014,49	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		POZN. 6 :						
		S02/S10 : 1,0*2,02*0,18		0,36360				
		S15/S19 : 1,0*2,02*0,18		0,36360				
57	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	4,17900	1 567,22	6 549,41	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		POZN. 3 :						
		S07 CHODBA : 2,1*1,95*0,65		2,66175				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 CHODBA : 2,1*0,85*0,35		0,62475				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.3 :						
		202 CHODBA : 2,1*0,85*0,5		0,89250				
58	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	1,90000	87,75	166,73	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.(3) bouraný balkón : 1,9		1,90000				
59	976083131R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod ze zdiva cihelného	kus	1,00000	52,04	52,04	801-3	RTS 24/ II
		pozn. Q :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
60	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	370,80000	37,99	14 086,69	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		S01 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		S02 CHODBA : 16,65		16,65000				
		S07 CHODBA : 9,4		9,40000				
		S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 62,46		62,46000				
		S15 SKLAD OBLEČENÍ : 61,41		61,41000				
		S19 CHODBA : 31,14		31,14000				
		S25 SCHODIŠTĚ : 13,39		13,39000				
		Mezisoučet		207,83000				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.9 :						
		101 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		102 CHODBA : 38,81		38,81000				
		116 CHODBA : 8,32		8,32000				
		117 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		Mezisoučet		73,89000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.7 :						
		201 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

62	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	719,17170	30,39	21 855,63	801-3	RTS 24/ II
D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :								
S01 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)				37,96800				
S02 CHODBA : 19,37*2,74-0,9*2,02-1,0*2,02*3-3,6*2,74				35,33180				
S07 CHODBA : 12,06*2,74-2,1*0,85-1,0*2,02-0,8*2,02-0,7*2,02*3				23,38140				
S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 36,46*2,74-2,8*0,85*3-1,0*2,02-0,9*2,02				88,92240				
S15 SKLAD OBLEČENÍ : 36,12*2,74-2,8*0,85*2-1,45*0,85-1,0*2,02-0,9*2,02				89,13830				
S19 CHODBA : 36,78*2,74-1,0*2,02*2-0,9*2,02*6-3,6*2,74				75,96520				
S25 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)				37,96800				
Mezisoučet				388,67510				
D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POZN.9 :						
		101 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)		37,96800				
		102 CHODBA : 37,68*2,74-0,7*2,02-1,7*2,02-3,6*2,74-0,8*2,02-1,7*2,02-1,0*2,02*4-0,8*0,8-2,1*2,5		69,51120				
		116 CHODBA : 11,82*2,74-3,6*2,74-0,9*2,02*2-1,55*2,02		15,75580				
		117 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)		37,96800				
		Mezisoučet		161,20300				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.7 :						
		201 SCHODIŠTĚ : (25)		25,00000				
		202 CHODBA : 37,48*2,76-2,1*1,65-1,9*2,02-3,6*2,76-0,8*2,02-0,7*2,02-1,0*2,02*5		73,07580				
		212 CHODBA : 36,88*2,76-0,9*2,02-3,6*2,76-1,9*2,02-0,7*2,02-2,1*1,65-1,0*2,02*5		71,21780				
		Mezisoučet		169,29360				

63	978013191R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	138,78400	98,77	13 707,70	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		POZN. 2 - ostění :						
		místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 0,85*2*0,45*1		0,76500				
		S11 PRÁDELNA : 0,85*2*0,45*1		0,76500				
		S07 CHODBA +parapetní zdivo : 0,85*2*0,45*1+2,1*1,95		4,86000				
		místnost bez označení (u S07) : 0,85*2*0,45*1		0,76500				
		Mezisoučet		7,15500				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.2 - ostění :						
		102 CHODBA +parapetní zdivo : 1,65*2*0,3+0,15*0,85*2+2,1*0,85		3,03000				
		Mezisoučet		3,03000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.2 - ostění :						
		202 CHODBA +parapetní zdivo : 1,65*2*0,3+2,1*0,85		2,77500				
		Mezisoučet		2,77500				
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		VNITŘNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ODSTRANIT NA VÝŠKU 1,6 m :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		S03 : 3,3*1,6		5,28000				
		S04 : 1,56*1,6		2,49600				
		S05 : 1,02*1,6		1,63200				
		S06 : (1,0+1,15+1,1)*1,6		5,20000				
		S08 : 2,47*1,6		3,95200				
		S09 : 2,28*1,6		3,64800				
		S10 : 11,92*1,6		19,07200				
		S11 : 3,81*1,6		6,09600				
		S13 : (2,8+1,1)*1,6		6,24000				
		S14 : (1,85+1,34)*1,6		5,10400				
		S15 : 11,75*1,6		18,80000				
		S16 : (3,88+2,25)*1,6		9,80800				
		S17 : 2,48*1,6		3,96800				
		S20 : 3,25*1,6		5,20000				
		S21 : (1,35+1,1)*1,6		3,92000				
		S22 : 2,7*1,6		4,32000				
		S23 : 1,75*1,6		2,80000				
		S24 : 1,45*1,6		2,32000				
		S26 : 3,6*1,6		5,76000				
		S27 : (0,95+4,23+1,2)*1,6		10,20800				
		Mezisoučet		125,82400				
64	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : M1 : D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 214,9 D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 110,6 D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 204,6 D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 94,7	m2	624,80000	34,19	21 361,91	801-3	RTS 24/ II
65	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :	m2	96,18500	113,97	10 962,20	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POZN. 2 :						
		místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : $(2,1+0,85*2)*0,2*1$		0,76000				
		S11 PRÁDELNA : $(1,4+0,85*2)*0,2*1$		0,62000				
		S07 CHODBA +parapetní zdivo : $(2,1+0,85*2)*0,2*1+2,1*1,95$		4,85500				
		místnost bez označení (u S07) : $(1,4+0,85*2)*0,2*1$		0,62000				
		Mezisoučet		6,85500				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.2 :						
		102 CHODBA +parapetní zdivo : $(2,1+1,65*2)*0,2*1+2,1*0,85$		2,86500				
		Mezisoučet		2,86500				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.2 :						
		202 CHODBA +parapetní zdivo : $(2,1+1,65*2)*0,2*1+2,1*0,85$		2,86500				
		Mezisoučet		2,86500				
		PU1 :						
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 36,4		36,40000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 2,8		2,80000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 24,2		24,20000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0						
		Mezisoučet		63,40000				
		PU2 :						
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 9,7		9,70000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 1,1		1,10000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 9,4		9,40000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0						
		Mezisoučet		20,20000				
66	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních,	m2	370,80000	50,53	18 736,52	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		S01 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		S02 CHODBA : 16,65		16,65000				
		S07 CHODBA : 9,4		9,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 62,46		62,46000				
		S15 SKLAD OBLEČENÍ : 61,41		61,41000				
		S19 CHODBA : 31,14		31,14000				
		S25 SCHODIŠTĚ : 13,39		13,39000				
		Mezisoučet		207,83000				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.9 :						
		101 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		102 CHODBA : 38,81		38,81000				
		116 CHODBA : 8,32		8,32000				
		117 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		Mezisoučet		73,89000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.7 :						
		201 SCHODIŠTĚ : 13,38		13,38000				
		202 CHODBA : 38,28		38,28000				
		212 CHODBA : 37,42		37,42000				
		Mezisoučet		89,08000				
67	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	719,17170	39,89	28 687,76	801-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		S01 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)		37,96800				
		S02 CHODBA : 19,37*2,74-0,9*2,02-1,0*2,02*3-3,6*2,74		35,33180				
		S07 CHODBA : 12,06*2,74-2,1*0,85-1,0*2,02-0,8*2,02-0,7*2,02*3		23,38140				
		S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 36,46*2,74-2,8*0,85*3-1,0*2,02-0,9*2,02		88,92240				
		S15 SKLAD OBLEČENÍ : 36,12*2,74-2,8*0,85*2-1,45*0,85-1,0*2,02-0,9*2,02		89,13830				
		S19 CHODBA : 36,78*2,74-1,0*2,02*2-0,9*2,02*6-3,6*2,74		75,96520				
		S25 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)		37,96800				
		Mezisoučet		388,67510				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.9 :						
		101 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)		37,96800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 CHODBA : 37,68*2,74-0,7*2,02-1,7*2,02-3,6*2,74-0,8*2,02-1,7*2,02-1,0*2,02*4-0,8*0,8-2,1*2,5		69,51120				
		116 CHODBA : 11,82*2,74-3,6*2,74-0,9*2,02*2-1,55*2,02		15,75580				
		117 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10)		37,96800				
		Mezisoučet		161,20300				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.7 :						
		201 SCHODIŠTĚ : (25)		25,00000				
		202 CHODBA : 37,48*2,76-2,1*1,65-1,9*2,02-3,6*2,76-0,8*2,02-0,7*2,02-1,0*2,02*5		73,07580				
		212 CHODBA : 36,88*2,76-0,9*2,02-3,6*2,76-1,9*2,02-0,7*2,02-2,1*1,65-1,0*2,02*5		71,21780				
		Mezisoučet		169,29360				
68	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	188,81900	21,37	4 035,06	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		Izolační přízdívka okolo objektu v. 1,7 m : 111,07*1,7		188,81900				
69	728112814R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 400 mm	m	6,50000	251,87	1 637,16	800-728	RTS 24/ II
		pozn. C :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 6,5		6,50000				
70	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	3,00000	176,55	529,65	800-728	RTS 24/ II
		pozn. F :						
		D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 1		1,00000				
		pozn. G1 :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 2		2,00000				
71	728415813R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,15 m2	kus	1,00000	337,06	337,06	800-728	RTS 24/ II
		pozn. F1 :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
72	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střežích rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	58,40000	47,87	2 795,61	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		vikýře vč. boků : (4,3+1,5*2)*8		58,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	599,93280	26,59	15 952,21	800-762	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 599,93280		599,93280				
74	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	599,93280	21,27	12 760,57	800-762	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 599,93280		599,93280				
75	762354803R00	Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2 sklonu střechy do 15°	kus	8,00000	1 113,69	8 909,52	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 8		8,00000				
76	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	446,89000	42,55	19 015,17	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.5 : 17,42+32,2		49,62000				
		POZN.6 :						
		202 CHODBA : 2,34*1,0*2		4,68000				
		212 CHODBA : 2,34*1,0*2		4,68000				
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 387,91		387,91000				
77	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	34,40000	83,18	2 861,39	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		vikýře : 4,3*8		34,40000				
78	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	29,20000	40,63	1 186,40	800-764	RTS 24/ II
		pozn. D :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 0,7*2		1,40000				
		D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 13,2		13,20000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 0,7*2		1,40000				
		D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 13,2		13,20000				
79	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	97,86000	38,60	3 777,40	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 39,65*2		79,30000				
		vikýře : 2,32*8		18,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	45,60000	27,09	1 235,30	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.(3) bouraný balkón : 1,2*2+1,6*2		5,60000				
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		vikýře : 2,5*2*8		40,00000				
81	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	1,25670	111,40	140,00	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		komín : 1,42*0,885		1,25670				
82	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	79,30000	51,25	4 064,13	800-764	RTS 24/ II
		pozn. D2 :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 39,65		39,65000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 39,65		39,65000				
83	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	32,06000	38,60	1 237,52	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 8,015*4		32,06000				
84	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	109,10000	59,41	6 481,63	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		POZN. 2 :						
		místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*1		2,10000				
		S11 PRÁDELNA : 1,4*1		1,40000				
		S07 CHODBA : 2,1*1		2,10000				
		místnost bez označení (u S07) : 1,4*1		1,40000				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.2 :						
		102 CHODBA : 2,1*1		2,10000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.2 :						
		202 CHODBA : 2,1*1		2,10000				
		Mezisoučet		11,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn. D4 :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 2,8*16+1,4*2		47,60000				
		D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 2,1*2		4,20000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 0,8*3+1,4*21+1,0+3,5		36,30000				
		D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 2,1*2		4,20000				
		pozn. E :						
		D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 1,4*2		2,80000				
		D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 1,4*2		2,80000				
85	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	34,00000	51,99	1 767,66	800-764	RTS 24/ II
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP - POZN.8 :						
		pozn. D2 :						
		pozn. D2 :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 8,5*2		17,00000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 8,5*2		17,00000				
86	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	599,93280	74,10	44 455,02	800-765	RTS 24/ II
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 39,65*8,015*2		635,58950				
		odpočet vikýře : -4,3*8		-34,40000				
		odpočet komín : -1,42*0,885		-1,25670				
87	765318851R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, do suti	m	39,65000	39,57	1 568,95	800-765	RTS 24/ II
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 39,65		39,65000				
88	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	599,93280	19,37	11 620,70	800-765	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 599,93280		599,93280				
89	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	75,63000	196,78	14 882,47	800-766	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 1,16*1,5+1,1*1,5		3,39000				
		Mezisoučet		3,39000				
		pozn. A :						
		D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 32,2+1,0*2-1,54*2		31,12000				
		D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 32,2+1,0*2-1,54*2		31,12000				
		ostatní drobné obložení : (10)		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		72,24000				
90	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	75,63000	35,10	2 654,61	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 75,63000		75,63000				
91	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	140,49400	234,01	32 877,00	800-766	RTS 24/ II
		D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' :						
		D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		podbití : 21,35*2,1*2+16,5*1,0*2+8,015*0,4*4+(5)		140,49400				
92	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	140,49400	35,10	4 931,34	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 140,49400		140,49400				
93	766624814R00	Demontáž střešního okna šířka 780 mm, výška 1480 mm	kus	8,00000	1 777,89	14 223,12	800-766	RTS 24/ II
		pro následnou výměnu. Včetně demontáže vnějšího lemování a obkladu ostění ze sádkkartonu.						
		Položka neobsahuje náklady na rozkrytí střešní krytiny.						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED - pozn. E2 : 7		7,00000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED - pozn. E2 : 1		1,00000				
94	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	49,62000	96,11	4 768,98	800-775	RTS 24/ II
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.5 : 17,42+32,2		49,62000				
95	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	49,62000	78,64	3 902,12	800-775	RTS 24/ II
		laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.						
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.						
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		POZN.5 : 17,42+32,2		49,62000				
96	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	152,58000	14,63	2 232,25	800-775	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		S07 CHODBA : 12,06-1,0-0,7*4		8,26000				
		S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 36,46-1,0-0,9		34,56000				
		S15 SKLAD OBLEČENÍ : 36,12-1,0-0,9		34,22000				
		Mezisoučet		77,04000				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.2 :						
		102 CHODBA : 37,68-0,7-0,9-3,6-0,8-1,7-1,0*4		25,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		25,98000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		202 CHODBA : 37,48-0,7-1,9-3,6-0,8-0,7-1,0*5		24,78000				
		212 CHODBA : 36,88-0,9-3,6-1,9-0,7-1,0*5		24,78000				
		Mezisoučet		49,56000				
97	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	259,93000	106,56	27 698,14	800-775	RTS 24/ II
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 62,46		62,46000				
		S15 SKLAD OBLEČENÍ : 61,41		61,41000				
		Mezisoučet		123,87000				
		D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.4 :						
		102 CHODBA : 38,81		38,81000				
		105 POKOJ 3L : 21,55		21,55000				
		Mezisoučet		60,36000				
		D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP :						
		202 CHODBA : 38,28		38,28000				
		212 CHODBA : 37,42		37,42000				
		Mezisoučet		75,70000				
98	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	0,50000	147,54	73,77	800-783	RTS 24/ II
		pozn. N :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 0,5		0,50000				
99	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	0,50000	68,24	34,12	800-783	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 0,50000		0,50000				
100	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 089,97170	40,89	44 568,94	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 370,80000		370,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 719,17170		719,17170				
101	96-210-9001	Demontáž a likvidace nástěnného osvětlení	kus	1,00000	360,78	360,78		Vlastní
		pozn. B :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
102	96-210-9002	Demontáž a likvidace vedení hromosvodu	m	110,85000	77,74	8 617,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn. J :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 8,5*2+8,1*2		33,20000				
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 8,5*2+8,1*2+3,2		36,40000				
		hřeben : 39,65+0,8*2		41,25000				
103	96-210-9003	Demontáž, uložení a ochrana kamery pro zpětnou montáž	kus	1,00000	493,86	493,86		Vlastní
		pozn. R :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
104	96-210-9004	Demontáž, uložení a ochrana talířového přijímače bezdrátového připojení pro zpětnou montáž	kus	1,00000	493,86	493,86		Vlastní
		pozn. T :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
105	96-210-9005	Demontáž, uložení a ochrana satelitu pro zpětnou montáž	kus	1,00000	493,86	493,86		Vlastní
		pozn. U :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
106	96-210-9006	Demontáž, uložení a ochrana senzoru zpětného pohybu pro zpětnou montáž	kus	1,00000	246,93	246,93		Vlastní
		pozn. I :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
107	96-210-9007	Demontáž a likvidace plastové krytky elektrické rozvodné krabičky	kus	1,00000	38,87	38,87		Vlastní
		pozn. CH :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
108	96-210-9008	Demontáž, uložení a ochrana zvonku pro zpětnou montáž	kus	1,00000	246,93	246,93		Vlastní
		pozn. H :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
109	96-210-9009	Demontáž, uložení a ochrana informační sportovní tabule pro zpětnou montáž	kus	1,00000	987,71	987,71		Vlastní
		pozn. L :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
110	96-9001	Demontáž laminátových skříní, rozměry 600 x 600 x 2 400 mm	kus	26,00000	189,95	4 938,70		Vlastní
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S :						
		POZN. 8 : 10		10,00000				
		POZN. 10 : 16		16,00000				
111	96-9002	Demontáž laminátového šatního obložení včetně botníku, délka 4 000 mm, výška 2 000 mm, demontáž nábytkových věšáků	kus	6,00000	569,84	3 419,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : POZN. 9 : 6		6,00000				
112	96-9003	Demontáž stávajících dřevěných posuvných dveří vč. všech souvisejících částí POZN.1 : D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 101/102 : 1 116/117 : 1 D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 201/202 : 1 212/213 : 1	kus	4,00000	759,78	3 039,12		Vlastní
113	96-9004	Demontáž expanzní ocelové nádoby vč. izolace ze skelné vaty a prkenného obložení, rozměr 1 000 x 1 800 x 1 200 mm D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 1	kus	1,00000	3 039,12	3 039,12		Vlastní
114	96-9005	Demontáž, uložení a ochrana informačních tabulek pro zpětnou montáž pozn. S : D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 3	kus	3,00000	56,98	170,94		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						57 511,39		
115	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,13,14,22,24,27,28,29,30,45,46,47,48,49,50,55,56,57,98,99, : Součet : 46,30547	t	46,30547	1 242,00	57 511,39	801-4	RTS 24/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						987 117,70		
Položky poplatků vč. veškerých nutných zkoušek předepsaných legislativou.								
116	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,85759 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,19725 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09681 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,12350 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,25181	t	3,66925	-1 500,00	-5 503,88	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,12439		0,12439				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,31902		0,31902				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,09348		0,09348				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00906		0,00906				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,26645		0,26645				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,06156		0,06156				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,14729		0,14729				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,12104		0,12104				
117	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	248,18455	390,67	96 958,26	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 36,98639		36,98639				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,85544		8,85544				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 10,04400		10,04400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,95840		1,95840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 42,67010		42,67010				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,42240		0,42240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,34254		0,34254				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 3,08880		3,08880				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 16,37460		16,37460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,01475		0,01475				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,04977		2,04977				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,16860		0,16860				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,16704		0,16704				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 16,29222		16,29222				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 16,51440		16,51440				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,42000		0,42000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,91760		0,91760				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,85759		1,85759				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,19725		0,19725				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,20777		0,20777				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,27720		0,27720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,09517		0,09517				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,04990		0,04990				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09681		0,09681				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00092		0,00092				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00087		0,00087				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,11968		0,11968				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 1,30896		1,30896				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 7,52220		7,52220				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,03040		0,03040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,00900		0,00900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 3,70800		3,70800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,22050		0,22050				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 7,19172		7,19172				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 6,38406		6,38406				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 5,67492		5,67492				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 1,55736		1,55736				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 3,02052		3,02052				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,94484		1,94484				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,12350		0,12350				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00330		0,00330				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00320		0,00320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,87600		0,87600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 2,99966		2,99966				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,86990		0,86990				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 1,60000		1,60000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 6,25646		6,25646				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,25181		0,25181				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,12439		0,12439				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,31902		0,31902				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,09348		0,09348				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00906		0,00906				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,26645		0,26645				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,06156		0,06156				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,14729		0,14729				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,12104		0,12104				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 25,19718		25,19718				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,35407		0,35407				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,10799		0,10799				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,83042		0,83042				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,60504		0,60504				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 1,54262		1,54262				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 1,12395		1,12395				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,57600		0,57600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,99240		0,99240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,44410		0,44410				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,01221		0,01221				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,90976		0,90976				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 1,30000		1,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,60000		0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,40000		0,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,30000		0,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,00000						
118	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	124,09228	248,07	30 783,57	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 248,18456*0,5		124,09228				
119	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	25,55125	208,94	5 338,68	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 25,19718		25,19718				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,35407		0,35407				
120	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	2,00000	4 197,78	8 395,56	801-3	RTS 24/ II
121	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaž	2,00000	254,05	508,10	801-3	RTS 24/ II
122	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	252,00000	33,81	8 520,12	801-3	RTS 24/ II
		(9,0*14)*2		252,00000				
123	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,94484	3 500,00	6 806,94	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,94484		1,94484				
124	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	20,89095	1 750,00	36 559,16	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,42000		0,42000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,03040		0,03040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,87600		0,87600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 2,99966		2,99966				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,86990		0,86990				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 1,60000		1,60000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 6,25646		6,25646				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,83042		0,83042				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,60504		0,60504				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 1,54262		1,54262				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 1,12395		1,12395				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,99240		0,99240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,44410		0,44410				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 1,30000		1,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,60000		0,60000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,40000		0,40000				
125	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,49360	1 900,00	2 837,84	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,91760		0,91760				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,57600		0,57600				
126	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,72685	1 900,00	1 381,02	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,20777		0,20777				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,27720		0,27720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,09517		0,09517				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,04990		0,04990				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09681		0,09681				
127	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,92197	3 500,00	3 226,90	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 02 03 plasty</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,01221		0,01221				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,90976		0,90976				
128	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,11449	3 500,00	400,72	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 02 03 plasty</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00330		0,00330				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00320		0,00320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,10799		0,10799				
129	979081111RT3	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	384,81605	231,14	88 946,38	801-3	RTS 24/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i>						
		<i>14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,</i>						
		<i>57,58, :</i>						
		<i>59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,</i>						
		<i>90,91, :</i>						
		<i>92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, :</i>						
		<i>Součet: : 384,81605</i>						
				384,81605				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91, : 92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : Součet: : 384,81605</i>	t	384,81605	219,42	84 436,34	801-3	RTS 24/ II
131	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91, : 92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : Součet: : 384,81605</i>	t	384,81605	357,47	137 560,19	801-3	RTS 24/ II
132	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91, : 92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : Součet: : 1924,08024</i>	t	1 924,08024	39,85	76 674,60	801-3	RTS 24/ II
133	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91, : 92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : Součet: : 115,44481</i>	t	115,44481	2 350,00	271 295,30	801-3	RTS 24/ II
134	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	269,37123	490,00	131 991,90	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.101	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17 107						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,						
		57,58, :						
		59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,						
		90,91, :						
		92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, :						
		Součet: : 269,37123				269,37123		

Celkem	2 582 411,93
---------------	---------------------

Proměnné:

P2	Skladba P2	122,41000
	D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 21,54+40,19+18,29+42,39	122,41000
P4	Skladba P4	40,27000
	D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :	
	102a CHODBA : 18,05	18,05000
	102b CHODBA : 11,49	11,49000
	102c CHODBA : 10,73	10,73000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				74 375,70		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, VÝTAH (předpoklad hor.tř.3 a 4 v poměru 50/50%) : (6*4*1,75+3*2,0*0,5)*0,5 22,50000	m3	22,50000	391,34	8 805,15	800-1	RTS 24/ II
2	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,50000 22,50000	m3	22,50000	437,13	9 835,43	800-1	RTS 24/ II
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VÝTAH pasy spojovacího krčku : 2,0*0,6*0,8*2 1,92000	m3	1,92000	697,88	1 339,93	800-1	RTS 24/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,62000 24,62000	m3	24,62000	265,09	6 526,52	800-1	RTS 24/ II
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,62000*5 123,10000	m3	123,10000	21,32	2 624,49	800-1	RTS 24/ II
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 VÝTAH (předpoklad hor.tř.3 a 4 v poměru 50/50%) : 45-22,3+1,92 24,62000	m3	24,62000	73,26	1 803,66	800-1	RTS 24/ II
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, VÝTAH : 45-22,7 22,30000	m3	22,30000	971,70	21 668,91	800-1	RTS 24/ II
8	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,30000 22,30000	m3	22,30000	416,63	9 290,85	800-1	RTS 24/ II
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. VÝTAH : 6,2*2,75 17,05000	m2	17,05000	58,23	992,82	800-1	RTS 24/ II
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	24,62000	466,61	11 487,94	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,62000						
					24,62000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				295 547,79		
11	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	2,55750	1 612,85	4 124,86	800-2	RTS 24/ II
		VÝTAH : 6,2*2,75*0,15			2,55750			
12	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	6,20250	4 090,25	25 369,78	801-1	RTS 24/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		VÝTAH : 3,35*3,0*0,4			4,02000			
		2,4*2,0*0,3			1,44000			
		2,75*1,8*0,15			0,74250			
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	9,08500	940,78	8 546,99	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		VÝTAH : (3,35+3,0)*2*0,4			5,08000			
		(2,4+2,0)*2*0,3			2,64000			
		(2,75+1,8)*2*0,15			1,36500			
14	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	9,08500	735,34	6 680,56	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,08500			9,08500			
15	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,50273	54 836,60	27 568,00	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		D.1.2.b.03 Konstrukce výtahové šachty :						
		ŠACHTA; pr.12 [0,888 kg/m] : (3,2*20+3,5*20+3,5*23+3,75*23)*0,888/1000			0,26707			
		KRČEK; pr.12 [0,888 kg/m] : (2,2*14+2,5*14+2,6*16+2,9*16)*0,888/1000			0,13657			
		ZÁDVEŘÍ; pr.10 [0,617 kg/m] : (2,0*12+2,2*12+2,8*19+3,0*19)*0,617/1000			0,09909			
16	281606136R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 750 mm, liniovou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m	96,00000	2 325,60	223 257,60	801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtní otvorů 10 ks/m ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou.						
		Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdiva.						
		Stěna cih tl 650 mm, vývrt po 8-12cm, průměr 12-16mm, hloubka 600mm : 96			96,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						486 745,42		
17	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : S07 : 0,6*0,65*2,8 D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 102a : 0,6*0,5*2,5 102b : 0,81*0,5*2,5 D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 202a : 0,6*0,5*2,5 202c : 0,6*2,02*0,15	m3	3,78630	8 242,22	31 207,52	801-4	RTS 24/ II
					1,09200			
					0,75000			
					1,01250			
					0,75000			
					0,18180			
18	311271176RT1	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 301 : 20	m2	20,00000	1 652,51	33 050,20	801-1	RTS 24/ II
					20,00000			
19	311271665RT1	Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 Mpa, vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB, tepelná vodivost lambda(u) = 0,99 W/(m.K) s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, VÝTAH : (2,4*2+2,15*2+2,0*2)*13,66-1,5*2,1*5-1,25*0,5*2-1,25*2,35*4-1,25*2,1*2 atiky : (2,4*2+2,15+1,9)*0,5 výtahová šachta pod UT : -(1,8+26,4+1,2+8)	m2	111,97100	2 798,25	313 322,85	801-1	RTS 24/ II
					144,94600			
					4,42500			
					-37,40000			
20	317121044RU2	Překlady porobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 4 D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 6 D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 4 PODKROVÍ : 4	kus	18,00000	3 755,17	67 593,06	801-1	RTS 24/ II
					4,00000			
					6,00000			
					4,00000			
					4,00000			
21	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : DETAIL 01 - 2xU180 : 2	kus	2,00000	91,61	183,22	801-4	RTS 24/ II
					2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : S10a/S10b : 4,9*3,15 S15a/S15b : 4,9*3,15	m2	30,87000	1 194,97	36 888,72	801-1	RTS 24/ II
23	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : S10a/S10b : 4,9 S15a/S15b : 4,9	m	9,80000	111,28	1 090,54	801-4	RTS 24/ II
24	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : S10a/S10b : 3,15*2 S15a/S15b : 3,15*2	m	12,60000	143,18	1 804,07	801-1	RTS 24/ II
25	346971122R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění pod příčky (měrná jednotka = metr délky) jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích o tloušťce do 200 mm D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : S10a/S10b : 4,9 S15a/S15b : 4,9	m	9,80000	163,80	1 605,24	801-1	RTS 24/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				791 510,92		
26	342261211RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90. Deska sádrokartonová akustická, protipožární: F, D: tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. K12 : K12	m2	4,17000	1 959,42	8 170,78	801-1	RTS 24/ II
27	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,17000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,02200 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 171,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 103,26500	m2	621,83700	198,90	123 683,38	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 35,80000		35,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 111,88000		111,88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 182,50000		182,50000				
28	342111345RV4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 150 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3, Deska sádrovláknitá voděodolná: GF- I, W2: tl = 12,5 mm: RtF: A2 Požární odolnost EI 90 DP1. Zvuková izolace 62 dB. D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 210/211 : 5,45*2,76-1,0*2,02	m2	13,02200	2 815,20	36 659,53	801-1	RTS 24/ II
				13,02200				
29	347015133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm. Deska sádrokartonová voděodolná: H2: tl = 12,5 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K10 : K10	m2	171,20000	1 130,16	193 483,39	801-1	RTS 24/ II
				171,20000				
30	347001001V00	Svislá obvodová stěna půdní vestavby (skladba K6); dodávka vč. montáže Skladba K6 Svislá obvodová stěna půdní vestavby - Tepelná izolace z desek minerální vlny tl. 160mm - Celoplošné bednění ze sádrovláknitých desek tl. 15mm - Nosná konstrukce stěny: sloupková konstrukce KVH 60/140mm (po 1000mm) na roznášecí hranol KVH 60/140mm, - Tepelná minerální izolace tl. 140mm (mezi nosné prvky) - Parotěsná folie: materiál polyetylen/hliník, barva stříbrná, plošná hmotnost 170 g/m2, tloušťka 0,3 mm - Montážní konstrukce : ocelová konstrukce systému suché výstavby z profilů CW 50 po 625mm (v případě podkladu pod keramický obklad po max 400mm) - Vložená minerální izolace o objemové hmotnosti větší než 40kg/m3 tl. 40mm - Opláštění sádrokartonovými protipožárními deskami tl. 15mm (min EI 30) v případě užití v místnostech sociálního zázemí opláštění protipožárními deskami do vlhkého prostředí D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K6 : K6	m2	103,26500	2 692,80	278 071,99		Vlastní
				103,26500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	347001002V00	Svislá vnější obvodová stěna podkrovních vikýřů (skladba K7); dodávka vč. montáže	m2	35,80000	3 049,80	109 182,84		Vlastní

Skladba K7

Svislá vnější obvodová stěna podkrovních vikýřů

- fasádní systém ozn M3 viz D.1.1.e Výpis povrchových úprav

- Celoplošná bednění ze sádrovláknitých desek tl. 20mm

- Nosná konstrukce stěny: sloupková konstrukce KVH 60/140mm (po 1000mm) na roznášecí hranol KVH 60/140mm,

- Tepelní minerální izolace tl.140mm (mezi nosné prvky) - Parotěsná folie: materiál polyetylen/hliník, barva stříbrná, plošná hmotnost 170 g/m2, tloušťka 0,3 mm

- Montážní konstrukce : ocelová konstrukce systému suché výstavby z profilů CW 50

- Vložená minerální izolace o objemové hmotnosti větší než 40kg/m3 tl. 40mm

- Opláštění sádkartonovými protipožárními deskami tl. 15mm (min EI 30)

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :

K7 : K7

35,80000

32	347015133P01	Příplatek za opláštění protipožárními akustickými deskami tl. 15mm	m2	171,20000	246,84	42 259,01		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :

K10 : K10

171,20000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	213 560,90					
33	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	4,76000	4 139,73	19 705,11	801-1	RTS 24/ II

VÝTAH : (2,4*2,75+2,0*2,15*4)*0,2

4,76000

34	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	16,27000	1 053,32	17 137,52	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

s pomocným lešením

VÝTAH : 2,15*1,8+2,0*1,55*4

16,27000

35	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	16,27000	255,53	4 157,47	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 16,27000

16,27000

36	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	23,55000	555,23	13 075,67	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

s pomocným lešením

VÝTAH : 2,75+2,4*2+2,0*2*4

23,55000

37	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	23,55000	103,03	2 426,36	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 23,55000

23,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Předpoklad 150 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,76000*0,15	t	0,71400	56 412,73	40 278,69	801-1	RTS 24/ II
39	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovanými nosníků výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : DETAIL 01 - 2xU180 : 2	kus	2,00000	355,72	711,44	801-4	RTS 24/ II
40	413941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 55 mm; s = 7,0 mm; t = 9,0 mm I , IE, U , UE nebo L D.1.1.b.08 Návrh - půdorys podkroví : 301 : 2xU120 [13,4 kg/m; 0,434 m2/m] : (3,5*13,4/1000*2)*3 (4,0*13,4/1000*2)*2	t	0,49580	47 008,61	23 306,87	801-1	RTS 24/ II
41	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s = 8,0 mm; t = 11,0 mm I , IE, U , UE nebo L D.1.2.b.04 Část stropní konstrukce nad 1NP : DETAIL 01 - 2xU180 [22,00 kg/m; 0,611 m2/m] : 5,45*22/1000*2	t	0,23980	46 037,06	11 039,69	801-1	RTS 24/ II
42	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 220 mm I , IE, U , UE nebo L V hlavě výtahu bude uložen montážní nosník I 260 : I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2,75*41,9/1000	t	0,11523	9 801,37	1 129,41	801-1	RTS 24/ II
43	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 VÁTAH : (2,75+2,4)*2*0,3*0,2*4	m3	2,47200	4 473,68	11 058,94	801-1	RTS 24/ II
44	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení VÁTAH : (2,75+2,4)*2*4	m	41,20000	533,97	21 999,56	801-1	RTS 24/ II
45	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 41,20000	m	41,20000	128,78	5 305,74	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm Včetně distančních prvků. Předpoklad 150 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,47200*0,15	t	0,37080	55 318,91	20 512,25	801-1	RTS 24/ II
				0,37080				
47	767991911R00	Opravy ostatní samostatným svařováním D.1.2.b.04 Část stropní konstrukce nad 1NP : DETAIL 01 - 2xU180 [22,00 kg/m; 0,611 m2/m] : 5,45*2 D.1.1.b.08 Návrh - půdorys podkroví : 301 : 2xU120 [13,4 kg/m; 0,434 m2/m] : (3,5*2)*3 (4,0*2)*2	m	47,90000	341,71	16 367,91	800-767	RTS 24/ II
				10,90000				
				21,00000				
				16,00000				
48	13480830R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 113 mm; s = 9,4 mm; t = 14,1 mm V hlavě výtahu bude uložen montážní nosník I 300 : I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2,75*41,9/1000 Koeficient : 0,08	t	0,12444	42 978,70	5 348,27	SPCM	RTS 24/ II
				0,11523				
				0,00922				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké			412 961,79			
49	342264051R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A: tl = 12,5 mm D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K1 : K1	m2	111,88000	1 147,50	128 382,30	801-1	RTS 24/ II
				111,88000				
50	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K3 : K3 K4 : K4	m2	182,50000	1 200,54	219 098,55	801-1	RTS 24/ II
				152,90000				
				29,60000				
51	342265991R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm, Deska sádrokartonová stavební; A: tl = 12,5 mm D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K3 : K3	m2	182,50000	61,00	11 132,50	801-1	RTS 24/ II
				152,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K4 : K4		29,60000				
52	342264095P01	Příplatek k podhledu sádkartonovému za akustickou desku	m2	294,38000	184,62	54 348,44		Vlastní
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K1 : K1		111,88000				
		K3 : K3		152,90000				
		K4 : K4		29,60000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				858 311,51		
53	601023193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, interiérová, po jednotlivých vrstvách	m2	279,87000	149,45	41 826,57	801-1	RTS 24/ II
		D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér :						
		V1 : V1		279,87000				
54	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	426,14000	53,35	22 734,57	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 1,25*0,5*2+1,5*0,5+2,1*0,85+1,4*0,85		4,97500				
		POZN.7 :						
		S08 : 1,4*0,85		1,19000				
		S11 : 1,4*0,85		1,19000				
		POZN.8 :						
		S03 : 2,1*0,85		1,78500				
		ostatní plochy : 100		100,00000				
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 1,25*2,35*2+100		105,87500				
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 1,25*2,35*2+100		105,87500				
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 1,25*2,1*2+100		105,25000				
55	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	10,00000	70,28	702,80	801-1	RTS 24/ II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		POZN.7 :						
		S08 : (1,4+0,85*2)*1		3,10000				
		S11 : (1,4+0,85*2)*1		3,10000				
		POZN.8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S03 : (2,1+0,85*2)*1		3,80000				
56	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : V1 : V1	m2	279,87000	169,27	47 373,59	801-4	RTS 24/ II
				279,87000				
57	611471411R00	Tenkvrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : V1 : V1	m2	279,87000	239,77	67 104,43	801-1	RTS 24/ II
				279,87000				
58	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 301 : 20	m2	20,00000	373,02	7 460,40	801-1	RTS 24/ II
				20,00000				
59	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Zapravení po elektroinstalacích : Sinoproud : 7+33+35 Slaboproud : 6+84	kus	165,00000	151,91	25 065,15	801-4	RTS 24/ II
				75,00000				
				90,00000				
60	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : POZN.6 : D04 : 1,0*2*3 D05 : 1,0*2*1 D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : POZN.3 : 105 : 1,0*2*1 113 : 1,0*2*1 118 : 1,0*2*1 124 : 1,0*2*1	kus	16,00000	755,35	12 085,60	801-4	RTS 24/ II
				6,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	101,02000	109,60	11 071,79	801-4	RTS 24/ II
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		POZN.5,6 :						
		D01 : (0,8+2,02*2)*2*1			9,68000			
		D04 : (1,0+2,02*2)*2*3			30,24000			
		D05 : (1,0+2,02*2)*2*1			10,08000			
		POZN.7 :						
		S08 : (1,4+0,85*2)*1			3,10000			
		S11 : (1,4+0,85*2)*1			3,10000			
		POZN.8 :						
		S03 : (2,1+0,85*2)*1			3,80000			
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :						
		POZN.3 :						
		105 : (1,0+2,02*2)*2*1			10,08000			
		113 : (0,9+2,02*2)*2*1			9,88000			
		118 : (0,9+2,02*2)*2*1			9,88000			
		124 : (1,55+2,02*2)*2*1			11,18000			
62	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	692,32190	142,26	98 489,71	801-4	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér :						
		S1 : S1			692,32190			
63	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	49,39750	1 353,93	66 880,76	801-4	RTS 24/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Zapravení po elektroinstalacích :						
		Sinoproud :						
		rýha 5/5 : 83,95*0,05			4,19750			
		rýha 5/7 : 50*0,07			3,50000			
		rýha 5/10 : 150*0,1			15,00000			
		rýha 7/15 : 80*0,15			12,00000			
		Slaboproud :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rýha 5/5 : 40*0,05		2,00000				
		rýha 5/7 : 50*0,07		3,50000				
		rýha 5/10 : 35*0,1		3,50000				
		rýha 7/15 : 38*0,15		5,70000				
64	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : POZN.5 : S08 : 3,5 POZN.7 : S08 : 1,5 S11 : 1,5 POZN.8 : S03 : 1,8	m2	8,30000	933,00	7 743,90	801-4	RTS 24/ II
65	612434133RT1	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační podhoz, sanační omítka vyrovnávací tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm. D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : S5 : S5	m2	125,82400	1 383,86	174 122,80	801-4	RTS 24/ II
66	612445304R00	Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm, Omítka se sádrovým pojivem druh: B1: nanášení: ručně, strojně s penetrací podkladu D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K1 : K1	m2	111,88000	278,73	31 184,31	801-1	RTS 24/ II
67	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : S1 : S1 S4 : 20	m2	712,32190	229,49	163 470,75	801-1	RTS 24/ II
68	617421232RT2	Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová štukové D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : S3 : (2,4*2+2,15*2+2,0*2)*13,66-1,5*2,1*5-1,25*0,5*2-1,25*2,35*4-1,25*2,1*2	m2	144,94600	558,79	80 994,38	801-1	RTS 24/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 029 179,01		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : PU3 : PU3	m2	18,40000	421,23	7 750,63	801-1	RTS 24/ II
70	602015185RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : X2 : X2 X3 : X3	m2	4,90000	327,39	1 604,21	801-1	RTS 24/ II
71	602011112RT7	Jádrová omítka na stěnách, vápenocementová, tloušťka vrstvy 25 mm, D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : N2 : N2	m2	178,50000	489,03	87 291,86	801-1	RTS 24/ II
72	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru, Hmoty nátěrové silikonové; typ: impregnace; funkce: zpevnění povrchu, hydrofobizační; barva: bezbarvá D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : N3 : N3	m2	117,90000	162,17	19 119,84	801-1	RTS 24/ II
73	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 1,25*0,5*2+0,8*0,85*2+2,1*0,85*3+30+1,4*0,85*4+2,5*30+1,35*0,85+0,5*0,85 2,1*0,85+1,35*0,85+2,8*0,85*7+1,45*0,85+1,4*0,85+1,25*0,85 D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 1,25*2,35*2+0,8*0,85+1,4*0,85*5+30+3,5*1,65+30+1,4*0,85*4+1*2,5 2,1*1,65+2,8*1,65*4+1,4*2,5+1,4*1,65+2,8*1,65*4 D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 1,25*2,35*2+0,8*0,85*2+1,4*0,85*12+30*2+2,1*1,65+2,8*1,65*8+1,4*1,65*2 D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 1,25*2,1*2+1,25*1,2+1,1*1,1*5+1,0*1,3*5	m2	377,51000	53,45	20 177,91	801-1	RTS 24/ II
74	622318620V01	Zateplení soklu polyuretanových desek, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka, se samočisticím efektem nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :	m2	18,40000	1 965,60	36 167,04	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
PU3 : PU3				18,40000				
75	622319527RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : X3 : X3 D.1.1.g. Výpis skladeb střech : A2 - atika : A2	m2	7,10000	2 282,71	16 207,24	801-1	RTS 24/ II
				3,50000				
				3,60000				
76	622319837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm. Stěrka lepicí nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : M1 : M1 M4 : M4	m2	624,60000	2 060,53	1 287 007,04	801-1	RTS 24/ II
				606,40000				
				18,20000				
77	622319837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. , Stěrka lepicí nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K5 : K5	m2	6,20000	1 622,96	10 062,35	801-1	RTS 24/ II
				6,20000				
78	622319154V01	Zateplení ostění izolantem z polyuretanové pěny, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : PU1 : PU1	m2	63,40000	2 409,97	152 792,10	801-1	Vlastní
				63,40000				
79	622319164R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :	m2	20,20000	1 488,86	30 074,97	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PU2 : PU2	20,20000					
80	622477123R00	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30 % postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : M1 : M1	m2	606,40000	228,50	138 562,40	801-4	RTS 24/ II
			606,40000					
81	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : X2 : X2	m2	1,40000	298,28	417,59	801-1	RTS 24/ II
			1,40000					
82	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : N3 : N3 M1 : M1 M4 : M4 PU1 : PU1 PU2 : PU2 PU3 : PU3	m2	844,50000	63,29	53 448,41	801-1	RTS 24/ II
			117,90000					
			606,40000					
			18,20000					
			63,40000					
			20,20000					
			18,40000					
83	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 120,90000 D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : N2 : N2	m2	299,40000	179,69	53 799,19	801-1	RTS 24/ II
			120,90000					
			178,50000					
84	627452911RT3	Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, spárovací maltou zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : POZN.7 : S08 : 1,5 S11 : 1,5 D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : N3 : N3	m2	120,90000	1 584,70	191 590,23	801-5	RTS 24/ II
			1,50000					
			1,50000					
			117,90000					
85	62-M2	Fasádní systém – ocelový obklad horizontální lamely, dodávka a montáž vč. případné úpravy u ostění	m2	102,60000	6 490,00	665 874,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		Skladba M2 fasádní systém – ocelový obklad horizontální lamely Opláštění – fasádní kazety – Rozměr kazety: 300/4000mm Fasádní kazeta je čtvercový, nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámky. Spodní hrana kazety se zasouvá do spodního zámku kazety již připevněné. Vrchní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé i vodorovné spáry může být 5 až 40mm. Povrch kazety je při výrobě při přepravě a montáži chráněn ochrannou fólií. Standardní tl. materiálu pro kazety je 0.75-1.0 (1.2)mm dle skladebné výšky kazety Rošt jednosměrný pro horizontální kladení Rošt je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků. Je řešen tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností objektu, umožnil umístění tepelné izolace a maximálně eliminoval vznik tepelných mostů. Na fasádu se připevní závěsné konzoly typu L, na které se osadí svisle orientované profily J50 a J80. Ty pak tvoří podklad pro pohledové prvky systému a zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vlhkosti Difuzně otevřená folie Tepelně izolační: minerální izolace tl. 200mm - izolace z minerálních vláken s objemovou hmotností min 50kg/m3, kotvená do nosné konstrukce talířovými hmoždinkami Vzduchotěsnící vrstva: omítková směs pro jádrové omítky tl.10mm Zdivo z vápenopískových bloků 300mm Pozn. součástí dodávky budou veškeré připojovací a ukončující profily a systémové prvky D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : M2 : M2						
					102,60000			
86	62-M3	fasádní systém – ocelový obklad vertikální lamely, dodávka a montáž vč. případné úpravy u ostění	m2	36,80000	6 990,00	257 232,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Tepelně izolační: minerální izolace tl. 120mm - izolace z minerálních vláken s objemovou hmotností min 50kg/m3, kotvená do nosné konstrukce talířovými hmoždinkami
Celoplošné bednění ze sádrovláknitých desek tl. 20mm (viz D.1.1.d Výpis skladeb konstrukcí)
Pozn. součástí dodávky budou veškeré přípojovací a ukončující profily a systémové prvky
D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :
M3 : M3 36,80000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					556 687,12		
87	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	2,11760	789,37	1 671,57	801-1	RTS 24/ II	

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :
P5 : P5*0,04 2,11760

88	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	299,98000	121,93	36 576,56	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením
D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :
P6 : P6 88,24000
P7 : P7 168,42000
P8 : P8 43,32000

89	632421180R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 70 mm, včetně penetrace	m2	3,55000	1 930,54	6 853,42	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :
P3 : P3 3,55000

90	632421190R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně penetrace	m2	58,13000	2 181,66	126 819,90	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :
P1 : P1 58,13000

91	632473106R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	52,94000	657,86	34 827,11	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sádrová samonivelační podlahová stěrka, k vyrovnání sádrových potěrů a suchých SDK podlah, do interiéru, tl. vrstvy 2–30 mm, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 1,6 kg/m2/mm, 25 kg/bal. D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : P5		52,94000				
92	632421401R00	Provedení penetrace pod podlahové vrstvy D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : P5	m2	52,94000	44,07	2 333,07	801-1	RTS 24/ II
				52,94000				
93	632443221R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P6 : P6 P7 : P7 P8 : P8	m2	299,98000	413,03	123 900,74	801-1	RTS 24/ II
				88,24000				
				168,42000				
				43,32000				
94	632443222R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P6 : P6*5 P7 : P7*5 P8 : P8*3	m2	1 413,26000	36,39	51 428,53	801-1	RTS 24/ II
				441,20000				
				842,10000				
				129,96000				
95	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : PU2 : PU2	m2	20,20000	766,46	15 482,49	801-1	RTS 24/ II
				20,20000				
96	632481211R00	Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm oka 40x40x1,1 mm D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P1 : P1 P6 : P6 P7 : P7 P8 : P8	m2	358,11000	105,17	37 662,43	801-1	RTS 24/ II
				58,13000				
				88,24000				
				168,42000				
				43,32000				
97	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska, Deska sádrovláknitá voděodolná: GF- W1: tl = 18,0 mm: RfF: A2	m2	105,88000	867,22	91 821,25	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásku. D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : P5*2				105,88000		
98	342268211P00	Příplatek za kročejovou minerální izolaci nakaširovanou na spodní podlahové desce tl. 20 mm D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : P5	m2	52,94000	310,00	16 411,40		Vlastní
						52,94000		
99	245921751R	Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: bez nutnosti ředit D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : (P5*0,1)/15	kus	0,35293	1 081,20	381,59	SPCM	RTS 24/ II
						0,35293		
100	631571010M	Systémový suchý podsyp expandovaný ze sopečné horniny tl. 40mm Technické údaje Tloušťka vrstvy: 20 až 100 mm Třída materiálu: A1 Zrnitost: 1 až 6 mm Objemová hmotnost sypaná: cca 550 kg/m3 Plošná hmotnost: cca 5,5 kg/m2 na 1 cm výšky Tepelná vodivost ? : cca 0,23 W/(m*K) Pevnost v tlaku (Napětí v tlaku při 10% deformaci): cca 0,31 N/mm2 Plošná hmotnost: cca 5,5 kg/m2 na 1 cm výšky : D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : P5*4*5,5 Koeficient : 0,05	kg	1 222,91400	8,60	10 517,06		Vlastní
						1 164,68000		
						58,23400		
Díl: 64		Výplně otvorů				69 322,46		
101	642941211RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří jednostranné, pouzdro 900/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu Z7 : 4	kus	4,00000	12 985,95	51 943,80	801-1	RTS 24/ II
						4,00000		
102	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	18,80000	306,00	5 752,80	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		Výpis truhlářských prvků :						
		T2 : 1,25*2		2,50000				
		T3 : 1,4*2		2,80000				
		T4 : 2,1*1		2,10000				
		T5 : 1,4*1		1,40000				
		T6 : 1,0*10		10,00000				
103	60780012R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	15,29000	459,00	7 018,11	SPCM	RTS 24/ II
		Výpis truhlářských prvků :						
		T2 : 1,25*2		2,50000				
		T5 : 1,4*1		1,40000				
		T6 : 1,0*10		10,00000				
		Koeficient : 0,1		1,39000				
104	60780016R	parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	5,39000	673,20	3 628,55	SPCM	RTS 24/ II
		Výpis truhlářských prvků :						
		T3 : 1,4*2		2,80000				
		T4 : 2,1*1		2,10000				
		Koeficient : 0,1		0,49000				
105	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	pár	16,00000	61,20	979,20	SPCM	RTS 24/ II
		Výpis truhlářských prvků :						
		T2 : 2		2,00000				
		T3 : 2		2,00000				
		T4 : 1		1,00000				
		T5 : 1		1,00000				
		T6 : 10		10,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				50 379,44		
106	931961114K00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 10 mm	m2	8,20000	126,75	1 039,35	801-1	Vlastní
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).						
107	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	405,69400	70,04	28 414,81		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : S5 : S5 V1 : V1			125,82400 279,87000			
108	953761131R00	Odvětrání svislé trouby kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech pozn. G1 - PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ D= 110 mm : D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 0,5*2	m	1,00000	969,30	969,30	801-1	RTS 24/ II
					1,00000			
109	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pozn. G1 - PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ D= 110 mm : D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 2	kus	2,00000	477,86	955,72	800-721	RTS 24/ II
					2,00000			
110	9-1001	Dodávka a montáž těsnící provazec z extrudovaného kaučuku pr. 30mm	m	6,00000	305,00	1 830,00		Vlastní
111	96-9005	Zpětná montáž informačních tabulek pozn. S : D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 3	kus	3,00000	91,17	273,51		Vlastní
					3,00000			
112	9-728-1001	Prodoužení stávajících konzolí VZT D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : POZN.2 : 2	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00		Vlastní
					2,00000			
113	913 R00	Hzs - Stavební dělník D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 - Kontrola zhlaví nosných trámů : 25	h	25,00000	455,87	11 396,75	Prav.M	RTS 24/ II
					25,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				615 382,73		
114	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 450*2+170*2	m2	1 240,00000	76,35	94 674,00	800-3	RTS 24/ II
					1 240,00000			
115	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000*4	m2	4 960,00000	51,23	254 100,80	800-3	RTS 24/ II
					4 960,00000			
116	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 240,00000	59,44	73 705,60	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000		1 240,00000				
117	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	475,00000	163,43	77 629,25	800-3	RTS 24/ II
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 75		75,00000				
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 75		75,00000				
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 75		75,00000				
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 250		250,00000				
118	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m	m3	61,92000	35,12	2 174,63	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		VÝTAH : (2,4*2,15)*12		61,92000				
119	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	61,92000	29,25	1 811,16	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000		61,92000				
120	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	61,92000	6,77	419,20	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000		61,92000				
121	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	61,92000	1,92	118,89	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000		61,92000				
122	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m	m3	61,92000	21,47	1 329,42	800-3	RTS 24/ II
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000		61,92000				
123	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky.	m2	30,96000	70,40	2 179,58	800-3	RTS 24/ II
		VÝTAH : 2,4*2,15*6		30,96000				
124	943955198R00	Pronájem lešeňových podlážek za den použití	m2	928,80000	1,46	1 356,05	800-3	RTS 24/ II
		pro prostorové lešení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 30,96000*30		928,80000				
125	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky.	m2	30,96000	59,26	1 834,69	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 30,96000		30,96000				
126	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek	m	136,00000	127,12	17 288,32	800-3	RTS 24/ II
		136		136,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 240,00000	16,11	19 976,40	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000		1 240,00000				
128	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4 960,00000	10,59	52 526,40	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1240,00000*4		4 960,00000				
129	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 240,00000	9,57	11 866,80	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000		1 240,00000				
130	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	187,71	1 126,26	800-3	RTS 24/ II
		2,0*3		6,00000				
131	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	24,00000	37,79	906,96	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 6,00000*4		24,00000				
132	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	59,72	358,32	800-3	RTS 24/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 6,00000		6,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					177 751,48	
133	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	1 887,76000	94,16	177 751,48	801-1	RTS 24/ II
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 494,39		494,39000				
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 486,54		486,54000				
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 486,54		486,54000				
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 420,29		420,29000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					84 334,01	
134	342267112RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová akustická, protipožární: E, D: tl = 12,5 mm	m	2,20000	1 970,64	4 335,41	801-1	RTS 24/ II
		Sádrokartonový kastlík POŽÁRNÍ ODOLNOST OBKLADU EI 60, ROZMĚR KASTLÍKU 250x250x2200 mm						
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		POZN.4; Skladba K2 : 2,2		2,20000				
135	342267113RT4	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm. Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární: H2, E, D: tl = 12,5 mm	m	31,00000	2 580,60	79 998,60	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :

POZN.4 : 1,5*4

6,00000

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :

K9 : 25

25,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					3 969,33		
136	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	313,85	627,70	801-3	RTS 24/ II	

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :

DETAIL 01 - 2xU180 : 2

2,00000

137	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	10,30000	324,43	3 341,63	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :

S07 : 2,8

2,80000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :

102a : 2,5

2,50000

102b : 2,5

2,50000

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :

202a : 2,5

2,50000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					389 039,29		
138	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 25 m	t	309,49824	1 257,00	389 039,29	801-4	RTS 24/ II	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,

48,49, :

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,

81,82, :

84,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,105,106,108,109,112,114,115,117,118,1

20,123, :

126,128,130,131,133,134,135,136, :

Součet : 309,49824

309,49824

Díl: 711	Izolace proti vodě	549 713,58
-----------------	---------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	711111006R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	71,93000	18,05	1 298,34	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R5 : R5		6,50000				
		R6 : R6		1,10000				
		A1 : A1		6,20000				
140	711112006R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky emulze	m2	210,30000	36,72	7 722,22	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		N1 : N1		10,20000				
		N2 : N2		178,50000				
		X1 : X1		13,10000				
		X2 : X2		1,40000				
		X3 : X3		3,50000				
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		A2 : A2		3,60000				
141	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	7,60000	161,16	1 224,82	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R5 : R5		6,50000				
		R6 : R6		1,10000				
142	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	58,13000	322,32	18 736,46	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
143	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	206,70000	373,83	77 270,66	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		N1 : N1		10,20000				
		N2 : N2		178,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		X1 : X1		13,10000				
		X2 : X2		1,40000				
		X3 : X3		3,50000				
144	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	7,30000	75,58	551,73	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		A1 : A1		6,20000				
		R6 : R6		1,10000				
145	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	63,70000	91,39	5 821,54	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K11 : K11		63,70000				
146	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	145,35000	72,58	10 549,50	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 145,35000		145,35000				
147	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	145,35000	707,41	102 822,04	800-711	RTS 24/ II
		dvouvrstvá						
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P8 : P8		43,32000				
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 5,2*1,5		7,80000				
		305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9)*1,5		9,57000				
		311 : (2,19*2+2,6*2-0,9)*1,5+2,0*0,5		14,02000				
		318 : (13,8-1,0)*1,5+2,0*0,5		20,20000				
		319 : (2,5*2+1,0)*1,5		9,00000				
		320 : (13,6-1,0)*1,5+2,0*0,5		19,90000				
		321 : (2,4*2+2,2*2-1,0)*1,5		12,30000				
		322 : (1,38*2+2,2*2-1,0)*1,5		9,24000				
148	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	66,02000	200,30	13 223,81	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 5,2		5,20000				
		305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9)		6,38000				
		311 : (2,19*2+2,6*2-0,9)		8,68000				
		318 : (13,8-1,0)		12,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		319 : (2,5*2+1,0)		6,00000				
		320 : (13,6-1,0)		12,60000				
		321 : (2,4*2+2,2*2-1,0)		8,20000				
		322 : (1,38*2+2,2*2-1,0)		6,16000				
149	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	38,00000	265,01	10 070,38	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 4		4,00000				
		305 : 4		4,00000				
		311 : 4		4,00000				
		318 : 8		8,00000				
		319 : 2		2,00000				
		320 : 8		8,00000				
		321 : 4		4,00000				
		322 : 4		4,00000				
150	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	6,00000	216,26	1 297,56	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		311 : 2,0		2,00000				
		318 : 2,0		2,00000				
		320 : 2,0		2,00000				
151	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	42,00000	374,89	15 745,38	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 2		2,00000				
		305 : 3		3,00000				
		311 : 8		8,00000				
		318 : 6		6,00000				
		319 : 8		8,00000				
		320 : 8		8,00000				
		321 : 5		5,00000				
		322 : 2		2,00000				
152	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	221,98000	230,60	51 188,59	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N1 : N1		10,20000				
		N2 : N2		178,50000				
		X1 : X1		13,10000				
		Koeficient : 0,1		20,18000				
153	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	123,48000	196,89	24 311,98	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		X1 : 11,5		11,50000				
		N2 : 118,9-3,46*2		111,98000				
154	711-1001	Dodávka a montáž pás modifikovaného asfaltu bez nosné vložky, tl. 5 mm, šíře 0,5 m	m	12,00000	330,00	3 960,00		Vlastní
155	111632211R	Penetrace asfaltová; funkce: adhezní můstek	l	56,44600	189,72	10 708,94	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: cca 0,1 - 0,25 l/m2 dle podkladu :						
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1*0,2		11,62600				
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		N1 : N1*0,2		2,04000				
		N2 : N2*0,2		35,70000				
		X1 : X1*0,2		2,62000				
		X2 : X2*0,2		0,28000				
		X3 : X3*0,2		0,70000				
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R5 : R5*0,2		1,30000				
		R6 : R6*0,2		0,22000				
		A1 : A1*0,2		1,24000				
		A2 : A2*0,2		0,72000				
156	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	291,31300	312,63	91 073,18	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		N1 : N1		10,20000				
		N2 : N2		178,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		X1 : X1		13,10000				
		X2 : X2		1,40000				
		X3 : X3		3,50000				
		Koeficient : 0,1		26,48300				
157	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	299,67300	265,20	79 473,28	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		N1 : N1		10,20000				
		N2 : N2		178,50000				
		X1 : X1		13,10000				
		X2 : X2		1,40000				
		X3 : X3		3,50000				
		D.1.1.g. Výpis skladeb střeš :						
		R5 : R5		6,50000				
		R6 : R6		1,10000				
		Koeficient : 0,1		27,24300				
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	5 270,50410	4,30	22 663,17	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				120 416,64		
159	712373121RS1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie.	m2	82,50000	703,80	58 063,50	800-711	RTS 24/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		D.1.1.g. Výpis skladeb střeš :						
		R3 : R3		68,70000				
		R5 : R5		6,50000				
		R6 : R6		1,10000				
		A1 : A1		6,20000				
160	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	68,70000	71,71	4 926,48	800-711	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střeš :						
		R3 : R3		68,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
161	712861704RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií položenou do asfaltového podkladu natavením, fólie ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, D.1.1.g. Výpis skladeb střech : A1 : A1 A2 : A2	m2	9,80000	200,94	1 969,21	800-711	RTS 24/ II
162	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, D.1.1.g. Výpis skladeb střech : A2 : A2	m2	3,60000	274,89	989,60	800-711	RTS 24/ II
163	712-1001	Napojení střešního pláště a fasádního systému, EPDM pěnové pásy vč. dodávky Napojení střešního pláště a fasádního systému musí být provedeno vzduchotěsným detailem pomocí EPDM pěnové pásy po celém obvodu atik. D.1.1.g. Výpis skladeb střech : A2 : A2	m	3,60000	158,10	569,16		Vlastní
164	712373121P00	Příplatek za kotvení fólie, celkem 12 ks/m2 Kotvení prvek bude navržen na základě výtahových zkoušek v rámci dodavatelské dokumentace. D.1.1.g. Výpis skladeb střech : R3 : R3 R5 : R5 R6 : R6	m2	76,30000	229,50	17 510,85		Vlastní
165	283221092R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož D.1.1.g. Výpis skladeb střech : R3 : R3 R5 : R5 R6 : R6 A1 : A1 A2 : A2 Koeficient : 0,2	m2	103,32000	239,70	24 765,80	SPCM	RTS 24/ II
166	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny D.1.1.g. Výpis skladeb střech :	m2	10,78000	265,20	2 858,86	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1 : A1		6,20000				
		A2 : A2		3,60000				
		Koeficient : 0,1		0,98000				
167	69366195R	Geosyntetika typ: geotextilie; skladba: skelné vlákno; plošná hmotnost = 120 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m	m2	75,57000	29,89	2 258,79	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R3 : R3		68,70000				
		Koeficient : 0,1		6,87000				
168	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	1 139,12250	5,71	6 504,39	800-711	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				833 123,40		
169	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	422,35500	101,32	42 793,01	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K3 : K3		152,90000				
		K4 : K4		29,60000				
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
170	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	167,86000	195,99	32 898,88	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R4 : R4		167,86000				
171	713111221RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.	m2	590,21500	144,79	85 457,23	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K3 : K3		152,90000				
		K4 : K4		29,60000				
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
		R4 : R4		167,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	713134211R06	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	367,06500	137,44	50 449,41	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K6 : K6		103,26500				
		K7 : K7		35,80000				
		K9 : K9		56,80000				
		K10 : K10		171,20000				
173	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	303,53000	42,55	12 915,20	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P3 : P3		3,55000				
		P6 : P6		88,24000				
		P7 : P7		168,42000				
		P8 : P8		43,32000				
174	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	121,83000	79,78	9 719,60	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K11 : K11		63,70000				
175	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	14,50000	684,42	9 924,09	800-713	RTS 24/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		X1 : X1		13,10000				
		X2 : X2		1,40000				
176	713135114RU2	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie	m2	189,00000	200,07	37 813,23	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		O1 : O1		189,00000				
177	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	6,50000	148,28	963,82	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R5 : R5		6,50000				
178	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	6,20000	330,95	2 051,89	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1 : A1		6,20000				
179	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	7,60000	196,15	1 490,74	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R5 : R5		6,50000				
		R6 : R6		1,10000				
180	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	361,66000	37,23	13 464,60	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
		P3 : P3		3,55000				
		P6 : P6		88,24000				
		P7 : P7		168,42000				
		P8 : P8		43,32000				
181	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	360,50000	29,13	10 501,37	800-713	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : 58		58,00000				
		P3 : 3,5		3,50000				
		P6 : 88		88,00000				
		P7 : 168		168,00000				
		P8 : 43		43,00000				
182	713521515R00	Protipožární obklad ocel.nosníků - čtyřstranný IE 18, požární odolnost R 30, Výrobek izolační pro budovy z křemičitanu válcovaných nosníků	m	10,00000	1 733,13	17 331,30	800-713	RTS 24/ II
		Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K8 : 10		10,00000				
183	775542011R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce fólie PE,	m2	58,13000	43,27	2 515,29	800-775	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1		58,13000				
184	28375322R	podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	116,26000	17,75	2 063,62	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P1 (předpoklad 2x) : P1*2		116,26000				
185	283754558R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m2	6,20000	345,45	2 141,79	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech : A1 : A1		6,20000				
186	283758904R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m2	59,29260	288,23	17 089,91	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P1 : P1 Koeficient : 0,02		58,13000 1,16260				
187	283758905R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m2	59,29260	360,15	21 354,23	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P1 : P1 Koeficient : 0,02		58,13000 1,16260				
188	283758942R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	6,82500	882,00	6 019,65	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech : R5 : R5 Koeficient : 0,05		6,50000 0,32500				
189	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	0,90825	3 454,50	3 137,55	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech : R5 : R5*(0,05+0,14)/2 R6 : R6*(0,22+0,23)/2 Koeficient : 0,05		0,61750 0,24750 0,04325				
190	283763211R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m2	15,95000	1 050,00	16 747,50	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : X1 : X1 X2 : X2 Koeficient : 0,1		13,10000 1,40000 1,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
191	283765960R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 140 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně papírová vložka s Al potahem	m2	415,86930	594,41	247 196,87	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
		R4 : R4		167,86000				
		Koeficient : 0,02		8,15430				
192	63141263R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 175 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K)	m2	309,60060	221,67	68 629,17	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P3 : P3		3,55000				
		P6 : P6		88,24000				
		P7 : P7		168,42000				
		P8 : P8		43,32000				
		Koeficient : 0,02		6,07060				
193	6315083952R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)	m2	66,88500	100,69	6 734,65	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K11 : K11		63,70000				
		Koeficient : 0,05		3,18500				
194	631508605R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 16 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	415,86930	130,89	54 433,13	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
		R4 : R4		167,86000				
		Koeficient : 0,02		8,15430				
195	63151402R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	191,62500	151,36	29 004,36	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K3 : K3		152,90000				
		K4 : K4		29,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,05	9,12500					
196	67352470R	Parozábrana polymerní tl = 0,20 mm; funkce: separační, parotěsná; materiál: PE-LD	m2	397,82600	20,61	8 199,19	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P1 : P1	58,13000					
		P3 : P3	3,55000					
		P6 : P6	88,24000					
		P7 : P7	168,42000					
		P8 : P8	43,32000					
		Koeficient : 0,1	36,16600					
197	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	8 130,41280	2,47	20 082,12	800-713	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	24 218,29					
198	721242116R00	Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 904,31	5 808,62	800-721	RTS 24/ II
		Výpis ostatních prvků :						
		O2 : 2	2,00000					
199	721242117R00	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	4 483,70	17 934,80	800-721	RTS 24/ II
		Výpis ostatních prvků :						
		O1 : 4	4,00000					
200	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	237,43420	2,00	474,87	800-721	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské	451 031,00					
201	762123110RU2	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných s dodávkou materiálu z konstrukčních vysušených hranolů . 60x140 mm	m	193,40000	314,14	60 754,68	800-762	RTS 24/ II
		Kce obvodové stěny podkroví :						
		sloupky : 1,9*44+2,2*14+1,3*10	127,40000					
		roznášecí hranol : 66,0	66,00000					
202	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,62456	746,01	1 211,94	800-762	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 193,40000*0,0084	1,62456					
203	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	511,38400	88,89	45 456,92	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R1 : R1	340,22900					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R2 : R2		171,15500				
204	762342206R00	Montáž kontratát na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontratátě, bez dodávky řeziva	m2	580,08400	88,33	51 238,82	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R1 : R1		340,22900				
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
205	762342251R00	Montáž kontratát přes tepelnou izolaci tloušťky 140 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	239,85500	384,50	92 224,25	800-762	RTS 24/ II
		včetně dodávky vrutů a těsnicí pásky pod kontratátě						
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
206	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	9,31843	1 732,00	16 139,52	800-762	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 2,83511		2,83511				
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 2701,38333*0,0024		6,48332				
207	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	7,30000	299,69	2 187,74	800-762	RTS 24/ II
		Překližka bude kotvena do žb konstrukce v počtu 6ks/ 1bm atiky. Kotevní prvek bude navržen na základě výtažných zkoušek.						
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		A1 : A1		6,20000				
		R6 : R6		1,10000				
208	762811210RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	52,94000	290,63	15 385,95	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P5 : P5		52,94000				
209	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	1,27056	244,05	310,08	800-762	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P5 : P5*0,024		1,27056				
210	60515710R	Hranolek dřevina: jehličnatá	m3	2,83511	9 077,54	25 735,82	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R1 - kontratátě 80/60 mm : R1*1,05*0,08*0,06		1,71475				
		R2 - kontratátě 80/60 mm : R2*1,05*0,08*0,06		0,86262				
		Koeficient : 0,1		0,25774				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
211	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSI); tř. pevnosti C24 D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : Nosná konstrukce podhledu : R2 : R2*1,25*0,06*0,04 R3 : R3*1,25*0,06*0,04 Koeficient : 0,1	m3	0,79152	14 252,31	11 280,99	SPCM	RTS 24/ II
212	60517128R	Lať dřevina: SM; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R1 : R1/0,25*1,125 R2 : R2/0,25*1,125 R3 : R3/0,5*1,125 Koeficient : 0,1	m	2 701,38330	32,95	89 010,58	SPCM	RTS 24/ II
213	606233006R	překlíčka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : A1 : A1 Koeficient : 0,25	m2	7,75000	905,27	7 015,84	SPCM	RTS 24/ II
214	606233007R	překlíčka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 17 R6 : R6 Koeficient : 0,25	m2	1,37500	1 029,48	1 415,54	SPCM	RTS 24/ II
215	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 193,68670	7,55	31 662,33	800-762	RTS 24/ II
Díl: 763		Dřevostavby	567 119,25					
216	763611232R00	Montáž bednění střeš, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R1 : R1 R2 : R2 R3 : R3*2	m2	648,78400	175,47	113 842,13	800-763	RTS 24/ II
217	763612131RW6	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	201,80000	453,68	91 552,62	800-763	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér :						
		N1 : N1		10,20000				
		N2 : N2		178,50000				
		X1 : X1		13,10000				
218	763614232RW6	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	52,94000	545,92	28 901,00	800-763	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P5 : P5		52,94000				
219	60714715R	Deska dřevovláknitá paropropustná; tl = 20,0 mm	m2	609,08820	415,97	253 362,42	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R1 : R1		340,22900				
		R2 : R2		171,15500				
		R3 : R3		68,70000				
		Koeficient : 0,05		29,00420				
220	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	82,44000	372,21	30 684,99	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech :						
		R3 : R3		68,70000				
		Koeficient : 0,2		13,74000				
221	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Přesun hom na výšku celé budovy!	%	5 183,43160	9,41	48 776,09	800-763	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské			1 709 349,14			
222	764411124R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 260 mm	m	16,15000	1 205,64	19 471,09	800-764	RTS 24/ II
		Výpis klempířských výrobků :						
		K02.1 : 1,4*2		2,80000				
		K03.1 : 2,1*1		2,10000				
		K07 : 1,25*9		11,25000				
223	764411129R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 360 mm	m	10,00000	1 599,36	15 993,60	800-764	RTS 24/ II
		Výpis klempířských výrobků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K08 : 1,0*10		10,00000				
224	764411132V00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 450 mm	m	89,50000	1 989,00	178 015,50	800-764	Vlastní
		Výpis klempířských výrobků :						
		K01 : 2,8*16		44,80000				
		K02 : 1,4*24		33,60000				
		K03 : 2,1*2		4,20000				
		K04 : 1,0*1		1,00000				
		K05 : 3,5*1		3,50000				
		K06 : 0,8*3		2,40000				
225	764411157R00	Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 260-360 mm	pár	22,00000	443,19	9 750,18	800-764	RTS 24/ II
		Výpis klempířských výrobků :						
		K02.1 : 2		2,00000				
		K03.1 : 1		1,00000				
		K07 : 9		9,00000				
		K08 : 10		10,00000				
226	764411160V00	Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 450 mm	pár	47,00000	663,00	31 161,00	800-764	Vlastní
		Výpis klempířských výrobků :						
		K01 : 16		16,00000				
		K02 : 24		24,00000				
		K03 : 2		2,00000				
		K04 : 1		1,00000				
		K05 : 1		1,00000				
		K06 : 3		3,00000				
227	764906310R00	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru. , dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků	m2	511,00000	1 870,68	955 917,48	800-764	RTS 24/ II
		včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků.						

		Materiálová specifikace:						
		Lehká ocelová střešní krytina se stojatou drážkou.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		Krytina je založena na moderním způsobu spojování plechu na zacvakávací drážku. Předpružená přesně profilovaná drážka po uzamčení vytvoří těsný a pevný spoj, což jsou zásadní vlastnosti kvalitní střešní krytiny. Princip krytiny spočívá v profilovaných pásech o pevné šířce 50 cm a délce na míru podle příslušné střechy, do nepřerušené délky 8 m. Při delších střešních plochách se pásy bezpečně napojují. Kotvení k podkladu je skryto pod krytinou, což je další velkou výhodou. Konstrukce spoje vylučuje jakékoli otevírání nebo zpětné vycvaknutí drážky. Dutost drážky zase zamezuje vztlínání vlnosti těsnými spárami. Spodní strana krytiny je opatřena speciální akustickou vrstvou. Díky této vrstvě se účinně redukuje vibrace způsobené větrem a deštěm. Vibrace tak majitelé domů neucítí ani při mimořádně silném větru. Technické parametry: Plech třídy DX52 tl. 0,6mm Povrchová úprava: matný povrch odolný proti poškrábání, barva břidlicově šedá - míra zinkování 350g/m2 - tloušťka povrchové úpravy 30 μm - korozivní odolnost třídy RC5 D.1.1.g. Výpis skladeb střech : R1+R2 : 297,3+213,7						
					511,00000			
228	764906322R00	Krytina z falcovaných tabulí, , příplatek za sklon střechy nad 30°, s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků	m2	511,00000	10,40	5 314,40	800-764	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 511,00000			511,00000			
229	764812330R00	Oplechování okapů střech z živичné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	115,80000	351,39	40 690,96	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Výpis klempířských výrobku :						
		K14 : 23,2			23,20000			
		K18 : 92,6			92,60000			
230	764812690R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 700 mm, dodávka a montáž	m	19,20000	689,52	13 238,78	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Výpis klempířských výrobku :						
		K15 - přechodový plech pvc krytiny : 19,2			19,20000			
231	764817175R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž	m	9,40000	1 160,76	10 911,14	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Výpis klempířských výrobku :						
		K17 : 9,4			9,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
232	764813350R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž Výpis klempířských výrobků : K16 : 15,8	m	15,80000	447,78	7 074,92	800-764	RTS 24/ II
233	764813830R00	Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž 1,5	m2	1,50000	2 055,30	3 082,95	800-764	RTS 24/ II
234	764906317R00	Lemování štítové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků. Výpis klempířských výrobků : K19 : 48,0	m	48,00000	590,58	28 347,84	800-764	RTS 24/ II
235	764906318R00	Lemování ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacích prostředků. Výpis klempířských výrobků : K22 : 43,5	m	43,50000	599,76	26 089,56	800-764	RTS 24/ II
236	764906319R00	Lemování ke zdi příčné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacích prostředků. 9,6*2	m	19,20000	577,32	11 084,54	800-764	RTS 24/ II
237	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. Výpis klempířských výrobků : K11 : 18,6	m	18,60000	836,40	15 557,04	800-764	RTS 24/ II
238	764819214R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž. Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm Výpis klempířských výrobků : K10 : 36,6	m	36,60000	949,62	34 756,09	800-764	RTS 24/ II
239	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. Výpis klempířských výrobků :	m	5,90000	551,82	3 255,74	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K13 : 5,9		5,90000				
240	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Výpis klempířských výrobků : K12 : 73,4	m	73,40000	1 215,84	89 242,66	800-764	RTS 24/ II
				73,40000				
241	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, ., dodávka a montáž Výpis klempířských výrobků : K10 400/150 : 4 K11 330/120 : 2	kus	6,00000	771,12	4 626,72	800-764	RTS 24/ II
				4,00000				
				2,00000				
242	764814650R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž Výpis klempířských výrobků : K09 - napojení šikmé střechy na svislou konstrukci : 7,8 K21 - přechodový lech : 19,2	m	27,00000	478,89	12 930,03	800-764	RTS 24/ II
				7,80000				
				19,20000				
243	764906313R00	Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 615 mm, dodávka a montáž včetně větrací hřebenové lišty a spojovacích prvků. Výpis klempířských výrobků : K20, K24 : 37,0	m	37,00000	1 434,12	53 062,44	800-764	RTS 24/ II
				37,00000				
244	O4	Odvětrávací set pro ploché plechové krytiny pr. 150 mm, dodávka a montáž Výpis ostatních prvků : O4 : 6	kus	6,00000	5 089,80	30 538,80		Vlastní
				6,00000				
245	O5	Odvětrávací set pro ploché plechové krytiny pr. 125 mm, dodávka a montáž Výpis ostatních prvků : O5 : 11	kus	11,00000	5 089,80	55 987,80		Vlastní
				11,00000				
246	O6	Solární prostup set pro plechové krytiny Výpis ostatních prvků : O8 : 2	kus	2,00000	3 264,00	6 528,00		Vlastní
				2,00000				
247	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	16 626,29260	2,81	46 719,88	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 765		Krytiny tvrdé	275 822,33					
248	765799311R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů <i>včetně spojovacích prostředků.</i> D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R4 : R4	m2	167,86000	124,95	20 974,11	800-765	RTS 24/ II
249	765799313R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů <i>včetně spojovacích prostředků.</i> D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R1 : R1 R2 : R2 R3 : R3	m2	580,08400	108,12	62 718,68	800-765	RTS 24/ II
250	67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R1 : R1 R2 : R2 R3 : R3 R4 : R4 Koeficient : 0,1	m2	822,73840	185,23	152 395,83	SPCM	RTS 24/ II
251	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 360,88620	16,83	39 733,71	800-765	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	2 322 207,47					
252	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R4 : R4	m	167,86000	109,08	18 310,17	800-766	RTS 24/ II
253	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm Výpis oken a vnějších stěn : O07 : 9 O08 : 1	kus	10,00000	1 882,31	18 823,10	800-766	RTS 24/ II
254	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 10,00000	kus	10,00000	393,14	3 931,40	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
255	766-O1	Celoplošné bednění z tepelně upravených borovicových obkladových fasádních prken, tl. 20/92/3000mm, vč. uchycovacích a montážních prvků a jejich dodávky (tepelná úprava Thermo D 212st C) kotvit nerez vruty e zápustnou hlavou. Povrchová úprava dřeva olejovým nátěrem pro exteriér odolný UV záření. Výroba, dodávka a montáž - specifikace vi PD. D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : O1 : O1	m2	189,00000	5 242,80	990 889,20		Vlastní
				189,00000				
256	766-T1	Výroba, dodávka a montáž Obklad z laminových desek tl. 18mm na nosný rošt, vč. spojovacích a montážních prvků a lištování Výpis truhlářských prvků : T1 - výška na 1950 mm : 66,5	m2	66,50000	6 109,80	406 301,70		Vlastní
				66,50000				
257	D01	Vnitřní dveře HPL laminát 700/1970, EW-C3 30DP3 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž Výpis dveří a stěn : D01 : 1	kus	1,00000	18 941,40	18 941,40		Vlastní
				1,00000				
258	D02	Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, EW-C3 30DP3 S200 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž Výpis dveří a stěn : D02 : 1	kus	1,00000	22 402,26	22 402,26		Vlastní
				1,00000				
259	D04	Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, EW-C3 30DP3 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž Výpis dveří a stěn : D04 : 8	kus	8,00000	22 061,58	176 492,64		Vlastní
				8,00000				
260	D05	Vnitřní dveře HPL laminát 800/1970, EW-C3 30DP3 S200 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž Výpis dveří a stěn : D05 : 2	kus	2,00000	20 549,94	41 099,88		Vlastní
				2,00000				
261	D06	Vnitřní dveře HPL laminát 1450/1970, EW-C3 30DP3 S200 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž Výpis dveří a stěn : D06 : 1	kus	1,00000	45 743,94	45 743,94		Vlastní
				1,00000				
262	D10	Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž Výpis dveří a stěn : D10 : 1	kus	1,00000	16 491,36	16 491,36		Vlastní
				1,00000				
263	D15	Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž	kus	5,00000	16 491,36	82 456,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpis dveří a stěn : D15 : 5		5,00000				
264	D16	Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, EW-C3 15DP3, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž	kus	5,00000	19 113,78	95 568,90		Vlastní
		Výpis dveří a stěn : D16 : 5		5,00000				
265	D17	Vnitřní dveře HPL laminát 700/1970, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž	kus	2,00000	14 369,76	28 739,52		Vlastní
		Výpis dveří a stěn : D17 : 2		2,00000				
266	D18	Vnitřní posuvné dveře HPL laminát 900/1970, vč. pouzdra, zárubně, kování, dodávka a montáž	kus	5,00000	20 301,06	101 505,30		Vlastní
		Výpis dveří a stěn : D15 : 5		5,00000				
267	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m3	0,99709	14 252,31	14 210,84	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.1.g. Výpis skladeb střech : R4 : R4*2,25*0,06*0,04		0,90644				
		Koeficient : 0,1		0,09064				
268	6114025056R	Okno kyvné; funkce: střešní; počet křidel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 780 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,59 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RfE: C: - s1 d2: povrchová úprava: lakovaný RAL - barva: přírodní	kus	9,00000	15 499,60	139 496,40	SPCM	RTS 24/ II
		Výpis oken a vnějších stěn : O07 : 9		9,00000				
269	61140305003R	Iemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	1,00000	2 679,90	2 679,90	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000		1,00000				
270	61140305006R	Iemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	9,00000	2 816,89	25 352,01	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 9,00000		9,00000				
271	611405902R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	kus	1,00000	1 498,35	1 498,35	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000		1,00000				
272	611405905R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	kus	9,00000	1 558,28	14 024,52	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 9,00000		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
273	611406004R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křidel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m ² ; Uw = 1,00 W/(m ² .K); Ug = 0,6 W/(m ² .K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RtF: C: - s1 d2: povrchová úprava: lakovaný RAL - barva: přírodní	kus	1,00000	19 778,18	19 778,18	SPCM	RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn :

O08 : 1

274	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	22 847,37770	1,64	37 469,70	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	3 916 103,09					
275	767842260R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 125 mm	kus	2,00000	3 027,29	6 054,58	800-767	RTS 24/ II

Cena zahrnuje školení na montáž, revizi a předání do užívání.

276	767843130R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 300 mm, osazený do tenké dřevěné konstrukce (bednění nebo OSB desky)	kus	4,00000	4 549,65	18 198,60	800-767	RTS 24/ II
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	------------

Cena zahrnuje školení na montáž, revizi a předání do užívání.

277	767843340R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 400 mm, osazený do tenké dřevěného nosníku o min. rozměru 100x120 mm	kus	13,00000	4 973,76	64 658,88	800-767	RTS 24/ II
-----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	---------	------------

Cena zahrnuje školení na montáž, revizi a předání do užívání.

278	TS-SET15	Ochranný systém proti pádu osob Set pro údržbu střechy	kus	1,00000	4 923,00	4 923,00	800-767	Vlastní
-----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------

Set obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak.

279	D03	Vnitřní AI stěna bezpečnostní sklo; rozměr 2250/2500 mm, EI-C3 60DP1, dodávka a montáž	kus	3,00000	171 138,66	513 415,98		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

Výpis dveří a stěn :

D03 : 3

3,00000

280	D07	Vnitřní AI stěna bezpečnostní sklo; rozměr 2350/2500 mm, EI-C3 50DP1, dodávka a montáž	kus	2,00000	176 553,84	353 107,68		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

Výpis dveří a stěn :

D07 : 2

2,00000

281	D08	Vnitřní AI stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1500/2500 mm, EW-C3 30DP3 S200, dodávka a montáž	kus	2,00000	109 660,20	219 320,40		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

Výpis dveří a stěn :

D08 : 2

2,00000

282	D09	Vnitřní AI stěna bezpečnostní sklo; rozměr 2350/2500 mm, EI-C3 50DP1, dodávka a montáž	kus	4,00000	144 891,00	579 564,00		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

Výpis dveří a stěn :

D09 : 4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	D11	Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1500/2500 mm, EW-C3 15DP3 S200, dodávka a montáž	kus	1,00000	109 475,58	109 475,58		Vlastní
		Výpis dveří a stěn :						
		D11 : 1		1,00000				
284	D12	Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1500/2500 mm, EW-C3 15DP3, dodávka a montáž	kus	3,00000	110 423,16	331 269,48		Vlastní
		Výpis dveří a stěn :						
		D12 : 3		3,00000				
285	D13	Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1650/2500 mm, EI-C3 15DP1, dodávka a montáž	kus	1,00000	112 136,76	112 136,76		Vlastní
		Výpis dveří a stěn :						
		D13 : 1		1,00000				
286	D14	Vnitřní Al stěna pevná bezpečnostní sklo; rozměr 1650/2500 mm, EI-C3 30DP1, dodávka a montáž	kus	1,00000	76 360,26	76 360,26		Vlastní
		Výpis dveří a stěn :						
		D13 : 1		1,00000				
287	O00	Výroba, dodávka a montáž vnější Al konstrukce zádveří	kus	1,00000	299 880,00	299 880,00		Vlastní
		Výpis oken a vnějších stěn :						
		O00 : 1		1,00000				
288	O01	Výroba, dodávka a montáž okno Al EI30DP3, Uw 0,8; rozměr 1 400,0 / 850,0 mm	kus	2,00000	30 141,00	60 282,00		Vlastní
		Výpis oken a vnějších stěn :						
		O01 : 2		2,00000				
289	O02	Výroba, dodávka a montáž okno Al EI30DP3, Uw 0,8; rozměr 2 100,0 / 850,0 mm	kus	1,00000	43 432,62	43 432,62		Vlastní
		Výpis oken a vnějších stěn :						
		O02 : 1		1,00000				
290	O3	Venkovní horizontální žaluzie, rozměr 1 000,0 / 1 300,0 mm, dodávka a montáž	kus	10,00000	4 609,48	46 094,80		Vlastní
		Výpis ostatních prvků :						
		O3 : 10		10,00000				
291	Z01.1	Ochranná nerezová síť včetně nosných prvků, dodávka a montáž	m2	70,50000	5 379,28	379 239,24		Vlastní
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA						
		Výpis zámečnických prvků :						
		Z1.1 : 70,5		70,50000				
292	Z01.2	Ochranná nerezová síť včetně nosných prvků, dodávka a montáž	m2	54,60000	5 379,28	293 708,69		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA Výpis zámečnických prvků : Z1.2 : 54,6			54,60000			
293	Z02	Ocelový průvlak U 100 s kotev. plechy dl. 2200mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	7 129,80	21 389,40		Vlastní
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA Výpis zámečnických prvků : Z2 : 3			3,00000			
294	Z03	Ocelový průvlak U 100 s kotev. plechy dl. 2340mm, dodávka a montáž	kus	6,00000	7 435,80	44 614,80		Vlastní
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA Výpis zámečnických prvků : Z3 : 6			6,00000			
295	Z04	Dilatační objektová lišta podlahová dl.1500mm, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 713,60	6 854,40		Vlastní
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA Výpis zámečnických prvků : Z4 : 4			4,00000			
296	Z05	Dilatační objektová lišta stěnová dl.2500mm, dodávka a montáž	kus	8,00000	2 794,80	22 358,40		Vlastní
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA Výpis zámečnických prvků : Z5 : 8			8,00000			
297	Z06	Dilatační objektová lišta stěnová dl.1500mm, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 723,80	6 895,20		Vlastní
		POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA Výpis zámečnických prvků : Z6 : 4			4,00000			
298	Z08	Ocelové zábradlí, v. 1000 mm, dl. 3 100 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	25 296,00	25 296,00		Vlastní
		Výpis zámečnických prvků : Z8 : 1			1,00000			
299	Z08.1	Ocelové trubkové madlo dl. 3 750 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 936,00	6 936,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpis zámečnických prvků : Z8.1 : 1		1,00000				
300	Z09	Odvětrávací potrubí nerez, průřez 200/200 mm, dl. 500 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 754,00	2 754,00		Vlastní
		Výpis zámečnických prvků : Z9 : 1		1,00000				
301	Z10	Větrací protidešťová mřížka se sítí proti hmyzu, rozměr 300/300 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 733,60	2 733,60		Vlastní
		Výpis zámečnických prvků : Z10 : 1		1,00000				
302	Z11	Ocelový žebřík dl. 1 300 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 692,00	4 692,00		Vlastní
		Výpis zámečnických prvků : Z11 : 1		1,00000				
303	Z12	Dvoutrubkový zachytávač sněhu, dodávka a montáž	m	79,60000	2 126,70	169 285,32		Vlastní
		Výpis zámečnických prvků : Z12 : 79,6		79,60000				
304	Z13	Střešní lávka dl. 1 300 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 998,00	4 998,00		Vlastní
		Výpis zámečnických prvků : Z11 : 1		1,00000				
305	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	38 299,29670	2,25	86 173,42	800-767	RTS 24/ II
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu						183 621,31	
306	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.	m	81,95000	164,73	13 499,62	800-766	RTS 24/ II
		Výpis oken a vnějších stěn :						
		O03 : (1,25+0,5*2)*2		4,50000				
		O04 : (1,25+2,3*2)*4		23,40000				
		O05 : (1,25+2,1*2)*3		16,35000				
		O06 : (1,0+1,3*2)*5		18,00000				
		O06a : (1,0+1,0*2)*5		15,00000				
		O09 : (1,4+1,65*2)*1		4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
307	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	22,65000	164,73	3 731,13	800-766	RTS 24/ II

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

Výpis oken a vnějších stěn :

O03 : 1,25*2	2,50000
O04 : 1,25*4	5,00000
O05 : 1,25*3	3,75000
O06 : 1,0*5	5,00000
O06a : 1,0*5	5,00000
O09 : 1,4*1	1,40000

308	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	104,60000	239,70	25 072,62	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	------------

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Výpis oken a vnějších stěn :

O03 : (1,25+0,5)*2*2	7,00000
O04 : (1,25+2,3)*2*4	28,40000
O05 : (1,25+2,1)*2*3	20,10000
O06 : (1,0+1,3)*2*5	23,00000
O06a : (1,0+1,0)*2*5	20,00000
O09 : (1,4+1,65)*2*1	6,10000

309	O03	okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 250,0 / 500,0 mm	kus	2,00000	3 895,38	7 790,76		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Výpis oken a vnějších stěn :

O03 : 2	2,00000
---------	---------

310	O04	okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 250,0 / 2 300,0 mm	kus	4,00000	10 430,52	41 722,08		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Výpis oken a vnějších stěn :

O04 : 4	4,00000
---------	---------

311	O05	okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 250,0 / 2 100,0 mm	kus	3,00000	9 865,44	29 596,32		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Výpis oken a vnějších stěn :

O05 : 3	3,00000
---------	---------

312	O06	okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 000,0 / 1 300,0 mm	kus	5,00000	5 233,62	26 168,10		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Výpis oken a vnějších stěn :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O06 : 5		5,00000				
313	O06a	okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 000,0 / 1 000,0 mm	kus	5,00000	5 233,62	26 168,10		Vlastní
		Výpis oken a vnějších stěn : O06a : 5		5,00000				
314	O09	okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 400,0 / 1 650,0 mm	kus	1,00000	9 872,58	9 872,58		Vlastní
		Výpis oken a vnějších stěn : O09 : 1		1,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				93 581,68		
315	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	47,19000	7,47	352,51	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 47,19000		47,19000				
316	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	47,19000	52,26	2 466,15	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 47,19000		47,19000				
317	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	47,19000	77,55	3 659,58	800-771	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P0 : P0 P8 : P8		3,87000 43,32000				
318	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	26,83000	139,92	3 754,05	800-771	RTS 24/ II
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : S07 : 17,96-1,1-0,7*3-1,1-0,8 S29 : 2,55 D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 306 : 3,66*2-0,9+2,5*2		12,86000 2,55000 11,42000				
319	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	26,83000	98,64	2 646,51	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 26,83000		26,83000				
320	771575113RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	47,19000	740,62	34 949,86	800-771	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P0 : P0 P8 : P8		3,87000 43,32000				
321	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	66,02000	76,63	5 059,11	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 5,2		5,20000				
		305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9)		6,38000				
		311 : (2,19*2+2,6*2-0,9)		8,68000				
		318 : (13,8-1,0)		12,80000				
		319 : (2,5*2+1,0)		6,00000				
		320 : (13,6-1,0)		12,60000				
		321 : (2,4*2+2,2*2-1,0)		8,20000				
		322 : (1,38*2+2,2*2-1,0)		6,16000				
322	597-1001	Keramická dlažba 300/600 mm slinutá glazovaná se součinitelem smykového tření $\mu \geq 0,6$, tl. 10mm, R11C, barva béžová	m2	51,90900	644,40	33 450,16		Vlastní
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P0 : P0		3,87000				
		P8 : P8		43,32000				
		Koeficient : 0,1		4,71900				
323	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	863,37930	8,39	7 243,75	800-771	RTS 24/ II
Díl: 773		Podlahy teracové				2 988,94		
324	773500910R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm	m2	2,00000	1 423,17	2 846,34	800-773	RTS 24/ II
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		POZN.9 : 1,0*2		2,00000				
325	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	28,46340	5,01	142,60	800-773	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				721 009,96		
326	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1 025,08000	15,30	15 683,72	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P2 : P2*2		244,82000				
		P3 : P3*2		7,10000				
		P4 : P4*2		153,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		314+315 : 31,8-0,9		30,90000				
		316+317 : 33,5-0,9		32,60000				
328	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku, Lišta soklová D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P2 : S10a : 18,95-1,0*0,9 S10b : 26,99-1,0 S15a : 17,74-1,0 S15b : 27,89-1,0-0,9 P3 : 126 CHODBA : 9,2-1,1-0,9	m	93,97000	137,70	12 939,67	800-775	RTS 24/ II
				18,05000				
				25,99000				
				16,74000				
				25,99000				
				7,20000				
329	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P2 : P2 P3 : P3 P4 : P4 P5 : P5 P6 : P6 P7 : P7	m2	512,54000	346,80	177 748,87	800-775	RTS 24/ II
				122,41000				
				3,55000				
				76,98000				
				52,94000				
				88,24000				
				168,42000				
330	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, šířka profilu 30 mm 0,9*14+1,0*7+1,5+1,2	m	22,30000	283,56	6 323,39	800-775	RTS 24/ II
				22,30000				
331	776590080RAA	Výměna povlaků podlah, za koberec Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, demontáž soklíků nebo lišt, dodávka a lepení povlakových podlah textilních, z pásů, dodávka a připevnění podlahového soklíku nebo lišty z dubového dřeva na vruty. Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 105 POKOJ 3I (?) : 21,55	m2	21,55000	1 235,22	26 618,99	AP-PSV	RTS 24/ II
				21,55000				
332	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 364,20000*1,1	m	400,62000	75,48	30 238,80	SPCM	RTS 24/ II
				400,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
333	284122333R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; s akustickou podložkou; role; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,70 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 0,05 mm; rozměrová stálost do 0,10 %; RtF: Bfl: - s1	m2	603,85600	688,50	415 754,86	SPCM	RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :

P2 : P2

122,41000

P3 : P3

3,55000

P4 : P4

76,98000

P5 : P5

52,94000

P6 : P6

88,24000

P7 : P7

168,42000

Soklíky P4,P5,P6,P7 :

Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 364,20000*0,1

36,42000

Koeficient : 0,1

54,89600

334	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	6 866,99930	1,12	7 691,04	800-775	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	213 524,48					
335	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	502,92000	7,47	3 756,81	800-773	RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :

P2 : P2

122,41000

P3 : P3

3,55000

P4 : P4

76,98000

P6 : P6

88,24000

P7 : P7

168,42000

P8 : P8

43,32000

336	777531024R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm včetně penetrace podkladu	m2	299,98000	352,79	105 829,94	800-773	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	------------

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :

P6 : P6

88,24000

P7 : P7

168,42000

P8 : P8

43,32000

337	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	202,94000	394,28	80 015,18	800-773	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P2 : P2		122,41000				
		P3 : P3		3,55000				
		P4 : P4		76,98000				
338	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: úprava savosti; barva: bezbarvá	m2	502,92000	42,45	21 348,95	800-773	RTS 24/ II
		D.1.1.c. Výpis skladeb podlah :						
		P2 : P2		122,41000				
		P3 : P3		3,55000				
		P4 : P4		76,98000				
		P6 : P6		88,24000				
		P7 : P7		168,42000				
		P8 : P8		43,32000				
339	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 109,50880	1,22	2 573,60	800-773	RTS 24/ II
Díl: 781		Obklady keramické				210 362,53		
340	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	102,03000	45,84	4 677,06	800-771	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 102,03000		102,03000				
341	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	42,00000	54,78	2 300,76	800-771	RTS 24/ II
342	781441906R00	Opravy obkladů z obkladaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 300 x 200 mm, Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá	kus	150,00000	164,92	24 738,00	800-771	RTS 24/ II
		Skladba S2 - Keramický obklad						
		lokální oprava keramického obkladu v místech stavebních úprav						
		- keramický obklad 600/300/7 mm						
		Skladba S2 - Keramický obklad :						
		předpoklad : 150		150,00000				
343	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	102,03000	883,86	90 180,24	800-771	RTS 24/ II
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 5,2*1,5		7,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9)*1,5		9,57000				
		311 : (2,19*2+2,6*2-0,9)*1,5+2,0*0,5		14,02000				
		318 : (13,8-1,0)*1,5+2,0*0,5		20,20000				
		319 : (2,5*2+1,0)*1,5		9,00000				
		320 : (13,6-1,0)*1,5+2,0*0,5		19,90000				
		321 : (2,4*2+2,2*2-1,0)*1,5		12,30000				
		322 : (1,38*2+2,2*2-1,0)*1,5		9,24000				
344	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá Skladba S2 - Keramický obklad : předpoklad : 150*0,6*0,3 Koeficient : 0,1	m2	29,70000	644,40	19 138,68	SPCM	RTS 24/ II
				27,00000				
				2,70000				
345	597813732R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: béžová Keramický obklad 200/400mm , tl.7mm, barva bude upřesněna uživatelem v průběhu výstavby. Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 102,03000*1,1	m2	112,23300	537,00	60 269,12	SPCM	RTS 24/ II
				112,23300				
346	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	2 013,03860	4,50	9 058,67	800-771	RTS 24/ II
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				6 396,54		
347	O7	Kamenný práh, rozměr dl. 1 200 mm, š. 300 mm, tl. 30 mm, dodávka a montáž Výpis ostatních prvků : O7 : 1	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
				1,00000				
348	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	62,00000	3,17	196,54	800-782	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				149 455,36		
349	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmoty nátěrové alkydové (AK); funkce: protikorozi: barva: bílá D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : DETAIL 01 - 2xU180 [22,00 kg/m; 0,611 m2/m] : 5,45*0,611*2 V hlavě výtahu bude uložen montážní nosník I 260 : I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2,75*0,906 D.1.1.b.08 Návrh - půdorys podkroví : 301 :	m2	25,20940	94,07	2 371,45	800-783	RTS 24/ II
				6,65990				
				2,49150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2xU120 [13,4 kg/m; 0,434 m2/m] : (3,5*0,434*2)*3		9,11400				
		(4,0*0,434*2)*2		6,94400				
350	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P5 : P5*2*1,25 P5 - Nosné trámy stropu (předpoklad) : 100 D.1.1.g. Výpis skladeb střeš : R1 - konralatě 80/60 mm : R1*1,05*(0,08+0,06)*2 R2 - Nosná konstrukce podhledu KVH 60/40 mm : R2*1,25*(0,06+0,04)*2 R3 - Nosná konstrukce podhledu KVH 60/40 mm : R3*1,25*(0,06+0,04)*2 R4 - Nosná konstrukce podhledu KVH 60/40 mm : R4*2,25*(0,06+0,04)*2 Koeficient : 0,1	m2	514,66588	71,49	36 793,46	800-783	RTS 24/ II
				132,35000				
				100,00000				
				100,02733				
				42,78875				
				17,17500				
				75,53700				
				46,78781				
351	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné, Hmota nátěrová epoxidová (EP); funkce: vytvrzovací, protiskluzová, omyvatelná, proti průniku chemikálií; barva: bílá; RTE: B Epoxidová, silnovrstvá, vysoce chemicky odolná nátěrová hmota s trvalou odolností proti olejům a ropným produktům v tl. 2mm. Nátěr vytáhnout na svislé stěny výtahové šachty do v. 300mm. Včetně penetrace. D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : P0 : P0	m2	3,87000	301,15	1 165,45	800-783	RTS 24/ II
				3,87000				
352	783-1001	Přebroušení a odřezení + antikorozní nátěr stávajícího ocelového zábradlí	m2	48,50000	2 250,00	109 125,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				179 738,68		
353	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : K1 : K1 K3 : K3 K4 : K4 K6 : K6 K7 : K7	m2	669,76500	20,90	13 998,09	800-784	RTS 24/ II
				111,88000				
				152,90000				
				29,60000				
				103,26500				
				35,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K8 : K8		8,32000				
		K9 : K9		56,80000				
		K10 : K10		171,20000				
354	784422371R00	Malby vápenné se začistěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační; barva: bílá	m2	164,94600	71,81	11 844,77	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 144,94600		144,94600				
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		301 : 20		20,00000				
355	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	612,96500	76,88	47 124,75	800-784	RTS 24/ II
		D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí :						
		K1 : K1		111,88000				
		K3 : K3		152,90000				
		K4 : K4		29,60000				
		K6 : K6		103,26500				
		K7 : K7		35,80000				
		K8 : K8		8,32000				
		K10 : K10		171,20000				
356	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace, Hmota vyrovnávací	m2	1 098,01590	97,24	106 771,07	800-784	RTS 24/ II
		D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér :						
		S1 : S1		692,32190				
		S5 : S5		125,82400				
		V1 : V1		279,87000				
Díl: M21		Elektromontáže				7 901,73		
357	210-1001	Montáž předsazených dvířek pro elektrorozvaděč do KZS, vč. dodávky	kus	1,00000	1 728,50	1 728,50		Vlastní
		pozn. M :						
		D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
358	96-210-9003	Zpětná montáž kamery vč. prodloužení konzoly	kus	1,00000	987,71	987,71		Vlastní
		pozn. R :						
		D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
359	96-210-9004	Zpětná montáž talířového přijímače bezdrátového připojení	kus	1,00000	740,79	740,79		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn. T : D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
360	96-210-9005	Zpětná montáž satelitu	kus	1,00000	740,79	740,79		Vlastní
		pozn. U : D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1		1,00000				
361	96-210-9006	Zpětná montáž senzoru zpětného pohybu	kus	1,00000	493,86	493,86		Vlastní
		pozn. I : D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
362	96-210-9007	Prodloužení a osazení nové plastové krytky vč. dodávky	kus	1,00000	740,79	740,79		Vlastní
		pozn. CH : D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
363	96-210-9008	Zpětná montáž zvonku	kus	1,00000	493,86	493,86		Vlastní
		pozn. H : D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
364	96-210-9009	Zpětná montáž informační sportovní tabule	kus	1,00000	1 975,43	1 975,43		Vlastní
		pozn. L : D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1		1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 002,78		
365	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,25770	390,67	100,68	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136,137, : Součet : 0,25770		0,25770				
366	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,25770	250,39	64,53	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136,137, : Součet : 0,25770		0,25770				
367	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,18480	9,30	57,52	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136,137, : Součet : 6,18480		6,18480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
368	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,25770	357,86	92,22	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136,137, : Součet : 0,25770								
369	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,57700	31,91	82,23	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136,137, : Součet : 2,57700								
370	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,25770	2 350,00	605,60	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 136,137, : Součet : 0,25770								

Celkem

20 647 747,08

Proměnné:

A1	oplechování atik	6,20000
	D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 6,2	6,20000
A2	nápojení střešního pláště ke svislým konstrukcím	3,60000
	D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 3,6	3,60000
K1	Sádkartonový podhled – chodby	111,88000
	D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :	
	S2a : 10,34	10,34000
	S2b : 7,84	7,84000
	S7 : 12,4	12,40000
	S19a : 10,11	10,11000
	S19b : 7,61	7,61000
	S19c : 12,76	12,76000
	D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :	
	102a : 18,05	18,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102b : 11,49		11,49000				
		102c : 10,73		10,73000				
		116 : 10,55		10,55000				
K10		Opláštění dřevěných plných vazeb podkroví s akustickou izolací, EI30DP1, (předsazená stěna s kovovou podkonstrukcí)		171,20000				
K11		Zateplení stropu nad 2.np mimo prostor půdní vestavby		63,70000				
		17,5+39,5+6,7		63,70000				
K12		Protipožární dělicí příčka nad podhledem EI 60		4,17000				
		1S : 2,2*0,3*1		0,66000				
		1NP : 2,34*0,25*2		1,17000				
		2NP : 2,34*0,25*4		2,34000				
K3		Sádrokartonový plošný podhled podkroví – REI 30DP3		152,90000				
		35,8+117,1		152,90000				
K4		Sádrokartonový samonosný podhled podkroví – ČCHUC REI 30DP2		29,60000				
		13,3+16,3		29,60000				
K5		Zateplení zděné stěny půdní vestavby		6,20000				
		3,5+2,7		6,20000				
K6		Svislá obvodová stěna půdní vestavby		103,26500				
		1,65*(4,6+17,5+3,4+11,9+4,3)+1,95*(3,5+4,9+4,4)+1*9,5		103,26500				
K7		Svislá vnější obvodová stěna podkrovních vikýřů		35,80000				
		3,5*2+3,2*2+12,5+9,9		35,80000				
K8		Opláštění ocelových sloupků podkroví R30		8,32000				
		2,6*0,4*8		8,32000				
K9		Opláštění dřevěných plných vazeb podkroví bez akustické izolace EI30DP1, (předsazená stěna s kovovou podkonstrukcí)		56,80000				
M1		Kontaktní zateplovací systém mineral tl. 200mm		606,40000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 214,9		214,90000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 110,6		110,60000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 204,6		204,60000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 94,7		94,70000				
		-9,2*2		-18,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	M2	fasádní systém – ocelový obklad horizontální lamely		102,60000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 36,9		36,90000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0,4		0,40000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 36,9		36,90000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 28,4		28,40000				
	M3	fasádní systém – ocelový obklad vertikální lamely		36,80000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 22,6		22,60000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 7,1		7,10000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 0						
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 7,1		7,10000				
	M4	Skladba M4 = M1 Kontaktní zateplovací systém mineral tl. 200mm (jen na novém zdivu)		18,20000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 9,1		9,10000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 9,1		9,10000				
	N1	Nezateplené nové svislé zdivo pod terénem (přístavba výtahu), konstrukcí pod úrovní terénu		10,20000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 3,8		3,80000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0						
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 3,8		3,80000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 2,6		2,60000				
	N2	Nezateplené stávající svislé zdivo pod terénem, konstrukcí pod úrovní terénu		178,50000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 74,5		74,50000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 25,8		25,80000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 55,1		55,10000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 23,1		23,10000				
	N3	Nezateplené stávající svislé zdivo nad terénem, stávající kamenný sokl, kamenné pilíře		117,90000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 41,4		41,40000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 26,8		26,80000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 24,9		24,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 24,8		24,80000				
N4				7,40000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 1,8		1,80000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 1,4		1,40000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 2,8		2,80000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 1,4		1,40000				
O1		Vnější obklad – podbití krovu		189,00000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 99,6		99,60000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 89,4		89,40000				
P0		Výtahová šachta - Epoxidový nátěr		3,87000				
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		S28 VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 3,87		3,87000				
P1		Komunikační plochy – nová chodba suterénu, zádveří výtahu - keramická dlažba		58,13000				
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		S07 CHODBA : 12,4		12,40000				
		S29 ZÁDVEŘÍ : 4,34		4,34000				
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :						
		202a CHODBA : 22,21		22,21000				
		202b CHODBA : 8,32		8,32000				
		202c CHODBA : 10,86		10,86000				
P2		Místnosti suterénu – šatny, sklady - akustický vinyl		122,41000				
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		S10a ŠATNA : 21,54		21,54000				
		S10b RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 40,19		40,19000				
		S15a ŠATNA : 18,29		18,29000				
		S15b SKLAD OBLEČENÍ : 42,39		42,39000				
P3		Nová chodba 1.np - podkroví - akustický vinyl (Bfl-s1)		3,55000				
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :						
		126 CHODBA : 3,55		3,55000				
P4		Stávající chodby 1.np – 3.np - akustický vinyl (Bfl-s1)		76,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :						
		102a CHODBA : 18,05				18,05000		
		102b CHODBA : 11,49				11,49000		
		102c CHODBA : 10,73				10,73000		
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :						
		212a CHODBA : 8,32				8,32000		
		212b CHODBA : 9,43				9,43000		
		212c CHODBA : 18,96				18,96000		
P5		Kancelář personálu a psychologa 2.np - akustický vinyl				52,94000		
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :						
		210 KANCELÁŘ : 14,28				14,28000		
		211 KANCELÁŘ : 38,66				38,66000		
P6		Chodby podkroví - akustický vinyl (Bfl-s1)				88,24000		
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		301 : 26,49				26,49000		
		302 : 16,16				16,16000		
		308 : 45,59				45,59000		
P7		Pobytové místnosti podkroví - akustický vinyl				168,42000		
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		303 : 31,89				31,89000		
		307 : 20,79				20,79000		
		309 : 18,7				18,70000		
		310 : 6,12				6,12000		
		311 : 5,3				5,30000		
		312 : 15,45				15,45000		
		313 : 5,51				5,51000		
		314 : 17,5				17,50000		
		315 : 12,53				12,53000		
		316 : 20,79				20,79000		
		317 : 13,84				13,84000		
P8		Hygienické zázemí podkroví - keramická dlažba				43,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ :						
		304 : 1,85		1,85000				
		305 : 4,08		4,08000				
		306 : 9,15		9,15000				
		318 : 8,69		8,69000				
		319 : 2,5		2,50000				
		320 : 8,73		8,73000				
		321 : 5,28		5,28000				
		322 : 3,04		3,04000				
PU1		Zateplení okenních špalet stávajících oken		63,40000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 36,4		36,40000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 2,8		2,80000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 24,2		24,20000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0						
PU2		Zateplení okenních zděných parapetů stávajících oken		20,20000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 9,7		9,70000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 1,1		1,10000				
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 9,4		9,40000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0						
PU3		Zateplení kamenných pilastů		18,40000				
		jižní fasáda : 9,2		9,20000				
		severní fasáda : 9,2		9,20000				
R1		Šikmá střecha podkroví - nezateplená		340,22900				
R2		Šikmá střecha podkroví - zateplená		171,15500				
		2,75*(4,6+17,5+3,4+11,9+4,3)+2,35*(3,5+4,9+4,4)+4,8*5,5		171,15500				
R3		Šikmá střecha půdních vikýřů – zateplená, požární klasifikace broof t3		68,70000				
		D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 36,1+32,6		68,70000				
R4		zateplení vodorovné části šikmé střechy v úrovni kleštin		167,86000				
		4,4*38,15		167,86000				
R5		mPVC střecha nad přístavbou výtahu		6,50000				
		D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 7,6-1,1		6,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
R6		mPVC střecha nad přístavbou výtahu - u okapu v š.300mm		1,10000				
S1		oprava omítek do 30%		692,32190				
		D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér :						
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		S01 : 3,16*2*3		18,96000				
		S02a : 3,83*3		11,49000				
		S07 : 13,36*3-1,0*2,02-0,8*2,02-0,7*2,02*3-1,5*2,5		28,45200				
		S10a : (18,98-4,9)*3-1,01*2,02-0,9*2,02-2,8*0,85		36,00180				
		S10b : (26,99-4,9)*3-1,0*2,02-2,8*0,85*2		59,49000				
		S15a : (17,74-4,9)*3-1,0*2,02-1,45*0,85		35,26750				
		S15b : (27,89-4,9)*3-1,0*2,02-0,9*2,02-2,8*0,85		62,75200				
		S19a : 4,55*3-1,0*2,02		11,63000				
		S19b : (12,78-2,24)*3-1,0*2,02*2-0,9*2,02		25,76200				
		S19c : (18,78-2,24)*3-0,9*2,02*5		40,53000				
		S25 : 3,16*2*3		18,96000				
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :						
		101 : 3,16*2*3,5		22,12000				
		102a : (8,01*2+0,74)*2,74-1,0*2,02*2-1,7*2,02-0,7*2,02		37,03440				
		102b : 3,9*2,74-1,0*2,02		8,66600				
		102c : (4,59*2+2,34)*2,74-1,7*2,02-1,0*2,02-0,8*2,02		24,49480				
		116 : (3,6+2,31*2)*2,74-1,55*2,02-0,9*2,02		17,57380				
		117 : 3,16*2*3,5		22,12000				
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :						
		202a : (7,86*2+0,74)*2,76-1,0*2,02*2-0,7*2,02-1,7*2,02		36,54160				
		202b : 3,6*2,7-1,0*2,02		7,70000				
		202c : (13,96-2,34)*2,76-1,0*2,02*2-0,8*2,02		26,41520				
		210 : (4,85+2,5*2)*2,76-1,4*1,65*2		22,56600				
		211 : (6,7*2+5,15)*2,76-1,0*2,02*2-1,4*0,85*2		44,77800				
		212a : 3,75*2,76-1,0*2,02		8,33000				
		212b : (12,84-2,34)*2,76-1,0*2,02*2-0,9*2,02		23,12200				
		212c : (20,62-2,34)*2,76-1,0*2,02*2-1,7*2,02-0,7*2,02		41,56480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	S5	Sanační štuk (stávající obvodové zdivo suterénu do v. 1600mm)		125,82400				
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		S03 : 3,3*1,6		5,28000				
		S04 : 1,56*1,6		2,49600				
		S05 : 1,02*1,6		1,63200				
		S06 : (1,0+1,15+1,1)*1,6		5,20000				
		S08 : 2,47*1,6		3,95200				
		S09 : 2,28*1,6		3,64800				
		S10 : 11,92*1,6		19,07200				
		S11 : 3,81*1,6		6,09600				
		S13 : (2,8+1,1)*1,6		6,24000				
		S14 : (1,85+1,34)*1,6		5,10400				
		S15 : 11,75*1,6		18,80000				
		S16 : (3,88+2,25)*1,6		9,80800				
		S17 : 2,48*1,6		3,96800				
		S20 : 3,25*1,6		5,20000				
		S21 : (1,35+1,1)*1,6		3,92000				
		S22 : 2,7*1,6		4,32000				
		S23 : 1,75*1,6		2,80000				
		S24 : 1,45*1,6		2,32000				
		S26 : 3,6*1,6		5,76000				
		S27 : (0,95+4,23+1,2)*1,6		10,20800				
	V1	Oprava omítek do 30%		279,87000				
		D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S :						
		S01 : 13,38		13,38000				
		S02a : 10,34		10,34000				
		S07 : 12,4		12,40000				
		S10a : 21,54		21,54000				
		S10b : 40,19		40,19000				
		S15a : 18,29		18,29000				
		S15b : 42,39		42,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.102	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S19a : 10,11		10,11000				
		S19b : 7,61		7,61000				
		S19c : 12,76		12,76000				
		S25 : 13,39		13,39000				
		D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP :						
		101 : 13,27		13,27000				
		102a : 18,05		18,05000				
		102b : 11,49		11,49000				
		102c : 10,73		10,73000				
		116 : 10,55		10,55000				
		117 : 13,38		13,38000				
		D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP :						
X1		Zateplení konstrukcí pod úrovní terénu (přístavba výtahu)		13,10000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 5,1		5,10000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0						
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 5,1		5,10000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 2,9		2,90000				
X2		Zateplení konstrukcí v ploše dotčené odstříkem srážkové vody, (soklová část výtahu)		1,40000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 0,7		0,70000				
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0						
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 0,7		0,70000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0						
X3		Zateplení konstrukcí v ploše dotčené odstříkem srážkové vody, (stěna přiléhající k ploché střeše do v. 400mm nad střechu)		3,50000				
		D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 0						
		D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0						
		D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 2,1		2,10000				
		D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 1,4		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.501	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 802,38		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	322,09100	14,91	4 802,38	800-1	RTS 24/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch

ZP1 | Hutněný násyp případně pláň na Edef 30Mpa jednostranně spádována 2% od objektu do zatravněných ploch

ZP2 | Hutněná pláň na Edef 45Mpa jednostranně spádována k drenážnímu potrubí

ZP3 | Hutněná pláň na Edef 30Mpa jednostranně spádována 2% od objektu do zatravněných ploch

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch :

ZP1 : ZP1*1,1

179,27800

ZP2 : ZP2*1,1

128,70000

ZP3 : ZP3*1,1

14,11300

Díl: 5		Komunikace				317 019,08		
2	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	292,81000	179,94	52 688,23	822-1	RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch :

ZP1 : ZP1

162,98000

ZP2 : ZP2

117,00000

ZP3 : ZP3

12,83000

3	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	193,39100	248,68	48 092,47	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch :

ZP1 : ZP1*1,1

179,27800

ZP3 : ZP3*1,1

14,11300

4	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	128,70000	303,93	39 115,79	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch :

ZP2 : ZP2*1,1

128,70000

5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	175,81000	297,94	52 380,83	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

poznámka

- dlažbu je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.501	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- spárování bude provedeno čistým křemičitým pískem fr.0/2mm D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : ZP1 : ZP1 ZP3 : ZP3						
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. poznámka - dlažbu výšky 80 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 170–200 kg s nastavenou odstředivou silou 20–30 kN - spárování bude provedeno čistým křemičitým pískem fr.0/2mm D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : ZP2 : ZP2	m2	117,00000	312,65	36 580,05	822-1	RTS 24/ II
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 0,6+0,15+1,55+0,45+0,4+4,15+3,25+0,6+0,18+15,55+0,15+0,65+5,85 1,8+0,325+2,62+0,2+0,2+0,325+1,8+3,5+0,65+0,6*4+0,15 1,26*2+3,46+1,5+4,83+0,3+1,26*2+3,46+0,15+1,1+2,45	m	69,79000	257,74	17 987,67	822-1	RTS 24/ II
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 0,5+2,45+4,3+21,25+6,5	m	35,00000	271,87	9 515,45	822-1	RTS 24/ II
9	59245300R	Dlažba betonová typ: zámkový, dvouvrstvý, s fazetou; tl = 60,00 mm; dl = 200,0 mm; š = 165,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pojezd nad 3,5 t D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : ZP2 (výměna poškozených kusů v rozsahu do 30%) : ZP2*0,3 Koeficient : 0,01	m2	35,45100	444,33	15 751,94	SPCM	RTS 24/ II
10	59245308R	Dlažba betonová D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : ZP1 (výměna poškozených kusů v rozsahu do 30%) : ZP1*0,3 ZP3 : ZP3 Koeficient : 1,01	m2	124,06524	361,96	44 906,65	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				39 480,04		
11	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	103,43000	191,20	19 775,82	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.501	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		4,0+23,2+0,82+16,65+5,66+6,0+5,45+4,3+2,53			68,61000			
		12,42+7,6+1,0+13,8			34,82000			
12	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	207,89430	94,78	19 704,22	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 103,43000			103,43000			
		Koeficient : 1,01			104,46430			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				82 547,30		
13	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	323,51192	255,16	82 547,30	822-1	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :						
		Součet: : 323,51192			323,51192			

Celkem

443 848,80

Proměnné:

ZP1	Předláždění zpevněné plochy po dokončení stavebních prací	162,98000
	105,22+57,76	162,98000
ZP2	Předláždění zpevněné plochy po dokončení stavebních prací	117
ZP3	Nové zpevněné plochy	12,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				132 337,89		
1	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, výtahová šachta pod UT : 1,8+26,4+1,2+8	m2	37,40000	1 937,74	72 471,48	801-1	RTS 24/ II
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm včetně distančních prvků výtahová šachta pod UT : svislá výztuž zdiva pr. 12 mm : (46+437+28+136,4)*0,888/1000 vodorovná výztuž zdiva pr. 12 mm : (33+218,4+9,6+64)*0,888/1000	t	0,86349	55 103,97	47 581,73	801-1	RTS 24/ II
3	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 124,00000	kus	124,00000	99,07	12 284,68	801-4	RTS 24/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 346 082,59		
4	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : celoplošné přebetonování 50 mm : 21,65 mezi vlny TR : 8,66	m3	30,31000	4 139,73	125 475,22	801-1	RTS 24/ II
5	411354259V00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, plech TR 40S/160 mm, tloušťky 0.88 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverv, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.	m2	433,10000	1 163,64	503 972,48	801-1	Vlastní
6	413232221R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 124,00000	kus	124,00000	281,57	34 914,68	801-4	RTS 24/ II
7	413941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 200 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 11,3 mm I, IE, U, UE nebo L D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : I1 : 5,51*26,3/1000*14 I2 : 5,14*26,3/1000*1 I5 : 5,36*26,3/1000*13	t	7,96864	54 136,19	431 391,81	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I7 : 5,51*26,3/1000*13		1,88387				
		I8 : 5,45*26,3/1000*12		1,72002				
		I9 : 2,8*26,3/1000*5		0,36820				
8	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 220 mm I , IE, U , UE nebo L D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : I280 [48,48 kg/m; 1,0 m2/m] : I6 : 5,35*48,48/1000*5 HEB280 [103 kg/m; 1,62 m2/m] : H1 : 15,22*103/1000*1 H1a : 22,0*103/1000*1 H1b : 16,1*103/1000*1 H2 : 5,185*103/1000*1 H3 : 3,14*103/1000*1 H4 : 9,49*103/1000*1 H5 : 16,27*103/1000*2 H5a : 7,93*103/1000*1 H5b : 9,395*103/1000*1 H6 : 4,8*103/1000*1	t	14,25424	9 801,37	139 711,08	801-1	RTS 24/ II
				1,29684				
				1,56766				
				2,26600				
				1,65830				
				0,53406				
				0,32342				
				0,97747				
				3,35162				
				0,81679				
				0,96769				
				0,49440				
9	413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 240 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 106 mm; s = 8,7 mm; t = 13,1 mm I , IE, U , UE nebo L D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : I240 [36,2 kg/m; 0,844 m2/m] : I1a : 5,51*36,2/1000*1 I3 : 1,6*36,2/1000*2 I4 : 4,475*36,2/1000*1 I5a : 5,36*36,2/1000*2 I6a : 5,35*36,2/1000*5 I7a : 5,51*36,2/1000*4	t	2,63156	52 945,75	139 329,92	801-1	RTS 24/ II
				0,19946				
				0,11584				
				0,16200				
				0,38806				
				0,96835				
				0,79785				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
10	413941125RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil U, 280 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 280 mm; b = 95 mm; s = 10,0 mm; t = 15,0 mm	t	8,16438	46 271,02	377 774,19	801-1	RTS 24/ II

I , IE, U , UE nebo L

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :

U280 [41,8 kg/m; 0,890 m2/m] :

U1 : 5,51*41,8/1000*8

1,84254

U2 : 5,36*41,8/1000*8

1,79238

U3 : 5,35*41,8/1000*4

0,89452

U4 : 5,51*41,8/1000*8

1,84254

U5 : 5,36*41,8/1000*8

1,79238

11	13487135R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 280 mm; b = 280 mm; s = 10,5 mm; t = 18,0 mm	t	13,99399	34 640,20	484 754,61	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,25424*1,08				15,39458				
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1400,59000*-0,001				-1,40059				

12	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	1 400,58720	52,12	72 998,60	SPCM	RTS 24/ II
D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :								
I280 [48,48 kg/m; 1,0 m2/m] :								
I6 : 5,35*48,48*5				1 296,84000				
Koeficient : 0,08				103,74720				

13	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	12,00000	2 980,00	35 760,00	STROJ	RTS 24/ II
výložník 27 m Cenu tvoří: - sazba za hodinu použití - sazba za technologické mytí (na 1 m3) - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)								

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	82 006,54					
14	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb.	m2	78,00000	176,44	13 762,32	800-2	RTS 24/ II
15	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	50,00000	454,36	22 718,00	801-1	RTS 24/ II
16	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	50,00000	106,56	5 328,00	801-1	RTS 24/ II
17	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	4,68000	5 007,82	23 436,60	801-1	RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :

vyrovnávací potěr na stávající zdivo tl. 60 mm : 78*0,06

4,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
18	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,41184	40 699,35	16 761,62	801-1	RTS 24/ II

včetně distančních prvků

KH30 26,64 kg/ks; 4,44 kg/m2 : 78*4,4/1000*1,2

0,41184

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	75 253,74
---------------	------------------------------------	------------------

19	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	341,21210	75,98	25 925,30	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :

T0 : 5,185*(0,21+0,18)*2*1

4,04430

T1 : 5,6*(0,21+0,18)*2*11

48,04800

T2 : 5,6*(0,28+0,2)*2*5

26,88000

T3 : 4,52*(0,28+0,2)*2*1

4,33920

T4 : 4,52*(0,21+0,18)*2*1

3,52560

T5 : 5,45*(0,21+0,18)*2*1

4,25100

T6 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4

20,92800

T7 : 5,45*(0,21+0,18)*2*10

42,51000

T8 : 5,15*0,22*4*4

18,12800

T9 : 5,15*(0,21+0,18)*2*7

28,11900

T10 : 5,6*(0,28+0,2)*2*4

21,50400

T11 : 5,6*(0,21+0,18)*2*13

56,78400

T12 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4

20,92800

T13 : 5,45*(0,21+0,18)*2*9

38,25900

T14 : 1,9*(0,21+0,18)*2*2

2,96400

20	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	124,00000	397,81	49 328,44	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :

124,00000

14+1+2+1+13+2+5+5+13+4+12+5+8+8+4+8+8+1+1+1+1+1+2+1+1+1

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	209 686,94
----------------	--------------------------------	-------------------

21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	167,71467	1 250,26	209 686,94	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,20, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 167,71467

167,71467

Díl: 762							Konstrukce tesařské			294 342,49	
22	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 bez dodávky řeziva	m	545,72000	244,32	133 330,31	800-762	RTS 24/ II			

BEZ DODÁVKY ŘEZIVA! Popis klasifikace v RTS nelze smazat/změnit v režimu soupisu prací a dodávek.

Materiál je vykázan samostatně v položkách dílu 762.

D.1.2.b.02 KROV :

K1 : 4,2*11

46,20000

K2 : 3,7*11

40,70000

K3 : 7,98*26

207,48000

K4 : 6,1*40

244,00000

K5 : 3,34*1

3,34000

K7 : 2,0*2

4,00000

23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	10,62021	1 732,00	18 394,20	800-762	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,13564			0,13564			
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,34335			8,34335			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,14122			2,14122			

24	762831952R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm ² , délky vyřezané části stropního trámu do 5 m	m	4,52000	214,57	969,86	800-762	RTS 24/ II
		D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :						
		T3 : 4,52*1			4,52000			

25	762831953R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm ² , délky vyřezané části stropního trámu do 8 m	m	5,60000	190,73	1 068,09	800-762	RTS 24/ II
		D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :						
		T3 : 5,6*1			5,60000			

26	60515229R	Hranol dřevina: SM	m3	0,13564	11 087,54	1 503,91	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.2.b.02 KROV :						
		K5 : 3,34*0,12*0,14*1			0,05611			
		K7 : 2,0*0,12*0,14*2			0,06720			
		Koeficient : 0,1			0,01233			

27	60515231R	Hranol dřevina: SM	m3	8,34335	11 317,54	94 426,20	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.2.b.02 KROV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		K3 : 7,98*0,12*0,14*26		3,48566				
		K4 : 6,1*0,12*0,14*40		4,09920				
		Koeficient : 0,1		0,75849				
28	60515247R	Hranol dřevina: SM	m3	2,14122	11 202,54	23 987,10	SPCM	RTS 24/ II
		D.1.2.b.02 KROV :						
		K1 : 4,2*0,14*0,16*11		1,03488				
		K2 : 3,7*0,14*0,16*11		0,91168				
		Koeficient : 0,1		0,19466				
29	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	2 736,79670	7,55	20 662,82	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				238 179,67		
30	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	773,44000	55,99	43 304,91	800-767	RTS 24/ II
		D.1.2.b.02 KROV :						
		U1 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 6,1*16,0		97,60000				
		U4 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 3,52*16,0*12		675,84000				
31	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	757,82800	36,63	27 759,24	800-767	RTS 24/ II
		D.1.2.b.02 KROV :						
		U2 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,065*18,8*2		378,44400				
		U3 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,090*18,8*2		379,38400				
32	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	730,02960	32,95	24 054,48	800-767	RTS 24/ II
		D.1.2.b.05 Nosná konstrukce podhledu v podkroví :						
		PRŮVLAK 140/100/6; L=4700 mm [21,5 kg/m; 0,65 m2/m] : 4,7*21,5*2		202,10000				
		JÄKL 90/90/6; L=3500 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 3,5*14,652*2		102,56400				
		JÄKL 90/90/6; L=2600 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 2,6*14,652*8		304,76160				
		L profil 50/50/5; L=7000 mm [3,77 kg/m; 0,2 m2/m] : 7,0*3,77*2		52,78000				
		Patní plech 300/300/12 : 0,3*0,3*0,012*7850*8		67,82400				
33	13384435R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 60 mm; s = 7,0 mm; t = 10,0 mm	t	0,83532	32 787,20	27 387,80	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 773,44444*0,00108		0,83532				
34	13384440R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s = 7,5 mm; t = 10,5 mm	t	0,81845	32 787,20	26 834,68	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 757,82407*0,00108		0,81845				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
35	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	788,43197	106,03	83 597,44	SPCM	RTS 24/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 730,02960*1,08](#)

788,43197

36	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 329,38550	2,25	5 241,12	800-767	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl: 783	Nátěry	114 775,18						
37	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmoty nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozi; barva: bílá	m2	739,85221	94,07	69 597,90	800-783	RTS 24/ II

[D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :](#)

[I200 \[26,30 kg/m; 0,709 m2/m\] :](#)

[I1 : 5,51*0,709*14](#)

54,69226

[I2 : 5,14*0,709*1](#)

3,64426

[I5 : 5,36*0,709*13](#)

49,40312

[I7 : 5,51*0,709*13](#)

50,78567

[I8 : 5,45*0,709*12](#)

46,36860

[I9 : 2,8*0,709*5](#)

9,92600

[I240 \[36,2 kg/m; 0,844 m2/m\] :](#)

[I1a : 5,51*0,844*1](#)

4,65044

[I3 : 1,6*0,844*2](#)

2,70080

[I4 : 4,475*0,844*1](#)

3,77690

[I5a : 5,36*0,844*2](#)

9,04768

[I6a : 5,35*0,844*5](#)

22,57700

[I7a : 5,51*0,844*4](#)

18,60176

[I280 \[48,48 kg/m; 1,0 m2/m\] :](#)

[I6 : 5,35*1,0*5](#)

26,75000

[U280 \[41,8 kg/m; 0,890 m2/m\] :](#)

[U1 : 5,51*0,89*8](#)

39,23120

[U2 : 5,36*0,89*8](#)

38,16320

[U3 : 5,35*0,89*4](#)

19,04600

[U4 : 5,51*0,89*8](#)

39,23120

[U5 : 5,36*0,89*8](#)

38,16320

[HEB280 \[103 kg/m; 1,62 m2/m\] :](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		H1 : 15,22*1,62*1		24,65640				
		H1a : 22,0*1,62*1		35,64000				
		H1b : 16,1*1,62*1		26,08200				
		H2 : 5,185*1,62*1		8,39970				
		H3 : 3,14*1,62*1		5,08680				
		H4 : 9,49*1,62*1		15,37380				
		H5 : 16,27*1,62*2		52,71480				
		H5a : 7,93*1,62*1		12,84660				
		H5b : 9,395*1,62*1		15,21990				
		H6 : 4,8*1,62*1		7,77600				
		Mezisoučet		680,55529				
		D.1.2.b.02 KROV :						
		U1 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 6,1*0,489		2,98290				
		U2 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,065*0,546*2		10,99098				
		U3 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,090*0,546*2		11,01828				
		U4 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 3,52*0,489*12		20,65536				
		Mezisoučet		45,64752				
		D.1.2.b.05 Nosná konstrukce podhledu v podkroví :						
		PRŮVLAK 140/100/6; L=4700 mm [21,5 kg/m; 0,65 m2/m] : 4,7*0,65*2		6,11000				
		JÄKL 90/90/6; L=3500 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 3,5*0,339*2		2,37300				
		JÄKL 90/90/6; L=2600 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 2,6*0,039*8		0,81120				
		L profil 50/50/5; L=7000 mm [3,77 kg/m; 0,2 m2/m] : 7,0*0,2*2		2,80000				
		Patní plech 300/300/12 : (0,3*0,3*2+0,3*0,012*4)*8		1,55520				
		Mezisoučet		13,64940				
38	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný. Hmotá nátěrová včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	631,93850	71,49	45 177,28	800-783	RTS 24/ II
		D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP :						
		T0 : 5,185*(0,21+0,18)*2*1		4,04430				
		T1 : 5,6*(0,21+0,18)*2*11		48,04800				
		T2 : 5,6*(0,28+0,2)*2*5		26,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T3 : 4,52*(0,28+0,2)*2*1		4,33920				
		T4 : 4,52*(0,21+0,18)*2*1		3,52560				
		T5 : 5,45*(0,21+0,18)*2*1		4,25100				
		T6 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4		20,92800				
		T7 : 5,45*(0,21+0,18)*2*10		42,51000				
		T8 : 5,15*0,22*4*4		18,12800				
		T9 : 5,15*(0,21+0,18)*2*7		28,11900				
		T10 : 5,6*(0,28+0,2)*2*4		21,50400				
		T11 : 5,6*(0,21+0,18)*2*13		56,78400				
		T12 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4		20,92800				
		T13 : 5,45*(0,21+0,18)*2*9		38,25900				
		T14 : 1,9*(0,21+0,18)*2*2		2,96400				
		Mezisoučet		341,21210				
		D.1.2.b.02 KROV :						
		K1 : 4,2*(0,14+0,16)*2*11		27,72000				
		K2 : 3,7*(0,14+0,16)*2*11		24,42000				
		K3 : 7,98*(0,12+0,14)*2*26		107,88960				
		K4 : 6,1*(0,12+0,14)*2*40		126,88000				
		K5 : 3,34*(0,12+0,14)*2*1		1,73680				
		K7 : 2,0*(0,12+0,14)*2*2		2,08000				
		Mezisoučet		290,72640				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	22 192,58					
39	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,36179	1 750,00	633,13	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,16159		0,16159				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,20020		0,20020				
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,04979	390,67	3 144,81	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		20,24,25, :						
		Součet: : 8,04979		8,04979				
41	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,04979	250,39	2 015,59	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.201	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,24,25, : Součet: : 8,04979		8,04979				
42	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,24,25, : Součet: : 193,19496	t	193,19496	13,01	2 513,47	801-3	RTS 24/ II
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,24,25, : Součet: : 8,04979	t	8,04979	357,86	2 880,70	801-3	RTS 24/ II
44	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,24,25, : Součet: : 80,49790	t	80,49790	31,91	2 568,69	801-3	RTS 24/ II
45	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,24,25, : Součet: : 2,41494	t	2,41494	2 350,00	5 675,11	801-3	RTS 24/ II
46	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 17 107 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,24,25, : Součet: : 5,63485	t	5,63485	490,00	2 761,08	801-3	RTS 24/ II
Celkem						3 514 857,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení
R:	D.1.3.301	Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				35 553,54		
1	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	8,00000	91,47	731,76	801-1	RTS 24/ II
2	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks	kus	8,00000	91,72	733,76	801-1	RTS 24/ II
3	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	8,00000	215,79	1 726,32	801-1	RTS 24/ II
4	210062095R00	Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	68,00000	117,77	8 008,36	M21	RTS 24/ II
		směry úniků : 20		20,00000				
		bezpečnostní tabulky : 16		16,00000				
		tabulky označení podlaží : 8		8,00000				
		evakuační plány : 24		24,00000				
5	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	7,00000	1 085,36	7 597,52	SPCM	RTS 24/ II
		P1.04 : 2		2,00000				
		P1.05 : 1		1,00000				
		N2.02 : 1		1,00000				
		N3.02 : 2		2,00000				
		OBS : 1		1,00000				
6	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	1,00000	2 035,82	2 035,82	SPCM	RTS 24/ II
		N3.04 : 1		1,00000				
7	9-101	fotoluminiscenční tabulky směry úniků	kus	20,00000	128,00	2 560,00		Vlastní
8	9-102	bezpečnostní tabulky	kus	16,00000	110,00	1 760,00		Vlastní
9	9-103	tabulky označení podlaží	kus	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní
10	9-104	evakuační plány	kus	24,00000	300,00	7 200,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				114,61		
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,09228	1 241,99	114,61	801-4	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,5,6,7,8,9,10, :						
		Součet: : 0,09228		0,09228				
Celkem						35 668,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 7412		Ostatní	122 865,12					
1	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003	kus	1,00000	34 000,68	34 000,68		URS
2	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011	kus	1,00000	8 500,68	8 500,68		URS
3	741920062	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. přes 200 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920062 Poznámka k položce: včetně materiálu	m2	2,00000	15 096,00	30 192,00		URS
4	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920052 Poznámka k položce: včetně materiálu	m2	3,00000	15 096,00	45 288,00		URS
5	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741104 Poznámka k položce: Přesuny při montážích	t	1,36800	3 570,00	4 883,76		URS
Díl: 7413		Rozvaděče NN a příslušenství	696 710,32					
6	210220452.B	Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice EP pod omítku včetně zapojení "EP přípojnice u rozvaděčů NN" 3 : 3	kus	3,00000	170,00	510,00		Vlastní
7	35713102.C	Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů pro min.8x vodič 6mm ² + 3x vodič 25-35mm ² v. krabici pod omítku s víkem. Rozpad figury: ROZV_EP "EP přípojnice u rozvaděčů NN" 3 ROZV_EP :	kus	3,00000	612,00	1 836,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
8	210220452.B2	Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice MET na omítku včetně zapojení	kus	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
9	35713102.C1	Hlavní ochranná přípojnice na omítku	kus	1,00000	612,00	612,00		Vlastní
		Rozpad figury: ROZV_MET						
		1						
		ROZV_MET :						
		1		1,00000				
10	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	8,00000	6 800,00	54 400,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003						
		Poznámka k položce:						
		montáž komplet včetně zapojení						
11	7413.R903	RS1 - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200	kus	1,00000	46 181,52	46 181,52		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
12	7413.R904	RK - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200	kus	1,00000	42 840,00	42 840,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Rozvaděč s výzbrojí viz příloha D.1.4.1-33 (revizní zpráva). Doplnit chrániče.						
		Včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
13	7413.R905	R.C - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200	kus	1,00000	27 356,40	27 356,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
14	7413.R906	R.B - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200	kus	1,00000	27 356,40	27 356,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
15	7413.R907	R.A - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200	kus	1,00000	27 686,88	27 686,88		Vlastní
		Poznámka k položce:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
16	7413.R003	RH/ELM - hlavní a elektroměrový rozvaděč - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 + úprava a. doplnění výzbroje	kus	1,00000	43 598,88	43 598,88		Vlastní
		Poznámka k položce: Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
17	7413.R901	RP1 - nový rozvaděč 3.NP	kus	1,00000	37 209,60	37 209,60		Vlastní
		Poznámka k položce: Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
18	7413.R902	RP2 - nový rozvaděč 3.NP	kus	1,00000	28 592,64	28 592,64		Vlastní
		Poznámka k položce: Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.						
19	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210006						
20	7413.R002	RPO požární rozvaděč a Výkonová jednotka UPFD 413-080V-045, 8 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 2, skříní (1× výkonová jednotka + interní bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFD-RPO s požární odolností	kus	1,00000	354 960,00	354 960,00		Vlastní
		EI60), doba zálohy 60 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW (s volitelnou možností monitoringu jednotlivých zařízení, denního testovacího režimu, sériovou detekcí chyb a výpisem historie závad), frekvenční řízení motorů, síťová a motorová tlumivka, modul pro maření rekuperované energie při výpadku sítě, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat Poznámka k položce: Včetně dopravy zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou (přes email nebo tel.), složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška, dokumentace, zaškolení obsluhy. Podrobný popis viz technická zpráva. Distribuční a řídicí rozvaděč RPO je nedílnou součástí zařízení UPFD. Součástí RPO je řídicí jednotka UPFD-RPO. V RPO přepínání záložního zdroje se síť v souladu s ČSN 73 0848.						
Díl: 7414		Kompletační materiál			280 312,66			
21	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	20,00000	119,00	2 380,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101 Rozpad figury: KM_vyp_1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 Mezisoučet Rozpad figury: KM_hnizdo_L "Sestava ve společném rámečku L:" 3 KM_vyp_1 : KM_hnizdo_L : 0 : 20		20,00000				
22	10.073.273	Spínač č.1 2mod, bílý Poznámka k položce: spínač jednopólový, 10AX 250V AC, 2mod., polar. - použití zařízení: ovládání - typ produktu nebo součásti: spínač - součást výrobku: vnitřní výkonové připojení. Rozpad figury: KM_hnizdo_L "Sestava ve společném rámečku L:" 3 "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 : Mezisoučet : KM_hnizdo_L : 0 : 20	kus	20,00000	70,99	1 419,80		Vlastní
23	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121 Rozpad figury: KM_vyp_5 3 Součet KM_vyp_5 : 3	kus	3,00000	119,00	357,00		URS
24	10.034.642	Spínač č.5 2mod, bílý Poznámka k položce: přepínač sériový, řazení 5, 10AX 250V AC, 2mod., polar. 3 :	kus	3,00000	99,14	297,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
25	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310212 Rozpad figury: KM_tlač_10 "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 Součet KM_tlač_10 : 2	kus	2,00000	119,00	238,00		URS
		2		2,00000				
26	10.073.273.R2	Tlačítko č.1/0 2mod, bílé Poznámka k položce: tlačítko jednopólové, 10AX 250V AC, 2mod., polar. - použití zařízení: ovládání - typ produktu nebo součásti: spínač - součást výrobku "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 : 2	kus	2,00000	70,99	141,98		Vlastní
		2		2,00000				
27	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233 Rozpad figury: KM_vyp_6 "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 Rozpad figury: KM_vyp_6_N "Vypínač v jednorámečku nástěnný" 0 KM_vyp_6 : KM_vyp_6_N : 2	kus	2,00000	119,00	238,00		URS
		2		2,00000				
28	10.034.446	Spínač č.6 2mod, bílý Poznámka k položce: přepínač střídavý, řazení 6, 10AX 250V AC, 2mod., polar. "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 : "Vypínač v jednorámečku nástěnný" 0 : 2	kus	2,00000	84,46	168,92		Vlastní
		2		2,00000				
29	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	4,00000	119,00	476,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310238 Rozpad figury: KM_vyp_66 4 KM_vyp_66 : 4 4,00000						
30	1175245.R1	Spínač č.6+6 2mod, bílý	kus	4,00000	168,91	675,64		Vlastní
		Poznámka k položce: 2x přepínač střídavý, řazení 6, 10AX 250V AC, 2mod., polar. 4 : 4 4,00000						
31	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	33,00000	340,00	11 220,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004 "Pohybový detektor typ 1 - PD2-S" 9 : "Pohybový detektor typ 2 - PD3-1C" 6 : "Pohybový detektor typ 3 - PD4-M:" 5 : "Pohybový detektor typ 4 - PD2-M:" 12 : "Pohybový detektor typ 5 - PD3-2C:" 1 : 33 33,00000						
32	7414.R.PIR01	Pohybový detektor TYP1 viz kniha svítidel	kus	9,00000	686,66	6 179,94		Vlastní
		Rozpad figury: KM_detektor_1 "Pohybový detektor typ 1 - PD2-S" 9 KM_detektor_1 : 9 9,00000						
33	7414.R.PIR02	Pohybový detektor TYP2 viz kniha svítidel	kus	6,00000	686,66	4 119,96		Vlastní
		Rozpad figury: KM_detektor_2 "Pohybový detektor typ 2 - PD3-1C" 6 KM_detektor_2 : 6 6,00000						
34	7414.R.PIR03	Pohybový detektor TYP3 viz kniha svítidel	kus	5,00000	2 423,52	12 117,60		Vlastní
		Rozpad figury: KM_detektor_3						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Pohybový detektor typ 3 - PD4-M:" 5 KM_detektor_3 : 5 5,00000						
35	7414.R.PIR04	Pohybový detektor TYP4 viz kniha svítidel Rozpad figury: KM_detektor_4 "Pohybový detektor typ 4 - PD2-M:" 12 KM_detektor_4 : 12 12,00000	kus	12,00000	3 255,84	39 070,08		Vlastní
36	7414.R.PIR05	Pohybový detektor TYP5 viz kniha svítidel Rozpad figury: KM_detektor_5 "Pohybový detektor typ 5 - PD3-2C:" 1 KM_detektor_5 : 1 1,00000	kus	1,00000	1 780,92	1 780,92		Vlastní
37	7414.R901	oživení, naprogramování DALI detektorů komplet Poznámka k položce: Osvětlení na chodbách a únikových schodištích stmívatelné, řízeno automaticky pomocí DALI detektorů pohybu a denní složky. Při detekci pohybu na chodbě musí být dosažena požadovaná úroveň osvětlení, pokud není detekován pohyb, osvětlení sníží jas na přednastavenou úroveň (orientační osvětlení 10 až 30%). Po nastavené době bez pohybu osvětlení následně zhasne.	kpl	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
38	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001 Rozpad figury: KM_1zás_1rám "samostatná zásuvka 230/16A:" 23 Rozpad figury: KM_2zás_2rám "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:" 8 Rozpad figury: KM_3zás_3rám "3x zás. 230V/16A ve 3-rámečku:" 0 KM_1zás_1rám : KM_2zás_2rám * 2 : KM_3zás_3rám * 3 : 39 39,00000	kus	39,00000	153,00	5 967,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002	kus	40,00000	153,00	6 120,00		URS

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

"Sestava ve společném rámečku P:" 7 :

"Sestava ve společném rámečku T:" 4 :

"Sestava ve společném rámečku L:" 3 :

"Sestava podlahové krabice Pk:" 1 :

KM_hnizdo_P * 2 :

KM_hnizdo_T * 2 :

KM_hnizdo_L * 1 :

40

40,00000

40	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	84,00000	77,11	6 477,24		URS
----	----------	---	-----	----------	-------	----------	--	-----

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:" 8

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

Rozpad figury: KM_hnizdo_Pk

"Sestava podlahové krabice Pk:" 1

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23 :

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:" 8 :

"3x zás. 230V/16A ve 3-rámečku:" 0 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KM_2zás_2rám : KM_hnizdo_P * 2 : 0 : KM_hnizdo_T * 2 : KM_hnizdo_L * 7 : 0 * 2 : KM_hnizdo_Pk * 2 : 84						
					84,00000			
41	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	12,00000	875,16	10 501,92		URS
		Rozpad figury: KM_hnizdo_P "Sestava ve společném rámečku P:" 7 Rozpad figury: KM_hnizdo_T "Sestava ve společném rámečku T:" 4 Rozpad figury: KM_hnizdo_Pk "Sestava podlahové krabice Pk:" 1 KM_hnizdo_P : KM_hnizdo_T : KM_hnizdo_Pk : 12						
					12,00000			
42	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,00000	153,00	1 071,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313003 Rozpad figury: KM_2zásuvka "dvožzásuvka 230V/16A:" 7 KM_2zásuvka : 7						
					7,00000			
43	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	7,00000	205,63	1 439,41		URS
		"dvožzásuvka 230V/16A:" 7 : 7						
					7,00000			
44	10.070.998	Rámeček montážní pro zásuvky a vypínače	kus	124,00000	42,64	5 287,36		Vlastní
		Poznámka k položce:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní rámeček, 2mod., jednonásobný pod zásuvky a vypínače, upevnění šrouby. Rozpad figury: KM_1zás_1rám "samostatná zásuvka 230/16A:" 23 Rozpad figury: KM_vyp_1 "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 Mezisoučet Rozpad figury: KM_vyp_5 3 Součet Rozpad figury: KM_vyp_6 "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 Rozpad figury: KM_vyp_66 4 Rozpad figury: KM_2zás_2rám "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8 Rozpad figury: KM_tlač_10 "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 Součet Rozpad figury: KM_hnizdo_P "Sestava ve společném rámečku P:" 7 Rozpad figury: KM_hnizdo_T "Sestava ve společném rámečku T:" 4 Rozpad figury: KM_hnizdo_L "Sestava ve společném rámečku L:" 3 KM_1zás_1rám *1 : KM_vyp_1 *1 : KM_vyp_5 *1 : KM_vyp_6 *1 : KM_vyp_66 *1 : KM_2zás_2rám * 2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[KM_tlač_10 :](#)

[KM_hnizdo_P *4 :](#)

[KM_hnizdo_T *5 :](#)

[KM_hnizdo_L *3 :](#)

124

124,00000

45	10.071.444	Rámeček jedn. Polar	kus	51,00000	42,64	2 174,64		Vlastní
----	------------	---------------------	-----	----------	-------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

krycí rámeček, jednonásobný, polar/polar.

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č. 1 v samostatném rámečku" 17

Mezisoučet

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_66

4

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č. 1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

[KM_1zás_1rám :](#)

[KM_vyp_1 :](#)

[KM_vyp_5 :](#)

[KM_vyp_6 :](#)

[KM_vyp_66 :](#)

[KM_tlač_10 :](#)

51

51,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	10.071.137	Rámeček dvoj. Polar Poznámka k položce: krycí rámeček, dvojnásobný, polar/polar. Rozpad figury: KM_2zás_2rám "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8 KM_2zás_2rám : 8	kus	8,00000	53,65	429,20		Vlastní
47	10.071.138	Rámeček troj. Polar Poznámka k položce: krycí rámeček, trojnásobný, polar/polar. Rozpad figury: KM_hnizdo_L "Sestava ve společném rámečku L:" 3 KM_hnizdo_L : 3	kus	3,00000	75,68	227,04		Vlastní
48	10.071.139	Rámeček čtyř. Polar Poznámka k položce: rámeček, čtyřnásobný, polar/polar. Rozpad figury: KM_hnizdo_P "Sestava ve společném rámečku P:" 7 KM_hnizdo_P : 7	kus	7,00000	89,15	624,05		Vlastní
49	10.676.182	Rámeček pěti. Polar Rozpad figury: KM_hnizdo_T "Sestava ve společném rámečku T:" 4 KM_hnizdo_T : 4	kus	4,00000	134,44	537,76		Vlastní
50	741112067	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtýhranných do podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112067 Rozpad figury: KM_hnizdo_Pk "Sestava podlahové krabice Pk:" 1	kus	1,00000	170,00	170,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

KM_hnizdo_Pk :

1

1,00000

51	34571661	krabice univerzální instalační do betonové podlahy 55 - 150mm	kus	1,00000	2 838,46	2 838,46		URS
----	----------	---	-----	---------	----------	----------	--	-----

Poznámka k položce:

Podlahová krabice pro zásuvky komplet vč.rámu, víka, kabic a ostatního příslušenství viz "schéma zásuvkových kombinací" ve výkresech půdorysů (sestava Pk).

52	7414.R01	Montáž osoušeče rukou komplet	kus	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní
53	1713510	Osoušeč rukou nástěnný	kus	4,00000	36 720,00	146 880,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Doba sušení: do 10 sekund

Hlučnost: max.84 dB

Jmenovitý výkon: cca 1 600 W

Rychlost vzduchu: min 600 km/h

Provozní průtok vzduchu: do 35 l/s

Celoživotní antibakteriální HEPA filtr

Baktericidní povrch

54	741311072	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí pod omítku	kus	2,00000	204,00	408,00		URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311072

"TOTAL STOP" 1 :

"CENTRAL STOP" 1 :

2

2,00000

55	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	2,00000	739,16	1 478,32		URS
----	----------	--	-----	---------	--------	----------	--	-----

Díl: 7417	Elektroinstalační materiál	106 893,08						
------------------	-----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

56	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	210,00000	51,00	10 710,00		URS
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá

60

Součet

Rozpad figury: ELM_PVC25_tuhá

100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet						
		Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá						
		50						
		Součet						
		ELM_PVC20_tuhá :						
		ELM_PVC25_tuhá :						
		ELM_PVC32_tuhá :						
		210						
					210,00000			
57	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	60,00000	9,79	587,40		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
		60 :						
		60						
					60,00000			
58	74212.R02	Příchytka tuhé trubky 20 šedá	kus	120,00000	19,45	2 334,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
		Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá						
		60						
		Součet						
		ELM_PVC20_tuhá *2 :						
		120						
					120,00000			
59	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	100,00000	13,46	1 346,00		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
		100 :						
		100						
					100,00000			
60	11.058.591	Příchytka tuché trubky 25 šedá	kus	100,00000	21,90	2 190,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
		Rozpad figury: ELM_PVC25_tuhá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100 Součet ELM_PVC25_tuhá : 100		100,00000				
61	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m Poznámka k položce: bezhalogenová 50 : 50	m	50,00000	20,81	1 040,50		URS
		100 Součet ELM_PVC32_tuhá * 2 : 100		100,00000				
62	74212.R03	Příchytka tuhé trubky 32 šedá Poznámka k položce: bezhalogenová Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá 50 Součet ELM_PVC32_tuhá * 2 : 100	kus	100,00000	21,90	2 190,00		Vlastní
		100 Součet ELM_PVC40_tuhá : 40		40,00000				
63	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110003 Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá 40 Součet ELM_PVC40_tuhá : 40	m	40,00000	68,00	2 720,00		URS
		40 Součet ELM_PVC40_tuhá : 40		40,00000				
64	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m Poznámka k položce: bezhalogenová 40 : 40	m	40,00000	31,82	1 272,80		URS
		40 Součet ELM_PVC40_tuhá : 40		40,00000				
65	11.058.592	Příchytka tuhé trubky 40 šedá	kus	40,00000	26,80	1 072,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: bezhalogenová Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá 40 Součet ELM_PVC40_tuhá : 40						
				40,00000				

66	741110011	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější O přes 16 do 23 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110011 Rozpad figury: KM_1zás_1rám "samostatná zásuvka 230/16A:" 23 Rozpad figury: KM_vyp_1 "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 Mezisoučet Rozpad figury: KM_vyp_5 3 Součet Rozpad figury: KM_vyp_6 "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 Rozpad figury: KM_vyp_66 4 Rozpad figury: KM_2zás_2rám "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:" 8 Rozpad figury: KM_tlač_10 "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 Součet Rozpad figury: KM_hnizdo_P "Sestava ve společném rámečku P:" 7 Rozpad figury: KM_hnizdo_T "Sestava ve společném rámečku T:" 4	m	365,00000	51,00	18 615,00		URS
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	--	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Rozpad figury: KM_hnizdo_L
 "Sestava ve společném rámečku L:" 3
 "Trubka 2323: :
 KM_1zás_1rám *5 :
 KM_vyp_1 *5 :
 KM_vyp_5 *5 :
 KM_vyp_6 *5 :
 KM_vyp_66 *5 :
 KM_2zás_2rám * 5 :
 KM_tlač_10 *5 :
 KM_hnizdo_P *5 :
 KM_hnizdo_T *5 :
 KM_hnizdo_L *5 :
 365

365,00000

67	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	365,00000	18,36	6 701,40		URS
----	----------	---	---	-----------	-------	----------	--	-----

Rozpad figury: ELM_PVC_2323
 "Trubka 2323:
 KM_1zás_1rám *5
 KM_vyp_1 *5
 KM_vyp_5 *5
 KM_vyp_6 *5
 KM_vyp_66 *5
 KM_2zás_2rám * 5
 KM_tlač_10 *5
 KM_hnizdo_P *5
 KM_hnizdo_T *5
 KM_hnizdo_L *5
 Součet
 Rozpad figury: KM_1zás_1rám
 "samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Rozpad figury: KM_vyp_1
 "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17
 Mezisoučet
 Rozpad figury: KM_vyp_5
 3
 Součet
 Rozpad figury: KM_vyp_6
 "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2
 Rozpad figury: KM_vyp_66
 4
 Rozpad figury: KM_2zás_2rám
 "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8
 Rozpad figury: KM_tlač_10
 "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2
 Součet
 ELM_PVC_2323 :
 365

365,00000

68	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých.. uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	100,00000	51,00	5 100,00		URS
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110012

100 :

100

100,00000

69	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	100,00000	23,26	2 326,00		URS
----	----------	---	---	-----------	-------	----------	--	-----

Rozpad figury: ELM_PVC_2332

100

Součet

ELM_PVC_2332 :

100

100,00000

70	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných.. uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	40,00000	51,00	2 040,00		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozpad figury: ELM_KFL63 40 Součet ELM_KFL63 : 40 40,00000						
71	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm 40 : 40 40,00000	m	40,00000	22,03	881,20		URS
72	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm 40 : 40 40,00000	m	40,00000	14,69	587,60		URS
73	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001 Rozpad figury: KM_1zás_1rám "samostatná zásuvka 230/16A:" 23 Rozpad figury: KM_vyp_1 "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 Mezisoučet Rozpad figury: KM_vyp_5 3 Součet Rozpad figury: KM_vyp_6 "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 Rozpad figury: KM_vyp_66 4 Rozpad figury: KM_2zás_2rám "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8 Rozpad figury: KM_tlač_10 "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 Součet	kus	364,00000	102,00	37 128,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozpad figury: KM_hnizdo_P "Sestava ve společném rámečku P:" 7 Rozpad figury: KM_hnizdo_T "Sestava ve společném rámečku T:" 4 Rozpad figury: KM_hnizdo_L "Sestava ve společném rámečku L:" 3 Rozpad figury: ELM_KU6x "KU68 KM_1zás_1rám *1 KM_vyp_1 *1 KM_vyp_5 *1 KM_vyp_6 *1 KM_vyp_66 *1 KM_2zás_2rám * 2 KM_tlač_10 KM_hnizdo_P *4 KM_hnizdo_T *5 KM_hnizdo_L *3 "ostatní" 40 Mezisoučet "KU68 : KM_1zás_1rám *1 : KM_vyp_1 *1 : KM_vyp_5 *1 : KM_vyp_6 *1 : KM_vyp_66 *1 : KM_2zás_2rám * 2 : KM_tlač_10 : KM_hnizdo_P *4 : KM_hnizdo_T *5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

KM_hnizdo_L *3 :

"ostatní" 40 :

Mezisoučet :

ELM_KU6x*0,2 +0,2 :

Mezisoučet: KU68 pod omítku :

ELM_KU6x*0,8+0,8 :

Mezisoučet: KU68 do SDK :

"KO97 :

35 :

Mezisoučet :

364

364,00000

74	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	33,00000	6,12	201,96		URS
----	----------	---	-----	----------	------	--------	--	-----

Rozpad figury: ELM_KU68_po

ELM_KU6x*0,2 +0,2

Mezisoučet: KU68 pod omítku

ELM_KU68_po :

33

33,00000

75	1453681	KRABICE DO SDK UNIVERZ. KUL 68-45/LD NA	kus	132,00000	24,48	3 231,36		Vlastní
----	---------	---	-----	-----------	-------	----------	--	---------

Rozpad figury: ELM_KU68_obl

ELM_KU6x*0,8+0,8

Mezisoučet: KU68 do SDK

ELM_KU68_obl :

132

132,00000

76	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	35,00000	66,10	2 313,50		URS
----	----------	---	-----	----------	-------	----------	--	-----

Rozpad figury: ELM_KO97

"KO97

35

Mezisoučet

ELM_KO97 :

35

35,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	12,00000	170,00	2 040,00		URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021

78	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	12,00000	22,03	264,36		URS
----	----------	--	-----	----------	-------	--------	--	-----

Díl: 7418	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras						135 280,50	
------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

79	210021071	Montáž přichytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm	kus	920,00000	17,00	15 640,00		URS
----	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021071

4* 230 :

920

920,00000

80	1218249	Přichytka pro stahovací pásek 42mm	kus	920,00000	6,12	5 630,40		Vlastní
----	---------	------------------------------------	-----	-----------	------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

Přichytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku

Rozpad figury: OCK_přichytka_pásek

4* 230

Součet

OCK_přichytka_pásek :

920

920,00000

81	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200mm	100 kus	10,00000	18,29	182,90		URS
----	----------	------------------------------------	---------	----------	-------	--------	--	-----

Rozpad figury: OCK_přichytka_pásek

4* 230

Součet

OCK_přichytka_pásek / 100 +0,8 :

10

10,00000

82	210021081	Montáž přichytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm	kus	640,00000	17,00	10 880,00		URS
----	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021081

4 * 160 :

640

640,00000

83	10.783.654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu	kus	640,00000	17,14	10 969,60		Vlastní
----	------------	---	-----	-----------	-------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kapacita: maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm ² . Komplet včetně hmoždinky. Rozpad figury: OCK_příchytka_sDržák 4 * 160 Součet OCK_příchytka_sDržák : 640						
				640,00000				
84	210021055	Montáž příchyt pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021055	kus	240,00000	17,00	4 080,00		URS
85	34571744	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm Poznámka k položce: Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, vhodná k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti. 4*60 : 240	kus	240,00000	6,12	1 468,80		URS
				240,00000				
86	210021058	Montáž příchyt pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru přes 74 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021058	kus	960,00000	68,00	65 280,00		URS
87	1205965	SVAZKOVY DRZAK pro skupinu kabelů 85x50x33mm Poznámka k položce: Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru. Vhodný k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti. 4*240 : 960	kus	960,00000	22,03	21 148,80		Vlastní
				960,00000				
Díl: 7419		Kabelové rozvody				389 984,71		
88	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm., bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120201 Rozpad figury: KAB_CYA_4 OSP_doplnPosp * 30 160 Součet Rozpad figury: KAB_CYA_10 130	m	1 660,00000	42,50	70 550,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozpad figury: KAB_CYA_16 560 Součet KAB_CYA_4 : 0 : KAB_CYA_10 : KAB_CYA_16 : 1660						
				1 660,00000				
89	1228688	KABEL H07Z-K 4 ZELENOZLUTA /0551787/	m	1 115,50000	13,46	15 014,63		Vlastní
		Poznámka k položce: Bezhalogenový B2ca s1d1a1						
90	1226885	KABEL H07Z-K 10 ZLUTOZELENA /51805/	m	149,50000	31,82	4 757,09		Vlastní
		Poznámka k položce: Bezhalogenový B2ca s1d1a1						
91	1243918	KABEL H07Z-K 16 ZELENOZLUTA	m	644,00000	50,18	32 315,92		Vlastní
		Poznámka k položce: Bezhalogenový B2ca s1d1a1						
92	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015 Rozpad figury: KAB_J3_1_5_PO 280 KAB_J3_1_5_PO : 0 : 280	m	280,00000	34,00	9 520,00		URS
				280,00000				
93	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	322,00000	24,48	7 882,56		URS
94	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016 Rozpad figury: KAB_J3_2_5_PO 1200	m	1 200,00000	34,00	40 800,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KAB_J3_2_5_PO :						
		0 :						
		1200		1 200,00000				
95	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 380,00000	36,72	50 673,60		URS
96	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031 Rozpad figury: KAB_J5_1_5_PO 70+40+470 Rozpad figury: KAB_J5_1_5 140 0 : KAB_J5_1_5_PO : KAB_J5_1_5 : 720	m	720,00000	37,40	26 928,00		URS
				720,00000				
97	34111584	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x1,5mm2	m	667,00000	48,96	32 656,32		URS
98	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	161,00000	24,48	3 941,28		URS
99	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122233 Rozpad figury: KAB_J5_10 150 KAB_J5_10 : 150	m	150,00000	42,50	6 375,00		URS
				150,00000				
100	34111100.A1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	172,50000	153,00	26 392,50		Vlastní
101	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611 Rozpad figury: KAB_PO_3x2_5 80 KAB_PO_3x2_5 :	m	80,00000	34,00	2 720,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		80		80,00000				
102	1151864	KABEL 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2CAS	m	92,00000	78,06	7 181,52		Vlastní
103	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň. B2cas1d1a1 jádro Cu 0.6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	126,50000	30,60	3 870,90		URS
104	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641 Rozpad figury: KAB_PO_5x2_5 120 KAB_PO_5x2_5 : 120	m	120,00000	34,00	4 080,00		URS
				120,00000				
105	1151863	KABEL 1-CHKE-V-J 5X2,5 FE180/P60-R B2CAS	m	138,00000	70,99	9 796,62		Vlastní
106	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122643 Rozpad figury: KAB_PO_5x10 80 KAB_PO_5x10 : 80	m	80,00000	51,00	4 080,00		URS
				80,00000				
107	10.840.238	1-CXKH-V-J 5x10 FE180/P60-R B2s1d0 (5J10)	m	92,00000	232,56	21 395,52		Vlastní
108	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122642	m	60,00000	42,50	2 550,00		URS
109	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	69,00000	94,25	6 503,25		URS
Díl: 7420		Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí				13 661,20		
110	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115 Poznámka k položce: Ukončení kabelu na svorkovnici, případně připojení stávajícího přístroje "Volný vývod - 3 vodiče:" 12 : 12	kus	12,00000	127,50	1 530,00		URS
				12,00000				
111	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2	kus	5,00000	170,00	850,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130144 Poznámka k položce: Ukončení kabelu na svorkovnici, případně připojení stávajícího přístroje "Volný vývod - 5 vodičů:" 5 : 5						
				5,00000				
112	7420.R1	Svorky propojovací pro ukončení volných vývodů	kpl	1,00000	61,20	61,20		Vlastní
113	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	180,00000	34,00	6 120,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410071 Rozpad figury: OSP_doplňPosp "Provedení doplňujícího pospojování v místnosti:" 6 OSP_doplňPosp * 30 : 180						
				180,00000				
114	7420.R1001	Provedení doplňujícího pospojování v místnosti komplet (D+M+PPV)	kpl	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
		"Provedení doplňujícího pospojování v místnosti:" 6 : 6						
				6,00000				
Díl: 7421		Svítidla				850 410,91		
115	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	181,00000	510,00	92 310,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062						
116	M013	Svítidlo ozn.A1, viz kniha svítidel, kompletní	kus	63,00000	3 777,26	237 967,38		Vlastní
117	M014	Svítidlo ozn.A2, viz kniha svítidel, kompletní	kus	18,00000	1 310,90	23 596,20		Vlastní
118	M039	Svítidlo ozn.A3, viz kniha svítidel, kompletní	kus	24,00000	1 430,86	34 340,64		Vlastní
119	M040	Svítidlo ozn.B1, viz kniha svítidel, kompletní	kus	41,00000	2 462,69	100 970,29		Vlastní
120	M041	Svítidlo ozn.B2, viz kniha svítidel, kompletní	kus	10,00000	2 332,94	23 329,40		Vlastní
121	M042	Svítidlo ozn.C1, viz kniha svítidel, kompletní	kus	7,00000	2 548,37	17 838,59		Vlastní
122	M043	Svítidlo ozn.C2, viz kniha svítidel, kompletní	kus	18,00000	2 548,37	45 870,66		Vlastní
123	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	22,00000	510,00	11 220,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154						
124	M044	Svítidlo ozn.P1, viz kniha svítidel, kompletní	kus	6,00000	2 620,58	15 723,48		Vlastní
125	M045	Svítidlo ozn.P2, viz kniha svítidel, kompletní	kus	16,00000	1 714,82	27 437,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021	kus	37,00000	459,00	16 983,00		URS
127	M046	Svítlidlo ozn.N1, viz kniha svítidel, kompletní	kus	37,00000	2 313,36	85 594,32		Vlastní
128	741372111	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních, panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372111	kus	25,00000	459,00	11 475,00		URS
129	M047	Svítlidlo ozn.N2, viz kniha svítidel, kompletní	kus	7,00000	3 292,56	23 047,92		Vlastní
130	M048	Svítlidlo ozn.N3, viz kniha svítidel, kompletní	kus	18,00000	3 292,56	59 266,08		Vlastní
131	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022	kus	3,00000	510,00	1 530,00		URS
132	M049	Svítlidlo ozn.L, viz kniha svítidel, kompletní	kus	3,00000	7 303,61	21 910,83		Vlastní
Díl: 7433		Hromosvod a uzemnění				488 599,19		
133	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj. pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021 160 : 160	m	160,00000	102,00	16 320,00		URS
134	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn Rozpad figury: HR_pasek30x4_1 160 HR_pasek30x4_1 * 0,95 : 152	kg	152,00000	41,62	6 326,24		URS
135	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj. drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041 12*3 : 36	m	36,00000	102,00	3 672,00		URS
136	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC Rozpad figury: HR_drát10_izol_1 12*3 Součet	kg	36,00000	100,37	3 613,32		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HR_drát10_izol_1 : 36		36,00000				
137	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022 Rozpad figury: HR_pasek30x4_1 160 "pásek" (HR_pasek30x4_1 / 20) *2 : "drát" 11 * 2 : 38	kus	38,00000	102,00	3 876,00		URS
				38,00000				
138	35442037	svorka uzemnění nerez křížová Rozpad figury: HR_sv_krizova_1 "pásek" (HR_pasek30x4_1 / 20) *2 HR_sv_krizova_1 : 16	kus	16,00000	147,29	2 356,64		URS
				16,00000				
139	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát Rozpad figury: HR_sv_drát_1 "drát" 11 * 2 HR_sv_drát_1 : 22	kus	22,00000	146,06	3 213,32		URS
				22,00000				
140	99951114	hmota zalévací	kg	5,00000	231,20	1 156,00		URS
141	741820001	Měření zemních odporů zemniče https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001 1 : 1	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00		URS
				1,00000				
142	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220372	kus	11,00000	102,00	1 122,00		URS
143	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	11,00000	200,74	2 208,14		URS
144	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn 11*2 : 22	kus	22,00000	34,27	753,94		URS
				22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220431 Rozpad figury: HR_svorka_1_1_1 12*2 Součet Rozpad figury: HR_svorka_3 16 HR_svorka_1_1_1 : HR_svorka_3 : 40 40,00000	kus	40,00000	102,00	4 080,00		URS
146	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420002 "HVI vodiče hřeben" 23+23+23 : "HVI vodiče svody" 6 * 24 : 213 213,00000	m	213,00000	170,00	36 210,00		URS
147	1223750	HVI VODIC D23MM SEDY Rozpad figury: HR_HVI_hreben "HVI vodiče hřeben" 23+23+23 Rozpad figury: HR_HVI_svody "HVI vodiče svody" 6 * 24 HR_HVI_hreben : HR_HVI_svody : 213 213,00000	m	213,00000	867,82	184 845,66		Vlastní
148	275239	Držák vedení pro vodič HVI pro montáž na stěnu, s příložkou se dvěma šrouby. nerez Poznámka k položce: komplet vč.kotvení do stěny "Svody po fasádě" 10*6 : 60 60,00000	kus	60,00000	398,21	23 892,60		Vlastní
149	275259	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou, nerez "Vedení HVI pro plechové střeše" 9*8 + 40 :	kus	112,00000	230,52	25 818,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112		112,00000				
150	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001 Poznámka k položce: včetně nalepení podpěr vedení KF ke krytině Rozpad figury: HR_AIMgSi8_1_1 "Ekvipotenciální pospojování na střeše" 40 Součet HR_AIMgSi8_1_1 : 40	m	40,00000	102,00	4 080,00		URS
				40,00000				
151	12001.R840018	Drát AIMgSi 8mm měkký ke stáčení "Ekvipotenciální pospojování na střeše" 40 : 40	m	40,00000	20,81	832,40		Vlastní
				40,00000				
152	1132150.R	POD. VEDENÍ PV 21 FB BETON/PLAST RD "Betonové podpěry pro vedení na střeše pro AIMgSi : 16 : 16	kus	16,00000	119,14	1 906,24		Vlastní
				16,00000				
153	1228125.R	PODPERA VEDENÍ RD 8-10 /274160/ "pro vedení AIMgSi" 33 : 33	kus	33,00000	177,89	5 870,37		Vlastní
				33,00000				
154	1030037458	Podpěra vedení stavitelná, nerez s PV snap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm /204911/ "vedení po hřebenu AIMgSi pro ekvipotenciální pospojování" 45 : 45	kus	45,00000	250,10	11 254,50		Vlastní
				45,00000				
155	1132161	PODPERA VEDENÍ NEREZ/PLAST HNEDY 204938 "vedení na podpěrách k zaháknutí AIMgSi na latě" 12 : 12	kus	12,00000	180,34	2 164,08		Vlastní
				12,00000				
156	741430011	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430011 "Jímač typ 1 na hřebenu" 4 : 4	kus	4,00000	102,00	408,00		URS
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	1030039448	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	kus	4,00000	10 179,60	40 718,40		Vlastní
Poznámka k položce: Stanovení technických podmínek bez použití předmětného odkazu by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.								
158	1251977	SADA PRO PRIPOJENI až 4 VODICU HVI k jímači /819294/	kus	8,00000	2 733,60	21 868,80		Vlastní
Poznámka k položce: Stanovení technických podmínek bez použití předmětného odkazu by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.								
159	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení, celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	4,00000	170,00	680,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910512								
160	1030040220	Držák pro plechové střechy pro odstup 550-900mm s trubkou O 48mm pro stožár HVI, pro střechy sklonu, 5 - 53°	kus	4,00000	12 163,70	48 654,80		Vlastní
161	12001.R03	Ukončení vodiče HVI	kus	18,00000	204,00	3 672,00		Vlastní
6*2 + 6 : 18								
				18,00000				
162	1000300401	Sada připojovacích členů - závit M12 nerez a svorník O10mm + montážní materiál pro vodič HVI, D 23mm, šedý /819148/	kus	6,00000	1 001,23	6 007,38		Vlastní
Poznámka k položce: Připojovací prvky pro zakončení vodičů HVI na obou koncích. Pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky (připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku) a připojovací prvek pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu (součástí jsou čtyři smršťovací izolace). "Připojovací sada HVI pro svody" 6 : 6								
				6,00000				
163	1030039793	Připojovací člen závit M12 nerez + montážní materiál pro vodič HVI, D 23mm šedý /819196/	kus	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
Poznámka k položce: Připojovací prvek pro vodič HVI 23 mm, pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky (připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku, součástí jsou 2 smršťovací izolace). "Připojovací člen pro vzájemné propojení stožárů HVI" 2 * 3 : 6								
				6,00000				
164	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	24,00000	102,00	2 448,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021 Rozpad figury: HR_svorka_1_1_1 12*2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet HR_svorka_1_1_1 : 24								
				24,00000				
165	12001.R390059	Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm	kus	24,00000	141,98	3 407,52		Vlastní
12*2 : 24								
				24,00000				
166	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	26,00000	102,00	2 652,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022								
167	12001.R377100	Svorka pro připojení vedení k oplechování, nerez	kus	16,00000	30,60	489,60		Vlastní
16 : 16								
				16,00000				
168	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	10,00000	50,18	501,80		URS
6+4 : 10								
				10,00000				
169	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	6,00000	102,00	612,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083								
170	12001.R490110	Číselný štítek Al, příložka O 7-10/pásek 30 pro označení svodu nerez, komplet vč. příložky a šroubů	kus	6,00000	61,20	367,20		Vlastní
171	7433.R9001	Ostatní neuvedený materiál pro montáž vodičů a jímáčů komplet	kpl	1,00000	6 120,00	6 120,00		Vlastní
Díl: 46-M					Stavební práce při extr.mont.pracích			
					115 968,91			
172	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytné a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	35 700,00	35 700,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Jsou to zejména tyto práce:

- vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.),
- vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),
- vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,
- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a střepech,
- osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí,
- osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní,
- podezdění nebo pod betonová ní armatur,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem, i) zabetonování kotvících rámu do betonových bloků, j) nastřelování upevňovacích prvků.						
173	460680322	Vybourání otvorů ve stropě a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20. cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680322 7 : 7	kus	7,00000	850,00	5 950,00		URS
174	460680451	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680451 Rozpad figury: ELM_KU68_po ELM_KU6x*0,2 +0,2 Mezisoučet: KU68 pod omítku ELM_KU68_po : 33	kus	33,00000	85,00	2 805,00		URS
175	460680452	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 10x10x8 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680452 Rozpad figury: ELM_KO97 "KO97 35 Mezisoučet ELM_KO97 : 35	kus	35,00000	170,00	5 950,00		URS
176	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680592 Rozpad figury: ELM_PVC_2323 "Trubka 2323: KM_1zás_1rám *5 KM_vyp_1 *5	m	83,95000	68,00	5 708,60		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KM_vyp_5 *5 KM_vyp_6 *5 KM_vyp_66 *5 KM_2zás_2rám * 5 KM_tlač_10 *5 KM_hnizdo_P *5 KM_hnizdo_T *5 KM_hnizdo_L *5 Součet Rozpad figury: KM_1zás_1rám "samostatná zásuvka 230/16A:" 23 Rozpad figury: KM_vyp_1 "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 Mezisoučet Rozpad figury: KM_vyp_5 3 Součet Rozpad figury: KM_vyp_6 "Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 Rozpad figury: KM_vyp_66 4 Rozpad figury: KM_2zás_2rám "2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8 Rozpad figury: KM_tlač_10 "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 Součet ELM_PVC_2323 *0,23 : 83,95						
					83,95000			
177	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7, cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680593	m	50,00000	102,00	5 100,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozpad figury: ELM_PVC_2332 100 Součet ELM_PVC_2332 *0,5 : 50		50,00000				
178	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680594 150 : 150	m	150,00000	170,00	25 500,00		URS
				150,00000				
179	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680605 80 : 80	m	80,00000	204,00	16 320,00		URS
				80,00000				
180	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na, vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511	t	3,98300	249,67	994,44		URS
181	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek, k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519 3,983*15 'Přepočtené koeficientem množství : 59,745	t	59,74500	22,31	1 332,91		URS
				59,74000				
182	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611	t	3,98300	133,31	530,97		URS
183	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	3,98300	2 530,00	10 076,99		Vlastní
Celkem						3 200 686,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 997		Přesun sutě				2 294,00		
1	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,44300	357,86	158,53		URS
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,44300	249,67	110,60		URS
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,20200	22,31	138,37		URS
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 0,443*14 'Přepočtené koeficientem množství : 6,202								
				6,20000				
4	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,33100	3 500,00	1 158,50		URS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
5	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,11200	6 500,00	728,00		URS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04								
Díl: 713		Izolace tepelné				16 509,70		
6	713410861	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm	m	20,00000	52,50	1 050,00		URS
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí, tloušťka izolace do 50 mm								
7	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	96,00000	68,25	6 552,00		URS
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm 40+44+12 : 96								
				96,00000				
8	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	40,00000	80,85	3 234,00		URS
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm								
9	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	44,00000	86,10	3 788,40		URS
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm								
10	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	12,00000	88,20	1 058,40		URS
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm								
11	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	96,00000	5,25	504,00		URS
páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,04200	7 688,10	322,90		URS
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m								
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny	14 470,11					
13	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		URS
Montáž štítků orientačních								
14	484r7	Identifikační štítky, šipky toku média apod.	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
Identifikační štítky, šipky toku média apod.								
15	732320813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l	kus	1,00000	630,00	630,00		URS
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l								
16	732324813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l	kus	1,00000	210,00	210,00		URS
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l								
17	732390911	Mechanické čištění vnitřních ploch nádob a nádrží obsahu do 250 l	kus	1,00000	1 080,45	1 080,45		URS
Opravy nádob a nádrží mechanické čištění vnitřních ploch, vypláchnutí vodou a dvojnásobný nátěr vnitřních ploch, o obsahu do 250 l								
18	732391901	Zpětná montáž nádoby nebo nádrže po opravě obsahu do 200 l	soubor	1,00000	194,25	194,25		URS
Opravy nádob a nádrží zpětná montáž nádob a nádrží o obsahu do 200 l								
19	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro, vytápění	soubor	1,00000	10 022,25	10 022,25		URS
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h								
20	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,01000	23 316,00	233,16		URS
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	186 644,35					
21	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	20,00000	33,60	672,00		URS
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 (2*1)+(2*1)+(2*6)+(2*1)+(2*1) : 20								
				20,00000				
22	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	20,00000	4,20	84,00		URS
Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50 20*1 : 20								
				20,00000				
23	55261101	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 15x1/2"	kus	12,00000	152,25	1 827,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 15x1/2"						
		6*2+4 :						
		12		12,00000				
24	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,00000	172,20	344,40		URS
		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15						
25	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	12,00000	357,00	4 284,00		URS
		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15						
		(3*2)+(1*2)+(2*2) :						
		12		12,00000				
26	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	40,00000	454,65	18 186,00		URS
		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1						
		(2*(14+2+4)) :						
		40		40,00000				
27	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	44,00000	603,75	26 565,00		URS
		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1						
		2*12+10*2 :						
		44		44,00000				
28	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	12,00000	890,40	10 684,80		URS
		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1,5						
		6*2 :						
		12		12,00000				
29	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	96,00000	10,50	1 008,00		URS
		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5						
		40+44+12 :						
		96		96,00000				
30	286vp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50						
31	73329110R1	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu	kus	8,00000	1 575,00	12 600,00		Vlastní
		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu						
32	733322310	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 16x2,0 mm	m	250,00000	329,70	82 425,00		URS
		Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(19+106) : 250		250,00000				
33	733322312	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 20x2,0 mm Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 20/2,0 2*(1+3) : 8	m	8,00000	420,00	3 360,00		URS
34	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0 250+8 : 258	m	258,00000	10,50	2 709,00		URS
35	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	250,00000	37,80	9 450,00		URS
36	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,18000	34 139,70	6 145,15		URS
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				52 343,71		
37	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 5*2 : 10	kus	10,00000	110,25	1 102,50		URS
38	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	4,00000	399,00	1 596,00		URS
39	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	6,00000	693,00	4 158,00		URS
40	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory 6+19 : 25	kus	25,00000	567,00	14 175,00		URS
41	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,00000	362,25	362,25		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	19,00000	467,25	8 877,75		URS
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18								
43	28655012	šroubení svěrné připojovací se závitem EK 3/4" na potrubí 16x2mm	kus	38,00000	63,00	2 394,00		URS
šroubení svěrné připojovací se závitem EK 3/4" na potrubí 16x2mm								
19*2 :								
38								
44	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	6,00000	441,00	2 646,00		URS
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2								
45	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,00000	262,50	525,00		URS
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2								
46	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,00000	378,00	378,00		URS
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1								
47	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	588,00	2 352,00		URS
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1								
48	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem	kus	1,00000	8 452,50	8 452,50		URS
Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1								
49	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,00000	488,25	976,50		URS
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm								
50	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00		URS
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm								
51	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	8,00000	168,00	1 344,00		URS
Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8								
52	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00000	183,75	367,50		URS
Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2								
53	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,03700	16 775,85	620,71		URS
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					136 038,27	
54	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	9,80000	43,05	421,89		URS
Demontáž otopných těles litinových článkových								
98*0,1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,8		9,80000				
55	735151595	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W	kus	1,00000	5 176,50	5 176,50		URS
56	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W 2+1+2 : 5	kus	5,00000	6 567,75	32 838,75		URS
57	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	4,00000	4 105,50	16 422,00		URS
58	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288, W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	4,00000	4 824,75	19 299,00		URS
59	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546, W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	1,00000	5 187,00	5 187,00		URS
60	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803, W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	3,00000	5 549,25	16 647,75		URS
61	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007, W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W	kus	2,00000	4 389,00	8 778,00		URS
62	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343, W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	3,00000	4 824,75	14 474,25		URS
63	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511, W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	2,00000	5 045,25	10 090,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	30,00000	21,00	630,00		URS
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles								
65	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	20,00000	21,00	420,00		URS
Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu								
5*4 : 20								
66	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	26,50000	31,50	834,75		URS
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží								
67	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,93600	5 147,31	4 817,88		URS
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Díl: 741				Elektroinstalace - silnoproud				
				23 904,40				
68	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,00000	39,90	798,00		URS
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
69	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,00000	16,59	331,80		URS
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2								
Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm								
70	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	20,00000	36,75	735,00		URS
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2								
71	34143189	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V, (CMFM) 4x1,50mm2	m	20,00000	25,73	514,60		URS
kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 4x1,50mm2								
Poznámka k položce: CMFM, průměr kabelu 8,3mm								
72	3414318R1	Pomocné montážní prvky pro MaR, elektro	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
Pomocné montážní prvky pro MaR, elektro								
73	3414318R2	Práce ve stávajícím rozvaděči MaR, včetně zapojení	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
Práce ve stávajícím rozvaděči MaR, včetně zapojení								
- oběhové čerpadlo nového okruhu								
- směšovací ventil nového okruhu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,00500	105 000,00	525,00		URS

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					7 862,40		
75	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	96,00000	18,90	1 814,40		URS

Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

76	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	96,00000	63,00	6 048,00		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

Díl: OST	Ostatní					45 360,00		
77	OSTvp1	Topná zkouška	hod	8,00000	525,00	4 200,00		Vlastní

Topná zkouška

78	OSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	6,00000	525,00	3 150,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění

79	OSTvp3	Koordinace řemesel	hod	8,00000	525,00	4 200,00		Vlastní
----	--------	--------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Koordinace řemesel

80	OSTvp4	Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení	hod	16,00000	472,50	7 560,00		Vlastní
----	--------	--	-----	----------	--------	----------	--	---------

Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení

81	OSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	525,00	2 100,00		Vlastní
----	--------	-------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Zaškolení obsluhy

82	OSTvp6	Zkušební provoz	hod	6,00000	525,00	3 150,00		Vlastní
----	--------	-----------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Zkušební provoz

- spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.

83	vp_ost0003	Kompletní zaregulování stávajícího systému vytápění	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Zaregulování všech otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. (zateplení objektu)

Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.

Celkem						485 426,94		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				15 435,00		
1	871151301	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním jednotrubkového d 25 vnějšího pláště, DA 76-125 mm Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 25, vnějšího pláště DA 76-125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871151301	m	14,00000	315,00	4 410,00		URS
2	28636001	trubka vícevrstvá předizolovaná tl. 6mm pro topení a pitnou vodu PE-Xc/Al/PE-Xc D 20x2,3mm trubka vícevrstvá předizolovaná tl. 6mm pro topení a pitnou vodu PE-Xc/Al/PE-Xc D 20x2,3mm	m	14,00000	787,50	11 025,00		URS
Díl: 997		Přesun sutě				1 062,99		
3	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512	t	0,24100	249,67	60,17		URS
4	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 0,241*14 'Přepočtené koeficientem množství : 3,374	t	3,37400	21,66	73,08		URS
5	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213	t	0,24100	357,86	86,24		URS
6	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631	t	0,24100	3 500,00	843,50		URS
Díl: 721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace				121 945,11		
7	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802 1+2+2+2+2+2 : 16	m	16,00000	204,75	3 276,00		URS
8	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	9,00000	840,00	7 560,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140915						
9	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140925 Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	9,00000	126,00	1 134,00		URS
10	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 2.5+1.5+3 : 7	m	7,00000	294,00	2 058,00		URS
11	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 4.5+4+4+4+3 : 19,5	m	19,50000	840,00	16 380,00		URS
12	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 1+2+2+3+3 : 11	m	11,00000	840,00	9 240,00		URS
13	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041 Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32 3+2.5+2+2.5+6+2+2 : 20	m	20,00000	315,00	6 300,00		URS
14	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042 Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 2,5+4+2+1+2 : 11,5	m	11,50000	294,00	3 381,00		URS
15	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043 Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	24,00000	336,00	8 064,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043 1+4+3+8+1+2+1+4 : 24				24,00000		
16	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	11,00000	997,50	10 972,50		URS
		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045 2+5+3+1 : 11				11,00000		
17	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	4,00000	84,00	336,00		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103						
18	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,00000	89,25	624,75		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104						
19	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,00000	99,75	997,50		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105						
20	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,00000	136,50	682,50		URS
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109						
21	721212124	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,00000	5 439,00	16 317,00		URS
		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212124						
22	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	7,00000	682,50	4 777,50		URS
		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111 3+4 : 7				7,00000		
23	HLE.HL4041-PS	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, 110x225mm	kus	3,00000	1 071,00	3 213,00		Vlastní
		Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, 110x225mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	HLE.HL138H-ZU	Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm, kryt bílý 100x100mm <i>Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm, kryt bílý 100x100mm</i>	kus	4,00000	1 176,00	4 704,00		Vlastní
25	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 <i>Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153</i>	kus	6,00000	609,00	3 654,00		URS
26	72127-PRV	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 <i>PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, PODOMÍTKOVÁ VERZE KOMPLETNÍ, GARANTOVANÉ MIN. MNOŽSTVÍ PŘISÁVANÉHO VZDUCHU 13,0 l/s</i>	kus	1,00000	1 627,50	1 627,50		Vlastní
27	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci <i>Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí</i>	kpl	1,00000	13 125,00	13 125,00		Vlastní
28	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 <i>Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111 7+19.5+11+20+11.5+24+11 : 104 104,00000</i>	m	104,00000	14,70	1 528,80		URS
29	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m <i>Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721122</i>	t	0,12400	16 065,00	1 992,06		URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				110 803,67		
30	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 <i>Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233 Volně vedené - bez IZ : 16+2.5 : V kci s izolací : 1+2+1+3.5+3.5+2.5 : 32 32,00000</i>	m	32,00000	850,50	27 216,00		URS
31	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	6,00000	78,75	472,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801 2+2+2 : 6 6,00000						
32	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 16 do 20 mm (propojení potrubí) Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfúzí D přes 16 do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173912	kus	4,00000	47,25	189,00		URS
33	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 25 do 32 mm (propojení potrubí) Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfúzí D přes 25 do 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173914	kus	2,00000	63,00	126,00		URS
34	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 MATERIÁL POTRUBÍ PPR TŘÍVRSTVÉ S PROSTŘEDNÍ VRSTVOU Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN S 3,2 PN20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002 12+36+2+3+2+7+2+35+3 : 102 102,00000	m	102,00000	304,50	31 059,00		URS
35	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 MATERIÁL POTRUBÍ PPR TŘÍVRSTVÉ S PROSTŘEDNÍ VRSTVOU Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN S 3,2 PN20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004 2 : 2 2,00000	m	2,00000	525,00	1 050,00		URS
36	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22, mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231	m	102,00000	46,20	4 712,40		URS
37	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22, do 45 mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232 13.5+2 :	m	15,50000	57,75	895,13		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,5		15,50000				
38	722181851	Demontáž termoizolačních trub z trub D do 45 Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851	m	2,00000	5,25	10,50		URS
39	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190901	kus	2,00000	94,50	189,00		URS
40	72220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/72220111 5+4+2+4+2+6 : 23	kus	23,00000	273,00	6 279,00		URS
41	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/72220121	pár	4,00000	546,00	2 184,00		URS
42	722231084	Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C (EA dle ČSN EN 1717) Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 1" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231084	kus	1,00000	367,50	367,50		URS
43	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133	soubor	2,00000	8 237,25	16 474,50		URS
44	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 Zkoušky, oplach a desinfekce vodovodního potrubí oplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234 32+102+2 : 136	m	136,00000	31,50	4 284,00		URS
45	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 Zkoušky, oplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246	m	136,00000	21,00	2 856,00		URS
46	722303R	Zednické a stavební připojky pro vnitřní vodovod Zednické a stavební připojky pro vnitřní vodovod	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí						
47	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722122	t	0,27000	7 182,00	1 939,14		URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				118 700,12		
48	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125	kus	4,00000	735,00	2 940,00		URS
49	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,00000	5 706,75	5 706,75		URS
50	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	3,00000	1 391,25	4 173,75		URS
51	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131	kus	4,00000	157,50	630,00		URS
52	55167390	sedátko klozetové duroplastové pro handicapované sedátko klozetové duroplastové pro handicapované	kus	1,00000	551,25	551,25		URS
53	55167340	sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní	kus	3,00000	876,75	2 630,25		URS
54	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219101 1+3+1+1 : 6	soubor	6,00000	682,50	4 095,00		URS
55	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600mm	kus	1,00000	813,75	813,75		URS
56	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	3,00000	2 262,75	6 788,25		URS
57	64221001	umývatko keramické stěnové bílé 450mm	kus	1,00000	1 181,25	1 181,25		URS
58	64222010	umývatko keramické rohové bílé 450x450mm	kus	1,00000	1 491,00	1 491,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112	soubor	1,00000	5 192,25	5 192,25		URS
60	7258131PV	Ventil pračkový 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou 1+2 : 3	kus	3,00000	304,50	913,50		Vlastní
61	7258131RV	Ventil rohový regulační 1/2" x 3/8" 4+4+2+4+6 : 20	soubor	20,00000	262,50	5 250,00		Vlastní
62	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821311	soubor	1,00000	1 564,50	1 564,50		URS
63	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - maximální průtok vody 6 litrů/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613	soubor	6,00000	2 992,50	17 955,00		URS
64	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411	kus	3,00000	525,00	1 575,00		URS
65	55145537	baterie sprchová nástěnná - max. průtok 8 l/min	kus	3,00000	2 992,50	8 977,50		URS
66	55145533X	Sprchová růžice třípolohová	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00		Vlastní
67	55145534X	Pohyblivý držák 90 cm/ d25 mm	kus	3,00000	262,50	787,50		Vlastní
68	6000005480	Sprchová hadice PVC s kovovou spirálou 150cm, 1/2"	kus	3,00000	105,00	315,00		Vlastní
69	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102	kus	3,00000	315,00	945,00		URS
70	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312	kus	3,00000	1 375,50	4 126,50		URS
71	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,00000	330,75	330,75		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dvířka 15/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980121						
72	X72500	Montážadel a sprchových tyčí 1+1+3+3+3 : 11	kus	11,00000	367,50	4 042,50		Vlastní
				11,00000				
73	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm (nosnost min. 150 kg) - WC*	kus	1,00000	3 396,75	3 396,75		URS
74	55147138	madlo invalidní rovné nerez mat 900mm (nosnost min. 150 kg) - WC*	kus	1,00000	2 604,00	2 604,00		URS
75	55147134	madlo invalidní svislé nerez mat 500 mm (nosnost min. 150 kg) - U*	kus	3,00000	1 212,75	3 638,25		URS
76	X0202	Tyč na sprchový závěs 900 x 900 mm, vč. podpůrného uchycení do stropu - mat. nerez (S + S*)	kus	3,00000	4 236,75	12 710,25		Vlastní
77	AZP.R105450XTP	Madlo do sprchy, 75×45 cm - mat. nerez (nosnost min. 150 kg) - S*	kus	3,00000	2 940,00	8 820,00		Vlastní
78	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122	t	0,25800	5 444,25	1 404,62		URS
Díl: 726		Zdravotníka - předstěnové instalace				45 855,79		
79	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm Objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru navržen s max. objemem 6l, minimální objem splachované vody bude přenastaven na 2 litry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031	soubor	4,00000	5 302,50	21 210,00		URS
80	72611103VL	Instalační předstěna pro výlevku s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	6 011,25	6 011,25		Vlastní
81	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001	soubor	5,00000	105,00	525,00		URS
82	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002	soubor	5,00000	682,50	3 412,50		URS
83	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011	soubor	5,00000	1 181,25	5 906,25		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody	kus	4,00000	1 181,25	4 725,00		URS
85	ALP.MPO12	Oddálené pneumatické splachování	kus	1,00000	2 730,00	2 730,00		Vlastní
86	998726132	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05200	25 688,25	1 335,79		URS

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726132

Díl: 727	Zdravotechnika - požární ochrana						9 400,00	
87	727223101	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223101								
88	727223103	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223103								
89	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223105								

Celkem	423 202,68							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				79 375,45		
1	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221 $(4*2)*((1.6+2)/2)*1 :$ 14,4	m3	14,40000	1 409,26	20 293,34		URS
2	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202 $(31-4*2)*((1.6+2)/2)*1 :$ 41,4	m3	41,40000	236,51	9 791,51		URS
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 $31*((1.6+2)/2)*1 :$ 55,8	m2	55,80000	146,21	8 158,52		URS
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111	m2	55,80000	31,91	1 780,58		URS
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 $14.4+41.4-38.321 :$ 17,479	m3	17,47900	265,09	4 633,51		URS
6	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	m3	17,47900	296,24	5 177,98		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,70600	240,00	8 809,44		URS

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

17,479*2,1 'Přepočtené koeficientem množství :

36,706

36,71000

8	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,32100	134,55	5 156,09		URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	--	-----

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

14.4+41.4 :

-3.1-12.4 :

-(PI*0.3*0.3*7) :

Součet :

38,321

38,32000

9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,40000	663,17	8 223,31		URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	--	-----

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou

17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

31*0.4*1 :

12,4

12,40000

10	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	23,43600	313,67	7 351,17		URS
----	----------	-------------------------	---	----------	--------	----------	--	-----

Štěrkopísek frakce 0/16

12,4*1,89 'Přepočtené koeficientem množství :

23,436

23,44000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						9 856,89	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

11	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	31,00000	121,69	3 772,39		URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	-----

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

2+29 :

31

31,00000

12	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	50,00000	121,69	6 084,50		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						6 428,92	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

13	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,10000	1 481,01	4 591,13		URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	-----

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.

31*0.1*1 :

3,1

3,10000

14	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	5,85900	313,67	1 837,79		URS
----	----------	-------------------------	---	---------	--------	----------	--	-----

šterkopísek frakce 0/16

3,1*1,89 'Přepočtené koeficientem množství :

5,859

5,86000

Díl: 8	Trubní vedení						142 291,33	
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

15	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 125	m	2,00000	35,00	70,00		URS
----	-----------	--	---	---------	-------	-------	--	-----

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121

16	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 125mm SN8	m	2,06000	168,05	346,18		URS
----	----------	--	---	---------	--------	--------	--	-----

2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :

2,06

2,06000

17	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	29,00000	42,47	1 231,63		URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9+4+8+8 : 29		29,00000				
18	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8 29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 29,87	m	29,87000	664,38	19 845,03		URS
19	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811 3+3+3+3 : 12	m	12,00000	300,00	3 600,00		URS
20	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310	kus	1,00000	100,00	100,00		URS
21	28611358	koleno kanalizační PVC KG 125x87° koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	1,00000	100,21	100,21		URS
22	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330	kus	1,00000	150,00	150,00		URS
23	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125 redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,00000	112,38	112,38		URS
24	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320	kus	1,00000	250,00	250,00		URS
25	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45° odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,00000	450,03	450,03		URS
26	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330	kus	6,00000	200,00	1 200,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	28611570	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200	kus	6,00000	243,32	1 459,92		URS
		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200						
28	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	31,00000	32,45	1 005,95		URS
		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady. 2+29 : 31						
				31,00000				
29	894812117	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		URS
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 pravý nebo levý přítok https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812117						
30	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00		URS
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812132						
31	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	100,00	100,00		URS
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812149						
32	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		URS
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem na betonový konus (B125) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812162						
33	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,00000	7 500,00	30 000,00		URS
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812316						
34	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00		URS
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332						
35	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	4,00000	180,00	720,00		URS
36	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812356 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	4,00000	12 500,00	50 000,00		URS
Díl: 997		Přesun sutě				315,02		
37	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,20500	133,31	27,33		URS
38	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,20500	249,67	51,18		URS
39	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 0,205*14 'Přepočtené koeficientem množství': 2,87	t	2,87000	21,66	62,16		URS
40	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,20500	850,50	174,35		URS
Díl: 998		Přesun hmot				5 730,49		
41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,36900	182,68	5 730,49		URS
Díl: 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				3 122,89		
42	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	1,00000	2 904,31	2 904,31		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3b	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721241102						
43	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00000	203,15	203,15		URS
		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242804						
44	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,02700	571,48	15,43		URS
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101						

Celkem						247 120,99		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5	Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 327,50		
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 2*5*0,3	m2	3,00000	442,50	1 327,50	801-4	RTS 24/ II
				3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 760,66		
2	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm 2*0,65	m	1,30000	2 155,02	2 801,53	801-3	RTS 24/ II
				1,30000				
3	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm 2*0,65	m	1,30000	2 276,25	2 959,13	801-3	RTS 24/ II
				1,30000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				787,87		
4	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3, : Součet: : 0,32507	t	0,32507	2 423,70	787,87	801-4	RTS 24/ II
				0,32507				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				26 983,07		
5	723110208R00	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 65 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 0,7+0,7+0,2	m	1,60000	1 155,00	1 848,00	800-721	RTS 24/ II
				1,60000				
6	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1,4+4,5+1,4 0,2*7,3	m	8,76000	693,00	6 070,68	800-721	RTS 24/ II
				7,30000				
				1,46000				
7	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 44,5 mm bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	14,96000	850,50	12 723,48	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5	Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3+5,3+3		11,30000				
		0,2*11,3		2,26000				
		0,7+0,7		1,40000				
8	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	4,80000	57,75	277,20	800-721	RTS 24/ II
9	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	5,60000	147,00	823,20	800-721	RTS 24/ II
10	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	25,32000	34,65	877,34	800-721	RTS 24/ II
11	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	367,50	367,50	800-721	RTS 24/ II
12	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	2,00000	315,00	630,00	800-721	RTS 24/ II
13	723190916R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40	kus	2,00000	378,00	756,00	800-721	RTS 24/ II
14	723-1	Drobný instalační materiál, doplňkové práce	Soubor	1,00000	630,00	630,00		Vlastní
		Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
15	723-2	Revize vnitřního plynovodu	kpl	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
		Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
16	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,45341	892,50	404,67	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		5,6,7,8,9,12,13, :						
		Součet: : 0,45341						
				0,45341				
Díl: 783		Nátěry					1 993,95	
17	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmotá nátěrová funkce: protikoroze	m	25,32000	78,75	1 993,95	800-783	RTS 24/ II
		na vzduchu schnoucí						
		8,76+14,96+1,6						
				25,32000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					225,83	
18	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04784	231,39	11,07	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,8,9, :						
		Součet: : 0,04784						
				0,04784				
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,72228	8,67	14,93	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5	Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3,8,9, : Součet: : 1,72228				1,72228		
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,8,9, : Součet: : 0,04784	t	0,04784	357,86	17,12	801-3	RTS 24/ II
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,8,9, : Součet: : 0,95682	t	0,95682	15,96	15,27	801-3	RTS 24/ II
22	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,8,9, : Součet: : 0,04784	t	0,04784	3 500,00	167,44	801-3	RTS 24/ II
Celkem						37 078,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 74202		Ostatní				22 200,00		
1	741920062	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. přes 200 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920062 Poznámka k položce: včetně materiálu	m2	0,50000	14 800,00	7 400,00		URS
2	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920052 Poznámka k položce: včetně materiálu	m2	1,00000	14 800,00	14 800,00		URS
Díl: 74301		Lokální detekce požáru (LDS)				356 041,20		
3	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210006 Poznámka k položce: Kompletní montáž ústředny včetně záložního napájení, akumulátorů a rozšiřujících vstupně/výstupním modulů, nakonfigurovaných dle přílohy D.1.4.6-02-ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ.	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		URS
4	59081380	deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince Poznámka k položce: Pro rozšíření ústředny EPS o další kruhovou linku. Stávající ústředna EPS - ESSER IQ8CONTROL M, Part No.: 808004, S/N: 10331237-0040-14	kus	1,00000	43 452,00	43 452,00		URS
5	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210071 Rozpad figury: EPS_ovlTablo "Externí ovládací tablo ústředny EPS:" 1 EPS_ovlTablo : 1	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		URS
6	74301.R0002	externí plnohodnotný ovládací panel ústředny EPS "Externí ovládací tablo ústředny EPS:" 1 : 1	kus	1,00000	11 628,00	11 628,00		Vlastní
7	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210031	kus	1,00000	510,00	510,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	40463102	zdroj spínaný 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,00000	6 732,00	6 732,00		URS
9	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,00000	119,00	238,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210041								
10	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	2,00000	1 836,00	3 672,00		URS
11	742210821	Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového	kus	6,00000	425,00	2 550,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210821								
"Pesunutí stávajícího hlásiče" 6 :								
6								
12	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	38,00000	85,00	3 230,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121								
Rozpad figury: EPS_hlásič_MS								
"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2								
EPS_hlásič_MS :								
"Pesunutí stávajícího hlásiče" 6+2 :								
38								
13	59081435	hlásič multisenzorový konvenční	kus	30,00000	1 958,40	58 752,00		URS
"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2 :								
30								
14	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	30,00000	340,00	10 200,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131								
Rozpad figury: EPS_hlásič_MS								
"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2								
EPS_hlásič_MS :								
30								
15	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	30,00000	183,60	5 508,00		URS
Rozpad figury: EPS_hlásič_MS								
"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2								
EPS_hlásič_MS :								
30								
16	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	9,00000	340,00	3 060,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210151								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozpad figury: EPS_hlásič_TL "Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9 EPS_hlásič_TL : 9 9,00000						
17	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem "Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9 : 9 9,00000	kus	9,00000	2 448,00	22 032,00		URS
18	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210261	kus	18,00000	510,00	9 180,00		URS
19	59081519	siréna, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti	kus	18,00000	1 224,00	22 032,00		URS
20	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210303 Poznámka k položce: Propojení výstupního relé ústředny EPS s novými sirénami a přídržnými magnety	kus	2,00000	850,00	1 700,00		URS
21	742210231	Montáž magnetu přídržného s tlačítkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210231	kus	19,00000	850,00	16 150,00		URS
22	59081306	magnet přídržný, 40 kg, noha 325mm, s tlačítkem, kotva s kloubem Poznámka k položce: Typ přídržného magnetu je nutné určit na místě po koordinaci se skutečně dodávanými konkrétními dveřmi.	kus	19,00000	2 080,80	39 535,20		URS
23	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210401 1 : 1 1,00000	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00		URS
24	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210421 Rozpad figury: EPS_hlásič_MS "Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2 Rozpad figury: EPS_hlásič_TL "Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9 EPS_hlásič_MS : EPS_hlásič_TL :	kus	39,00000	170,00	6 630,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		39		39,00000				
25	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210503 1 : 1	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00		URS
				1,00000				
26	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521 Rozpad figury: EPS_hlásič_MS "Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2 Rozpad figury: EPS_hlásič_TL "Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9 EPS_hlásič_MS : EPS_hlásič_TL : 39	kus	39,00000	170,00	6 630,00		URS
				39,00000				
27	742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210021	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		URS
28	55711000	skříň požárně odolná, bez zad, dveře jednokřídlé, IP 54, EI 30	kus	1,00000	36 720,00	36 720,00		URS
Díl: 74203		Strukturovaná kabeláž				98 138,72		
29	74203.R8001	Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let Poznámka k položce: náklady spojené se splněním požadavku systemové záruky LAN	kpl	1,00000	1 224,00	1 224,00		Vlastní
30	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330005 Poznámka k položce: montáž rozvaděče komplet včetně příslušenství, viz schéma DR	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00		URS
31	74203.R01121	Stojanový rozvaděč 19" 800x800mm, 27U kompletní včetně výbavy, bez aktivních prvků "4.NP" 1 : 1	kus	1,00000	11 444,40	11 444,40		Vlastní
				1,00000				
32	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330021 Rozpad figury: LAN_police_450	kus	1,00000	425,00	425,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		LAN_DR_4NP Součet Rozpad figury: LAN_DR_4NP "4.NP" 1 Součet LAN_police_450 : 1 1,00000						
33	74203.R051	Police ukládací, h. 450mm, 19", 1U, 20kg, podpěry Rozpad figury: LAN_DR_4NP "4.NP" 1 Součet LAN_DR_4NP : 1 1,00000	kus	1,00000	440,64	440,64		Vlastní
34	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022 Rozpad figury: LAN_DR_4NP "4.NP" 1 Součet LAN_DR_4NP : 1 1,00000	kus	1,00000	425,00	425,00		URS
35	74203.R06	Napájecí panel, 8x230V UTE, 19", 1U, vypínač, 3m, ochrana proti přepětí Rozpad figury: SK_napájPanel LAN_DR_4NP Součet Rozpad figury: LAN_DR_4NP "4.NP" 1 Součet SK_napájPanel : 1 1,00000	kus	1,00000	624,24	624,24		Vlastní
36	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U 1,00000	kus	6,00000	425,00	2 550,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023 Rozpad figury: LAN_vyvaz_panel 6 Součet LAN_vyvaz_panel : 6 6,00000						
37	74203.R07	Vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm	kus	6,00000	159,12	954,72		Vlastní
		6 : 6 6,00000						
38	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	3,00000	3 400,00	10 200,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024 3 : 3 3,00000						
39	74203.R08	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou	kus	3,00000	1 346,40	4 039,20		Vlastní
		Rozpad figury: LAN_PP24_6UTP 3 Součet LAN_PP24_6UTP : 3 3,00000						
40	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	2,00000	425,00	850,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036 Poznámka k položce: "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 : 2 2,00000						
41	74203.R10	19" FO rozvaděč pro 12x SC duplex, 1U, komplet vč.vybavení	kus	2,00000	966,96	1 933,92		Vlastní
		Rozpad figury: LAN_OPTpatra "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 LAN_OPTpatra : 2 2,00000						
42	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	12,00000	51,00	612,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029 Rozpad figury: LAN_OPTpatra "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 LAN_OPTpatra * 12/2 : 12		12,00000				
43	74203.R031	Optická duplexní spojka SC/ACP pro singlemodové kabely	kus	12,00000	14,69	176,28		Vlastní
		Rozpad figury: LAN_OPTpatra "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 LAN_OPTpatra * 6 : 12		12,00000				
44	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana, svaru	kus	24,00000	340,00	8 160,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031 Poznámka k položce: Ze serverovny do každého datového rozvaděče zatažen optický kabel – SM 24 vláken do každého podružného DR, zavařit pouze 12 vláken. Přípojky pomocí kabelů SM 48 vláken. Vyvařit z každého kabelu 24 vláken SM. Rozpad figury: LAN_OPTpatra "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 LAN_OPTpatra * 12 : 24		24,00000				
45	74203.R02	pigtail SC/APC, 1m, 9um SM	kus	24,00000	36,72	881,28		Vlastní
		Poznámka k položce: Položka komplet vč.příslušenství Rozpad figury: LAN_OPTpatra "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 LAN_OPTpatra * 12 : 24		24,00000				
46	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	24,00000	510,00	12 240,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330042 Poznámka k položce: x - samostatná dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 na DIN lištu do rozvaděče S - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pod strop/podhled pro WiFi/CCTV KV - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 venkovní pro kameru K - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pro vnitřní kameru VZT - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pro zařízení VZT bez označení - dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 do připraveného zás.hnízda EKV - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pro EKV IP - K - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 ve venkovní krabici IP44 "2zás samostatná zásuvka:" 2 : "2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10 : "2zás pro Wifi u strop:" 4 : "2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8 : 24						
					24,00000			
47	74203.R12	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) samostatně v. jednom rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP Poznámka k položce: kompletní zás. vč. rámečku Rozpad figury: LAN_zás_X "2zás samostatná zásuvka:" 2 Rozpad figury: LAN_zás_WiFi "2zás pro Wifi u strop:" 4 LAN_zás_x : LAN_zás_WiFi : 6	kus	6,00000	306,00	1 836,00		Vlastní
					6,00000			
48	74203.R1201	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) do připraveného. hnízda Poznámka k položce: kompletní zás. Rozpad figury: LAN_zás_hnizdo "2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10 LAN_zás_hnizdo : 10	kus	10,00000	306,00	3 060,00		Vlastní
					10,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	74203.R14	2-zásuvka komunikační IP44, 2x Keystone RJ45 KAT. 6, UTP. Pro nástěnné nebo zapuštěné provedení., Konektory Keystone v boxu s krytím IP44. Krytí i po připojení patchcordů! Krabice v uzavíratelném provedení Poznámka k položce: kompletní zás. vč. krabice Rozpad figury: LAN_zás_AP "2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8 LAN_zás_AP : 8	kus	8,00000	342,72	2 741,76		Vlastní
					8,00000			
50	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051 Rozpad figury: LAN_2zás "2zás samostatná zásuvka:" 2 "2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10 "2zás pro Wifi u strop:" 4 "2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8 Součet LAN_2zás * 2 : 48	kus	48,00000	34,00	1 632,00		URS
					48,00000			
51	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052 Rozpad figury: LAN_2zás "2zás samostatná zásuvka:" 2 "2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10 "2zás pro Wifi u strop:" 4 "2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8 Součet LAN_2zás *2 : "metalický propoj DR1 a DR2" 4 : 52	kus	52,00000	102,00	5 304,00		URS
					52,00000			
52	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	52,00000	340,00	17 680,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101 Rozpad figury: LAN_2zás "2zás samostatná zásuvka:" 2 "2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10 "2zás pro Wifi u strop:" 4 "2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8 Součet Rozpad figury: LAN_propoje_6 "metalický propoj DR1 a DR2" 4 LAN_2zás *2 : LAN_propoje_6 : 52						
					52,00000			
53	NWG.0069368.UR	Konektor RJ45 UTP, Cat 6, s vložkou, pro vodiče do 1,32mm, MODnet, na drát/lanko	kus	4,00000	8,57	34,28		Vlastní
		Poznámka k položce: Konektory pro popojení datových rozvaděčů instalovat do patchpanelů v dat.rozvaděcích - 4x kabel z DR1 do DR2 Rozpad figury: LAN_propoje_6 "metalický propoj DR1 a DR2" 4 LAN_propoje_6 : 4			4,00000			
54	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	12,00000	510,00	6 120,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330102 Rozpad figury: LAN_OPTpatra "Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 LAN_OPTpatra /2 * 12 : 12			12,00000			
Díl: 742214		Společná televizní anténa				17 703,12		
55	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420061 Poznámka k položce: Montáž a zapojení 19" patch panelu s F-konektory do DR2 viz výkresová dokumentace						
56	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	4,00000	204,00	816,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420121 "Tvzás.:" 4 : 4 4,00000						
57	8501605606.R10	Zásuvka TV/R pro kabelovou televizi, design shodný s ostatními dodávanými el.přístroji Rozpad figury: STA_TVzásuvka_1 "Tvzás.:" 4 STA_TVzásuvka_1 : 4 4,00000	kus	4,00000	269,28	1 077,12		Vlastní
58	742214.R01	Přemístění stávajícího multiswitchu CE5/16 HD (SET+TERR) do rozvodnice STA, komplet, vč.přepojení, stáv.koaxiálních kabelů Poznámka k položce: Do rozvaděče STA v m.č. 310 přesunout stávající MultiSwitch + napaječ, jenž je umístěn na půdě. Stávající STA kabely (11ks od TV zásuvek + 5ks od paraboly a antén), které jsou připojeny na stávající MultiSwitch nutno naspojkovat a opět připojit do přesunutého MultiSwitchu v novém rozvaděči STA m.č. 310. Do téhož rozvaděče budou připojeni i nové televizní rozvody STA ve 3.NP. Díl: 74211 Kabely 215 270,00	kpl	1,00000	13 600,00	13 600,00		Vlastní
59	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182031 Rozpad figury: KAB_optika_12vl_LAN "propojení rozvaděčů LAN" 70 Součet KAB_optika_12vl_LAN : 70 70,00000	m	70,00000	34,00	2 380,00		URS
60	74211.R02	Univerzální optický kabel 12x9um OS2, HFFR-LS, klasifikace kabelu dle normy EN 13501-6 je B2ca s1a, d0 a1 "propojení rozvaděčů LAN" 70 : 70 70,00000	m	70,00000	25,70	1 799,00		Vlastní
61	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001	m	4 260,00000	28,91	123 156,60		URS
62	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 "LAN zásuvky" 880 : 880 880,00000	m	880,00000	12,24	10 771,20		URS
63	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	2 080,00000	19,58	40 726,40		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		"LAN metal.propoj mezi rozvaděči" 4 * 70 : "LAN zásuvky" 1800 : 2080		2 080,00000				
64	34121301.R01	kabel koaxiální, impedance 75 Ohm, TS 713 B CAVEL Poznámka k položce: "vnitřní rozvody z k TV zásuvkám" 220 : 220	m	220,00000	15,91	3 500,20		Vlastní
65	34111525	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0.6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2 "sierény" 320 : "přidržené magnety" 300 : 620	m	620,00000	34,27	21 247,40		URS
66	PKB.723109	sada kabelů, předepsaná výrobcem, pro připojení externího ovládacího panelu k ústředně EPS	m	50,00000	183,60	9 180,00		Vlastní
67	34121231	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm2 "kruhová linka" 410 : 410	m	410,00000	6,12	2 509,20		URS
Díl: 74212 Elektroinstalační materiál				224 955,28				
68	210021071	Montáž přichytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021071 390*4 : 1560	kus	1 560,00000	25,50	39 780,00		URS
69	1218249	Přichytka pro stahovací pásek 42mm Poznámka k položce: Přichytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku Rozpad figury: OCK_přichytka_pásek 390*4 Součet OCK_přichytka_pásek : 1560	kus	1 560,00000	14,69	22 916,40		Vlastní
70	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200mm Rozpad figury: OCK_přichytka_pásek	100 kus	15,60000	55,08	859,25		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		390*4 Součet OCK_přichytka_pásek / 100 : 15,6		15,60000				
71	210021081	Montáž přichytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021081 4* 180 : 720	kus	720,00000	25,50	18 360,00		URS
				720,00000				
72	10.783.654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu Poznámka k položce: Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky. Kapacita: maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm2. Komplet včetně hmoždinky. Rozpad figury: OCK_přichytka_sDržák 4* 180 Součet OCK_přichytka_sDržák : 720	kus	720,00000	19,58	14 097,60		Vlastní
				720,00000				
73	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002 Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá 15 Součet Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá 60 Součet ELM_PVC20_tuhá : ELM_PVC32_tuhá : 75	m	75,00000	51,00	3 825,00		URS
				75,00000				
74	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m Poznámka k položce:	m	15,00000	9,79	146,85		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bezhalogenová 15 : 15 15,00000						
75	74212.R02	Příchytka tuhé trubky 20 šedá Poznámka k položce: bezhalogenová Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá 15 Součet ELM_PVC20_tuhá *2 : 30 30,00000	kus	30,00000	2,45	73,50		Vlastní
76	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m Poznámka k položce: bezhalogenová 60 : 60 60,00000	m	60,00000	20,81	1 248,60		URS
77	74212.R03	Příchytka tuhé trubky 32 šedá Poznámka k položce: bezhalogenová Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá 60 Součet ELM_PVC32_tuhá * 2 : 120 120,00000	kus	120,00000	4,90	588,00		Vlastní
78	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110003 Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá 20 Součet ELM_PVC40_tuhá :	m	20,00000	51,00	1 020,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20		20,00000				
79	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	20,00000	31,82	636,40		URS
		Poznámka k položce: bezhalogenová 20 : 20		20,00000				
80	74212.R04	Příchytka tuhé trubky 40 šedá	kus	40,00000	9,79	391,60		Vlastní
		Poznámka k položce: bezhalogenová Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá 20 Součet ELM_PVC40_tuhá *2 : 40		40,00000				
81	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm	m	40,00000	51,00	2 040,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043 Rozpad figury: ELM_monoflex_32 40 Součet ELM_monoflex_32 : 40		40,00000				
82	34571075.R001	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332, 750N/5cm (SUPERMONOFLEX)	m	40,00000	23,26	930,40		Vlastní
		40 : 40		40,00000				
83	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených volně, vnější O přes 35 mm	m	20,00000	51,00	1 020,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053 Rozpad figury: ELM_KFL40 4*5 Součet ELM_KFL40 : 40		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20		20,00000				
84	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	20,00000	14,69	293,80		URS
		4*5 :		20,00000				
		20		20,00000				
85	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	1 450,00000	51,00	73 950,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110062						
		Rozpad figury: ELM_PVC40						
		330						
		Rozpad figury: ELM_PVC32						
		420						
		Součet						
		Rozpad figury: ELM_PVC25						
		600						
		Součet						
		Rozpad figury: ELM_PVC50						
		100						
		Součet						
		ELM_PVC40 :						
		ELM_PVC32 :						
		ELM_PVC25 :						
		ELM_PVC50 :						
		1450		1 450,00000				
86	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	600,00000	17,14	10 284,00		URS
		600 :						
		600		600,00000				
87	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	420,00000	23,26	9 769,20		URS
		420 :						
		420		420,00000				
88	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm	m	330,00000	25,70	8 481,00		URS
		330 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		330		330,00000				
89	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm	m	100,00000	31,82	3 182,00		URS
		100 :		100,00000				
90	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001	kus	72,00000	102,00	7 344,00		URS
		52 :		72,00000				
		Mezisoučet KU68 :						
		"KO97 ostatní" 20 :						
		Mezisoučet KO97 :						
		72		72,00000				
91	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	52,00000	6,12	318,24		URS
		Rozpad figury: ELM_KU68						
		52		52,00000				
		Mezisoučet KU68						
		ELM_KU68 :						
		52		52,00000				
92	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	20,00000	28,15	563,00		URS
		Rozpad figury: ELM_KO97						
		"KO97 ostatní" 20						
		Mezisoučet KO97						
		ELM_KO97 :						
		20		20,00000				
93	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110505	kus	12,00000	136,00	1 632,00		URS
		12 :		12,00000				
		12		12,00000				
94	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	12,00000	100,37	1 204,44		URS
		Rozpad figury: ELM_KO125						
		12						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet

ELM_KO125 :

12

12,00000

Díl: 74213	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	164 005,20
-------------------	--	-------------------

95	210021055	Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm	kus	360,00000	25,50	9 180,00		URS
----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021055

96	34571744	přichytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm	kus	360,00000	14,69	5 288,40		URS
----	----------	---	-----	-----------	-------	----------	--	-----

Poznámka k položce:

Kabelová přichytka pro jednotlivé kabely, vhodná k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti.

4*90 :

360

360,00000

97	210021058	Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru přes 74 do 90 mm	kus	1 680,00000	42,50	71 400,00		URS
----	-----------	--	-----	-------------	-------	-----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021058

98	1205965	SVAZKOVY DRZAK pro skupinu kabelů 85x50x33mm	kus	1 680,00000	46,51	78 136,80		Vlastní
----	---------	--	-----	-------------	-------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru. Vhodný k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy.

Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti.

4*420 :

1680

1 680,00000

Díl: 46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích	64 514,76
------------------	---	------------------

99	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Jsou to zejména tyto práce:

- vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvicí šrouby vodítek apod.),
- vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),
- vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,
- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropích,
- osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí,
- osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní,
- podezdění nebo pod betonová ní armatur,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem, i) zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků, j) nastřelování upevňovacích prvků.						
100	468081513	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonové plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081513	kus	6,00000	850,00	5 100,00		URS
101	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468094112 Rozpad figury: ELM_KU68 52 Mezisoučet KU68 Rozpad figury: ELM_KO97 "KO97 ostatní" 20 Mezisoučet KO97 Rozpad figury: ELM_KO125 12 Součet ELM_KU68 : ELM_KO97 : ELM_KO125 : 84	kus	84,00000	25,50	2 142,00		URS
				84,00000				
102	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101421	m	40,00000	68,00	2 720,00		URS
103	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101422	m	50,00000	102,00	5 100,00		URS
104	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101423	m	35,00000	170,00	5 950,00		URS
105	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101433	m	38,00000	204,00	7 752,00		URS
106	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,25100	376,20	846,83		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111						
107	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971121 2,251*4 'Přepočtené koeficientem množství : 9,004	t	9,00400	238,88	2 150,88		URS
				9,00000				
108	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111	t	2,25100	240,42	541,19		URS
109	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121 2,251*15 'Přepočtené koeficientem množství : 33,765	t	33,76500	21,48	725,27		URS
				33,77000				
110	997002611.3	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611.3	t	2,25200	128,37	289,09		URS
111	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973116	t	14,15000	402,65	5 697,50		URS
Celkem						1 162 828,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.M24	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751-1		VZT - Zařízení 1	194 994,45					
1	751122093	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
2	1.01.00	Zvukově izolovaný radiální odvodní ventilátor 900m3/h (150Pa), potrubí DN250 Zvukově izolovaný radiální odvodní ventilátor 900m3/h (150Pa) Skříň je rámové konstrukce s bočními sendvičovými panely tloušťky 25 mm	kus	1,00000	24 360,00	24 360,00		Vlastní
3	751514777	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,00000	262,50	262,50		Vlastní
4	42974009	stříška protidešťová s lemem Pz D 250mm - NEREZ stříška protidešťová s lemem Pz D 250mm	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00		Vlastní
5	1.05	Demontáž potrubí vedeného po fasádě objektu Demontáž potrubí vedeného po fasádě objektu - včetně lešení a pomocného materiálu - včetně likvidace odpadů POTRUBÍ PRO VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU DN250 VEDENÉ PO FASÁDĚ OBJEKTU BUDE VCELÉ DÉLCE DEMONTOVÁNO, TAK ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST ZATEPLENÍ OBJEKTU celková délka 12m DN250 + tepelná izolace + oplechování nerezovým plechem	m	12,00000	840,00	10 080,00		Vlastní
6	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	12,00000	483,00	5 796,00		Vlastní
7	751537148	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelné a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm	m	9,50000	262,50	2 493,75		Vlastní
8	42981735	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm	kus	9,50000	4 830,00	45 885,00		Vlastní
9	713411141.2	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	15,45700	210,00	3 245,97		Vlastní
10	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm (Pi*(0,25+2*0,08+2*0)*12) :	m2	15,45700	462,00	7 141,13		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.M24	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,457		15,46000				
11	x713391144	Montáž izolace tepelné těles NEREZ oplechování otvorů plochy tvarové	m2	15,45700	420,00	6 491,94		Vlastní
		Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování licích otvorů včetně zakrytí NEREZ plechem ploch tvarových						
12	19420845	plech NEREZ hladký	kg	61,82800	252,00	15 580,66		Vlastní
		plech NEREZ hladký (Pi*(0,25+2*0,08+2*0)*12) : 15,457*4 'Přepočtené koeficientem množství : 61,828		61,83000				
13	x_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	30,00000	367,50	11 025,00		Vlastní
		Zaregulování zařízení vzduchotechniky U zařízení bude provedena celková revize systému. V rámci navrhovaných opatření je počítáno se servisním zásahem v rozsahu 30hod. Bude provedena výměna stávajícího ventilátoru viz PD, zaregulování systému vzduchotechniky a revize řídicího systému. K revizi systému bude přizván projektant.						
14	x_ost004	Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení stávajícího VZT zařízení	kus	1,00000	840,00	840,00		Vlastní
		Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení stávajícího VZT zařízení						
15	x_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	2,00000	630,00	1 260,00		Vlastní
		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení						
16	x_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	8,00000	367,50	2 940,00		Vlastní
		Vypracování protokolů o funkčních zkouškách						
17	x_ost011	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí do obvodové stěny přes zateplení	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
18	x_ost012	Náklady spojené se stíženou montáží - potrubí vedené po fasádě objektu	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
19	x_ost013	Odborné čištění stávajícího VZT potrubí DN 250 - odmaštění	m	55,00000	682,50	37 537,50		Vlastní
20	998751101.1.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,80000	1 575,00	1 260,00		Vlastní
		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m						
Díl: 751-2		VZT - Zařízení 2				26 958,58		
21	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm						
22	x2.01	Potrubní ventilátor s doběhem 150m3/h (80Pa)	kus	1,00000	5 880,00	5 880,00		Vlastní
		včetně pružného připojení						
23	751514679.1	Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,00000	157,50	157,50		Vlastní
		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
24	x2.02	Zpětná klapka do kruhového potrubí 125mm	kus	1,00000	441,00	441,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.M24	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zpětná klapka do kruhového potrubí 125mm						
25	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes, 100 do 200 mm	kus	1,00000	262,50	262,50		Vlastní
		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
26	42974003	stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm	kus	1,00000	960,75	960,75		Vlastní
		3.03						
		stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm						
		ral dle požadavku investora						
27	2.06	Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125	kus	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
		Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125						
		včetně systémové manžety a zapravení prostupu						
28	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	3,00000	157,50	472,50		Vlastní
		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm						
29	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	3,00000	252,00	756,00		Vlastní
		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm						
30	751510042.1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	15,00000	483,00	7 245,00		Vlastní
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
31	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	10,83800	210,00	2 275,98		Vlastní
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá						
32	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm	m2	10,83800	504,00	5 462,35		Vlastní
		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm						
		(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*15) :						
		10,838						
		10,84000						
33	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	630,00	630,00		Vlastní
		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm						
34	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,20000	1 575,00	315,00		Vlastní
		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m						
Díl: 751-3		VZT - Zařízení 3				49 818,59		
35	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	3,00000	367,50	1 102,50		Vlastní
		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm						
36	54233101	ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm	kus	3,00000	2 730,00	8 190,00		Vlastní
		ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.M24	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		230 V, 26 W, 0,12 A 90 m3/h, 80 Pa ovládání - SPÍNAČ						
37	751514678	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	3,00000	157,50	472,50		Vlastní
38	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	3,00000	504,00	1 512,00		Vlastní
39	751514775	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100, mm Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	3,00000	262,50	787,50		Vlastní
40	42974002	stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm	kus	3,00000	903,00	2 709,00		Vlastní
41	3.06	Systémový prostup novým střešním pláštěm DN100 Systémový prostup novým střešním pláštěm DN100 včetně systémové manžety a zapravení prostupu	kus	3,00000	1 575,00	4 725,00		Vlastní
42	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100, mm Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	12,00000	357,00	4 284,00		Vlastní
43	713411141.1	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	8,67100	210,00	1 820,91		Vlastní
44	x631izol_001	Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící Nezasítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou (Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*12) : 8,671	m2	8,67100	504,00	4 370,18		Vlastní
45	751581334	Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2	kus	3,00000	630,00	1 890,00		Vlastní
46	3.05	STĚNOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x139mm (79,9cm2) STĚNOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x139mm (79,9cm2) V PŘÍPADĚ POŽÁRU SE AKTIVUJÍ ZPĚŇUJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ INTUMESCENTNÍ LAMELY. NAPĚNĚNÍM TĚCHTO LAMEL DOJDE K UZAVŘENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY A ZABRÁNÍ SE ŠÍŘENÍ PLAMENE A TOXICKÝCH PLYNŮ.	kus	3,00000	5 880,00	17 640,00		Vlastní
47	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,20000	1 575,00	315,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.M24	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Díl: 751-4	VZT - Zařízení 4	25 252,50
-------------------	-------------------------	------------------

48	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes, 100 do 200 mm	m	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

49	751537146	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného AI hadice D přes 100 do 150 mm	m	4,00000	157,50	630,00		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou AI hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm

50	42981730	hadice ohebná z AI s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	4,80000	3 360,00	16 128,00		Vlastní
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

hadice ohebná z AI s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm

4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

4,8

4,80000

51	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes, 100 do 200 mm	kus	2,00000	262,50	525,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

52	42974003	stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm	kus	2,00000	960,75	1 921,50		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

3.03

stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm

ral dle požadavku investora

53	2.06	Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125	kus	2,00000	1 575,00	3 150,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125

včetně systémové manžety a zapravení prostupu

Díl: OST	Ostatní	17 850,00
-----------------	----------------	------------------

54	x_ost001	Stavební přípomoc	hod	8,00000	262,50	2 100,00		Vlastní
----	----------	-------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Stavební výpomoc

55	x_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,00000	6 300,00	12 600,00		Vlastní
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení

56	x_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál

Celkem	314 874,12
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.5	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.5.501	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 7401		Fotovoltaická elektrárna				248 458,00		
1	741791211.R	Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů rozvaděčů AC/DC	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
2	35711661.R2	rozvaděč DC komplet	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
Poznámka k položce: 1 string, pojistkové dopojovače, ochrana přepětí stringu + ochrana přepětí kabelu optimizéru								
3	35711661.R1	rozvaděč AC komplet, viz schéma rozvaděče RFVE	kus	1,00000	46 550,00	46 550,00		Vlastní
4	741732063	Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 650 W	kus	26,00000	175,00	4 550,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732063								
5	35671256	optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 700W	kus	26,00000	1 008,00	26 208,00		URS
6	40561087.R2	Optimizéry/odpojovače - příslušenství + elektromateriál	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
Poznámka k položce: sada pro monitoring a bezpečné vypnutí DC části výroby								
7	741730035	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC, třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W	kus	1,00000	8 750,00	8 750,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730035								
8	35672012	měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 5000W, maximální výstupní výkon 5000W	kus	1,00000	32 760,00	32 760,00		URS
9	741761012	Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro řízení výkonu, elektrárny	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741761012								
10	40561086	rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00		URS
Poznámka k položce: komunikace Wifi/LAN								
11	741791003	Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791003								
12	35889009	obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00		URS
13	741721211	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	12,00000	525,00	6 300,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721211								
14	35002030	panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp	kus	12,00000	1 890,00	22 680,00		URS
15	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	12,00000	1 050,00	12 600,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.5	Fotovoltaická elektrárna
R:	D.1.5.501	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711002						
16	42412402	konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro, vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus	kus	12,00000	1 638,00	19 656,00		URS
17	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	12,00000	175,00	2 100,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420						
18	34111853	konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku	kus	12,00000	63,00	756,00		URS
19	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm	m	50,00000	35,00	1 750,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324						
20	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	60,00000	25,20	1 512,00		URS
		50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 60		60,00000				
21	741761081	Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741761081						
22	40561098	licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)	kus	1,00000	1 386,00	1 386,00		URS
Díl: 7412		Ostatní				43 292,20		
23	7412.R101	Napojení FVE k síti NN, komplet	kus	1,00000	23 800,00	23 800,00		Vlastní
24	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003						
25	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,54700	12 600,00	6 892,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741104 Poznámka k položce: Přesuny při montážích						

Celkem	291 750,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250112	Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií
O:	D.1.6	Výtah
R:	D.1.6.601	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				892 320,00		
1	330-1001	Výroba, dodávka a montáž výtahu dle specifikace PD	kus	1,00000	892 320,00	892 320,00		Vlastní

Pozice 100: V1 - evakuační

Nosnost / Počet osob: 975 kg / 13

Rychlost 1.0 m/s

Počet stanic / nástupišť 5 / 5 (0, 1, 2, 3, 4)

Zdvih 9.66 m

Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 mm x 1400 mm x 2100 mm

Dveře: šířka x výška 900 mm x 2100 mm

Celkem	892 320,00
---------------	-------------------