

39/2/2025

Změnový list č. 4 ze dne 10.04.2025

Název stavby:	Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)	
Číslo smluvního vztahu:	26/2/2024	
Název části stavby (PS, SO):	SO 107	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	EUROVIA CZ s.r.o.	
Radniční 1	U Michelského lesa 1581/2	
434 69 Most	140 00 Praha 4 - Michle	
IČO: 00266094	IČO: 45274924	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/5.8/5.9/12.4/12.5 smlouvy o dílo.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> SO 701 - Lávka přes horkovodní potrubí Projektová dokumentace navrhovala provedení nové ocelové lávky vedoucí přes horkovodní potrubí. Konstrukce ocelové lávky je řešena jako prostý nosník uložený na rámových podporách se ztužidly. Na lávku navazují přístupová schodiště, která zajišťují bezproblémový pohyb uživatelů. Tato nová lávka slouží k propojení nově vybudované cyklonaučné stezky, čímž přispívá k lepší dostupnosti a komfortu pro cyklisty i pěší.		
<u>Nové řešení:</u> SO 701 - Lávka přes horkovodní potrubí Prodloužení schodišťového ramene nové lávky si vyžádá doplnění ztužení v oblasti schodišťových ramen pomocí ocelových profilů. Pro uchycení pochozích terasových prken budou instalovány pomocné ocelové a dřevěné profily. Ocelová konstrukce zábradlí bude rozšířena o dřevěné ztužující kříže a doplněna o dřevěné madlo, které zvýší bezpečnost a estetickou hodnotu lávky.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> SO 701 - Lávka přes horkovodní potrubí Na základě zpracování podrobné výkresové technické dokumentace bylo zpřesněno výškové uspořádání okolního terénu. Přesnějším zaměřením bylo zjištěno, že je nutné prodloužit schodišťové rameno lávky. Tato úprava si vyžádala statický přepočet ocelové konstrukce, na jehož základě bylo navrženo dodatečné ztužení lávky ocelovými profily v oblasti schodišťových ramen. Dřevěná konstrukce podlahy bude doplněna o pomocné ocelové a dřevěné profily zajišťující pevné uchycení pochozích terasových prken. Ocelová konstrukce zábradlí byla rozšířena o dřevěné kříže, které se staly součástí výplně pochozích ploch. Zároveň bylo zábradlí doplněno o dřevěné madlo, čímž se zvýšila bezpečnost i komfort uživatelů. Změnový list č. 4 je schválen v režimu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu, že dle § 222 odst. 6 zákona to již není možné.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	66 152 550,85 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	80 044 586,53 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	1 202 954,99 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	1 455 575,54 Kč
Nová cena díla bez DPH:	67 355 505,84 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	81 500 162,07 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet stavby

Schváleno v RmM dne 10.04.2025 usnesením č. RmM/2609/41/2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-REAL
Stavba: ZML č. 4 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 202 954,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 202 954,99	252 620,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 455 575,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025-REAL

Místo:

Datum:31. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Stavba:

ZML č. 4 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 202 954,99	1 455 575,54	
SO 701	Lávka přes horkovodní potrubí	1 202 954,99	1 455 575,54	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZML č. 4 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt:
SO 701 - Lávka přes horkovodní potrubí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 202 954,99	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 202 954,99		21,00%	252 620,55
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 455 575,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: **SO 701 - Lávka přes horkovodní potrubí**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 31. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 202 954,99
HSV - Práce a dodávky HSV	33 356,20
1 - Zemní práce	2 448,00
2 - Zakládání	20 326,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 484,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 320,00
998 - Přesun hmot	3 777,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 104 598,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 518,40
766 - Konstrukce truhlářské	443 383,16
767 - Konstrukce zámečnické	554 367,40
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	105 329,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: SO 701 - Lávka přes horkovodní potrubí

Místo: Datum: 31. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 202 954,99

D HSV Práce a dodávky HSV 33 356,20
D 1 Zemní práce 2 448,00

2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,760			
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		Výkopy pro nové základy					
	VV		(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)		5,760			
	VV		Součet		5,760			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,760			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii					
	VV		Výkopy pro základy					
	VV		(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)		5,760			
	VV		Součet		5,760			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,760			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		nakládání výkopku na mezideponii					
	VV		(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)		5,760			
	VV		Součet		5,760			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD	m3	5,760			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD					
	VV		zpětné zásypy kolem základových bloků					
	VV		(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)		5,760			
	VV		Součet		5,760			
	D	2	Zakládání					
11	K	275321118	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	1,584			
	PP		Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
	VV		XC2,XF1					
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		Součet		1,584			
12	K	275321118-R1	Příplatek za spádování vrchních ploch základů	m3	1,584			
	PP		Příplatek za spádování vrchních ploch základů					
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		Součet		1,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	275321191	Příplatek k základovým patkám a blokům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,584			
	PP		Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		Součet		1,584			
14	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	5,500			
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení					
	VV		(0,90+1,60)*2*1,10		5,500			
	VV		Součet		5,500			
15	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	5,500			
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění					
	VV		(0,90+1,60)*2*1,10		5,500			
	VV		Součet		5,500			
16	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	0,150			
	PP		Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž základových patek lávky					
	VV		0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
17	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	0,464			
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
	VV		1,60*2,90*0,10		0,464			
	VV		Součet		0,464			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
21	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,464			
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	VV		podkladní beton pod základové patky					
	VV		1,60*2,90*0,10		0,464			
	VV		Součet		0,464			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000			
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
25	M	5480000-R	Kotevní šroub M24x210mm	kus	4,000			
	PP		Kotevní šroub M24x210mm					
26	M	001SPCM-R	Chemická patrona HVU M24x210	kus	4,000			
	PP		Chemická patrona HVU M24x210					
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	12,590			
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,160			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		hydroizolace					
	VV		(0,60+2,00)*2*0,80		4,160			
	VV		Součet		4,160			
39	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	8,320			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		hydroizolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,60+2,00)*2*0,80*2			8,320		
	VV		Součet			8,320		
	D	766	Konstrukce truhlářské					
44	K	766694113-R	Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,7 m	kus	54,000			
	PP		Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,7 m					
45	M	766001001-R	Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š. 140 mm dl. 2900 mm	kus	20,000			
	PP		Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š. 140 mm dl. 2900 mm					
47	M	766001004-R	Spojovací a montážní materiál (nerez)	kus	200,000			
	PP		Spojovací a montážní materiál pro dřevoplastový sedák					
48	M	766001005-R	Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel	kus	4,000			
	PP		Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
50	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,320			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
102	K	766694113-R1	Montáž zábradlí	kpl	2,000			
	PP		Montáž zábradlí					
103	M	766001003-R1	dodávka zábradlí výplně dle nákresu ve tvaru x s obložením borovice	bm	44,000			
	PP		dodávka zábradlí výplně dle nákresu ve tvaru x s obložením borovice					
104	K	766694113-R2	Montáž madla vč. pokosů	soub	2,000			
	PP		Montáž madla vč. pokosů					
105	M	766001003-R2	dodávka madlo atyp s odkapem vody - borovice	bm	55,000			
	PP		dodávka madlo atyp s odkapem vody - borovice					
106	M	766001004-R1	Spojovací a montážní materiál (nerez)	soub	1,000			
	PP		Spojovací a montážní materiál (nerez)					
107	M	766001005-R1	Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel	soub	1,000			
	PP		Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel					
108	K	998766101R1	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,750			
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
51	K	767210153-R	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných	kus	15,000			
	PP		Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných					
52	M	767-SS-pororošt	Pororoštový schodišťový stupeň SP-40/3-34/38 zinkovaný - 1200 x 305	kus	15,000			
	PP		Pororoštový schodišťový stupeň SP-40/3-34/38 zinkovaný - 1200 x 305					
	VV		15			15,000		
	VV		Součet			15,000		
53	M	767-SM-spoj.mat	Spojovací a montážní materiál	kg	38,000			
	PP		Pororoštový schodišťový stupeň SP-40/3-34/38 zinkovaný - 1200 x 305					
	VV		38			38,000		
	VV		Součet			38,000		
54	K	R-položka 767-001	Výroba atipické ocelové konstrukce lávky včetně dopravy na stavbu	t	3,091			
	PP		Výroba atipické ocelové konstrukce lávky včetně dopravy na stavbu					
55	K	R-položka 767-002	Montáž atypické ocekové konstrukce lávky	t	3,091			
	PP		Montáž atypické OK					
56	M	13010956	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160	t	0,482			
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160					
	VV		HEA 160 - nové stojky a podpěry schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,125*31,20*0,001			0,070		
	VV		2*2,325*31,20*0,001			0,145		
	VV		2*3,150*31,20*0,001			0,197		
	VV		2*1,125*31,20*0,001			0,070		
	VV		Součet			0,482		
57	M	13011028	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270	t	0,645			
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270					
58	M	14550258	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm	t	0,460			
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm					
60	M	14550337	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x5mm	t	0,596			
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x5mm					
68	M	13010330	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,900			
	PP		ocel široká jakost S235JR 200x20mm					
70	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,460			
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
71	K	789122171	Čištění vysokotlakým stříkáním ocelových konstrukcí třídy II příprava Wa 2 1/2 stupeň zrezivění B	m2	79,820			
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II odstranění rzi a nečistot vysokotlakým stříkáním vodou stupeň přípravy Wa 2 1/2, stupeň zrezivění B					
72	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	79,820			
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním					
73	K	789222112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	79,820			
	PP		Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½					
74	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	2,793			
	PP		materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)					
75	K	789326311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 80 µm	m2	79,820			
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
76	K	789326316	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 µm	m2	79,820			
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
77	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 80 µm	m2	79,820			
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
101	K	013244000.2	statický přepočet nosné konstrukce	VD	1,000			
	PP		statický přepočet nosné konstrukce					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		