



# Smlouva o dílo

## Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR

uzavřená podle § 2586 a násl. OZ mezi Stranami, kterými jsou:

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                    | <b>Město Rožnov pod Radhoštěm</b>                                                                                                               |
| Sídlo:                                | Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm                                                                                              |
| IČO:                                  | 00304271                                                                                                                                        |
| DIČ:                                  | CZ00304271                                                                                                                                      |
| Osoba oprávněná<br>k podpisu Smlouvy: | Bc. Markéta Blinková., místostarostka<br>na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č.<br>5/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8.11.2022 |
| Bankovní spojení:                     | 249 738 406/0300                                                                                                                                |

a

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                    | <b>COLAS CZ, a.s.</b>                                            |
| Sídlo:                                | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9                                    |
| Zápis v obchodním rejstříku:          | B 6556 u Městského soudu v Praze                                 |
| IČO:                                  | 26177005                                                         |
| DIČ:                                  | CZ26177005                                                       |
| Osoba oprávněná<br>k podpisu Smlouvy: | manažer regionu Zlínského oblasti Východ na<br>základě plné moci |
| Bankovní spojení:                     | 7408201/0100                                                     |

## OBSAH

---

|    |                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------|----|
| 1  | Obecná ujednání .....                                | 3  |
| 2  | Předmět smlouvy .....                                | 6  |
| 3  | Objednatel .....                                     | 6  |
| 4  | Zhotovitel .....                                     | 7  |
| 5  | Kontrola provádění díla .....                        | 11 |
| 6  | Projektování zhotovitelem a licence .....            | 12 |
| 7  | Rizika a odpovědnost .....                           | 14 |
| 8  | Provádění díla a čas .....                           | 15 |
| 9  | Převzetí .....                                       | 16 |
| 10 | Vady díla v záruční době .....                       | 17 |
| 11 | Variace a požadavky na dodatečný čas či platbu ..... | 18 |
| 12 | Cena díla a platba .....                             | 19 |
| 13 | Neplnění, smluvní pokuty .....                       | 21 |
| 14 | Pojištění .....                                      | 22 |
| 15 | Závěrečná ujednání .....                             | 23 |

# 1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ

---

1.1 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

- a) „**Cena díla**“ je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad; Cena díla odpovídá Nabídkové ceně po zohlednění případných úprav v souladu se Smlouvou;
- b) „**Další dodavatel objednatel**“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy;
- c) „**Datum zahájení prací**“ je datum do **10 pracovních dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatel, že plnění má být zahájeno (předpoklad doručení výzvy – ne dříve než v 03/2025)
- d) „**Dílo**“ jsou práce a dodávky popsané v Technické specifikaci, které má Zhotovitel provést na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace;
- e) „**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla stanovená v 8.1 se všemi prodlouženími podle odst. 8.3;
- f) „**DPH**“ je daň z přidané hodnoty;
- g) „**Licence**“ je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- h) „**Materiály**“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část Stavby;
- i) „**Nabídka**“ je dopis nabídky, včetně souvisejících formulářů, podaný Zhotovitelem do Řízení;
- j) „**Nabídková cena**“ je celková nabídková cena, kterou Zhotovitel uvedl v Nabídce;
- k) „**Náklady**“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk;
- l) „**Objednatel**“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy;
- m) „**OZ**“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- n) „**Potvrzení o převzetí**“ je oznámení Objednatel vydané podle odst. 9.2 potvrzující dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatel;
- o) „**Právní předpisy**“ jsou obecně závazné právní předpisy České republiky a přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v účinném znění;
- p) „**Rozpočet**“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr připravený Objednatel, který Zhotovitel v rámci Řízení doplnil o jednotkové ceny v jednotlivých položkách a v této podobě jej předložil v Nabídce;
- q) „**Řízení**“ je zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva; adresa Řízení, na které je dostupná kompletní zadávací dokumentace, je: <https://www.vhodne-verejneni.cz/profil/00304271>

- r) „**Smlouva**“ je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků;
- s) „**Strana**“ je Zhotovitel nebo Objednatel;
- t) „**Stavba**“ je trvalý hmotný výsledek Díla;
- u) „**Staveniště**“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště;
- v) „**Technická specifikace**“ jsou projektové dokumentace pro stavební povolení-dokladová část a projektová dokumentace pro provedení stavby „*Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR*“ vypracované společností MSS-projekt s.r.o. se sídlem Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO: 26849836. Projektant Petr Jeřábek, ČKAIT 1302601, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, hlavní projektant: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby, zodpovědný projektant: Ing. Milan Koňář, ČKAIT 1301681, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
- w) „**Technologické zařízení**“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby;
- x) „**Variace**“ je jakákoliv změna Díla nařízená či schválená Objednatelem jako Variace podle čl. 11;
- y) „**Veřejná zakázka**“ je veřejná zakázka Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR
- z) „**Vybavení zhotovitele**“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení;
- aa) „**Vyšší moc**“ je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3;
- bb) „**Záruční doba**“ je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová sjednané (jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel;
- cc) „**Zhotovitel**“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy;
- dd) „**ZZVZ**“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 1.2 VÝKLAD SMLOUVY

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla:

- a) pokud z kontextu Smlouvy nevyplyvá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak;
- b) pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den;
- c) jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se v sestupném pořadí označují jako:
  - (i) články (formát prvního článku „1“; ve zkratce „čl.“);
  - (ii) odstavce (formát prvního odstavce „1.1“; ve zkratce „odst.“); a
  - (iii) písmena (formát prvního písmene „a“; ve zkratce „písm.“);
- d) pokud z kontextu Smlouvy nevyplyvá jinak, odkazy na jednotlivá ujednání Smlouvy se rozumí odkazy na ujednání uvedená v tomto dokumentu; a

- e) nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy a při výkladu Smlouvy se k nim nepřihlíží.

### 1.3 PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha A<br>(Technická specifikace) | projektové dokumentace pro stavební povolení – dokladová část a pro provedení stavby „ <i>Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR</i> “ – podrobněji viz čl. 1.1, písm v);<br>bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení |
| Příloha B<br>(Nabídka)               | Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení<br>bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení                                                                                                                                       |
| Příloha C<br>(ostatní dokumenty)     | Vysvětlení a změny zadávací dokumentace<br>bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení                                                                                                                                                        |

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedení není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě.

### 1.4 DODATKY KE SMLouvĚ

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.

Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.

Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly jinak, nevyžaduje uzavření dodatku; její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.

### 1.5 ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Strany musí postupovat v souladu s Právními předpisy.

### 1.6 KOMUNIKACE

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpoždována.

Pro případ významných jednání, jako jsou pokyn k Variaci, změnové listy k Variacím, oznámení požadavku na dodatečný čas či platbu a s tím související komunikace Stran, vyúčtování smluvní pokuty, výpověď, odstoupení od Smlouvy, uplatnění vad či náhrady škody, Potvrzení o převzetí či dodatek ke Smlouvě se za písemnou formu komunikace pro účely Smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (a to ani formou datové zprávy zasílané z/do datové schránky).

### 1.7 STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, které

- a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž

b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně neuvádí, přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel tak musí i tyto práce provést s tím, že jejich cena je v Nabídkové ceně zahrnuta.

## 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

---

- 2.1 Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady.
- 2.2 Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla.

## 3 OBJEDNATEL

---

### 3.1 POSKYTNUTÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během Doby pro dokončení.

### 3.2 POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu, který mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče.

### 3.3 SCHVÁLENÍ

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

### 3.4 POVĚŘENÁ OSOBA

Za Objednatele je pověřen jednat:

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Marek Moll | tel: +420 739 503 633,<br>e-mail: <a href="mailto:marek.moll@roznov.cz">marek.moll@roznov.cz</a> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pověřená osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

### 3.5 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Níže uvedená osoba poskytuje Objednateli služby technického dozoru nad prováděním Díla:

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| .. [redacted] ... | tel: ..... [redacted] ..... |
|                   | e-mail: [redacted]          |

Změna osoby technického dozoru Objednatele musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

Technický dozor Objednatele zejména zařizuje:

- a) průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu Díla s Technickou specifikací, Rozpočtem a harmonogramem;
- b) kontrolu a posouzení technologických postupů;
- c) posouzení vzorků;
- d) průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a komplexním vyzkoušením Díla;
- e) kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování; a
- f) kontrolu Variací a požadavků na dodatečný čas či platbu Zhotovitele.

Technický dozor Objednatele nemá právo samostatně odsouhlasovat jakékoliv změny Technické specifikace.

## 4 ZHOTOVITEL

---

### 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškerou pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s příslušnými technickými a dalšími normami, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit její splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

### 4.2 ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu s tím, co uvedl v Nabídce.

Zhotovitel musí pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať již pro účely prokázání kvalifikace, nebo hodnocení. Zhotovitel může dočasně nebo trvale nahradit některou z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s tímto odstavcem, má Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5. Další práva Objednatele z vad Díla tímto nejsou dotčena.

#### 4.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je pověřen jednat:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| hlavní stavbyvedoucí | tel. [redacted]    |
| [redacted]           | e-mail: [redacted] |
| stavbyvedoucí        | tel: [redacted]    |
| [redacted]           | e-mail: [redacted] |
| stavbyvedoucí        | tel: [redacted]    |
|                      | e-mail: [redacted] |

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno, věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí být jmenován jeho vhodný náhradník. I s osobou tohoto náhradníka a za obdobných podmínek jako v případě zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit předchozí souhlas.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení, má Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-li uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.

#### 4.4 PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle předchozí věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.

Pokud během provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel Objednateli předem písemně prokázat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízení, použijí se pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to včetně ujednání o smluvní pokutě podle odst. 13.5.

#### 4.5 SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele a Dalších dodavatelů objednatelů, mají-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalšíh dodavatelů objednatel mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu s příslušnými pokyny Objednatel koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatel tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dalšíh dodavatelů objednatel vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit společných koordinačních jednání s Objednatel a Dalšími dodavateli objednatel.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalšíh dodavatelům objednatel přístup na Stavenišť a za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena Objednatel.

Ke dni uzavření Smlouvy jsou známi následující Další dodavatelé objednatel:

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorský dozor<br>Objednatel  | obchodní firma: MSS-projekt s.r.o., IČO: 26849836.,<br>kontaktní osoba: ██████████ ČKAIT ██████████<br>tel: ██████████<br>e-mail: ██████████ |
| Technický dozor<br>Objednatel | kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 3.5                                                                                                     |
| Koordinátor BOZP              | obchodní firma: ██████████<br>kontaktní osoba: ██████████<br>tel: .....<br>e-mail: .....                                                     |

Kontaktní údaje na ty Další dodavatele objednatel, kteří budou známi až po uzavření Smlouvy, sdělí Objednatel Zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.

#### 4.6 VYTYČENÍ

Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatel. Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla. Zhotovitel musí zajistit obnovení vytyčení a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.

#### 4.7 BEZPEČNOST PRÁCE

Zhotovitel musí:

- dodržovat všechny příslušné Právní předpisy týkající se bezpečnosti práce;
- dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob; a
- zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí Objednatel.

#### 4.8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT NA KOMUNIKACÍCH

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené znečištěním, hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého takového znečištění.

#### **4.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

Zhotovitel musí plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. Zhotovitel musí zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů.

#### **4.10 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA STAVENIŠTI**

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.

#### **4.11 PRÁVA CESTY A ZAŘÍZENÍ**

Zhotovitel musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady, jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.

#### **4.12 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VODA**

Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přívodu vody a elektrické energie na Staveniště.

V případě odběru vody nebo elektrické energie z přívodů Objednatele musí Zhotovitel instalovat podružné měření jejich odběru. Zhotovitel musí uhradit Objednateli cenu za odebranou vodu a elektrickou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkových cenách, za které je odebírání Objednatel.

#### **4.13 PUBLICITA DÍLA**

Reklamy či jiné identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

#### **4.14 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PROVOZ DÍLA A DOKUMENTY O SHODĚ**

Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení Díla podle odst. 9.1 předat Objednateli písemně:

- a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Stavby;
- b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a Technologického zařízení s požadavky příslušných Právních předpisů či technických a dalších norem, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla; a
- c) případně další dokumenty stanovené ve Smlouvě.

#### 4.15 KOLAUDACE

Kolaudační souhlas obstará Objednatel. Zhotovitel však musí zajistit veškeré nutné podklady včetně nezbytných geodetických zaměření a geometrických plánů.

#### 4.16 FOTODOKUMENTACE

Zhotovitel musí:

- a) pořídit fotodokumentaci stavu Staveniště, všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se Staveništěm, před zahájením prací;
- b) pořizovat fotodokumentaci provádění prací, zejména pak zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, konstrukčních detailů, a celkového pohledu na Staveniště; a
- c) pořídit fotodokumentaci dokončené Stavby.

Každý snímek musí být opatřen číslem a aktuálním datem.

## 5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

---

### 5.1 KONTROLNÍ DNY

Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní dny za účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit.

### 5.2 VZORKOVÁNÍ

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní informace k Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelům:

- a) vzorky k těm Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě;
- b) relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si to Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle odst. 4.14; a
- c) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci.

Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram Díla případným neschválením vzorku či doplňováním informací ze strany Zhotovitele.

### 5.3 KONTROLA NA STAVENIŠTI

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatel v jakoukoli rozumnou dobu:

- a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní Materiály; a
- b) při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli přezkoumání Materiálů či Technologického zařízení.

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele

dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen k uskladnění nebo přepravě. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na Náklady Zhotovitele. Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji oznamovací povinnost řádně a včas splnil, musí Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci výsledku práce, a poté je oprávněn výsledek práce podle jeho povahy zakrýt, umístit mimo dohled či zabalit k uskladnění nebo přepravě.

#### **5.4 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ**

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zapláceno jako za Variaci.

#### **5.5 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA**

14 dní před dokončením Díla (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení Díla.

Komplexní vyzkoušení Díla znamená vyzkoušení Stavby, zejména jejího Technologického zařízení, po odpovídající dobu, kdy jsou jednotlivá Technologická zařízení uvedena do provozu a jsou zjišťovány jejich žádoucí i případné nežádoucí interakce.

Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost Stavby a jejího Technologického zařízení, hospodárnost provozu, dosažení hygienických zájmů, zájmů ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím a splnění dalších požadavků podle Technické specifikace.

Předpokládaný postup komplexního vyzkoušení Díla Zhotovitel Objednateli předá v dostatečném časovém předstihu.

O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla bude sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při vyzkoušení a jejich srovnání s hodnotami požadovanými ve Smlouvě (pokud byly požadovány).

## **6 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM A LICENCE**

---

#### **6.1 DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Zhotovitel musí vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které je potřeba Technickou specifikaci dopracovat tak, aby Dílo mohlo být provedeno.

Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli dílenskou a výrobní dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Neoznámí-li Objednatel během této

lhůty své připomínky, pak platí, že připomínky nemá.

Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení dílenské či výrobní dokumentace tohoto prvku Objednateli (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) nebo v případě, že dílenská či výrobní dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta.

Dílenská či výrobní dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou dílenskou a výrobní dokumentaci předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

## **6.2 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ**

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto odstavce.

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Stavby. Tato dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo dílenské a výrobní dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musí dokumentaci skutečného provedení Stavby předložit 2x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi.

## **6.3 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI**

Zhotovitel je odpovědný za dílenskou a výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení.

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci.

## **6.4 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRAVNĚNÍ**

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli:

- a) rozsahem a způsobem užití neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci Zhotovitele;
- b) oprávnění projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Stavby či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují; Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem; a
- c) Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost Stavby po dobu její životnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto odstavci jsou vytvořena jejich autory jako díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci včetně oprávnění podle písmene b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských.

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene b) třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

Cena za poskytnutí Licence, jakož i oprávnění podle písmene b) je zahrnuta v Nabídkové ceně.

## **7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST**

---

### **7.1 RIZIKA OBJEDNATELE**

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

- a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde na území České republiky;
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde na území České republiky;
- c) vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci;
- d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel;
- e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;
- f) užívání nebo zabránění jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve Smlouvě;
- g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný;
- h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření;
- i) Vyšší moc;
- j) přerušení podle odst. 3.2, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání;
- k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem;
- l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny;
- m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;
- n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky;
- o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat provést Dílo na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro provedení Díla; a
- p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.

## 7.2 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data vydání Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, Další dodavatele objednatel, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

## 7.3 VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:

- a) kterou Strana nemůže ovládat;
- b) proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy;
- c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a
- d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišť, upraveného následovně:

- a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4;
- b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace; a
- c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

# 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS

---

## 8.1 DOBA PRO DOKONČENÍ

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

Doba pro dokončení je **20 týdnů** od Data zahájení prací.

## 8.2 HARMONOGRAM

Nejpozději 3 dny před zahájením prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla.

Harmonogram musí obsahovat:

- a) časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů
- b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí; a
- c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové).

Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech.

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu \*.xls.

## 8.3 PRODLOUŽENÍ DOBY

Podle odst. 11.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděno jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

## 8.4 ZPOŽDĚNÉ DOKONČENÍ

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí Objednateli zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5.

# 9 PŘEVZETÍ

---

## 9.1 DOKONČENÍ

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména tyto dokumenty:

- a) dokumentaci skutečného provedení Stavby;
- b) doklady o vytyčení původních inženýrských sítí v dotčeném území a doklady o jejich zpětném převzetí jejich správci;
- c) doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla;
- d) zprávy, protokoly či jinak zaznamenané výsledky komplexního vyzkoušení Díla, revizí, provozních zkoušek či měření včetně prověření prací zakrytých v průběhu prací a jiné doklady, zejména ty požadované ve stavebním povolení a souvisejících rozhodnutích dotčených orgánů státní správy a ty požadované stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu;
- e) dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě;
- f) geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy a geometrické zaměření pro zápisy změn do katastru nemovitostí; Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby / dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální

technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.

- g) stavební deník;
- h) fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobě; a
- i) další dokumenty uvedené v Technické specifikaci.

## 9.2 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou

- a) drobných vad, které nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
- b) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných prací do ročního období neumožňujícího jejich provedení (např. seřízení klimatizace, provedení funkční zkoušky systémů vytápění či chlazení atp.), nebo
- c) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či dokončení příslušných prací je podmíněno až plným provozem Stavby,

Objednatel vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem převzato. V Potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla.

Potvrzení o převzetí může mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů (nevyžadují-li klimatické, technicko-provozní, technologické či objektivně nahlížené dodací podmínky jinak), odstranit vady uvedené v Potvrzení o převzetí a následně bezodkladně vyklidit Staveniště.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

# 10 VADY DÍLA V ZÁRUČNÍ DOBĚ

---

## 10.1 ZÁRUČNÍ DOBA

**Obecná Záruční doba je 5 let.** Pro Technologická zařízení je Záruční doba **3 roky**.

Pokud je však v záručním listu či jiném souvisejícím prohlášení Zhotovitele, výrobce či podzhotovitele dodávající Materiál nebo Technologické zařízení uvedena delší Záruční doba, platí tato delší Záruční doba.

Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v Potvrzení o převzetí. To neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet uspokojením práv Objednatele z vad.

## 10.2 UPLATNĚNÍ VADY

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to,

zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu odstranění

- a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to
- b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, musí Objednateli zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5.

## **11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU**

---

### **11.1 PRÁVO NA VARIACI**

Objednatel může dát pokyn k Variacím. Variace musí vždy odpovídat § 222 ZZVZ.

Variace může zahrnovat zejména:

- a) dodatečné práce na Díle;
- b) práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat;
- c) práce vyvolané rozdílem mezi Technickou specifikací a skutečným stavem Díla či Staveniště; nebo
- d) vypuštění části prací na Díle.

### **11.2 OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ**

Variace musí být oceněny

- a) položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude
- b) cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude
- c) stanovena na základě vhodné položkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS platné ke dni předložení pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude
- d) určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených Nákladů Zhotovitele spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % těchto Nákladů, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % těchto Nákladů a přírážkou na správní režii ve výši 5 % těchto Nákladů.

### **11.3 VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU**

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by mohla zpoždit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom,

co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato skutečnost způsobila vznik zpoždění, Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést alespoň popis skutečnosti a podstatu svého požadavku.

Jestliže Strana nedá oznámení ve smyslu tohoto odstavce, platí, že žádný požadavek v souvislosti s dotčenou skutečností neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana je v souvislosti s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti.

#### 11.4 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněn. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

#### 11.5 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo požadavků na dodatečnou platbu či čas během 14 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze které vznikl takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3). Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění či dodatečný čas určit.

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas či platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen.

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schválení Objednatel na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného záznamu). I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list.

Bagatelní Variace,

- a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně Ceny díla,
  - b) které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a
  - c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele,
- nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny.

Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas či platbu, nemá žádný vliv.

## 12 CENA DÍLA A PLATBA

---

### 12.1 NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena je **8 926 493,60 Kč bez DPH**.

Nabídková cena se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Cenou díla.

Ve vztahu k DPH se **nepoužije** režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak **je** součástí Ceny díla.

## 12.2 OCEŇOVÁNÍ DÍLA

Dílo musí být oceněno na základě měření skutečného množství jednotek příslušných položkových cen Rozpočtu, a to s ohledem na čl. 11.

Z Rozpočtu vyplývá, které položky a jakou metodou mají být měřeny. Množství stanovená v Rozpočtu u těch položek, které mají být měřeny, jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. Měření je tzv. vyhrazenou změnou ve smyslu ZZVZ.

Není-li v Rozpočtu stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné množství jednotek položky, která má být měřena.

Zhotovitel musí vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu Objednateli k potvrzení správnosti. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel dodal jakékoli podrobnosti či zdůvodnění k chystanému či provedenému měření.

## 12.3 VYÚČTOVÁNÍ

Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které jsou splatné.

Zhotovitel za každý měsíc předloží Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

Vyúčtování musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě.

Pokud Objednatel část vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodnění.

## 12.4 PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po schválení vyúčtování Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část vyúčtování, lze daňový doklad vystavit jen na tuto část.

Během 21 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému vyúčtování (nebo jeho schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu s odpočtem zádržného podle odst. 12.5

## 12.5 ZÁDRŽNÉ

Objednatel zadrží 10 % z částek, na které zní jednotlivé daňové doklady.

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání Potvrzení o převzetí.

Druhá polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po odstranění vad uvedených v Potvrzení o převzetí.

## 12.6 ZÁVĚREČNÁ PLATBA

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v odst. 12.5. musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit konečnou Cenu díla.

Pokud Objednatel část závěrečného vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodnění.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po schválení závěrečného vyúčtování Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část závěrečného vyúčtování, lze daňový doklad

vystavit jen na tuto část.

V daňovém dokladu musí Zhotovitel uvést název a číslo dotačního projektu.

Během 21 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému závěrečnému vyúčtování (nebo jeho schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu.

## **12.7 ZPOŽDĚNÁ PLATBA**

Zhotovitel je oprávněn k úroku z prodlení ve výši podle příslušných Právních předpisů za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

# **13 NEPLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY**

---

## **13.1 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE**

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

## **13.2 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE**

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

## **13.3 ÚPADEK**

Je-li rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

## **13.4 PLATBA PO ODSTOUPENÍ**

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného

následovně:

- a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4;
- b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel;
- c) jestliže Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel oprávněn k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla;
- d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel oprávněn k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

### 13.5 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění záruční vady musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000, – Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelům poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení, musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000, – Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty.

Celková výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem podle Smlouvy nepřekročí 10 % Nabídkové ceny.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 písm. c) není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda smluvní pokutu nebo obnos podle odst. 13.4 písm. c) převyšuje.

## 14 POJIŠTĚNÍ

### 14.1 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatel:

- a) pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny;
- b) rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny, minimálně však 200.000, – Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši Nabídkové ceny;
- c) pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 1.000.000, – Kč;
- d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a

- e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Potvrzení o převzetí.

#### 14.2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

- a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a podzhotovitelé;
- b) rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;
- c) limit plnění min. 1.000.000, – Kč;
- d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a
- e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Potvrzení o převzetí.

#### 14.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zapláceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženími od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

#### 14.4 NEPOJIŠTĚNÍ

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

## 15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

---

### 15.1 VÝPOVĚĎ

Objednatel má právo závazky ze Smlouvy vypovědět, a to i jen ve vztahu k části Díla, pokud v průběhu jeho provádění nastane situace, kdy Objednatel nebude mít dostatečné finanční prostředky na jeho dokončení.

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4 se však použijí jen písmena a) a b).

- 15.2 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 15.3 Zhotovitel musí v souladu s pokyny Objednatele spolupůsobit jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly; obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele.
- 15.4 Zhotovitel musí řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 10 let od vydání Potvrzení o převzetí.
- 15.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 15.6 Strany se dohodly, že pro Dílo vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednání o rizicích Objednatele a s nimi souvisejících požadavcích na dodatečný čas či platbu tím nejsou dotčena.
- 15.7 Strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

#### 15.8 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- 15.9 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.
- 15.10 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu odst. 15.8.

15.11 Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením  
č.1305/76/RM/03/02/2025 dne 03.02.2025.

DHE: 30

DHE 30.03.2025

**Bc. Markéta Blinková.**

místostarostka

za Objednatele

manažer regionu Zlínského, oblast Východ

za Zhotovitele



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 24Zakk0008 2 Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR

**Zadavatel:** Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271  
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005  
 Rubeška 215/1 DIČ: CZ26177005  
 190 00 Praha 9

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 8 573 783,55        |
| PSV              |  |  | 1 739,79            |
| MON              |  |  | 15 825,26           |
| Vedlejší náklady |  |  | 201 900,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 133 245,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>8 926 493,60</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 8 926 493,60 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 1 874 563,66 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 10 801 057,26 CZK**

v E 2024

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %          |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|
|                         | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>     | <b>0,00</b>             | <b>335 145,00</b>       | <b>70 380,45</b>    | <b>405 525,45</b>    | <b>4</b>   |
| 1                       | VON                                   | 0,00                    | 335 145,00              | 70 380,45           | 405 525,45           | 4          |
|                         | <b>Stavební objekt</b>                |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |            |
| <b>SO 001</b>           | <b>ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY</b> | <b>0,00</b>             | <b>71 982,63</b>        | <b>15 116,35</b>    | <b>87 098,98</b>     | <b>1</b>   |
| 1                       | Stavební rozpočet                     | 0,00                    | 71 982,63               | 15 116,35           | 87 098,98            | 1          |
| <b>SO 101</b>           | <b>MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>              | <b>0,00</b>             | <b>8 519 365,97</b>     | <b>1 789 066,85</b> | <b>10 308 432,82</b> | <b>95</b>  |
| 1                       | Stavební rozpočet                     | 0,00                    | 8 274 575,05            | 1 737 660,76        | 10 012 235,81        | 93         |
| 2                       | Odvodňovací žlaby u sjezdů            | 0,00                    | 244 790,92              | 51 406,09           | 296 197,01           | 3          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                       | <b>0,00</b>             | <b>8 926 493,60</b>     | <b>1 874 563,66</b> | <b>10 801 057,26</b> | <b>100</b> |

Popis stavby: 24Zakk00082 - Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - VON

Popis objektu: SO 001 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis rozpočtu: 2 - Odvodňovací žlaby u sjezdů

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 1 350 230,98 | 15,1  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 223 717,23   | 2,5   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 25 523,81    | 0,3   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 21 977,73    | 0,2   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 4 959 311,50 | 55,6  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 377 037,29   | 4,2   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 722 471,16   | 8,1   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 38 561,77    | 0,4   |
| 97          | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV      |  |  | 480 379,04   | 5,4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 136 208,96   | 1,5   |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV      |  |  | 1 739,79     | 0,0   |
| M23         | Montáže potrubí                 | MON      |  |  | 15 825,26    | 0,2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 238 364,08   | 2,7   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 201 900,00   | 2,3   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 133 245,00   | 1,5   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 8 926 493,60 | 100,0 |



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | 00          | Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 1           | VON                                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>201 900,00</b> |       |                          |
| 1              | 00511 R       | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 62 500,00 | 62 500,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Geodetické práce v průběhu výstavby - doměření hranic soukromých pozemků v případě střetu se stavbou.                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 2              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 76 200,00 | 76 200,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 3              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 13 200,00 | 13 200,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 4              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                               |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 5              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 36 000,00 | 36 000,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 6              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 7              | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00          |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.       |        |          |           |                   |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | 00          | Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 1           | VON                                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 8              | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00          |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>133 245,00</b> |       |                          |
| 9              | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 10 125,00 | 10 125,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na provedení průzkumných sond. Celkem 4 ks kopaných sond.                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                   |       |                          |
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 10             | 00511 R       | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 48 620,00 | 48 620,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro vyhotovení DSPS.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
|                |               | Náklady na geometrické plány v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitost.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 11             | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00            |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 12             | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00          |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 13             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00         |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                               |        |          |           |                   |       |                          |
|                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 14             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00          |       | RTS 24/ II               |
|                |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (délka oplocení 500 m), včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |        |          |           |                   |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | 00          | Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 1           | VON                                                         |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 15  | 00524 R       | Předání a převzetí díla<br>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00    |       | RTS 24/ II               |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 16  | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a v požadovaném počtu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novel.<br><br>Předání PD také v elektronické podobě (.pdf, nebo . dwg)                                              | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |       | RTS 24/ II               |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 17  | 005281010R    | Propagace<br>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00  |       | RTS 24/ II               |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 18  | 0052110311RT  | Stálé dopravní značení<br>Náklady spojené se zajištěním stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a umístění zařízení pro provozní informace. : 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |       | Vlastní                  |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 19  | 00521104R     | Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě<br>Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP. | soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  |       | Vlastní                  |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 20  | 0052120010R   | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu<br>Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  |       | Vlastní                  |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 21  | 0052410293    | Fotodokumentace realizace stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00    |       | Vlastní                  |
|     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |           |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | 00          | Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 1           | VON                                                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky |  |  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|--|--|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |  |  |    |          |           | <b>335 145,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 001      | ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY                              |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>11 054,03</b> |       |                          |
| 1             | 111201501R00  | Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů<br>Včetně očištění spáleníště, uložení popela a zbytků na hromadu.<br>2                                                                                                    | kus | 2,00000  | 516,00    | 1 032,00         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 2             | 112101224R00  | Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>2                                   | kus | 2,00000  | 1 135,20  | 2 270,40         | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 3             | 112201103R00  | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm<br>s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>2 | kus | 2,00000  | 691,44    | 1 382,88         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 4             | 112211112R00  | Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm<br>2                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  | 288,96    | 577,92           | 823-2 | RTS 24/ II               |
| 5             | 121101100R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br>15,75+7,6                                                                     | m3  | 23,35000 | 73,99     | 1 727,67         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 6             | 122202201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>vč. odvozu malého množství výkopku : 11,30*2,0*0,42                                 | m3  | 9,49200  | 195,77    | 1 858,25         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 7             | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,49200                         | m3  | 9,49200  | 23,01     | 218,41           | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 8             | 162301412R00  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m<br>s naložením, složením a dopravou.<br>2                                                                                                           | kus | 2,00000  | 825,60    | 1 651,20         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 9             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                                           | m2  | 22,60000 | 9,18      | 207,47           | 800-1 | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 001      | ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY                              |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 11,30*2,0                                                                                                                                                                                             |     | 22,60000 |           |                  |       |                          |
| 10            | 181301102R00  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                | m2  | 7,60000  | 16,82     | 127,83           | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,                                                                |     |          |           |                  |       |                          |
|               |               | ornice z místních zdrojů : 7.6                                                                                                                                                                        |     | 7,60000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>1 117,12</b>  |       |                          |
| 11            | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                                                                                                                   | m2  | 22,60000 | 49,43     | 1 117,12         | 800-2 | RTS 24/ II               |
|               |               | 22.6                                                                                                                                                                                                  |     | 22,60000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>25 523,81</b> |       |                          |
| 12            | 338171112R00  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30                                                                | kus | 7,00000  | 305,37    | 2 137,59         | 801-5 | RTS 24/ II               |
|               |               | trubkových nebo profilovaných                                                                                                                                                                         |     |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 7                                                                                                                                                                                                     |     | 7,00000  |           |                  |       |                          |
| 13            | 5534622128R   | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 250,0 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch pozink, vypalovaný polyester; příslušenství včetně: kloboučku a příchytky | kus | 7,00000  | 289,17    | 2 024,19         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|               |               | 7                                                                                                                                                                                                     |     | 7,00000  |           |                  |       |                          |
| 14            | K0001         | Výplň plotová - plačky z textilního kompozitu dl. 1500, š.78, tl.21                                                                                                                                   | kus | 99,56667 | 214,55    | 21 362,03        |       | Vlastní                  |
|               |               | 14,5/0,15*1,03                                                                                                                                                                                        |     | 99,56667 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>21 518,53</b> |       |                          |
| 15            | 564661111R00  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 200 mm                                                                                                                        | m2  | 22,60000 | 259,03    | 5 854,08         | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | s rozprostřením a zhuštěním                                                                                                                                                                           |     |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 22,60                                                                                                                                                                                                 |     | 22,60000 |           |                  |       |                          |
| 16            | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm                                                                                                         | m2  | 15,75000 | 152,43    | 2 400,77         | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 17            | 567122111R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 120 mm                                                                                                                          | m2  | 15,75000 | 312,59    | 4 923,29         | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                                                                                                   |     |          |           |                  |       |                          |
| 18            | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                             | m2  | 15,75000 | 248,40    | 3 912,30         | 822-1 | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 001      | ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY                              |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                                          |     |          |           |                  |         |                          |
| 19              | 59245110R     | Dlažba betonová<br>15,75*1,03                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,22250 | 272,96    | 4 428,09         | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                               |     | 16,22250 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>11 366,81</b> |         |                          |
| 20              | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>14,5                                               | m   | 14,50000 | 346,17    | 5 019,47         | 822-1   | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,50000 |           |                  |         |                          |
| 21              | 917932111RT2  | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby<br>10,5                                                                                                | m   | 10,50000 | 375,96    | 3 947,58         | 822-1   | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,50000 |           |                  |         |                          |
| 22              | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>14,5*1,03                                                                                                                        | kus | 14,93500 | 160,68    | 2 399,76         | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,93500 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>702,76</b>    |         |                          |
| 23              | 998225311R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>1,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, :<br>Součet: : 38,25572 | t   | 38,25572 | 18,37     | 702,76           | 822-1   | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                               |     | 38,25572 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>699,57</b>    |         |                          |
| 24              | 762137121R00  | Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky<br>výplň plaňky, z text. kompozitu : 14,5*1,7                                                                                                                 | m2  | 24,65000 | 28,38     | 699,57           | 800-762 | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                               |     | 24,65000 |           |                  |         |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>71 982,63</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             | <b>1 339 176,95</b> |       |                          |
| 1             | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>sjezdy, zp. plochy, chodník : 132,5                                                                                                                                         | m2 | 132,50000   | 58,62       | 7 767,15            | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 132,50000   |                     |       |                          |
| 2             | 113107625R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm<br>pro sjezdy : 130,2+344,5                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 474,70000   | 47,06       | 22 339,38           | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 474,70000   |                     |       |                          |
| 3             | 113107630R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm<br>3952<br>rozšíření výkopu pod obrubou : (725,7+247+46+46)*0,25<br>pod sjezdy s dlažbou : 132,5<br>sjezdy se šterkem : 21,5                                                                                                                                                      | m2 | 4 372,17500 | 58,82       | 257 171,33          | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 3 952,00000 |                     |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 266,17500   |                     |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 132,50000   |                     |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 21,50000    |                     |       |                          |
| 4             | 113108310R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm<br>sjezdy : 189,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 189,50000   | 190,40      | 36 080,80           | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 189,50000   |                     |       |                          |
| 5             | 113109320R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>sjezdy betonové : 78,0                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 78,00000    | 765,43      | 59 703,54           | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 78,00000    |                     |       |                          |
| 6             | 113151114R00  | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné<br>ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,<br>na mostu : 94          | m2 | 94,00000    | 252,52      | 23 736,88           | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 94,00000    |                     |       |                          |
| 7             | 113151319R00  | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné<br>ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | m2 | 3 952,00000 | 32,82       | 129 704,64          | 822-1 | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství           | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <i>plocha stáv. komunikace : 3952</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <i>3 952,00000</i> |           |           |       |                          |
| 8    | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br><i>764,5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 764,50000          | 88,34     | 67 535,93 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>764,50000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                    |           |           |       |                          |
| 9    | 121101100R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením<br><i>podél obruby : 1170*0,5*0,15</i>                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 87,75000           | 73,99     | 6 492,62  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>87,75000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           |           |       |                          |
| 10   | 122202203R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br><i>pro sanace : 3952*0,3</i><br><i>rozšíření výkopu pod obrubou : (725,7+247+46+46)*0,25*0,3</i>                                                                                                                                                                        | m3 | 1 265,45250        | 70,07     | 88 670,26 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>1 185,60000</i><br><i>79,85250</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                    |           |           |       |                          |
| 11   | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1265,45250</i>                                                                                                                                                                                                                | m3 | 1 265,45250        | 5,16      | 6 529,73  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>1 265,45250</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                    |           |           |       |                          |
| 12   | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><i>prům. hl. 1,50 : (7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)*1,0*1,5</i> | m3 | 35,55000           | 190,40    | 6 768,72  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>35,55000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           |           |       |                          |
| 13   | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 35,55000</i>                                         | m3 | 35,55000           | 23,01     | 818,01    | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>35,55000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           |           |       |                          |
| 14   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br><i>prům. hl. 1,50 : (7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)*1,5*2</i>                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 71,10000           | 83,59     | 5 943,25  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <i>71,10000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|------------|-------|--------------------------|
| 15   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptání rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 71,10000</a>                                                                                                                                   | m2 | 71,10000    | 16,51       | 1 173,86   | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 71,10000    |            |       |                          |
| 16   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1265,45250</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 35,55000</a>                                  | m3 | 1 301,00250 | 160,99      | 209 448,39 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 1 265,45250 |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 35,55000    |            |       |                          |
| 17   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br><a href="#">prům. hl. 1,50 : (7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)*1,0*1,0</a>                                                                                                 | m3 | 23,70000    | 144,48      | 3 424,18   | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 23,70000    |            |       |                          |
| 18   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br><a href="#">(7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)*1,0*0,4</a> | m3 | 9,48000     | 2 180,62    | 20 672,28  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 9,48000     |            |       |                          |
| 19   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br><a href="#">3952</a><br><a href="#">rozšíření výkopu pod obrubou : (725,7+247+46+46)*0,25</a><br><a href="#">sjezdy : 344,5+130,2</a>                                                                  | m2 | 4 692,87500 | 9,18        | 43 080,59  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 3 952,00000 |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 266,17500   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 474,70000   |            |       |                          |
| 20   | 181301102R00  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br><a href="#">podél obruby, ornice z místních zdrojů : 1170*0,5</a>                        | m2 | 585,00000   | 16,82       | 9 839,70   | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 585,00000   |            |       |                          |
| 21   | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1301,00250*1,8</a>                                                                                                                                                                                                       | t  | 2 341,80450 | 134,16      | 314 176,49 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 2 341,80450 |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ                  | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| 22            | 583423631R    | Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>zásyp rýh :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 23,70000*2                                                                 | t                   | 47,40000    | 381,84    | 18 099,22    | SPCM  | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 47,40000    |           |              |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                              | <b>222 600,11</b>   |             |           |              |       |                          |
| 23            | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>na pláň : 4372,175*1,03                                                                                   | m2                  | 4 503,34025 | 49,43     | 222 600,11   | 800-2 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 4 503,34025 |           |              |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                      | <b>21 977,73</b>    |             |           |              |       |                          |
| 24            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>připojky UV : (7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)*1,0*0,1 | m3                  | 2,37000     | 1 677,00  | 3 974,49     | 827-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 2,37000     |           |              |       |                          |
| 25            | 457621411R00  | Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, do 1 kg zálivky na 1 m spáry,<br>581,5                                                     | m                   | 581,50000   | 30,96     | 18 003,24    | 832-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 581,50000   |           |              |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                | <b>4 737 585,20</b> |             |           |              |       |                          |
| 26            | 564681111R00  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm<br>s rozprostřením a zhutněním<br>3952<br>rozšíření výkopu pod obrubou : (725,7+247+46+46)*0,25   | m2                  | 4 218,17500 | 258,00    | 1 088 289,15 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 3 952,00000 |           |              |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 266,17500   |           |              |       |                          |
| 27            | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>ŠDB : 3952<br>rozšíření výkopu pod obrubou : (725,7+247+46+46)*0,25             | m2                  | 4 218,17500 | 152,43    | 642 976,42   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 3 952,00000 |           |              |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 266,17500   |           |              |       |                          |
| 28            | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>ŠDA : 3825,5                                                                    | m2                  | 3 825,50000 | 152,43    | 583 120,97   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 3 825,50000 |           |              |       |                          |
| 29            | 564871111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm<br>sjezdy dl., asf. : 130,2+344,5                                                  | m2                  | 474,70000   | 258,31    | 122 619,76   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                  |                     | 474,70000   |           |              |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| 30   | 565141111R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm<br>s rozprostřením a zhutněním<br>MK : 3825,5<br>sjezdy asf. : 344,5                                                                 | m2 | 4 170,00000 | 268,95    | 1 121 521,50 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 825,50000 |           | 344,50000    |       |                          |
| 31   | 567122111R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm<br>bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou<br>zpomal. prahy : 65,0                                                              | m2 | 65,00000    | 312,59    | 20 318,35    | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 65,00000    |           |              |       |                          |
| 32   | 573231123R00  | Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2<br>bez posypu kamenivem<br>MK : 3825,5<br>sjezdy asf. : 344,5                                                                                                        | m2 | 4 170,00000 | 9,91      | 41 324,70    | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 825,50000 |           | 344,50000    |       |                          |
| 33   | 573231126R00  | Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2<br>bez posypu kamenivem<br>MK : 3825,5<br>sjezdy asf. : 344,5                                                                                                        | m2 | 4 170,00000 | 9,91      | 41 324,70    | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 825,50000 |           | 344,50000    |       |                          |
| 34   | 577131211R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2<br>MK : 3825,5<br>sjezdy asf. : 344,5                                                                               | m2 | 4 170,00000 | 212,84    | 887 542,80   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 825,50000 |           | 344,50000    |       |                          |
| 35   | 591141111R00  | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici<br>zpomal. prahy : 65,0                        | m2 | 65,00000    | 643,25    | 41 811,25    | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 65,00000    |           |              |       |                          |
| 36   | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>1,5 | m2 | 1,50000     | 248,40    | 372,60       | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,50000     |           |              |       |                          |
| 37   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                                                                                | m2 | 130,20000   | 248,40    | 32 341,68    | 822-1 | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                             |               | s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>sjezdy dlažba : 130,2                                                                          |     |           |           |                   |       |                          |
| 38                          | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm<br>na dl. sjezdů : 5,0+3,5+12,3+2,5+2,5+5,0+5,0+8,0                                                                                                                                                                               | m   | 43,80000  | 113,52    | 4 972,18          | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 43,80000  |           |                   |       |                          |
| 39                          | 58380129R     | kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štipaná<br>4,0m2=1t : 65,0/4,0*1,03                                                                                                                                                                                          | t   | 16,73750  | 2 827,68  | 47 328,29         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 16,73750  |           |                   |       |                          |
| 40                          | 59245110R     | Dlažba betonová<br>napoj. chodníku : 0,9*1,03                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 0,92700   | 272,96    | 253,03            | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,92700   |           |                   |       |                          |
| 41                          | 592451150R    | Dlažba betonová<br>0,6*1,03                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 0,61800   | 456,25    | 281,96            | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,61800   |           |                   |       |                          |
| 42                          | 592451170R    | Dlažba betonová<br>130,2*1,03                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 134,10600 | 456,25    | 61 185,86         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 134,10600 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>332 926,83</b> |       |                          |
| 43                          | 870200010R00  | Výřez sedla a nalepení odbočky v potrubí sklolaminátovém pro kanalizační přípojky DN 200<br>pro kanalizační přípojku, pro napojení potrubí betonového nebo kameninového, v otevřeném výkopu,<br>napojení na stáv. kanalizaci / šachty, vč. utěsnění a obetonování : 14 | kus | 14,00000  | 1 227,05  | 17 178,70         | 827-1 | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 14,00000  |           |                   |       |                          |
| 44                          | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br>přípojky UV : (7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)                                                                                      | m   | 23,70000  | 55,52     | 1 315,82          | 827-1 | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 23,70000  |           |                   |       |                          |
| 45                          | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>kolena u přípojek : 14*2                                                                                                                          | kus | 28,00000  | 103,20    | 2 889,60          | 827-1 | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 28,00000  |           |                   |       |                          |
| 46                          | 895941311R00  | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50<br>včetně zřízení lože ze štěrkopísku,<br>klasická : 12                                                                                                                                              | kus | 14,00000  | 2 435,73  | 34 100,22         | 827-1 | RTS 24/ II               |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,00000  |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | obrubníková : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 47   | 899331111R00  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu<br>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,<br>16       | kus | 16,00000 | 2 465,14  | 39 442,24 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,00000 |           |           |       |                          |
| 48   | 899332111R00  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu<br>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,<br>16       | kus | 2,00000  | 1 922,10  | 3 844,20  | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 49   | 899431111R00  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte<br>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,<br>26 | kus | 26,00000 | 1 456,05  | 37 857,30 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 26,00000 |           |           |       |                          |
| 50   | 899101111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg<br>12<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 14,00000 | 289,17    | 4 048,38  | 827-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 12,00000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 51   | 899311112R00  | Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 16,00000 | 423,33    | 6 773,28  |       | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,00000 |           |           |       |                          |
| 52   | 28614544R     | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 10<br>přípojký UV : (7+2,2+2,2+0,6+1,2+1,3+1+1+0,6+1,3+1,5+1,0+1,3+1,5)*1,0*1,05                                                                                                                                                                 | kus | 24,88500 | 729,00    | 18 141,17 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 24,88500 |           |           |       |                          |
| 53   | 286506003R    | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 150; SDR 34,0<br>14*2                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 28,00000 | 259,03    | 7 252,84  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 28,00000 |           |           |       |                          |
| 54   | 552433481R    | Poklop šachtový<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 16,00000 | 3 679,08  | 58 865,28 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,00000 |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 55             | 55340374R     | Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusti; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: betonový rám       | kus | 12,00000  | 2 339,75  | 28 077,00         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                |               | 12                                                                                                                           |     | 12,00000  |           |                   |       |                          |
| 56             | 55340397R     | koš kalový; ocel; vysoký                                                                                                     | kus | 14,00000  | 618,37    | 8 657,18          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 57             | 592238718R    | skruž betonová uliční vpusti; se sifonem DN 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 450 mm                                      | kus | 14,00000  | 2 331,29  | 32 638,06         | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 58             | 592239030R    | prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 625,0 mm; š = 390 mm; h = 60,0 mm                                              | kus | 14,00000  | 269,15    | 3 768,10          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 59             | 59224308R     | skruž betonová kruhová; l = 225 mm; d = 450 mm                                                                               | kus | 14,00000  | 284,01    | 3 976,14          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 60             | 59224322R     | dno uliční vpusti beton; TBV; D <sub>i</sub> = 450,0 mm; h = 450 mm; t = 50 mm; s kalíštem                                   | kus | 14,00000  | 381,84    | 5 345,76          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 61             | RV0001        | Obrubníková vpust' zkosená - mříž, litinová, uzamykatelná, bitumenový nátěr, 645*580*195                                     | kus | 2,00000   | 9 377,78  | 18 755,56         |       | Vlastní                  |
|                |               | 2                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                        |     |           |           | <b>711 104,35</b> |       |                          |
| 62             | 914001121R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,                                       | kus | 4,00000   | 2 786,40  | 11 145,60         | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 4 sloupky : 4                                                                                                                |     | 4,00000   |           |                   |       |                          |
| 63             | 914001125R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,                                  | kus | 4,00000   | 206,40    | 825,60            | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 4                                                                                                                            |     | 4,00000   |           |                   |       |                          |
| 64             | 915711121R00  | Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm                                                          | m   | 186,00000 | 154,80    | 28 792,80         | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | bílá : 110+58                                                                                                                |     | 168,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | žlutá : 18                                                                                                                   |     | 18,00000  |           |                   |       |                          |
| 65             | 915721121R00  | Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.                               | m2  | 6,00000   | 412,80    | 2 476,80          | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | V17 : 3*1,0*0,5*4                                                                                                            |     | 6,00000   |           |                   |       |                          |
| 66             | 915791111R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý | m   | 184,00000 | 1,03      | 189,52            | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                                                                             |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 110+56+18                                                                                                                    |     | 184,00000 |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 67  | 915791112R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot<br>6                                                                                | m2  | 6,00000     | 5,16      | 30,96      | 822-1 | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,00000     |           |            |       |                          |
| 68  | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>silniční 15/25 : 725,7<br>nájezdový 15/15 : 247,0<br>přechodový 25-15/15 : 46+46<br>chodníkový 10/25 : 106 | m   | 1 170,70000 | 346,17    | 405 261,22 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 725,70000   |           |            |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 247,00000   |           |            |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 92,00000    |           |            |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 106,00000   |           |            |       |                          |
| 69  | 919735112R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm<br>včetně spotřeby vody<br>prořez prac. spáry :<br>zú. kú. střed. : 8,4+4,4+4,7+564                                                                                                                          | m   | 581,50000   | 30,96     | 18 003,24  | 822-1 | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 581,50000   |           |            |       |                          |
| 70  | 919735113R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm<br>včetně spotřeby vody<br>81,0                                                                                                                                                                             | m   | 81,00000    | 109,39    | 8 860,59   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 81,00000    |           |            |       |                          |
| 71  | 40444934.AR   | značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem okraje, retroref. folie I. tř.; záruka 7 let<br>A7b : 4                                                                                                             | kus | 4,00000     | 774,00    | 3 096,00   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,00000     |           |            |       |                          |
| 72  | 40445023.AR   | značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I. tř.; záruka 7 let<br>B20a : 4                                                                                                                           | kus | 4,00000     | 940,15    | 3 760,60   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,00000     |           |            |       |                          |
| 73  | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>chodníkový 10/25 : 106*1,03                                                                                                                                                              | kus | 109,18000   | 160,68    | 17 543,04  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 109,18000   |           |            |       |                          |
| 74  | 59217488R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                                                                                                               | kus | 747,47100   | 171,21    | 127 974,51 | SPCM  | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | silniční 15/25 : 725,7*1,03                                                                                                   |     | 747,47100   |           |                   |       |                          |
| 75             | 59217490R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá                            | kus | 254,41000   | 165,33    | 42 061,61         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                |               | nájezdový 15/15 : 247,0*1,03                                                                                                  |     | 254,41000   |           |                   |       |                          |
| 76             | 59217491R     | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 47,38000    | 433,54    | 20 541,13         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                |               | přechodový 25-15/15 : 46*1,03                                                                                                 |     | 47,38000    |           |                   |       |                          |
| 77             | 59217492R     | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá  | kus | 47,38000    | 433,54    | 20 541,13         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                |               | přechodový 25-15/15 : 46*1,03                                                                                                 |     | 47,38000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                     |     |             |           | <b>38 561,77</b>  |       |                          |
| 78             | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                             | m3  | 6,39250     | 4 973,83  | 31 795,21         | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                                 |     |             |           |                   |       |                          |
|                |               | stáv. základ oploc. kontejneru : 12*0,3*0,8                                                                                   |     | 2,88000     |           |                   |       |                          |
|                |               | sloupy : 1,75*0,3*0,5*5                                                                                                       |     | 1,31250     |           |                   |       |                          |
|                |               | odstranění stáv. UV přibližně 0,2 m3 / kus : 11*0,2                                                                           |     | 2,20000     |           |                   |       |                          |
| 79             | 976085311R00  | Vybourání madel, objímek, rámců, mříží apod. kanalizačních rámců litinových, z rýhovaného plechu                              | kus | 16,00000    | 422,91    | 6 766,56          | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2                                                                    |     |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 16                                                                                                                            |     | 16,00000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                        |     |             |           | <b>480 379,04</b> |       |                          |
| 80             | 979999973R00  | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                    | t   | 3 146,72050 | 134,16    | 422 164,02        | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2885,63550                                                                             |     | 2 885,63550 |           |                   |       |                          |
|                |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 261,08500                                                                              |     | 261,08500   |           |                   |       |                          |
| 81             | 979999981R00  | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                       | t   | 286,45250   | 20,64     | 5 912,38          | 801-3 | RTS 24/ II               |
|                |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 29,81250                                                                               |     | 29,81250    |           |                   |       |                          |
|                |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 37,44000                                                                               |     | 37,44000    |           |                   |       |                          |
|                |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 206,41500                                                                              |     | 206,41500   |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 12,78500                                                                                                                                                                                                                                               |    | 12,78500    |           |                   |         |                          |
| 82              | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                | t  | 921,47000   | 56,76     | 52 302,64         | 801-3   | RTS 24/ II               |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 10,34000                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,34000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 869,44000                                                                                                                                                                                                                                               |    | 869,44000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 41,69000                                                                                                                                                                                                                                                |    | 41,69000    |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |           | <b>135 033,51</b> |         |                          |
| 83              | 998225311R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým                                                                                                                                                                                   | t  | 7 350,76244 | 18,37     | 135 033,51        | 822-1   | RTS 24/ II               |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>14,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53, :<br>54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,71,72,73,74,75,76,77, :<br>Součet : 7350,76244                                                        |    | 7 350,76244 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>1 040,22</b>   |         |                          |
| 84              | 762961810R00  | Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky, z prken a latí se sloupky osově vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m                                                                                                                                                 | m  | 9,00000     | 115,58    | 1 040,22          | 800-762 | RTS 24/ II               |
|                 |               | vč. likvidace materiálu : 1,5+6+1,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,00000     |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           | <b>15 825,26</b>  |         |                          |
| 85              | 230191016R00  | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 124,00000   | 72,24     | 8 957,76          |         | RTS 24/ II               |
|                 |               | pod komunikaci : 47+12+65                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 124,00000   |           |                   |         |                          |
| 86              | 3457114705R   | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m  | 127,72000   | 53,77     | 6 867,50          | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 124,00000*1,03                                                                                                                                                                                                                                                |    | 127,72000   |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           | <b>238 364,08</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 1           | Stavební rozpočet                                           |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 87  | 979082317R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m, | t  | 3 146,72050 | 75,75     | 238 364,08 | 832-1 | RTS 24/ II               |

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 261,08500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2885,63550

261,08500

2 885,63550

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>8 274 575,05</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 2           | Odvodňovací žlaby u sjezdů                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>200 207,77</b> |        |                          |
| 1              | 597092111RS1  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výšky 150-150 mm, zatížení A15, B 125, - | kus | 52,53000 | 2 084,54  | 109 500,89        | 822-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | 51.0*1.03                                                                                                                                                                                                     |     | 52,53000 |           |                   |        |                          |
| 2              | 597092131R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, pro stavební výšku 150-250 mm, -, -                        | kus | 8,00000  | 144,48    | 1 155,84          | 822-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | 8,0                                                                                                                                                                                                           |     | 8,00000  |           |                   |        |                          |
| 3              | 597092132RS1  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm výtokové čelo s PVC DN 100, -, pro stavební výšku 150 mm, -, -                                    | kus | 8,00000  | 144,48    | 1 155,84          | 822-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | 8                                                                                                                                                                                                             |     | 8,00000  |           |                   |        |                          |
| 4              | 597092144R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm krycí rošt mřížkový pozink ocel, délky 1000 mm, -, zatížení D 400, -                              | kus | 52,53000 | 1 052,64  | 55 295,18         | 822-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | 51*1.03                                                                                                                                                                                                       |     | 52,53000 |           |                   |        |                          |
| 5              | 597092194R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení D 400, -                                      | m   | 51,00000 | 649,02    | 33 100,02         | 822-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | 51.0                                                                                                                                                                                                          |     | 51,00000 |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>44 110,46</b>  |        |                          |
| 6              | 870200030R00  | Výřez sedla a nalepení odbočky v potrubí sklolaminátovém v troubě sklolaminátové pro napojení přípojek                                                                                                        | kus | 8,00000  | 687,52    | 5 500,16          | 827-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | pro kanalizační přípojku, pro napojení potrubí betonového nebo kameninového, v otevřeném výkopu, napojení přípojky na stáv. bet. kanalizaci / šachtu, vč. utěsnění : 8                                        |     | 8,00000  |           |                   |        |                          |
| 7              | 831350111RAB  | Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm, Kleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...        | m   | 30,00000 | 1 287,01  | 38 610,30         | AP-HSV | RTS 24/ II               |
|                |               | 30.0                                                                                                                                                                                                          |     | 30,00000 |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>472,69</b>     |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 24Zakk00082 | Revitalizace ul. Frenštátská při rekonstrukci vodovodu, RpR |
| O: | SO 101      | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                                           |
| R: | 2           | Odvodňovací žlaby u sjezdů                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 8    | 998225311R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu | t  | 25,73147 | 18,37     | 472,69 | 822-1 | RTS 24/ II               |

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6, :

Součet : 25,73147

25,73147

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>244 790,92</b> |
|---------------|-------------------|

