



Stavební rozpočet

Název stavby: Obora Vřísek Hájovna - odstranění vlhkého zdiva,
drenáž, podkladní vrstva ze šterku pod chodník

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., Brniště, www.szas.cz

JKSO:

Datum zpracování: 25.03.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž			Celkem/MJ	Celková
	01		Drenáž a podkladní vrstva pod chodník				29 760,98	59 896,45	89 657,44			51,4598
	01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	18 944,10	18 944,10			7,8120
1	01	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	32,55	582,00	0,00	18 944,10	18 944,10		0,2400	7,8120
			15,5*2,1		32,55							
	01	13	Hloubené výkopávky				0,00	9 455,16	9 455,16			0,0000
2	01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,08	627,00	0,00	9 455,16	9 455,16		0,0000	0,0000
			(8+8,7)*1*0,4 výkop pro drenáž		6,68							
			21*1*0,4 odtok drenáže		8,4							
	01	17	Konstrukce ze zemin				1 680,00	4 088,95	5 768,95			5,6112
3	01	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	3,36	1 716,95	1 680,00	4 088,95	5 768,95		1,6700	5,6112
			21*0,4*0,4		3,36							
	01	21	Úprava podloží a základové spáry				17 206,28	10 966,31	28 172,59			30,8459
4	01	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drocen. 63 mm	m3	15,08	1 434,01	14 667,86	6 957,01	21 624,87		1,8000	27,1440
			15,08		15,08							
5	01	212792112R00	Montáž a dodávka trativodů z flexibilních trubek	m	16,7	191,77	1 653,30	1 549,26	3 202,56		0,2211	3,6919
			8+8,7		16,7							
6	01	211971110R00	Opláštění drenáže z geotextilie	m2	59,008	56,69	885,12	2 460,04	3 345,16		0,0002	0,0100
			(8+8,7*1,2)*(1+0,4+0,4+0,4)		59,008							
	01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 250,97	1 954,24	5 205,21			7,1300
7	01	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	31	167,91	3 250,97	1 954,24	5 205,21		0,2300	7,1300
			15,5*2		31							

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
							Rozměr			Dodávka	Montáž	Celkem/MJ
	01	711	Izolace proti vodě					1 484,21	5 417,06	6 901,28		0,0025
8	01	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	25,05	275,50		1 484,21	5 417,06	6 901,28	0,0001	0,0025
			(8+8,7)*1,5		25,05							
	01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					6 139,52	1 602,28	7 741,80		0,0582
9	01	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	22	278,00		5 228,52	887,48	6 116,00	0,0026	0,0581
			21 odtok drenáže		21							
			1 šachta		1							
10	01	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	1	261,20		77,00	184,20	261,20	0,0000	0,0000
			1		1							
11	01	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	1	171,24		74,00	97,24	171,24	0,0000	0,0000
			1 víčko šachta		1							
12	01	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4	298,34		760,00	433,36	1 193,36	0,0000	0,0000
			3 koleno		3							
			1 Tkus šachta		1							
	01	S	Přesuny sutí					0,00	7 468,35	7 468,35		0,0000
13	01	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,812	222,50		0,00	1 738,17	1 738,17	0,0000	0,0000
			7,812		7,812							
14	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,812	432,50		0,00	3 378,69	3 378,69	0,0000	0,0000
			7,812		7,812							
15	01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,812	301,01		0,00	2 351,49	2 351,49	0,0000	0,0000
			7,812 v místě uložení		7,812							
Celkové náklady:											89 657,44 Kč	