

Změnový list č. 19

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým: **Objednatelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

Dodávka a montáž požárních ucpávek

Zdůvodnění změny:

Požární ucpávky, také známé jako požární izolace nebo požární těsnění, jsou klíčovým prvkem v oblasti ochrany proti požáru. Jejich hlavním cílem je zabránit šíření ohně, kouře a tepla mezi různými částmi budovy. Zde jsou některé důvody, proč jsou požární ucpávky důležité: ochrana životů, ochrana majetku, splnění zákonných předpisů, zvýšení bezpečnosti, ochrana proti kouři, vytvoření bezpečných zón, dlouhá životnost a účinnost.

Technický popis změny:

Dodávka a montáž dle požadavku PBR.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-15 000,00 Kč
Vícepráce	49 890,00 Kč
Změnový list č. 19 celkem	34 890,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ing. Jaromír Naiser

Podpis

Datum:

8/4/2025

Ověřil:
(TD)

Ing. Martin Šimek

Podpis

Datum:

8.4.25

Odsouhlasil:
(GP)

Ing. Richard Bílek
BB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis

Datum:

8.4.25

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje AD investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením neshizuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozparem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozparem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozparem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil:
(Objednatel)

Ing. Bc. Lukáš Fila

Podpis

Datum:

8.4.2025

Navláčil stavební firma, s.r.o
Bartošova 5532
760 01 Zlín
IČO: 25301144

Požární ucpávky dodávka + montáž

2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

	Popis položky / kód	Množství	MI	Cena / MI	Celkem
1.	PU č. 1 2x CU tr. v nehoř. iz. 3xPPR stěna	1	ks		
2.	vysekání výkruže 20 mm okolo potrubí ze strany šaten	3	ks		
3.	Montáž Tmel CP 611a pro plastová potrubí 50 mm do výkruže 20 mm - stěna	6	ks		
4.	Montáž protipož. nátěr na kovová potrubí	4	ks		
5.	PU č. 2 - EL. svazek do 50 mm - protipožární nátěr CFS-CT - stěna	2	ks		
6.	PU č. 3 VZT potrubí d 125 - Promat CC - stěna	2	ks		
7.	PU č. 4 - Montáž Tmel CP 611a pro plastová potrubí 50 mm do výkruže 20 mm - stěna	6	ks		
8.	PU č. 5 - Montáž Tmel CP 611a pro plastová potrubí 50 mm do výkruže 20 mm - stěna	1	ks		
9.	vysekání výkruže 20 mm okolo potrubí	4	ks		
10.	Montáž Tmel CP 611a pro plastová potrubí 50 mm do výkruže 20 mm - stěna	4	ks		
11.	PU č. 6 - HT 40 - Wrap CP 648 E Hilti - strop	1	ks		
12.	PU č. 7 - HT 40 - Wrap CP 648 E Hilti - strop	1	ks		
13.	PU č. 8 2xHT d 40, 1x PPR 32 - Wrap CP 648 E - strop	3	ks		
14.	PU č. 10 HT d 50 - Wrap CP 648 E - strop	1	ks		
15.	PU č. 11 - HT d 110 - Wrap CP 648 E - strop	1	ks		
16.	PU č. 12 - HT d 110, 3xPPR strop	1	ks		
17.	HT d 110 - Mnažeta Wurth FP-PS d 125 - stěna	2	ks		
18.	3xPPR 50 - Wrap CP 648 E - strop	3	ks		
19.	PU č. 13 - PPR d 35 - Tmel CP 611a Hilti do výkruže 20 mm - strop, 2xchránička d 20	3	ks		
20.	PU č. 14 - el. svazek do 50 mm - Hilti CFS-CT - stěna	2	ks		
21.	PU č. 15 - chránička, el. svazek - stěna	1	ks		
22.	vysekání výkruže 20 mm okolo potrubí	2	ks		
23.	Montáž Tmel CP 611a pro plastová potrubí 50 mm do výkruže 20 mm - stěna	2	ks		
24.	PU č. 16 - HT d 32, PPR d 28 stěna	1	ks		
25.	vysekání výkruže 20 mm okolo potrubí PPR	2	ks		
26.	Montáž Tmel CP 611a pro plastová potrubí 50 mm do výkruže 20 mm - stěna	4	ks		
27.	PU č. 17 a 18 , PPR, el. svazek, chráničky	1	ks		
28.	vysekání výkruže 20 mm okolo potrubí ze strany L03	2	ks		
29.	Aplikace Hilti CP 611a do výkruže	2	ks		
30.	Aplikace Hilti CFS-CT na kabeláž	2	ks		
31.	PU č. 19 - 3xel. chránička - stěna - Aplikace CP 611a - stěna	6	ks		
32.	PU č. 20 - 6 ks el. kabelů - stěna	6	ks		
33.	PU č. 25 3xPPR 63,50x40 stěna	1	ks		
34.	vysekání výkruže 20 mm okolo potrubí - ze strany školní budovy	3	ks		
35.	Tmel CP 611a Hilti do výkruže 20 mm	6	ks		
36.	Přesun hmot	1	kompl		
37.	Dokumentace skutečného provedení	1	ks		

CELKEM

49 890,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5934 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: 19 Změnový list č. 19 - Požární úcpávky

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			49 890,00
PSV			0,00
MON			-15 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 890,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 890,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 326,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 42 216,90 CZK

v

blu

dne

8/4/2015



Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 19 - Změnový list č. 19 - Požární úcpávky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
40	Požární ucpávky	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
Cena celkem					34 890,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	19	Změnový list č. 19 - Požární úcpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 40		Požární úcpávky				49 890,00		
1	40SPC01	Požární úcpávky dodávka + montáž dle PBR viz samostatný rozpočet	kompl				Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				-15 000,00		
2	M21SPC01	Požární úcpávky	kompl				Vlastní	Indiv