



MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel:
DŘEVOKOMPLET B + H s.r.o.
Třebnice 1
264 01 Sedlčany
IČ 27590682
DIČ CZ27590682

Objednávka č. 96/2025
Č. j.: MÚ-S/SB/7100/2025

*Uvádějte ve fakturách a dodacích listech.
Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.*

Podrobnosti platby:
Způsob platby: na bankovní účet
Bankovní spojení:
- MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 27-700322684/0600
- Česka spořitelna a.s.
č. účtu: 27 521722359/0800

Adresa příjemce faktury:
Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Plátce DPH

Dodací lhůta:

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás práce po zhotovení schodiště na Společenském domě Libiň dle cenové nabídky ze dne 4. 4. 2025 v celkové ceně 74 449,- Kč,- včetně DPH

Zde potvrďte přijetí objednávky:
(datum, razítko, podpis)

Razítko:

10.04.2025

Vyřizuje:

Schválil(a) Mgr. Zdeněk Šimeček
místostarosta města Sedlčany

Tel:

V Sedlčanech dne: 9. 4. 2025

Obj. č. 96/2025

MU-S/SB/7100/2025

Položkový rozpočet

Zakázka: Společenský dům Libín - práce po zhotovení schodiště

Objednatel: **Město Sedlčany**
náměstí T. G. Masaryka 32
26401 Sedlčany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Dřevokomplet B+H, s.r.o.**
26401 Třebnice

IČ: 27590682

DIČ: CZ27590682

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				61 527,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 527,64 CZK
Základní DPH	21 %	12 921,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem s DPH

74 449,00 CZK

v

dne

04.04.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					61 527,64

Položkový rozpočet

S:	Společenský dům Libíň - práce po zhotovení schodiště
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 744,75
1	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 16	t	0,03500		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
2	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,00000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
3	611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním lepidlem, (spodek schodiště)	m2	6,24000		
4	611401932R00	Příplatek za sklon stropů 30°-60° hladké	m2	6,24000		
5	611401962R00	Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hladká	m2	6,24000		
6	612423721R00	Omítka rýh stěn vápenocementová šířky nad 30 cm, hrubá zatřená (pod schodištěm)	m2	4,32000		
7	612423700R00	Oprava štuky kolem dřevěného obkladu schodiště	kpl	1,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	kpl	1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
9	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,41936		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
11	762100001R00	Zhotovení podlahy z desek 2x OSB tl. 25 mm, včetně podkladních hranolů a dmtž pův. skladby	kpl	1,00000		
12	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	144,50000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
13	766100001R00	Zpětná montáž dřevěného obkladu stěn u schodiště, včetně doplnění části palubek a lišt	kpl	1,00000		
14	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	164,15000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
15	771100001R00	Doložení keramické dlažby pod schodištěm včetně dodávky lepidla, spárovací hmoty a silikonu (bez dodávky dlaždic)	kpl	1,00000		
16	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	47,80000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				
17	776100001R00	D+M podlahové krytiny z PVC včetně schodové,, přechodových a soklových lišt	kpl	1,00000		
18	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	76,90000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
19	005 12-3010.R	Mimostaveništní doprava	%	597,35600		