

Položkový rozpočet - výkaz výměr					
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
<u>Oprava tunelového vodovodu v 2.TK úseku Jiřího z Poděbrad – Náměstí Míru do km 21,545 vč. napoj. mezist. objektů</u>					
1	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN150	m	436		
2	Dtto,ale DN65	m	9		
3	Dtto,ale DN50	m	22		
4	Dtto,ale DN32	m	34		
5	Dtto,ale DN25	m	108		
6	Victaulic spojky S75 DN150	ks	87		
7	Dtto, ale DN125	ks	24		
8	Dtto, ale DN50	ks	3		
9	Šoupe ruční s ovl. kolem DN150	ks	2		
10	Kulový uzávěr 21/2"	ks	9		
11	Kulový uzávěr 2"	ks	3		
12	Kulový uzávěr 5/4"	ks	2		
13	Kulový uzávěr 1"	ks	4		
14	Kulový uzávěr 3/4"	ks	2		
15	Zahradní výtok. ventil 3/4"	ks	12		
16	Rohový ventil s filtrem 3/4"	ks	18		
17	Redukce nerez DN 150/125	ks	1		
18	Redukce nerez DN80/65	ks	9		
19	T-kus nerez DN150/80/150	ks	9		
20	T-kus nerez DN150/50/150	ks	3		
21	T-kus nerez DN150/32/150	ks	3		
22	T-kus nerez DN50/50/50	ks	2		
23	Koleno nerez DN150	ks	6		
24	Koleno nerez DN 65	ks	9		
25	příruby nerez do DN 150	ks	4		
26	Redukce B75/C52 Al	ks	9		
27	Spojka B75 x 3" Al	ks	9		
28	Spojka C52 Al	ks	9		

29	Víčko C52 Al	ks	9	
30	zhotovení odbočky DN150/50-80	ks	9	
31	požární kohout C52	ks	1	
32	Nosné konstrukce	kpl	1	
33	Ostatní těsnící a spojovací materiál	kpl	1	
34	Elektropráce vč. výchozí revize	kpl	1	
35	Zemnění potrubí a připojení meř.bodů skříní KMO	ks	7	
36	Dielektrické oddělení ocel.třmenů na potrubí	ks	305	
37	Stavební přípomoc	kpl	1	
38	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	4	
39	Vlaková souprava (Drezína) - motorová část	ks	4	
40	Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks	4	
41	Přesun hmot+mimostaveništní doprava	kpl	1	
42	Demontáže potrubí a armatur	kpl	609	
43	Proplach+desinfekce vodovodního potrubí	m	609	
44	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 150	m	609	
Cena celkem bez DPH , úseku JP - NM, 2.TK do km 21,545 vč. napoj. mezist. objektů				4 606 424,00 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) potrubí, které vede pod kolejemi musí být vzdáleno minimálně 10 cm od dolní hrany kolejnice a musí být uzemněno; nesmí dojít k trvalému vodivému spojení kolejnic ani k nahodilému při manipulaci s kov. materiálem.
- 2) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.