



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 0029/2024/SOD/OMI ze dne 5. 2. 2024

„NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Beroun
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	326131/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, tel. +420 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Eva Šinknerová, tel. +420 311 654 232, e-mail: omi7@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

Název:	První KEY - STAV, a.s.
Sídlo:	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Právní forma:	121 – Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl B, vložka 1781
Zastoupení:	Roman Michlíček, předseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-3834900287/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2024 smlouvu o dílo - Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun, dne 23. 7. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 a dne 5. 12. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.6, čl. 5.3, čl. 5.4 a čl. 16.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů č. 10 až 19, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění dle čl. 4 smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 2.4. Změny dle změnového listu č. 10 – až 19 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.5. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	33 710 734,83 Kč bez DPH
Cena stavebních prací ve znění dodatku č. 2	35.279.225,99 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3 (přípočet)	1.854.168,22 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (odpočet)	572.424,62 Kč bez DPH

- 2.6. Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	33 710 734,83 Kč
Cena bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 2	35.279.225,99 Kč
Zvýšení ceny dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH	1.281.743,60 Kč
Celková cena bez DPH	36.560.969,59 Kč
DPH 21 %	7.677.803,61 Kč
Cena s DPH	44.238.773,20 Kč

- 2.7. S ohledem na položení umělého povrchu podlahy a zajištění jeho dlouhodobé kvality, je nezbytné dosáhnout minimální vlhkosti podkladu. Dle zkoušky provedené karbidovou metodou, ale anhydritová podlaha tělocvičny, i přes veškerá opatření, optimálních hodnot nedosahuje. Dle odborného odhadu k dosažení minimální vlhkosti podkladu a v kontextu dokončovacích činností po pokládce umělého povrchu, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla níže uvedeným způsobem:

Dokončení díla: nejpozději do 30. 6. 2025

-
- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 227/61/RM/2025 ze dne 16. 4. 2025. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.7. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Přílohy:

- Změnové listy č. 10 - 19

V Berouně dne (dle el. podpisu)

**RNDr. Soňa
Chalupová** Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2025.04.24
12:09:35 +02'00'

Město Beroun

RNDr. Soňa Chalupová, starostka
objednatel

Ve Frýdku-Místku dne (dle el. podpisu)

**Roman
Michlíček** Digitálně podepsal Roman Michlíček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25385127,
o=První KEY - STAV, a.s., ou=2,
cn=Roman Michlíček, sn=Michlíček,
givenName=Roman,
serialNumber=P274901
Datum: 2025.04.24 08:25:57 +02'00'

První KEY - STAV, a.s.

Roman Michlíček, předseda představenstva
zhotovitel

Změnový list č. 10

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

21. 4. 2016

Požadováno

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

ZTI a areálové rozvody pro tělocvičnu

Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou změny ve vedení areálových rozvodů vody a teplovodu. Projekt vycházel z původních projektů výstavby školy, neboť areálové rozvody nejsou součástí zaměření GIS Beroun. Již při prvních zemních pracích bylo zjištěno, že trasy nevedou podle předpokladů (viz ZL 3 změna kanalizace). Stejný problém nastal po provedení nové přípojky vody a jejímu propojení se stávajícím vedením, kdy v pavilonu prvního stupně školy přestala téct voda. Bohužel, příčina nebyla nalezena, a proto bylo nutné do pavilonu přivést novou přípojku, v jejíž cestě stála spojovací chodba. Proto byla zvolena metoda protlakem pod krčkem. Součástí prací bylo doplnění šachet o další armatury, napojení a stavební práce v pavilonu prvního stupně, vypouštění a tlakování potrubí. Součástí ZL je rovněž příprava pro odvodnění střechy spojovací chodby po provedení zateplení střechy, doplnění oddáleného tlačítka na invalidní WC, změna nástěnných baterií umyvadel a sprch za podomítkové (aby děle vydržely ataky žáků) a předmětem je také změna trasy a napojení centrálního zdroje tepla. Důvodem změny byly zejména komplikace při průchodu objektem staré tělocvičny do kotelny.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

odstavec 4, § 222 ZZVZ

odstavec 5, § 222 ZZVZ

odstavec 6, § 222 ZZVZ

odstavec 7, § 222 ZZVZ

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

444 783,47 Kč

z toho připočtová část:

489 153,47 Kč

z toho odpočtová část:

-44 370,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Podpis	Datum
Za zhotovitele:			
První KEY-STAV- hlavní vedoucí			2.4.2016
Za zhotovitele:			
První KEY-STAV - stavbyvedoucí			10.4.2016
Za projektanta :			
			10.4.2016
Za TDS:			
			10.4.2016
Za objednatele:			
Město Beroun - vedoucí OMI			10.4.2016
Za objednatele:			
Město Beroun - technik OMI			10.4.2016
Distribuce:			
	Zhotovitel	AD	TDS
			Objednatel

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

	Přípočet	Odpočet
Celkem (bez DPH):	489 153	-44 370,00
DPH:	102 722	-9 317,70
Celkem včetně DPH:	591 876	-53 687,70

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Přípočet
Stavba			S: Stavba ZL 10 ZTI a areálové rozvody přípočty S: Stavba ZL 10 ZTI a areálové rozvody odpočty				489 153,47
Objekt			Teplotovod				
Oddíl			730.1: areálová přípojka - bezkanálové potrubí				
42	SUB	Pol140	bezzkanálové předizolované potrubí DN 40 (D - 110) - (odpočet za neprovedenou trasu do stávající kotelny)	m		1 127,00	
Oddíl			D_004: Energo kanál				
43	SUB	Pol141	předizolovaný oblouk pro bezzkanálové potrubí DN 40 - 90° (D - 110) (navíc pro přípojku ke stávajícímu nadzemní vedení)	ks	2,000	3 012,00	6 024,00
449	SP	722181235	Ochrana teplovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 89 mm (izolace potrubí v technické místnosti)	m	40,000	140,78	5 631,00
Oddíl			D_007: Vypuštění vody teplovodu (pro napojení na stávající nadzemní vedení, které provádělo CZ Teplo s r o)				33 741,81
427	SP	X35413	odizolování potrubí	m	0,600	1 500,00	900,00
398	SP	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	524,35	1 048,69
428	SP	X35414	návarek	ks	2,000	590,00	1 180,00
429	SP	X35415	zátky	ks	2,000	150,00	300,00
432	SP	X35418	doizolování potrubí	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
331	SP	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalater odborný	hod	4,000	489,78	1 959,12
25	SUB	Pol19	Tlaková zkouška potrubí	kpl	0,250	10 708,00	2 677,00
46	K	Pol40	Monolitická vodotěsná šachta 1,0x1,0m, poklop z ocelového plechu, pro přístup k vypouštění topného potrubí (navíc pro lepší údržbu, cena dle rozpočtu vodovod D 14 01a pol 46)	ks	1,000	22 877,00	22 877,00
ZTI			D_001: Propojení pe s litinou- napojovací místo v pavilonu prvního stupně				64 171,68
331	SP	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalater odborný	hod	68,000	489,78	33 305,04
364	H	28614937	elektrokoleto 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,000	1 256,07	6 280,35
366	H	28614961	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 407,81	1 407,81
365	H	HWL_797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	2,000	7 042,42	14 084,84
367	H	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	418,97	418,97
492	SP	877251112	Montáž elektrokoleto 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	299,27	1 496,35
493	SP	X35425	Demontáž elektrokoleto 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	ks	1,000	144,00	144,00
494	SP	X35426	Montáž vodovodních přechodů otevřený výkop DN 100	ks	2,000	1 836,00	3 672,00
495	SP	X35427	Demontáž vodovodních přechodů otevřený výkop DN 100	ks	1,000	542,00	542,00
497	SP	877251113	Montáž elektro T-kusu na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	338,89	338,89
498	SP	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	298,42	298,42
442	SP	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,000	2 183,37	2 183,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Přípočet
Oddíl							
368	H		D_002: Šachta č.1 - VŠo				33 491,64
369	H		28614961 elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 407,81	1 407,81
370	H		28613841 potrubí vodovodní jednovrstvě HDPE-100 D 40x2,4mm PN10	m	4,000	27,99	111,95
373	H		28614975 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1,000	317,81	317,81
374	H		28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 256,07	1 256,07
375	H		28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	418,97	418,97
376	H		28653136 nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	329,61	659,23
377	H		28612325 těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 110 DN 100	kus	2,000	377,66	755,33
331	SP		28654410 příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000	935,73	1 871,46
			HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalater odborný	hod	54,500	489,78	26 693,01
Oddíl							57 959,61
381	H		D_003: Šachta č.2 - VŠ				
382	H		HWL.797410000016 SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	2,000	7 042,42	14 084,84
383	H		28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 256,07	2 512,14
384	H		28653136 nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	329,61	659,23
385	H		28612325 těsnění čelní s ocelovou výztuží PN16 D 110 DN 100	kus	2,000	377,66	755,33
386	H		28654410 příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000	935,73	1 871,46
388	H		28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	418,97	837,94
499	SP		28614588 elektrozásepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	1,000	994,74	994,74
500	SP		877251112 Montáž elektrokolena 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	299,27	598,54
501	SP		877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	298,42	596,84
502	SP		891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	1 112,76	1 112,76
503	SP		877251118 Montáž elektrozásepky na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	277,35	277,35
			X35429 Montáž vodovodního přechodu včetně výkopu DN 100	ks	2,000	1 836,00	3 672,00
504	SP		X35430 montáž nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	ks	2,000	394,80	789,60
505	SP		X35431 montáž příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	ks	2,000	394,80	789,60
331	SP		HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalater odborný	hod	58,000	489,78	28 407,24
Oddíl							147 124,70
408	SP		D_006: Přívod vody do pavilonu B prvního stupně školy				
5	SUB		977151122 Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,850	3 346,71	2 844,70
			Pol45 Odvoz přebytečného výkopku	m3	10,260	1 363,00	13 984,38
			Výkaz v měr 2 052-8 208		10,260		
6	SUB		Pol46 Uvedení výkopu do původního stavu	m2	34,200	58,00	1 983,60
			Výkaz v měr 22-8*1,5		34,200		
1	SUB		Pol41 Výkopy od stávajícího terénu	m3	45,504	438,00	19 930,75
			Výkaz v měr startovací a koncová jáma				
			2*12-2 2*2,21		19,360		
			pro potrubí				
			1 2*19*16,8		18,144		
			montážní jáma pro průchod základy				
			2*2-2		8,000		
2	SUB		Pol42 Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu viz vzor řez	m3	35,244	146,00	5 145,62
			Výkaz v měr 45-504-2 052 8 208		35,244		



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Přípočet
3	SUB	Pol43 Podkladní šterk tř 8/16, třídy E <i>(výkaz výměr: 22 8*0,9*0,1)</i>	m3	2,052 2,052	1 140,00	2 339,28
4	SUB	Pol44 Obsyp šterkopiskem <i>(výkaz výměr: 22 8*0,9*0,4)</i>	m3	8,208 8,208	1 188,00	9 751,10
409	H	28653136 nakružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	8,000	329,61	2 636,88
410	H	NCL 612103 FRIALEN - W90 d90, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	kus	9,000	886,84	7 981,52
411	H	28613115 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	29,800	198,95	5 928,65
412	SP	871241211 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	29,800	128,14	3 818,45
413	SP	877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	17,000	272,29	4 628,91
414	SP	722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	29,800	50,58	1 507,28
415	SP	722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	29,800	44,34	1 321,33
416	H	28614588 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	1,000	994,74	994,74
417	H	28614961 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 407,81	1 407,81
418	H	NCL 615693 FRIALEN - MR d110/90, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro	kus	1,000	874,19	874,19
419	H	28653136 nakružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	329,61	1 318,45
420	H	28612325 těsnění čelní s ocelovou vložkou PN16 D 110 DN 100	kus	4,000	377,66	1 510,66
421	H	28654410 příruba volná k lemovému nakružku z polypropylenu 110	kus	4,000	935,73	3 742,92
422	H	42210106 kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	1,000	507,49	507,49
423	SP	722110811 Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80	m	2,500	344,79	861,97
424	SP	X35410 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/120	ks	16,000	232,00	3 712,00
425	SP	X35411 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVĚ KRATKÉ DN80	ks	1,000	9 587,00	9 587,00
426	SP	X35412 Demontáž Šoupě	ks	1,000	125,00	125,00
491	SP	X35424 Provedení protlaku pod spojovacím kondorem včetně zatažení chráničky D110	m	5,000	7 736,00	38 680,00
D_009: Kanalizace dešťová: 1ks svod ze spojovacího koridoru (souvisí s plánovaným odvodněním střechy krčku v rámci jeho zateplení)						
33	SUB	Pol86 Revizní plastová šachta O400 vč dna s betonovým poklopem tř B	kpl	2,000	10 319,00	20 638,00
24	SUB	Pol77 Lapač sítěšních splavenin DN125	kpl	1,000	804,00	804,00
13	SUB	Pol66 Potrubí kanalizace v zemi PVC KG DN150	m	24,500	644,00	15 778,00
4	SUB	Pol43 Podkladní šterk tř 8/16, třídy E	m3	2,250	1 139,00	2 562,75
3	SUB	Pol99 Obsyp písčitou (prohozenou) zeminou	m3	8,190	1 412,00	11 564,28
51 347,03						
Oddíl						
21	SUB	Pol15 D1: Potrubí (tvarovky vč. montáže) (odpočet ze šachty VS k napojení ke družině)	m		633,00	
D_008: chybějící položky						
450	SP	Montáž atypických záměrných konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg (doplnění konzol a závěsů pro ocelové potrubí hydrantů)	kg	20,000	143,31	2 866,00
439	SP	721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 - 5x dešťový svod (chybí v rozpočtu)	m	44,000	749,43	32 975,00
447	SP	721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	40,000	24,28	971,00
440	SP	722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 (druhá zkouška po znovupřipojení technické misinosli)	m	42,000	50,58	2 124,00
441	SP	722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 (napojení pavilonu prvního stupně školy)	m	42,000	44,34	1 862,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Přípočet
443	SP	974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm (odvod kondenzátu z m č. 1.17 přes 1.18 a 1.19 + přesun umyvadla a boileru v družině)	m	11,000	109,59	1 205,00
8	SUB	Pol61 Potrubí kanalizační PP-HT O50 vč. tvarovek (odvětrání a kondenzát VZT - doplnění dle skutečnosti)	m	24,000	229,00	5 496,00
9	SUB	Pol3 Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 25x2,8	m	20,000	294,00	5 880,00
12	SUB	Pol6 Potrubí PPR PN20, pro teplou vodu, 16x2,2	m	19,000	256,00	4 864,00
14	SUB	Pol8 Izolace nálevková z pěněného PE, tl. 13 mm - 18/13	m	19,000	95,00	1 805,00
16	SUB	Pol10 Izolace nálevková z pěněného PE, tl. 30 mm - 28/30	m	23,000	199,00	4 577,00
19	SUB	Pol13 Ocelové potrubí pozink., 1", požární vodovod	m	3,000	625,00	1 875,00
450	SP	X35419 Rám montážní s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 (pro zavěšení ukladové výlevky)	kpl	1,000	7 735,00	7 735,00
451	SP	X35420 Oddálené tlačítko k invalid WC (pro přivolání pomoci)	kpl	1,000	4 039,00	4 039,00
452	MP	468091351 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektronistalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl. (pro ovládací rozvaděč podlahového topení)	m3	0,126	5 082,41	641,00
		vykaz výměr		0,126		
528	SP	612325101 Vápenocementová hruba omítka rýh ve stěnách š do 150 mm (k pol. sekání)	m2	1,100	868,29	955,00
528	SP	725839202 Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ (zaměna za nástěnnou, aby to děti neutrhli)	soubor	6,000	468,71	2 812,00
529	SP	725841330 Baterie sprchová podomítková kompletní (příplatek dle pol. 528)	soubor	6,000	1 163,34	6 980,00

Změnový list č. 11

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

Požadováno kým:

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

ÚT a ZTI družina

Zdůvodnění změny:

Původní předpoklad stavební činnosti ve družině spočíval pouze ve zrušení oken na jižní straně (přístavba tělocvičny) a jejich náhrada na straně západní spolu s doplněním o střešní světlíky (pro zajištění denního osvětlení dle požadavků hygieny). Po zahájení prací se ukázalo, že jednak rekonstrukce prostoru bude vyžadovat větší stavební úpravy (viz např. statika stropu) a dále již nebude třeba dělit místnost na družinu a keramickou dílnu, pro kterou škola již našla jiný odpovídající prostor. Družina se tímto zvětší, nicméně tato změna vyvolala potřebu jiné dispozice místnosti a dojde k přemístění umyvadla a boileru a přemístění radiátorů, resp. provedení výměny desítky let starého topení za nové.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

148 045,47 Kč

z toho přípočtová část:

148 045,47 Kč

z toho odpočtová část:


0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není


Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno	Datum
Za zhotovitele: První KEY-STAV- hlavní vedoucí provozu	 24.2.25
Za zhotovitele: První KEY-STAV - stavbyvedoucí	10.4.2025

Za projektanta :	 24.2.25
------------------	--

Za TDS:	 10.4.25
---------	--

Za objednatele: Město Beroun - vedoucí OMI	Ing. Jindra Nová	 15.2.2025
Za objednatele: Město Beroun - technik OMI	Eva Šinknerová	10.4.2025

Distribuce:

Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel
------------	----	-----	------------

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Celkem (bez DPH):	148 045,47 Kč	0,00
DPH:	31 089,55 Kč	0,00
Celkem včetně DPH:	179 135,02 Kč	0,00

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Stavba ZL 11 ÚT a ZTI družina							148 045
D_005: Demontáž a montáž UT Družina							114 708
390	SP	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	2,000	2 183,37	4 367
391	SP	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	73,000	45,35	3 311
392	SP	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	21,000	343,94	7 223
393	SP	733193820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm	kus	25,000	15,93	398
394	H	55261172	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 22x1"	kus	2,000	228,45	457
395	H	31942705	redukce mosaz 1"x3/4"	kus	2,000	82,28	165
396	H	GBT 20104	Koleno Gebenti Mapress uhlíková ocel, arc=90°, d=22mm	kus	7,000	112,12	785
397	SP	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění: termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	8,000	75,87	607
398	SP	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	524,35	1 049
399	SP	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouúhelníku dl do 1500 mm	kus	8,000	135,72	1 086
400	SP	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registru nebo konvektoru do odpadu	kus	8,000	13,57	109
401	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,000	23,10	185
402	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí: hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	10,000	143,31	1 433
434	SP	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	43,000	11,72	504
435	SP	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 mm	kus	10,000	185,46	1 855
436	SP	974031143	Vysekáni ryh ve zdvu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	16,000	109,59	1 753
437	SP	735152678	KRD Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	5,000	8 589,60	42 948
438	SP	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	43,000	75,87	3 262
21	SUB	Pol119	ocelové bezešvé potrubí včetně základního natěru a tepelné izolace z polyetylenu DN 25 - TI 25mm	m	18,000	820,00	14 760
20	SUB	Pol118	ocelové bezešvé potrubí včetně základního natěru a tepelné izolace z polyetylenu DN 20 - TI 20mm	m	15,000	735,00	11 025
19	SUB	Pol117	ocelové bezešvé potrubí včetně základního natěru a tepelné izolace z polyetylenu DN 15 - TI 20mm	m	10,000	648,00	6 480
30	SUB	Pol128	termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy	ks	5,000	1 294,00	6 470
32	SUB	Pol130	sdružené radiátorové šroubení DN 15	ks	5,000	138,00	690
15	SUB	Pol113	odvzdušňovací ventil	ks	2,000	363,00	726
523	SP	612325101	Vápenocementová hrubá omítka ryh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,600	868,29	1 389
524	SP	612325121	Vápenocementová štuková omítka ryh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,600	1 045,32	1 673
D_010: Boiler							33 337
508	SP	X35434	Ohrívač vody OKHE ONE/E 120	ks	1,000	15 074,40	15 074
31	SUB	Pol25	Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2"	ks	1,000	242,00	242
8	SUB	Pol2	Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 20x2,3	m	8,000	263,00	2 104
12	SUB	Pol6	Potrubí PPR PN20, pro teplou vodu, 16x2,2	m	1,500	256,00	384
9	SUB	Pol3	Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 25x2,8	m	5,000	294,00	1 470
513	H	31942665	svuvka mosaz 3/4"x3/4"	kus	2,000	74,02	148
514	H	48466506	nádoba expanzní tlaková s membránou objem 12L PN 0,8	kus	1,000	1 129,62	1 130
515	SP	X35440	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100 °C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	ks	1,000	1 596,00	1 596
516	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	365,86	1 463

16	SUB	Pol114 manometr	ks	1,000	508.00	508
517	SP	X35441 objímky	ks	6,000	30.00	180
518	SP	X35442 Kolen o 90 1/2" Fx F mosaz	ks	1,000	110.00	110
519	H	31942640 T-kus mosaz 1/2"x1/2"x1/2"	kus	1,000	54.12	54
14	SUB	Pol112 vypouštěcí kohout	ks	1,000	263.00	263
34	SUB	Pol28 Zpětný ventil 3/4"	ks	1,000	358.00	358
520	H	31942766 šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	3,000	164.39	493
521	H	28654305 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 20x1/2"	kus	4,000	48.73	195
522	SP	X35444 Podružný a těsnicí materiál	kpl	1,000	218.00	218
331	SP	HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	15,000	489.78	7 347

Změnový list č. 12

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

1. 4. 2015

Požadováno kým:

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Dodávka a montáž sportovního vybavení

Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je dodávka a montáž vybavení tělocvičny nad rámec předpokladu v projektu a rozpočtu. Jedná se jednak o doplnění sloupků na volejbal a nohejbal, příplatek za výškově nastavitelné basketbalové koše (oprávněná žádost školy pro výuku žáků prvního stupně), dále pomocnou ocelovou konstrukci pro basketbalové koše dle výrobní PD a dvě ocelovodřevěné atypické konstrukce pro uložení míčů. Uvedené vybavení je pevně spojené se stavbou a jeho realizace zhotovitelem stavby je optimálním řešením jak z hlediska montáže, tak i bezpečnostních záruk. Součástí změnového listu je také odpočet světelné výsledkové tabule, která byla součástí projektu, ale dle vyjádření vedení školy není pro výuku potřebná a vzhledem k parametrům tělocvičny není předpoklad pořádání soutěží, ke kterým by byla využita.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

152 654,50 Kč

z toho připočtová část:

213 692,50 Kč

z toho odpočtová část:


-61 038,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Datum
Za zhotovitele:		
První KEY-STAV- hlavní vedoucí provozu		2.4.2015
Za zhotovitele:		
První KEY-STAV - stavbyvedoucí		10.4.2015
Za projektanta :		10.4.2015
Za TDS:		10.4.2015
Za objednatele:		
Město Beroun - vedoucí OMI		10.4.2015
Za objednatele:		
Město Beroun - technik OMI		10.4.2015

Distribuce:

	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel
--	------------	----	-----	------------

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

PŘÍPOČTY

ODPOČTY

Celkem (bez DPH):	213 692,50 Kč	-61 038,00
DPH:	44 875,42 Kč	-12 817,98
Celkem včetně DPH:	258 567,92 Kč	-73 855,98

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Stavba připočet				213 692,50
			Stavba odpočet				-61 038,00
Objekt			ZL12: VCP sportovní vybavení				85 840,00
345	SP		R Sloupky volejbal vč. síť a síť volebal SPORT PP/3mm, délka 9,5m, délka lamka 11,5m	kpl	1,000	23 200,000	23 200,000
346	SP		R Sloupky nohejbal (komaxit)	kpl	1,000	19 800,000	19 800,000
			R Příplatek za výškové stavitelný mechanismus basketbalových košů	kpl	1,000	36 000,000	36 000,000
			R Koordinační přírážka	%	9,000	760,000	6 840,000
			Nerealizované				-61 038,000
119	K	953Ost.07	D+M univerzální výsledkové světelné tabule, vel. cca 1500x900 mm vč. napájení, kotvení, ovládání a příslušenství (upřesněno dle pokynu investora) ozn. Ost.06 dle tabulky ostatních výrobků	kpl	-1,000	61 038,00	-61 038,00
			Pomocná konstrukce pro basketbalové koše:				19 942,50
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 781
536	H	15485207	šroub samovrtný s povrchovou úpravou 5,5x38mm do železa tl. 12mm	kus	16,000	5,13	82
538	SP	953945111	Kotva mechanická M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	88,52	1 416
98	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 19 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,500	83,00	2 283
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				15 178
530	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	190,471	47,71	9 087
306	H	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl. 10mm tabule	t	0,019	27 819,00	524
			Výkaz výměr: 10,15*0,21*0,01770		0,019		
248	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,790	185,99	333
539	H	14550319	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x8mm	t	0,190	27 481,80	5 234
			Výkaz výměr: 12*2,64*2*0,12*0,01770		0,088		
			12*2,5*2*0,12*0,01770		0,093		
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				983
357	SP	783324101	Zakladní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,546	124,76	442
			Výkaz výměr: 0,32*(2,5*2+2,64*2*0,2*4)		3,546		
358	SP	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl. do 40 µm	m2	3,546	152,58	541

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			Zásobníky na míče				107 910
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				107 910
K			R D+M zásobníku na míče za jasanovým obkladem		2,000	53 955,00	107 910
			výkaz výměr 2ks v prostředních polích				

Změnový list č. 13

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

2.5.2016

Požadováno kým:

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Obklady

Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je navýšení výměry obkladů v sociálním zázemí a ve sprchách cca o 20-30cm výšky nad rámec původního předpokladu, a to jednak z důvodů rozměrů vybraných obkladů a dále vedení rozvodů a osazení koncových prvků tak, aby byla zajištěna dostatečná výšková rezerva proti rozstříku vody (ve sprchách byl obklad dotažen až ke stropu), dále bylo rozhodnuto o doplnění hydroizolační stěrky pod obklady kolem umyvadel. V rámci projektu je navržen akustický obklad MDF s povrchovou úpravou lamino, bohužel v rozpočtu bez specifikace barevného provedení. Vzhledem ke skutečnosti, že akustický obklad činí podstatnou část estetického vjemu sálu tělocvičny, byla barevnost a příplatek za ni akceptován.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):			103 689,73 Kč	
z toho připočtová část:		103 689,73 Kč	z toho odpočtová část: 0,00 Kč	
Časový dopad (je-li nějaký)			není	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Jméno	Datum
Za zhotovitele: První KEY-STAV- hlavní vedoucí provozu	2.5.2016
Za zhotovitele: První KEY-STAV - stavbyvedoucí	10.4.2015

Za projektanta :	10.4.2015
------------------	-----------

Za TDS:	10.4.2015
---------	-----------

Za objednatele: Město Beroun - vedoucí OMI	Ing. Jindra Nová	10.4.2015
Za objednatele: Město Beroun - technik OMI	Eva Šinknerová	10.4.2015

Distribuce:

	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel
--	------------	----	-----	------------

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

	PŘÍPOČTY	ODPOČTY
Celkem (bez DPH):	103 689,73 Kč	0,00
DPH:	21 774,84 Kč	0,00
Celkem včetně DPH:	125 464,57 Kč	0,00

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba ZL 14					
Objekt		Obklady keramické					
Oddíl		781: Dokončovací práce - obklady					
275	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,800	59,00	55 015
		Výkaz výměr	SoD 97 2m2		-		1 109
			skutečnost 116m2		-		
276	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,756	454,00	8 515
		Výkaz výměr	SoD 38 7/m2				
			1,00*1,11*19,383 = 19,383 m2				
			skutečnost 45,52m2		-		
			1,09*1,11*22,761 = 27,761 m2		-		
			izolace kolem umyvadel a WC, 12m2				
277	SP	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,800	1 077,00	20 248
278	H	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	21,620	1 080,00	23 350
		Výkaz výměr	18 8*1,15 přepočteno koeficientem množství		-		
280	SUB	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,370	532,22	1 794
Objekt		Obklady akustické					
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
K			R příplatek za nestandardní barevné provedení	m2	134,460	362,00	48 675
							48 675

Změnový list č. 14

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

16. 4. 2015

Požadováno

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Dveře

Zdůvodnění změny:

Důvodem změnového listu je požadavek objednatele na odolnější povrchovou úpravu dveří do sprch HPL (namísto standardního lamina)

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

7 900,00 Kč

z toho připočtová část:

7 900,00 Kč

z toho odpočtová část:

0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno	Datum
-------	-------

Za zhotovitele:

První KEY-STAV - hlavní vedoucí

Za zhotovitele:

První KEY-STAV - stavbyvedoucí

2. 4. 2015

16. 4. 2015

Za projektanta :

2. 4. 2015

Za TDS:

16. 4. 2015

Za objednatele:

Město Beroun - vedoucí OMI

Ing. Jindra Nová

Za objednatele:

Město Beroun - technik OMI

Eva Šinknerová

15. 4. 2015

16. 4. 2015

Distribuce:

	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel
--	------------	----	-----	------------

ZL 14 Dveře D 07

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	7 900 Kč
DPH:	1 659 Kč
Celkem včetně DPH:	9 559 Kč

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt Oddíl K	Stavba	S: Stavba ZL14: Dveře D07 766: Konstrukce truhlářské R Příplatek za povrchovou úpravu dveří HPL Úvazek výměr 2ks do m.č. 1.09 + 1.11		ks	2,000 - -	3 950,00	7 900
							7 900
							7 900
							7 900

Změnový list č. 15

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

16. 7. 2015

Požadovano

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následujících změn:

Střecha družina

Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je úprava střešního pláště v důsledku změny počtu a velikosti střešních světlíků (kvůli zvětšení místnosti - zrušení keramické dílny)

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

10 039,00 Kč

z toho připočtová část:

130 472,10 Kč

z toho odpočtová část:

-120 433,10 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Datum
Za zhotovitele:		
První KEY-STAV - hlavní vedoucí		2. 7. 2015
Za zhotovitele:		
První KEY-STAV - stavbyvedoucí		16. 4. 2015

Za projektanta :

16. 4. 2015

Za TDS:

16. 4. 2015

Za objednatele:

Město Beroun - vedoucí OMI

Ing. Jindra Nová

Za objednatele:

Město Beroun - technik OMI

Eva Šinknerová

16. 4. 2015

16. 4. 2015

Distribuce:

	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel
--	------------	----	-----	------------

Z15 Střecha družina

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2 ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Přípočet

Celkem (bez DPH):	130 472,10
DPH:	27 399,14
Celkem včetně DPH:	157 871,24

NOVOSTAVBA TĚLOCVÍČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie -

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Stavba						
Objekt						
Oddíl						
148	K	712311101 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-33.910	21,00	Přípočty 130 472,10 130 472,10
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.1*(29.5+1.9)		33.910		
149	M	11163153 emulze asfaltová penetrační	litr	-33.910	25,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.1*(29.5+1.9)		33.910		
150	K	712331111 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-43.950	161,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.5*(29.5+1.9)		43.950		
151	M	62866281 pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-43.950	201,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.5*(29.5+1.9)		43.950		
152	K	712340831 Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	-33.910	193,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.1*(29.5+1.9)		33.910		
153	K	712340832 Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrtvé	m2	-43.950	161,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.5*(29.5+1.9)		43.950		
154	K	712341559 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-33.910	193,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.1*(29.5+1.9)		33.910		
155	M	62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-33.910	210,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.1*(29.5+1.9)		33.910		
156	K	712341559 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-43.950	193,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.5*(29.5+1.9)		43.950		
157	M	62855017 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, (t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu	m2	-43.950	256,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.5*(29.5+1.9)		43.950		
159	K	712363600 R D+M fólie z PVC-P tl 1,5 mm vč. mechanického kotvení a podkladní textilie, opracování prostupu, ukončovacích, lemovacích a napojovacích profilů a příslušenství dle TP výrobce - komplet provedení	m2	189.090	690,00	130 472,10
		Výkaz vměr: střecha družina: 12.33*7.68				
		"šatny" vodorovna 128.49, svisla 17.37*14.91*2*0.4				
		strojovna+družina vstup" vodorovna 32.14, svisla (13.25+6.818)*2*2*0.4				
		"tělocvična" vodorovna 400*1.59, svisla (24.48*2)*(0.65+0.3)				
		SOD 541				
		Rozdíl 730.09-541		189.090		
713: Izolace tepelné						
170	K	713140843 Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	-38.930	128,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.3*(29.5+1.9)		38.930		
171	K	713141131 Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-38.930	128,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.3*(29.5+1.9)		38.930		
172	M	28372204 deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm	m2	-38.930	454,00	
		Výkaz vměr: nové sparodani střechy chodba: 17.7*17.4*0.3*(29.5+1.9)		38.930		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
175	K	713141331 Montáž izolace tepelné střešní plochých lepené za studena zcela, spádová vstava výkaz výměr: "nové sparování střechy, chodba" (7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9)	m2	-38,930	192,00	
176	M	28376142 Křin izolační EPS 150 spád do 5% výkaz výměr: "nové sparování střechy, chodba" 0,25*(7,7+17,4)*0,3+(29,5+1,9))	m3	-9,733	2 140,00	
				9,733		

Změnový list č. 16

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

16. 4. 2015

Požadováno

objednatel

Podklady:

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Změna dispozice technické místnosti

Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je dispoziční úprava technické místnosti č. 1.14., kde se nachází VZT jednotka, vodoměrná soustava s boilerem (600l), požární vodovod a přívod teplovodu s měřením. V rámci stavby došlo k rozhodnutí o přeložce teplovodu vedeného nad povrchem hřiště, s tím došlo i ke změně napojení nové přípojky tělocvičny a pro snadnější údržbu byla do technické místnosti doplněna šachta na vypouštění vody z teplovodu. Díky tomu došlo k posunu dalšího vybavení a vzhledem k velikosti místnosti (pouhých 7.2m2) se ukázalo, že by obsluha a údržba zbývajících zařízení byla problematická. Proto došlo k dispoziční změně místnosti, jejímž důsledkem byla nutnost provedení nových vnitřních rozvodů.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

92 127,30 Kč

z toho připočtová část:

92 127,30 Kč

z toho odpočtová část:





0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Datum	
Za zhotovitele:		<u>25. 4. 2015</u>	
První KEY-STAV - hlavní vedoucí			
Za zhotovitele:		<u>16. 4. 2015</u>	
První KEY-STAV - stavbyvedoucí			
Za projektanta :		<u>16. 4. 2015</u>	
Za TDS:			<u>10. 4. 2015</u>
Za objednatele:		<u>16. 4. 2015</u>	
Město Beroun - vedoucí OMI			
Za objednatele:		<u>16. 4. 2015</u>	
Město Beroun - technik OMI			
Distribuce:			
	Zhotovitel	AD	
		TDS	
		Objednatel	

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	92 127 Kč
DPH:	19 347 Kč
Celkem včetně DPH:	111 474 Kč

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN - kopie -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							
Objekt							
Oddíl							
331	SP	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalater odborný	hod	95,000	489,78	92 127
Výkaz výměr - demontáž 30h							
Montáž 65h							
542	H	55261216	koleno 90° Pz lisovací spoj d 40	kus	11,000	449,32	4 943
543	H	55261206	nátrubek Pz lisovací spoj d 42	kus	9,000	187,99	1 692
544	H	55261105	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 40x1 1/2"	kus	5,000	566,50	2 832
546	H	55261226	T-kus Pz lisovací spoj d 42	kus	2,000	453,53	907
548	H	55261103	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 25x1"	kus	3,000	395,37	1 186
552	H	28654004	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teple užitkové vody D 25mm	kus	4,000	9,10	36
553	H	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teple užitkové vody D 20mm	kus	10,000	6,26	63
554	H	28654006	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teple užitkové vody D 32mm	kus	8,000	14,16	113
555	H	FVP AA202040000T	PPRCT grn koleno 90° 40	kus	5,000	28,75	144
556	H	FVP AA208040000	PPRCT grn T kus jednoznačný 40	kus	2,000	44,65	89
559	H	31942668	vsuvka mosaz 6/4"x6/4"	kus	1,000	254,59	255
560	SP	X35448	Redukce SteelPres s jedním zásuvným koncem 42 x 22 mm	ks	3,000	506,40	1 519
561	SP	X35449	Lišta montážní CONEL CLIC 28x30x1 75	m	1,000	1 489,20	1 489
562	SP	X35450	Objímka jednošroubová CONEL CLIC 32-35 mm M8 1"	ks	9,000	64,32	579
563	SP	X35451	Objímka jednošroubová CONEL CLIC 19-22 mm M8 1/2"	ks	9,000	61,44	553
564	SP	X35452	Šroub KOMBI M8x80 mm TORX ZB	ks	25,000	11,04	276
567	SP	X35455	Hmoždinka M10	ks	25,000	6,00	150
518	SP	X35442	Koleno č 90 1/2" FxF mosaz	ks	-	110,00	-
568	SP	X35456	Koleno č 90 1" FxF mosaz	ks	2,000	284,40	569
569	SP	X35457	Objímka jednošroubová CONEL CLIC 42-46 mm M8 5/4"	ks	4,000	76,80	307
570	SP	X35458	Spona izolace	ks	200,000	2,50	500
571	SP	X35459	Izolace potrubní CONEL FLEX WOOL 42-30 mm, minerální vlna, Al fólie	m	5,000	255,60	1 278
9	SUB	Pol3	Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 25x2,8	m	6,000	294,00	1 764
10	SUB	Pol4	Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 32x3,6	m	6,000	349,00	2 094
721: Kanalizace							
557	SP	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	2,000	455,22	910
722: Vodovod							
549	SP	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	472,08	3 239
550	SP	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	215,81	432
551	SP	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	5,000	107,06	535
558	SP	722234267	IVR Filtř mosazný IVAR G 6/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	855,92	856

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
541	SP	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opalštění spojovane lisovanim D 42x1,5 mm	m	15,000	944,16	14 162
D1: Potrubí (tvarovky vč. montáže)							
18	SUB	Pol12	Izolace navleková z pěnéného PE tl 30 mm - 42/30	m	6,000	242,00	1 452
17	SUB	Pol11	Izolace navleková z pěnéného PE tl 30 mm - 35/30	m	6,000	217,00	1 302
16	SUB	Pol10	Izolace navleková z pěnéného PE tl 30 mm - 28/30	m	6,000	199,00	1 194
							3 948

Změnový list č. 17

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

17. 5. 2015

Požadováno kým:

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Elektroinstalace

Zdůvodnění změny:

Předmět změnového listu souvisí jednak se změnou napojení teplovodu a jeho doplnění o komunikační kabel (požadavek Innogy s r.o.), doplnění automatického otevírání oken a žaluzií tělocvičny, doplnění rozvodů pro ovládání pisoárů, osoušečů, zvýšení počtu zásuvek apod. Dále došlo k úpravě knihy svítidel dle změny dispozice družiny a doplnění nouzových svítidel dle nejnovější legislativy. Zároveň došlo k odpočtu přeložky datového kabelu mezi pavilonem 1. a 2. stupně školy, který nebyl realizován.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

134 031,07 Kč

z toho přípočtová část:

178 840,29 Kč

z toho odpočtová část:





-44 809,23 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Podpis		Datum		
Za zhotovitele:						
První KEY-STAV- hlavní vedoucí				24. 5.		
Za zhotovitele:						
První KEY-STAV - stavbyvedoucí				10. 4. 2015		
Za projektanta :				10. 4. 2015		
Za TDS:				10. 4. 2015		
Za objednatele:						
Město Beroun - vedoucí OMI	<u>Ing. Jindra Nová</u>			10. 4. 2015		
Za objednatele:						
Město Beroun - technik OMI	<u>Eva Šinknerová</u>			10. 4. 2015		
Distribuce:						
	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel		

ZL 17 Elektro

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

	Přípočet	Odpočet
Celkem (bez DPH):	178 840 Kč	- 44 809,23 Kč
DPH:	37 556 Kč	- 9 409,94 Kč
Celkem včetně DPH:	216 397 Kč	- 54 219,17 Kč

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt		S: Stavba					
Objekt		ZL17: Elektro					134 031
Podobjekt		1: Kabelový propoj pro měření tepla (materiál) + přívod 230V					172 981
Oddíl		EL01: Dodávka venkovní vedení					13 531
573	H	34571350	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chranička) D 32/40mm	m	100,000	16,02	11 821
574	H	34126168	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFE) 5x4x0,8mm ²	m	120,000	81,01	1 602 9 721
576	H	JTA 0013701	URS EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	100,000	4,97	497
Oddíl		EL02: Přívod 230V do m.č. 01.14					1 710
9	SUB	741R00203	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	28,000	43,00	1 204
27	SUB	741R00405	B10/1Jistič	ks	1,000	141,00	141
572	SP	X35460	Podružný materiál	kpl	1,000	365,00	365
Podobjekt		2: Ovládání otvírání oken pro větrání tělocvičny (2 skupiny otvíračů)					64 550
Oddíl		EL03: Systém ovládání větrání, koncové prvky					50 741
Objekt		Systém ovládání větrání, koncové prvky					
Oddíl		Systém ovládání větr					
577	SP	X35463	centrála VENT6	ks	2,000	19 128,00	38 256
578	SP	X35464	žaluziový spínač pro ovládání okruhu	ks	2,000	617,50	1 235
579	SP	X35465	instalace a oživení systému	kpl	1,000	7 500,00	7 500
580	SP	X35466	přípojení motoru, na realizovanou kabeláž	kpl	1,000	3 750,00	3 750
Podobjekt		EL04: Přívod 230V do m.č. 01.14, kabeláž pro ovládací prvky a motory					13 809
Oddíl		Přívod 230V do m.č. 01.14, kabeláž p					
9	SUB	741R00203	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	30,000	43,00	1 290
27	SUB	741R00405	B10/1Jistič	ks	1,000	141,00	141
581	H	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S)Y...Lg) 2x2x0,8mm ²	m	80,000	11,30	904
582	H	PKB 712114	CYKY-O 2x4	km	0,320	26 450,79	8 464
583	SP	X35467	podružný materiál (trasování, dražkování, kotvení, apod.)	kpl	1,000	3 010,00	3 010
Podobjekt		3: Příprava kabeláže k podlahovému topení (termostatům, rozdělovači)					5 865
Oddíl		EL05: D+M					5 865
8	SUB	741R00202	CYKY-J 5x1,5, pevně	m	83,000	43,00	3 569
10	SUB	741R00204	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	9,000	32,00	288
11	SUB	741R00205	CYKY-O 3x1,5, pevně	m	13,000	32,00	416
27	SUB	741R00405	B10/1Jistič	ks	1,000	141,00	141

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
34	SUB	741R00504	Přístrojové krabice KU 68	ks	6,000	59,00	354
584	SP	X35468	podružný materiál (trasování, dražkování, kotvení, apod.)	kpl	1,000	1 097,00	1 097
4: Ovládání venkovních žaluzií (revize projektu)							
EL05: D+M							
8	SUB	741R00202	CYKY-J 5x1,5, pevně	m	176,000	43,00	7 568
10	SUB	741R00204	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	15,000	32,00	480
27	SUB	741R00405	B10/1 Jistič	ks	1,000	141,00	141
34	SUB	741R00504	Přístrojové krabice KU 68	ks	2,000	59,00	118
578	SP	X35464	žaluziový spínač pro ovládání okruhu	ks	2,000	617,00	1 234
584	SP	X35468	podružný materiál (trasování, dražkování, kotvení, apod.)	kpl	1,000	711,00	711
5: Změna svítidel oproti zadání a VV							
EL05: D+M							
14	SUB	741R00302b	Svítlidlo LED interier 48W 4000K přisazené IP 20	ks	4,000	15 000,00	60 000
15	SUB	741R00302c	Svítlidlo LED vestavné 25W 4000K	ks	1,000	3 000,00	3 000
16	SUB	741R00303	Svítlidlo zářivkové 2x 36W	ks	2,000	3 500,00	7 000
18	SUB	741R00304-N2	Vestavné stropní nouzové LED svítlidlo 288lm	ks	2,000	4 000,00	8 000
20	SUB	741R00304-N4	Nástěnné nouzové LED svítlidlo pro osvětlení unikového výstupu	ks	2,000	3 000,00	6 000
21	SUB	741R00304-P1	Nástěnné nouzové LED svítlidlo s piktogramem	ks		2 500,00	
22	SUB	741R00304-P2	Přisazené stropní nouzové LED svítlidlo s piktogramem	ks	6,000	2 000,00	12 000
585	SP	X35469	Svítlidlo venkovní s PIR čidlem	ks	2,000	1 030,00	2 060
6: Změna dispozice m.č. 1.19							
EL08: Změna dispozice m.č. 1.19							
40	SUB	741R00802	Úprava stávajícího zařízení	hod	3,000	430,00	1 290
Výsledek výměry: přesun konečových prvků NN vč. úprav kabeleže a sekání							
588	SP	X35472	materiál	kpl	1,000	172,80	173
7: Rozdíl VV oproti PD + kompenzace odpočtem částí přívodního kabelu							
EL05: D+M							
7	SUB	741R00201	CYKY-J 5x10, pevně	m		166,00	
31	SUB	741R00501	Zásuvka 230V dvojitá	ks		277,00	
32	SUB	741R00502	Spínače řazení č. 1, 5, 6, 7	ks	8,000	264,00	2 112
33	SUB	741R00503	Tlačítkový spínač	ks		257,00	
589	H	PKB 711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,085	36 882,03	3 135
590	SP	X35473	Zásuvka 230V	ks	29,000	158,20	4 588
8: Doplnění rozvodů NN na základě požadavku investora (email z 29.10.2024)							
EL09: D+M - 4x osoušeč, 20 zásuvek (2 okruhy), pisoár							
9	SUB	741R00203	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	76,000	43,00	3 268

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
10	SUB	741R00204	CYKY-J 3x1,5. pevně	m	21,000	32,00	672
27	SUB	741R00405	B10/1 Jistič	ks	1,000	141,00	141
28	SUB	741R00406	B16/1 Jistič	ks	6,000	141,00	846
34	SUB	741R00504	Přístrojové krabice KU 68	ks	20,000	59,00	1 180
583	SP	X35467	podružný materiál (trasování, dražkování, kotvení, apod.)	kpl	1,000	849,00	849
590	SP	X35473	Zásuvka 230V	ks	20,000	158,20	3 164
		460611-R	Přeložka nadzemního vedení datového kabelu do země včetně zemních prací a revize, demontáží	m		950	

Změnový list č. 18

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

10. 4. 2015

Požadováno

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Zpevněné plochy

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je realizace nového sportoviště, tudíž došlo k úpravě provedení plánovaných venkovních úprav, a to jak schodiště z palisád a zámkové dlažby, na místo toho bude zadlážděn celý dvorek, kde se zároveň zaměnila dvorní vpust' za odtokový kanálek podél celé šířky dvorku. Realizace také zohledňuje úpravu vstupní rampy. Součástí ZL je též odpočet položky vedlejších nákladů za poplatky za zábor a uvedení plochy hřiště do původního stavu

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

odstavec 4, § 222 ZZVZ

odstavec 5, § 222 ZZVZ

odstavec 6, § 222 ZZVZ

odstavec 7, § 222 ZZVZ

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

-136 122,40 Kč

z toho přípočtová část:

165 651,89 Kč

z toho odpočtová část:

-301 774,29 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno

Datum

Za zhotovitele:

První KEY-STAV- hlavní vedoucí

Za zhotovitele:

První KEY-STAV - stavbyvedoucí

10. 4. 2015

10. 4. 2015

Za projektanta :

10. 4. 2015

Za TDS:

10. 4. 2015

Za objednatele:

Město Beroun - vedoucí OMI

Ing. Jindra Nová

Za objednatele:

Město Beroun - technik OMI

Eva Šinknerová

10. 4. 2015

10. 4. 2015

Distribuce:

Zhotovitel

AD

TDS

Objednatel

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							
594	SP	274315224	S: Stavba ZLXY: Zpevněné plochy 002: Zakládání, zpevnování hornin Základové pasy z betonu prostého C 16/20 Výkaz výměr: 0,28*9,65*0,6*1,1	m3	1,592 1,592	3 422,58	22 639,37 5 449,60
595	SP	279113130	S: Stavba ZLXY: Zpevněné plochy 002: Zakládání, zpevnování hornin Základová zeď tl 100 mm z tvármic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř C 16/20 Výkaz výměr: 19,65*0,75*16,25*0,39*2 + 3,4*0,39*1,1	m2	10,760 10,760	736,78	7 928,12
596	SP	279113132	S: Stavba ZLXY: Zpevněné plochy 002: Zakládání, zpevnování hornin Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvármic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř C 16/20 Výkaz výměr: 19,65*0,75*11,1	m2	7,961 7,961	1 163,34	9 261,64
Oddíl							
591	SP	348272213	003: Svislé a kompletní konstrukce Plošová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování Výkaz výměr: 19,65*0,41*21,3	m2	2,509 2,509	1 517,40	3 807,16 3 807,16
Oddíl							
601	SP	977131113	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání Vrty příklepovými vrtačky D 12 mm do chelného zdva nebo prostého betonu Výkaz výměr: 25*0,4	m	10,000 10,000	128,98	1 289,79 1 289,79
Oddíl							
12	SP	171201231	1: Zemní práce Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 20,69*1,85	t	38,277 38,277	300,00	66 850,75 11 482,95
14	SP	175151201	1: Zemní práce Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně Výkaz výměr: 14,65*1,5*1,15*9,65*0,3*1,15 Výkaz výměr: 14,65*1,5*1,15*9,65*0,3*1,15 Výkaz výměr: 14,65*1,5*1,15*9,65*0,3*1,15 Výkaz výměr: 14,65*1,5*1,15*9,65*0,3*1,15	m3	19,173 13,317 5,856	456,00	8 742,71
15	SUB	58337302.R	1: Zemní práce dodávka dobře zhuhtitelného materiálu dle specifikace v TZ Výkaz výměr: 19,17*2,1	t	40,257 40,257	525,00	21 134,93
5	SP	132251103	1: Zemní práce Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Výkaz výměr: 9,65*1,5*4,65*2*0,3*0,35	m3	15,923 15,923	660,00	10 508,85
10	SP	162751117	1: Zemní práce Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypanny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: 15,92*1,3	m3	20,696 20,696	292,00	6 043,23



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
11	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 20,63*24	m3	496,560 496,560	18,00	8 938,08
Oddíl							
24	SP	279361821	2: Zakládání Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 21,23*0,035	t	0,828 0,828	38 940,00	32 241,15 32 241,15
30	SUB	59228402 R	3: Svislé a kompletní konstrukce palisáda betonová tyčová prohnutá 120x165x600 mm Výkaz výměr: kolem tělových řez B 8" palisády 2*10*0,4 247*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	kus		243,00	
29	SUB	59228401 R	palisáda betonová tyčová prohnutá 120x165x800 mm Výkaz výměr: kolem tělových řez B 8" palisády 2*6*0,4 247*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	kus		341,00	
28	SP	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m Výkaz výměr: kolem tělových řez B 8" 2*32,6*1,0*1,0*6,5	m	-	719,00	
Oddíl							
42	SP	596211120	5: Komunikace pozemní Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 Výkaz výměr: 14,65*1,6 14,65 2*6*4,1 Solé -11,500	m2	14,655 - 14,475 11,480	779,00	18 689,07 11 416,25
43	SUB	59245012 R	dlažba zámková venkovní v 80 mm Výkaz výměr: 14,66*1,1	m2	16,126 16,126	451,00	7 272,83
Oddíl							
597	H	13010440	767: Konstrukce zámečnické úhelník ocelový rovnostřanný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm Výkaz výměr: 9,65*1,1*0,01*18	t	0,129 0,129	24 447,00	3 591,54 3 160,77
600	H	31197003	tyč závitová Pz 4 6 M10 Výkaz výměr: 25*0,4	m	10,000 10,000	43,08	430,77

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
783: Dokončovací práce - natěry							
598	Oddíl SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,928	123,08	471,34
		Výkaz výměr	9,64*0,12		1,928		237,29
599	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,928	121,39	234,04
311	Oddíl H	54879087	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání kotva chemická do zdiva a betonu	kus	25,000	321,18	8 029,50
134	Oddíl SUB	998011002	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t		292,00	
601	SUB	59227113	D.1.4.01b kanalizace D2 prvky kanalizace	m	3,000	2 680,74	8 042,22
25	K	Pol78	žlab odvodňovací s roštěm bez spadu dna monolitický z polymerbetonu š 100 Dvořní vpust DN100, svislý odtok s litinovou mřížkou, kalový koš	ks		8 842,00	
12	K	035103001	VON- VRN3 Zařízení staveníště Poplatek nájemného za zábory vč. uvedení ploch do původního stavu	soubor		78 000,00	

Změnový list č. 19

Dílo: Tělocvična 2 při 2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun

Datum vystavení:

Požadováno

objednatel

Podklady :

skutečně provedené práce

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

SDK

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je provedení sádrokartonových podhledů v celé ploše družiny, a to z důvodu nutnosti vyztužení stropu (viz Zl. 7 dodatku č. 2) , dále provedení zakrytí SDK nadpraží oken v tělocvičně a oplechování jejich ostění, kotvených do sloupů.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

324 595,47 Kč

z toho přípočtová část:

324 595,47 Kč

z toho odpočtová část:

0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

Jméno		Podpis	Datum	
Za zhotovitele:				
První KEY-STAV- hlavní vedoucí			10.2.25	
Za zhotovitele:				
První KEY-STAV - stavbyvedoucí			10.2.25	
Za projektanta :			10.2.25	
Za TDS:			10.2.25	
Za objednatele:				
Město Beroun - vedoucí OMI			Ing. Jindra Nová	10.2.25
Za objednatele:				
Město Beroun - technik OMI			Eva Šinknerová	10.4.2025
Distribuce:				
	Zhotovitel	AD	TDS	
			Objednatel	

ZL 19 SDK

ZAKÁZKA

Číslo: Z524

Zakázka: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ
PREISLEROVA 1335, BEROUN

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	324 595 Kč
DPH:	68 165 Kč
Celkem včetně DPH:	392 761 Kč

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ 2 A ŠATEN NA 2. ZŠ A MŠ PREISLEROVA 1335, BEROUN

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba Objekt	S: Stavba					
	Oddíl	ZL19: SDK					
		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
609	SP	946111111	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	1 795,59	324 595
610	SP	946111211	Příplatek k pojizdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	14,000	184,62	324 595
611	SP	946111811	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	902,01	5 282
		Výkaz v měr: 10 kusů podhled družina + lemování okener					1 796
							2 585
							902
	Oddíl	762: Konstrukce tesařské					
605	H	605111125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,641	7 570,14	41 555
		Výkaz v měr: 10 04*0 14*2 221*30*4*1 1			1 641		12 423
89	SP	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,641	2 045,00	3 356
90	SP	998762202	Presun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,580	393,59	2 196
608	SP	X35474	Montáž pomocné konstrukce pro zavážení SDK podhledu	m	266,400	88,52	23 580
		Výkaz v měr: 30*4*2 22			266,400		
	Oddíl	763: Konstrukce suché výstavby					
602	H	223R7128-01	Perforované desky Rigitone Climafit 8/18 Q 10x1188x1998 SP4SK black, typ hrany 4SK, balení 40 ks/94,9 m2	m2	50,365	938,26	217 571
		Výkaz v měr: 45 786*1,1			50,365		47 255
603	SP	763135002	RGS Montáž SDK podhledu z desek perforovaných Rigiton celoplošné s hranami, speciálně tmelеныmi na dvouvrstvě kci z CD+UD	m2	45,786	1 171,37	53 632
		Výkaz v měr: 0 02 školní družina					
		52,406*51*1*2*0 9*0,5			45,786		
606	SP	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	83,790	1 020,03	85 468
		Výkaz v měr: *astilky družina 6,28*3			18,840		
		*astilky tělocvična nad okny 2*4 2*4 8*4 3*5			43,300		
		*astilky tělocvična nad okny 4 2*5* 4*4 3*5			21,650		
192	SUB	998763201	Presun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	7,990	2 014,73	16 098
189	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační náler	m2	32,248	39,00	1 258
		Výkaz v měr: 18 116*18 84*0 7*5			32,248		
187	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,118	765,00	13 860
		Výkaz v měr: 2 955*6 26			18 118		
	Oddíl	764: Konstrukce klempířské					
207	SUB	998764202	Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,560	254,60	25 857
613	SP	X35475	D+M lemování oken z PZ plechu lakovaného tvaru L R Š 130mm	m	67,000	380,00	397
		Výkaz v měr: pro 1 okno 3 35*2 oknem 10Ks 10*3 35*2			67,000		25 460
	Oddíl	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
94	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	10,000	3 433,00	34 330
							34 330