

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přípojka kanalizace - výměna potrubí**

Zhotovitel: **Milan Zabilka**
tř. 5. května 435/84
373 72 Lišov

IČO: **144 90 501**
DIČ: **CZ-6508051363**

Objednatel: **Správa domů S.R.O.**
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Zabilka

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	21 823,23	30 918,91	52 742,14
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Základ pro sníženou DPH:	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		52 742,14 CZK

Cena celkem bez DPH: 52 742,14 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 15.04.2025 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 856,24	22 059,20	24 915,44	5,24891
4	Vodorovné konstrukce	HSV	175,76	683,44	859,20	0,54346
5	Komunikace	HSV	3 103,21	990,79	4 094,00	6,47526
8	Trubní vedení	HSV	15 455,27	5 262,23	20 717,50	1,32413
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	232,75	177,25	410,00	0,00000
D96	Přesuny hmot	HSV	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00000
Celkem:			21 823,23	30 918,91	52 742,14	13,59176

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					24 915,44
1	113 10-6002.RA0 Odstranění zám.dlažby 6 cm pro pěší, ručně	m2	5,00000	111,50	557,50
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	111,50	557,50
2	113 10-7310.R00 Odstranění podkladu do 50 m2,kam.těžené tl.10 cm, odvoz na skládku	m2	3,20000	1 000,00	3 200,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	1 000,00	3 200,00
3	131 20-1201.R00 Hloubení zapažených rýh v hor.3 do 20 m3	m3	8,45000	1 200,00	10 140,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	1 200,00	10 140,00
4	151 10-1101.R00 Pažení a rozeprění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	21,12000	130,00	2 745,60
			Dodávka:	10,07	212,68
			Montáž:	119,93	2 532,92
5	151 10-1111.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	21,12000	87,20	1 841,66
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	87,20	1 841,66
6	171 20-1101.R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,92000	395,00	758,40
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	395,00	758,40
7	174111109 Příplatek zásypu za ruční prohozenisypaniny sítím	m3	6,53000	280,50	1 831,67
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	280,50	1 831,67
8	174 151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	6,53000	137,00	894,61
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	137,00	894,61
9	175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,44000	540,00	777,60
			Dodávka:	329,97	475,16
			Montáž:	210,03	302,44
10	583-414035R kamenivo drcené 4/8	t	2,78000	780,00	2 168,40
			Dodávka:	780,00	2 168,40
			Montáž:	0,00	0,00
Díl: 4 Vodovodné konstrukce					859,20
11	451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,48000	1 790,00	859,20
			Dodávka:	366,16	175,76
			Montáž:	1 423,84	683,44
Díl: 5 Komunikace					4 094,00
12	577 14-1112.R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	3,20000	295,00	944,00
			Dodávka:	243,27	778,46
			Montáž:	51,73	165,54
13	591 21-0011.RA0 Komunikace z kostky kamenné malé tl 50	m2	5,00000	630,00	3 150,00
			Dodávka:	464,95	2 324,75
			Montáž:	165,05	825,25
Díl: 8 Trubní vedení					20 717,50
14	812. NC Napojení přípojky na stávající odbočku DN 200, ze šachty veřejné kanalizace	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00
			Dodávka:	1 550,62	1 550,62
			Montáž:	2 399,38	2 399,38
15	871 35-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,00000	157,00	942,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka: 0,15	0,90
				Montáž: 156,85	941,10
16	286-11263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	6,00000	490,00	2 940,00
				Dodávka: 490,00	2 940,00
				Montáž: 0,00	0,00
17	877 35-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	208,00	208,00
				Dodávka: 0,47	0,47
				Montáž: 207,53	207,53
18	286-51667.AR koleno kanalizační KG DN 200/45°	kus	1,00000	360,50	360,50
				Dodávka: 360,50	360,50
				Montáž: 0,00	0,00
19	230 23-0021.R00 Tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200, vakem ucpávkovým	úsek	1,00000	880,00	880,00
				Dodávka: 0,00	0,00
				Montáž: 880,00	880,00
20	286-97053.AR Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 200	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00
				Dodávka: 4 150,00	4 150,00
				Montáž: 0,00	0,00
21	286-971412R Prodloužení roura šachtová bez hrdla 425, hl. 1500	m	1,00000	2 100,00	2 100,00
				Dodávka: 2 100,00	2 100,00
				Montáž: 0,00	0,00
22	286-97103.AR Roura šachtová teleskopická bez hrdla 315/1250 mm	kus	1,00000	950,00	950,00
				Dodávka: 950,00	950,00
				Montáž: 0,00	0,00
23	879 17-2199.R00 Příplatek za oříznutí šachtové rory	kus	1,00000	105,00	105,00
				Dodávka: 1,58	1,58
				Montáž: 103,42	103,42
24	286-97077.AR Poklop teleskopický DN 315 B 125	kus	1,00000	3 390,00	3 390,00
				Dodávka: 3 390,00	3 390,00
				Montáž: 0,00	0,00
25	899721111 Signalizační vodič DN do 150 na potrubí PVC	m	10,00000	59,00	590,00
				Dodávka: 0,89	8,90
				Montáž: 58,11	581,10
26	899722113 Krytí potrubí výstražnou folií z PVC	kus	10,00000	15,20	152,00
				Dodávka: 0,23	2,30
				Montáž: 14,97	149,70
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				410,00
27	919 73-5112.R00 Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000	82,00	410,00
				Dodávka: 46,55	232,75
				Montáž: 35,45	177,25
Díl: D96	Přesuny hmot				1 746,00
28	998 72-1203.R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových, otevřený výkop	t	1,80000	970,00	1 746,00
				Dodávka: 0,00	0,00
				Montáž: 970,00	1 746,00