

REKAPITULACE

	Cena Zhotovitel			Kontrola Správce stavby
	méněpráce	vícepráce	celkem	
Původní řešení	30 552,18 Kč	0,00 Kč	-30 552,18 Kč	jedná se o cenu obvyklou
Nové řešení	0,00 Kč	261 374,35 Kč	261 374,35 Kč	jedná se o cenu obvyklou
Koordinální přírůstek 15%	0,00 Kč	34 623,33 Kč	34 623,33 Kč	jedná se o cenu obvyklou
	30 552,18 Kč	295 997,68 Kč	265 445,50 Kč	

Nabídka Zhotovitele:



Měřicí a regulační technika

CCC s.r.o., Pod Areálem 446/30, 102 00, Praha 10
Tel: 606 677 991

Cenová nabídka

Akce: Sanatorium Pálava
Monitoring teplot a vlhkosti pro lednice, lékové skříně a sklady zdravotních potřeb
Odběratel: SPIE Stangl Technik spol. s r.o.
Kontaktní Ing.: Martin Buřák, Radek Černý
Datum: 05.11.2024
Nabídka: nab-204c-24
Podklady: Projektová dokumentace a požadavek investora

1. Popis

Předmětem cenové nabídky je dodávka a montáž řídícího systému MaR vyplývající z požadavků PD VZT na monitoring T + rH pro lednice, lékové skříně a sklady zdravotních potřeb.

Dodávka obsahuje:

- HW - akční prvky (čidla)
- kabeláž - kabely, montáž kabeláže, trasy
- zapojení - zapojení čidel na obou koncích
- SW - aplikační SW v kontrolérech, vizualizace, integrace dat
- zprovoznění - uvedení do provozu, oživení, nastavení
- projektovou dokumentaci MaR - stupeň DPS, DSPS

2. Specifikace

Funkce	Typ	Výrobce	Počet ks	Přístroj 1ks	Montáž 1ks	Mat. celkem	Mont. celkem	Cena celkem
Odečet snimače teploty v lednici 4ks								
Snímač T	J004600100	Schneider	4	546,00 Kč	450,00 Kč	2 184,00 Kč	1 800,00 Kč	3 984,00 Kč
Připočet LCD ovladač 3ks, snimače teploty v lékové skříně 8ks								
Snímač T	J004600100	Schneider	8	546,00 Kč	450,00 Kč	4 368,00 Kč	3 600,00 Kč	7 968,00 Kč
Prostorový BC107		Breeze	3	5 363,00 Kč	1 526,00 Kč	16 089,00 Kč	4 578,00 Kč	20 667,00 Kč
Snímač T + SLAWXX2		Schneider	8	4 150,00 Kč	660,00 Kč	33 200,00 Kč	5 280,00 Kč	38 480,00 Kč
Připočet integrace údajů prostorové T + rH v místnostech, kde jsou lednice (z ovladačů)								
SW integrace dat			17		1 890 Kč	- Kč	32 130,00 Kč	32 130,00 Kč
Materiál celkem						51 473,00 Kč		
Montáž celkem							43 788,00 Kč	
Přístroje celkem								95 261,00 Kč

Kabeláž

Funkce	Typ	Výrobce	Délka [m]	Materiál 1m	Montáž 1m	Mat. celkem	Mont. celkem	Cena celkem
Odečet kabeláže pro snimače teploty v lednici 4ks								
Kabel	PrahaCom 2x2x0,8	Lamela	180	30 Kč	118,00 Kč	5 328,18 Kč	21 240,00 Kč	26 568,18 Kč
Připočet kabeláže pro LCD ovladač 3ks, snimače teploty v lékové skříně 8ks								
Kabel	PrahaCom 4x2x0,8	Lamela	315	54 Kč	118,00 Kč	17 027,01 Kč	37 170,00 Kč	54 197,01 Kč
Kabel	PrahaCom 2x2x0,8	Lamela	135	30 Kč	118,00 Kč	3 996,14 Kč	15 930,00 Kč	19 926,14 Kč
Materiál celkem						15 694,97 Kč		
Montáž celkem							31 860,00 Kč	
Kabeláž celkem								47 554,97 Kč

3. Přehled cen

Položka	
Rozvaděče - zapojení přístrojů	8 150,00 Kč
Přístroje - materiál	51 473,00 Kč
Přístroje - montáž	11 658,00 Kč
Programové vybavení, vizualizace	17 820,00 Kč
Integrace dat	32 130,00 Kč
Kabeláž	47 554,97 Kč
Koordinace, inženýrská činnost	3 356,19 Kč
Oživení, najetí regulace	15 770,00 Kč
Doprava	4 615,88 Kč
Komplexní zkoušky	12 984,14 Kč
Dodávka celkem	205 512,17 Kč
Projekt	25 310,00 Kč
Cena celkem	230 822,17 Kč

Cena je stanovena bez DPH.
Nabídka neobsahuje cenu za stavební přípomoc.
Záruka na provedené práce a řídící systémy:
Záruka na ostatní přístroje dle výrobce.

24 měs.

Platnost nabídky je tři měsíce.

Vypracoval :
Elektronický podpis Ing. Jan Grolich
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich

Schválil :
Ing. Arnošt Dittrich CSc.

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Kodytek
Datum:
2025.03.26
11:14:44 +01'00'

Digital
unterschied
en von
Martin Horák
Datum:
2025.03.27
12:37:15
+01'00'

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2025.04.08
16:24:34 +02'00'

Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2025.04.09
14:52:15 +02'00'