

SMLOUVA O DÍLO**č. S6/2025/053**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě
pověření ze dne 11.1.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka: e8jcfns

korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 18600 Praha 8

IČO: 24193259

DIČ: CZ24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupená: Pavel Richter, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 248973009/0300

datová schránka: N7a79v2

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Opravy LC Modřínová a LC K mototechně (Říčany) a LC Trojácká (Komorsko)**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2025/053**, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku jsou opravy lesních cest a přibližovací linie zahrnující zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot, opravu stávajícího krytu vozovky (vyjetých kolejí, výtluků a větších nerovností), odstranění stávajícího a zřízení nového trubního propustku, opravu a zřízení odvodnění cest a výměnu mechanické jednokřídlé závory.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně popisů prací) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal popisy prací, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **31. 7. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15. 5. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedeni díla dle této smlouvy náleži zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 360 000Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
- Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 - Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

- Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
- Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
- Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude

zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle popisu prací k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli
4. Objednatel nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu

oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada v popisech prací, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou popisu prací, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání popisu prací dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanými popisy prací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se služeb využívaných při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením

jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s popisy prací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč¹, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

V Konopišti dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Richter
jednatel
GREENMAN s.r.o.

VZ S6/2025/053

Opravy LC Modřínová a LC K mototechně (Říčany) a LC Trojácká (Komorsko)

Název cesty	Nabídková cena v Kč bez DPH
Lesní cesta K Mototechně	253 257,90
Lesní cesta Modřínová	469 312,58
Lesní cesta Trojácká	586 389,02
Přibližovací linka 622 A/B	51 040,50
Cena v Kč bez DPH celkem	1 360 000,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/009
Zakázka: Oprava lesní cesty K mototechně



KSO:
Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 257,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	253 257,90	53 184,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 306 442,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/009

Zakázka: **Oprava lesní cesty K mototechně**

Místo: **k.ú. Babice, p.p.č. 193/1**

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		253 257,90	306 442,06
2025/009	Oprava lesní cesty K mototechně	253 257,90	306 442,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty K mototechně

KSO:

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

CC-CZ:

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

253 257,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 257,90	21,00%	53 184,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 442,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty K mototechně

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

253 257,90

HSV - Práce a dodávky HSV

253 257,90

1 - Zemní práce

57 449,61

5 - Komunikace pozemní

169 530,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 217,40

998 - Přesun hmot

2 060,89

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty K mototechně

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 253 257,90

D HSV Práce a dodávky HSV 253 257,90

D 1 Zemní práce 57 449,61

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 085,000	22,00	23 870,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
 Rozrytí vrstvy stávajícího krytu nebo podkladu lesní cesty z kameniva, bez vyrovnání a bez zhutnění rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky.
 VV "Stan. 1,500 - 1,630 km; rozrytí stávajícího krytu LC" ((1630,00-1500,00)*3,10) 403,000
 VV "Stan. 1,745 - 1,965 km; rozrytí stávajícího krytu LC" ((1965,00-1745,00)*3,10) 682,000
 VV Součet 1 085,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	121,910	71,00	8 655,61
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
 Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.
 VV "Uložení nánosů odstraněných při čištění příkopů (viz. p.č. 6)" (10,00*0,40) 4,000
 VV Mezisoučet 4,000
 VV Uložení nánosů odstraněných z hospodářských sjezdů (HS).
 VV "Stan. 1,525 km; uložení nánosů z HS č. 1. vlevo (L)" ((20,00*5,00)*0,10) 10,000
 VV Mezisoučet 10,000
 VV Uložení nánosů odstraněných z krajnic, z vystouplého středu nebo z celé šíře vozovky.
 VV "Stan. 1,500 - 2,010 km; uložení nánosů z levé (L) krajnice" (((2010,00-1500,00)*0,50)*0,10) 25,500
 VV "Stan. 1,500 - 2,010 km; uložení nánosů z pravé (P) krajnice" (((2010,00-1500,00)*0,50)*0,15) 38,250
 VV "Stan. 1,500 - 1,580 km; uložení nánosů z celé šíře vozovky" (((1580,00-1500,00)*3,10)*0,15) 37,200
 VV "Stan. 1,580 - 1,627 km; uložení nánosů z vystouplého středu vozovky" (((1627,00-1580,00)*1,00)*0,08) 3,760
 VV "Stan. 1,745 - 1,785 km; uložení nánosů z vystouplého středu vozovky" (((1785,00-1745,00)*1,00)*0,08) 3,200
 VV Mezisoučet 107,910
 VV Součet 121,910

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 085,000	18,40	19 964,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
 Strojní úprava stávajícího rozrytého krytu lesní cesty, vyrovnáním výškových rozdílů a vyprofilováním koruny vozovky do střešovitého sklonu (s použitím GREJDRU), včetně jejího zhutnění.
 VV "Stan. 1,500 - 1,630 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střešovitého sklonu" ((1630,00-1500,00)*3,10) 403,000
 VV "Stan. 1,745 - 1,965 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střešovitého sklonu" ((1965,00-1745,00)*3,10) 682,000
 VV Součet 1 085,000

4	K	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	496,000	10,00	4 960,00
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
 Strojní zhutnění očištěného krytu lesní cesty vbračným válcem. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
 VV "Stan. 1,630 - 1,745 km; zhutnění očištěného krytu LC v celé šíři vozovky" ((1745,00-1630,00)*3,10) 356,500
 VV "Stan. 1,965 - 2,010 km; zhutnění očištěného krytu LC v celé šíři vozovky" ((2010,00-1965,00)*3,10) 139,500
 VV Součet 496,000

D 5 Komunikace pozemní 169 530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	1 185,000	94,00	111 390,00
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího rozrytého krytu lesní cesty, doplněním drčeného kameniva (štěrkodrti) velikostí od 0 do 63 mm, s úpravou profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m³/m² (materiál k vyprofilování střechovitěho sklonu, s použitím GREJDRU).</i>				
	VV		Přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitěho sklonu.				
	VV		"Stan. 1,500 - 1,630 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitěho sklonu" ((1630,00-1500,00)*3,10)		403,000		
	VV		"Stan. 1,745 - 1,965 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitěho sklonu" ((1965,00-1745,00)*3,10)		682,000		
	VV		Mezisoučet		1 085,000		
	VV		Doplnění kameniva do hospodářských sjezdů (HS).				
	VV		"Stan. 1,525 km; doplnění kameniva do HS č. 1. vlevo (L)" (20,00*5,00)		100,000		
	VV		Mezisoučet		100,000		
	VV		Součet		1 185,000		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m ³	57,000	1 020,00	58 140,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drčeným kamenivem velikostí od 0 do 63 mm, s jeho rozprostřením a zhuštěním.</i>				
	VV		"1,500 - 1,630 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*3)		28,500		
	VV		"1,630 - 1,745 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*1)		9,500		
	VV		"1,768 - 1,788 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*2)		19,000		
	VV		Součet		57,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 217,40
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	10,000	58,00	580,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i>				
	VV		Čištění podélného odvodnění, včetně vyústění těchto příkopů do lesních porostů.				
	VV		"Stan. 1,530 km; čištění podélného příkopu vlevo (L)" (10,00)		10,000		
	VV		Součet		10,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	442,000	18,20	8 044,40
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky a hospodářských sjezdů, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.</i>				
	VV		Odstranění nánosů z krajnic, středu nebo z celé šíře vozovky.				
	VV		"Stan. 1,500 - 2,010 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" ((2010,00-1500,00)*0,50)		255,000		
	VV		"Stan. 1,580 - 1,627 km; odstranění nánosů z vystouplého středu vozovky" ((1627,00-1580,00)*1,00)		47,000		
	VV		"Stan. 1,745 - 1,785 km; odstranění nánosů z vystouplého středu vozovky" ((1785,00-1745,00)*1,00)		40,000		
	VV		Odstranění nánosů z hospodářských sjezdů (HS).				
	VV		"Stan. 1,525 km; odstranění nánosů z HS č. 1. vlevo (L)" (20,00*5,00)		100,000		
	VV		Součet		442,000		
9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	503,000	31,00	15 593,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky od 100 do 200 mm.</i>				
	VV		Odstranění nánosů z krajnic, středu nebo z celé šíře vozovky.				
	VV		"Stan. 1,500 - 2,010 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" ((2010,00-1500,00)*0,50)		255,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Stan. 1,500 - 1,580 km; odstranění nánosů z celé šíře vozovky" ((1580,00-1500,00)*3,10)		248,000		
			Součet		503,000		
		D 998	Přesun hmot				2 060,89
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	294,413	7,00	2 060,89

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/008
Zakázka: Oprava lesní cesty Modřínová



KSO:
Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 312,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	469 312,58	98 555,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 567 868,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/008

Zakázka: **Oprava lesní cesty Modřínová**

Místo: **k.ú. Babice, p.p.č. 193/1**

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		469 312,58	567 868,22
2025/008	Oprava lesní cesty Modřínová	469 312,58	567 868,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Modřínová

KSO:

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

CC-CZ:

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

469 312,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 312,58	21,00%	98 555,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

567 868,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Modřínová

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

469 312,58

HSV - Práce a dodávky HSV

453 812,58

1 - Zemní práce

110 447,49

4 - Vodorovné konstrukce

16 606,05

5 - Komunikace pozemní

201 878,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

122 323,90

998 - Přesun hmot

2 557,14

M - Práce a dodávky M

15 500,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

15 500,00

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Modřínová

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 469 312,58

D HSV Práce a dodávky HSV 453 812,58

D 1 Zemní práce 110 447,49

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	992,000	22,00	21 824,00
	P		<i>Poznámka k položce: Rozrytí vrstvy stávajícího krytu nebo podkladu lesní cesty z kameniva, bez vyrovnání a bez zhutnění rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky.</i>				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,165 km; rozrytí stávajícího krytu LC" (165,00*3,10)		511,500		
	VV		"Stan. 0,530 - 0,625 km; rozrytí stávajícího krytu LC" ((625,00-530,00)*3,10)		294,500		
	VV		"Stan. 0,970 - 1,030 km; rozrytí stávajícího krytu LC" ((1030,00-970,00)*3,10)		186,000		
	VV		Součet		992,000		
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,471	645,00	4 818,80
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 2,00 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině třídy 3, objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.</i>				
	VV		"Stan. 0,157 km; úprava rýhy pro osazení stávající trouby PTP č. 2." (((0,80*0,20*1,00)+(((0,80+1,20)/2)*0,80)*1,00))-(((3,14*(0,400*0,400))*1,00)))		0,458		
	VV		"Stan. 0,210 km; úprava rýhy pro prodloužení podélného TP, HS č. 1." (((0,80*0,20*5,00)+(((0,80+1,20)/2)*0,70)*5,00))-(((3,14*(0,400*0,400))*5,00)))		1,788		
	VV		"Stan. 1,093 km; úprava rýhy pro osazení nových trub PTP č. 5." (((0,80*0,20*10,00)+(((0,80+1,20)/2)*0,60)*10,00))-(((3,14*(0,275*0,275))*10,00)))		5,225		
	VV		Součet		7,471		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	274,421	71,00	19 483,89
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.</i>				
	VV		"Uložení materiálu z provedeného hloubení rýh pro TP (viz. p.č. 2)" (7,471)		7,471		
	VV		Mezisoučet		7,471		
	VV		"Uložení nánosů odstraněných při čištění příkopů (viz. p.č. 15)" (100,00*0,40)		40,000		
	VV		Mezisoučet		40,000		
	VV		Uložení nánosů odstraněných z krajnice a z vystouplého středu vozovky.				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,091 km; uložení nánosů z levé (L) krajnice" ((91,00*1,00)*0,15)		13,650		
	VV		"Stan. 0,000 - 0,150 km; uložení nánosů z pravé (P) krajnice" ((150,00*1,00)*0,15)		22,500		
	VV		"Stan. 0,091 - 1,500 km; uložení nánosů z levé (L) krajnice" (((1500,00-91,00)*0,50)*0,10)		70,450		
	VV		"Stan. 0,095 - 0,150 km; uložení nánosů z vystouplého středu vozovky" (((150,00-95,00)*1,00)*0,05)		2,750		
	VV		"Stan. 0,150 - 1,500 km; uložení nánosů z pravé (P) krajnice" (((1500,00-150,00)*0,50)*0,15)		101,250		
	VV		"Stan. 0,700 - 0,755 km; uložení nánosů z vystouplého středu vozovky" (((755,00-700,00)*1,00)*0,05)		2,750		
	VV		"Stan. 0,920 - 1,090 km; uložení nánosů z vystouplého středu vozovky" (((1090,00-920,00)*1,00)*0,08)		13,600		
	VV		Mezisoučet		226,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		274,421		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	124,00	992,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní zásyp rýh s propustky nebo kolem těchto objektů, drceným kamenivem / štěrkodrtí, s jeho uložením ve vrstvách a se zhutněním. V ceně je započteno i přemístění sypaniny (kameniva) ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru.</i>				
	VV		"Stan. 0,157 km; zásyp výkopu s opraveným PTP č. 2." (0,458-0,235)		0,223		
	VV		"Stan. 0,210 km; zásyp výkopu s prodlouženým podélným TP pod HS č. 1." ((1,788-1,160)+4,244)		4,872		
	VV		"Stan. 1,093 km; zásyp výkopu s opraveným PTP č. 5." (5,225-2,320)		2,905		
	VV		Součet		8,000		
5	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	14,400	590,00	8 496,00
	VV		"Stan. 0,157 km; DK pro zásyp výkopu s opraveným PTP č. 2." (0,223*1,800)		0,401		
	VV		"Stan. 0,210 km; DK pro zásyp výkopu s prodlouženým TP pod HS č. 1." (4,872*1,800)		8,770		
	VV		"Stan. 1,093 km; DK pro zásyp výkopu s opraveným PTP č. 5." (2,905*1,800)		5,229		
	VV		Součet		14,400		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	992,000	18,40	18 252,80
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní úprava stávajícího rozrytého krytu lesní cesty, vyrovnáním výškových rozdílů a vyprofilováním koruny vozovky do střechovitého sklonu (s použitím GREJDRU), včetně jejího zhutnění.</i>				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,165 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitého sklonu" (165,00*3,10)		511,500		
	VV		"Stan. 0,530 - 0,625 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitého sklonu" ((625,00-530,00)*3,10)		294,500		
	VV		"Stan. 0,970 - 1,030 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitého sklonu" ((1030,00-970,00)*3,10)		186,000		
	VV		Součet		992,000		
7	K	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 658,000	10,00	36 580,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní zhutnění očištěného krytu lesní cesty vibračním válcem. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</i>				
	VV		"Stan. 0,165 - 0,530 km; zhutnění očištěného krytu LC v celé šíři vozovky" ((530,00-165,00)*3,10)		1 131,500		
	VV		"Stan. 0,625 - 0,970 km; zhutnění očištěného krytu LC v celé šíři vozovky" ((970,00-625,00)*3,10)		1 069,500		
	VV		"Stan. 1,030 - 1,500 km; zhutnění očištěného krytu LC v celé šíři vozovky" ((1500,00-1030,00)*3,10)		1 457,000		
	VV		Součet		3 658,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 606,05
8	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,715	4 470,00	16 606,05
	P		<i>Poznámka k položce: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu: desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu třídy C 20/25; lože tloušťky 200 mm.</i>				
	VV		"Stan. 0,157 km; oprava vtoku do PTP č. 2." ((0,80*0,20*1,00)+0,075)		0,235		
	VV		"Stan. 0,210 km; prodloužení podélného TP pod HS č. 1." ((0,80*0,20*5,00)+0,360)		1,160		
	VV		"Stan. 1,093 km; oprava příčného TP č. 5." ((0,80*0,20*10,00)+0,720)		2,320		
	VV		Součet		3,715		
	D	5	Komunikace pozemní				201 878,00
9	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	992,000	94,00	93 248,00
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího rozrytého krytu lesní cesty, doplněním drceného kameniva (štěrkodrtí) velikosti od 0 do 63 mm, s úpravou profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 (materiál k vyprofilování střechovitého sklonu, s použitím GREJDRU).</i>				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,165 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střechovitého sklonu" (165,00*3,10)		511,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Stan. 0,530 - 0,625 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střešovitého sklonu" ((625,00-530,00)*3,10)		294,500		
	VV		"Stan. 0,970 - 1,030 km; přeprofilování rozrytého krytu LC do střešovitého sklonu" ((1030,00-970,00)*3,10)		186,000		
	VV		Součet		992,000		
10	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	106,500	1 020,00	108 630,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikostí od 0 do 63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.</i>				
	VV		"0,000 - 0,165 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*2)		19,000		
	VV		"0,165 - 0,530 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*1)		9,500		
	VV		"0,530 - 0,625 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*3)		28,500		
	VV		"0,625 - 0,970 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*4)		38,000		
	VV		"1,030 - 1,500 km; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí" (9,50*1)		9,500		
	VV		"1,450 - 1,490 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L)" ((40,00*0,50)*0,10)		2,000		
	VV		Součet		106,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 323,90
11	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	10,000	1 210,00	12 100,00
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou i náklady na podkladní vrstvu ze štěrkopisku a na utěsnění napojení trub cementovou maltou.</i>				
	VV		"Stan. 1,093 km; oprava PTP č. 5. v délce 10,00 m" (10,00)		10,000		
	VV		Součet		10,000		
12	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	10,000	1 990,00	19 900,00
	VV		"Stan. 1,093 km; materiál na zřízení PTP č. 5." 10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	6,000	2 250,00	13 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou i náklady na podkladní vrstvu ze štěrkopisku a na utěsnění napojení trub cementovou maltou.</i>				
	VV		"Stan. 0,157 km; oprava příčného TP č. 1. v délce 1,00 m (zpětné použití vybourané trouby)" 1,00		1,000		
	VV		"Stan. 0,210 km; prodloužení podélného TP pod HS č. 1." 5,00		5,000		
	VV		Součet		6,000		
14	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,000	2 780,00	13 900,00
	VV		"Stan. 0,210 km; materiál pro prodloužení podélného TP pod HS č. 1." 5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
15	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	100,000	58,00	5 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profílance a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i>				
	VV		Čištění příkopů na vtocích a výtocích z trubních propustků (TP).				
	VV		"Stan. 0,091 km; čištění příkopu na vtoku a na výtoku z příčného TP č. 1." ((3,00+3,00)+3,00)		9,000		
	VV		"Stan. 0,157 km; čištění příkopu na vtoku a na výtoku z příčného TP č. 2." ((3,00+3,00)+3,00)		9,000		
	VV		"Stan. 0,713 km; čištění příkopu na vtoku a na výtoku z příčného TP č. 3." ((3,00+3,00)+3,00)		9,000		
	VV		"Stan. 0,990 km; čištění příkopu na výtoku z příčného TP č. 4." (3,00)		3,000		
	VV		"Stan. 1,093 km; čištění příkopu na vtoku a na výtoku z příčného TP č. 5." (3,00+10,00)		13,000		
	VV		Mezisoučet		43,000		
	VV		Čištění podélného odvodnění (příkopů).				
	VV		"Stan. 0,340 - 0,350 km; čištění příkopu vlevo (L)" (350,00-340,00)		10,000		
	VV		"Stan. 0,713 - 0,740 km; čištění příkopu vlevo (L)" (740,00-713,00)		27,000		
	VV		"Stan. 0,970 - 0,990 km; čištění příkopu vpravo (P)" (990,00-970,00)		20,000		
	VV		Mezisoučet		57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		100,000		
16	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN	m	22,000	100,00	2 200,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní čištění propustků tlakovou vodou s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s jeho přemístěním na vzdálenost do 20 m a náležitým rozprostřením.</i>				
	VV		"Stan. 0,091 km; čištění zaneseného příčného TP č. 1. DN 600" (9,00)		9,000		
	VV		"Stan. 0,157 km; čištění zaneseného příčného TP č. 2. DN 600" (8,00)		8,000		
	VV		"Stan. 0,990 km; čištění zaneseného příčného TP č. 4. DN 600" (5,00)		5,000		
	VV		Součet		22,000		
17	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	1,000	100,00	100,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní čištění propustků tlakovou vodou, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na vzdálenost do 20 m a rozprostřením. Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m (za každý další 1 m).</i>				
	VV		"Stan. 0,091 km; příčný TP č. 1." (9,00-8,00)		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	984,500	18,20	17 917,90
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.</i>				
	VV		"Stan. 0,091 - 1,500 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" ((1500,00-91,00)*0,50)		704,500		
	VV		"Stan. 0,095 - 0,150 km; odstranění nánosů z vystouplého středu vozovky" ((150,00-95,00)*1,00)		55,000		
	VV		"Stan. 0,700 - 0,755 km; odstranění nánosů z vystouplého středu vozovky" ((755,00-700,00)*1,00)		55,000		
	VV		"Stan. 0,920 - 1,090 km; odstranění nánosů z vystouplého středu vozovky" ((1090,00-920,00)*1,00)		170,000		
	VV		Součet		984,500		
19	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	916,000	31,00	28 396,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky od 100 do 200 mm.</i>				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,091 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" (91,00*1,00)		91,000		
	VV		"Stan. 0,000 - 0,150 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" (150,00*1,00)		150,000		
	VV		"Stan. 0,150 - 1,500 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" ((1500,00-150,00)*0,50)		675,000		
	VV		Součet		916,000		
20	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	8,000	690,00	5 520,00
	P		<i>Poznámka k položce: Bourání trubního propustku z trub (i obetonovaných), s odklizením a uložením vybouraného materiálu na místě určení, na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. V ceně jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod trouhami propustku.</i>				
	VV		"Stan. 1,093 km; vybourání stávajícího poškozeného PTP č. 5., DN 400/8.000" 8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
21	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	1,000	2 990,00	2 990,00
	P		<i>Poznámka k položce: Bourání trubního propustku z trub (i obetonovaných), s odklizením a uložením vybouraného materiálu na místě určení, na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. V ceně jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod trouhami propustku.</i>				
	VV		"Stan. 0,157 km; vybourání 1 ks posunuté trouby stávajícího PTP č. 2." 1,00		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	998		Přesun hmot				2 557,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	365,305	7,00	2 557,14
D	M		Práce a dodávky M				15 500,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				15 500,00
23	K	220860080	Montáž mechanické závory včetně usazení základu a přezkoušení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

Poznámka k položce:

Dodání veškerého potřebného materiálu, repase, výroba chybějících částí, nátěr a převoz opravené mechanické jednokřídlé závory (křídlo v délce cca 4 m) a jejich dvou podpůrných sloupků na místo osazení (hranice majetku). Výkop jam pro osazení stojanu závory a jejich dvou podpůrných sloupků, včetně dodání betonu do připravených základů. Vsazení stojanu závory a jejich dvou podpůrných sloupků do připravených základů a zabetonování. Součástí prací je ověření funkčnosti závory, tj. zajištění správného spojení břevna závory s mechanickým zámkem a rovněž snadného usazení břevna (křídla) závory na podpůrný sloupek při jejím otevření. Bezpečnostní nátěry budou provedeny na všech součástech osazené závory.

P							
VV			"Stan. 0,093 km; výroba chybějících částí, repase, montáž a odzkoušení funkčnosti opravené mechanické jednokřídlé závory (cca 4 m)" 1,00		1,000		
VV			Součet		1,000		
24	K	R001	Demontáž mechanické závory, včetně očištění, naložení, odvozu a likvidace	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

Poznámka k položce:

Vybourání stávající mechanické jednokřídlé závory (křídlo v délce cca 4 m) a všech jejích podpůrných sloupků. Očištění vybouraného stojanu a podpůrných sloupků závory od původního betonového základu, včetně likvidace takto vzniklé suti. V ceně jsou zahrnuty i náklady na naložení očištěné závory na dopravní prostředek a na její převoz do místa opravy (délka dodavatele).

VV			"Stan. 0,093 km; vybourání, naložení a převoz stávající mechanické jednokřídlé závory (4 m)" 1,00		1,000		
VV			Součet		1,000		

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/011
Zakázka: Oprava lesní cesty Trojácká



KSO:
Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1495

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			586 389,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 586 389,02	Výše daně 123 141,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			709 530,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/011

Zakázka: **Oprava lesní cesty Trojäcká**

Místo: **k.ú. Pičín, p.p.č. 1495**

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		586 389,02	709 530,71
2025/011	Oprava lesní cesty Trojäcká	586 389,02	709 530,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Trojácká

KSO:

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1495

CC-CZ:

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

586 389,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	586 389,02	21,00%	123 141,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

709 530,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Trojácká

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1495

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

586 389,02

HSV - Práce a dodávky HSV

586 389,02

1 - Zemní práce

21 786,42

2 - Zakládání

7 095,20

5 - Komunikace pozemní

520 926,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 677,00

997 - Přesun sutě

641,65

998 - Přesun hmot

3 262,26

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Trojácká

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1495

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 586 389,02

D HSV Práce a dodávky HSV 586 389,02

D 1 Zemní práce 21 786,42

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	325,00	325,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

P

*Poznámka k položce:
Strojní odstranění pařezů (vykopáním nebo vytrháním), průměru přes 100 do 300 mm. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady, na vzdálenost do 50 m (včetně naložení na dopravní prostředek). Pařezy budou uloženy na dohodnutých místech v přílehlých lesních porostech.*

VV

"Úsek č. I., Stan. 0,170 km; odstranění smrkového pařezu zasahujícího do podélného odvodnění" 1,00

VV

Součet 1,000

2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	990,00	990,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

P

*Poznámka k položce:
Strojní odstranění pařezů (vykopáním nebo vytrháním), průměru přes 500 do 700 mm. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady, na vzdálenost do 50 m (včetně naložení na dopravní prostředek). Pařezy budou uloženy na dohodnutých místech v přílehlých lesních porostech.*

VV

"Úsek č. I., Stan. 0,075 km; odstranění dubového pařezu zasahujícího do podélného odvodnění" 1,00

VV

Součet 1,000

3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000	645,00	5 160,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

P

*Poznámka k položce:
Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 2000 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, o objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy.*

VV

"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol č. 1.; délky 4,00 m (šířka * hloubka * délka výkopu)" (4,00*0,50*4,00)

VV

Součet 8,000

4	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	8,000	121,00	968,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

P

*Poznámka k položce:
Strojní uložení sypanin z nesoudržných kamenitých hornin, do násypů zhutněných (s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním). Cenu lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.*

VV

"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; uložení materiálu z hloubení rýhy pro příčný dlážděný rigol č. 1.; viz. položka č. 2" (8,00)

VV

Součet 8,000

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	202,020	71,00	14 343,42
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P

*Poznámka k položce:
Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.*

VV

"Uložení nánosů odstraněných při čištění příkopů na Úseku č. I." (350,00*0,28)

VV

"Uložení nánosů odstraněných při čištění příkopů na Úseku č. II." (109,00*0,28)

VV

Mezisoučet 128,520

VV

Uložení nánosů odstraněných z krajnic, z vystouplého středu nebo z celé šíře vozovky.

VV

"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,350 km; uložení nánosů z pravé (P) krajnice" ((0,20*350,00)*0,05)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,350 km; uložení nánosů z levé (L) krajnice" ((0,30*350,00)*0,15)		15,750		
	VV		Mezisoučet		19,250		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,450 km; uložení nánosů z pravé (P) krajnice" ((0,30*450,00)*0,10)		13,500		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,450 km; uložení nánosů z levé (L) krajnice" ((0,50*450,00)*0,15)		33,750		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,430 - 0,450 km; uložení nánosů z celé šíře vozovky" (((450,00-430,00)*3,50)*0,10)		7,000		
	VV		Mezisoučet		54,250		
	VV		Součet		202,020		
D	2		Zakládání				7 095,20
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,181	39 200,00	7 095,20
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol se svodnicí č. 1., podkladní beton vyztužený sítí Kari 10x10 (12 kg/m2)" (((4,00*1,8)*2)*0,012)*1,05)		0,181		
	VV		Součet		0,181		
D	5		Komunikace pozemní				520 926,49
7	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	2 660,000	72,00	191 520,00
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění upraveného krytu lesní cesty drceným kamenivem (štěrkodrtí) velikosti 0-32 mm, s úpravou profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, tloušťky 60 mm (vyprofilování střešovitěho sklonu, s použitím GREJDRU).</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,350 km; přeprofilování stávajícího krytu LC do střešovitěho sklonu" (350,00*3,10)		1 085,000		
	VV		Mezisoučet		1 085,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,450 km; přeprofilování stávajícího krytu LC do střešovitěho sklonu" (450,00*3,50)		1 575,000		
	VV		Mezisoučet		1 575,000		
	VV		Součet		2 660,000		
8	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	2 660,000	59,00	156 940,00
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním drceného kameniva (štěrkodrtí) velikosti 0-63 mm, s úpravou profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 (vyprofilování střešovitěho sklonu, s použitím GREJDRU).</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,350 km; přeprofilování stávajícího krytu LC do střešovitěho sklonu" (350,00*3,10)		1 085,000		
	VV		Mezisoučet		1 085,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,450 km; přeprofilování stávajícího krytu LC do střešovitěho sklonu" (450,00*3,50)		1 575,000		
	VV		Mezisoučet		1 575,000		
	VV		Součet		2 660,000		
9	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	126,900	1 020,00	129 438,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtlučků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, hrubým drceným kamenivem velikosti 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,193 km; doplnění vyjeté koleje vpravo (P), HDK 32-63 mm" (((193,00-34,00)*1,00)*0,13)		20,670		
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,215 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((215,00-34,00)*1,00)*0,13)		23,530		
	VV		Mezisoučet		44,200		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,100 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" ((100,00*1,50)*0,15)		22,500		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,090 - 0,450 km; doplnění vyjeté koleje vpravo (P), HDK 32-63 mm" (((450,00-90,00)*1,00)*0,07)		25,200		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,100 - 0,450 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((450,00-100,00)*1,00)*0,10)		35,000		
	VV		Mezisoučet		82,700		
	VV		Součet		126,900		
10	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	144,000	34,00	4 896,00
	P		<i>Poznámka k položce: Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm.</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol se svodnicí č. 1. (zesílení o dalších 100 mm)" (((4,00*1,8)*2)*10)		144,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		144,000		
11	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	14,400	1 920,00	27 648,00
	P		<i>Poznámka k položce: Rigol dlážděný z lomového kamene tloušťky do 250 mm (regulační kámen pro vodní stavby), do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V ceně jsou započteny i náklady na zásyp (obsyp) dlažby se svodnicí, včetně zhutnění.</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol se svodnicí č. 1." ((4,00*1,8)*2)		14,400		
	VV		Součet		14,400		
12	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	4,000	871,12	3 484,49
	P		<i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a na zásyp svodnice se zhutněním.</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; osazení nové svodnice č. 1. do dlážděného rigolu č. 1." (4,00)		4,000		
	VV		Součet		4,000		
13	M	55381305	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	4,000	1 750,00	7 000,00
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dodání nové svodnice č. 1. do dlážděného rigolu č. 1." (4,00)		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 677,00
14	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	459,000	38,00	17 442,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i>				
	VV		Čištění podélného odvodnění (příkopů).				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,034 km; čištění příkopu vlevo (L)" (34,00)		34,000		
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,124 km; čištění příkopu vlevo (L)" (124,00-34,00)		90,000		
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,124 - 0,193 km; čištění příkopu vlevo (L)" (193,00-124,00)		69,000		
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,193 - 0,350 km; čištění příkopu vlevo (L)" (350,00-193,00)		157,000		
	VV		Mezisoučet		350,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,040 - 0,140 km; čištění příkopu vlevo (L)" (140,00-40,00)		100,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,231 km; čištění příkopu (průlehu) vpravo (P)" (9,00)		9,000		
	VV		Mezisoučet		109,000		
	VV		Součet		459,000		
15	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	275,000	18,20	5 005,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,350 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" (0,20*350,00)		70,000		
	VV		Mezisoučet		70,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,450 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" (0,30*450,00)		135,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,430 - 0,450 km; odstranění nánosů z celé šíře vozovky" ((450,00-430,00)*3,50)		70,000		
	VV		Mezisoučet		205,000		
	VV		Součet		275,000		
16	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	330,000	31,00	10 230,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky od 100 do 200 mm.</i>				
	VV		"Úsek č. I., Stan. 0,000 - 0,350 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" (0,30*350,00)		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		"Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,450 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" (0,50*450,00)		225,000		
	VV		Mezisoučet		225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		330,000		
	D	997	Přesun sutě				641,65
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,872	34,00	641,65
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km.</i>				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,070 km; převoz nánosů z krajnice a z podélného příkopu v L na místo uložení"		18,872		
	VV		((70,000*0,194)+((70,000*0,300)*0,252))		18,872		
	VV		Součet		18,872		
	D	998	Přesun hmot				3 262,26
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	466,037	7,00	3 262,26

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/012
Zakázka: Oprava přibližovací linie 622 A / B



KSO:
Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 040,50
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 040,50	10 718,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	61 759,01
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/012

Zakázka: **Oprava přibližovací linie 622 A / B**

Místo: **k.ú. Babice, p.p.č. 193/1**

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 040,50	61 759,01
2025/012	Oprava přibližovací linie 622 A / B	51 040,50	61 759,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava přibližovací linie 622 A / B

KSO:

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

CC-CZ:

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 040,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 040,50	21,00%	10 718,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 759,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava přibližovací linie 622 A / B

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 040,50

HSV - Práce a dodávky HSV

51 040,50

1 - Zemní práce

312,40

5 - Komunikace pozemní

48 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 786,00

998 - Přesun hmot

492,10

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava přibližovací linie 622 A / B

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 040,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 040,50
D	1		Zemní práce				312,40
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	4,400	71,00	312,40
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.</i>				
	VV		"Uložení nánosů odstraněných při čištění příkopů (viz. p.č. 3)" (5,00*0,40)		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
	VV		Uložení nánosů odstraněných z krajnic přibližovací linky. "PTP: uložení nánosů z levé (L) a pravé (P) krajnice" ((40,00*0,20)*2)*0,15)		2,400		
	VV		Mezisoučet		2,400		
	VV		Součet		4,400		
D	5		Komunikace pozemní				48 450,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	47,500	1 020,00	48 450,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikostí od 0 do 63 mm, s jeho rozprostřením a zhuťněním.</i>				
	VV		"PL; doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí ŠD 0-63 mm" (9,50*5)		47,500		
	VV		Součet		47,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 786,00
3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	5,000	58,00	290,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i>				
	VV		"PTP; čištění příkopu na výtoku z příčného TP DN 400" (5,00)		5,000		
	VV		Součet		5,000		
4	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	4,000	250,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní čištění propustků tlakovou vodou s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s jeho přemístěním na vzdálenost do 20 m a náležitým rozprostřením.</i>				
	VV		"PTP; čištění zaneseného příčného TP DN 400" (4,00)		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	16,000	31,00	496,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky od 100 do 200 mm.</i>				
	VV		"PTP; odstranění nánosů z levé (L) a pravé (P) krajnice" ((40,00*0,20)*2)		16,000		
	VV		Součet		16,000		
D	998		Přesun hmot				492,10
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,300	7,00	492,10