

**SMLOUVA O DÍLO****č. S943/2025/075**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

zastupitelnost [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 5311660287/0100

kořespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, Školní 460, 592 31

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 19000 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6556

zastoupená: [redacted] na základě plné moci ze dne 16. 12. 2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 117825233/0300

datová schránka:

4indfqd

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LC Velký oblouk**, evidenční číslo zakázky: **S943/2025/075**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou KIP KOMPLEX, Santiniho 59/6, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 191 72 109, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava lesní odvozní cesty. Očištění povrchu, následné vyrovnání projetých kolejí a zhotovení nové obrusné vrstvy. Zabránění většího rozsahu poškození.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 1 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,
  - zaměření skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisůmCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **5. 9. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12. 5. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 543 588,02 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet tři tisíc pět set osmdesát osm korun českých dva haléře) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### **IV.**

##### **Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## V.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## VI.

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VII.

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní lístky

## VIII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně

provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo

vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
  - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

## **XI.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **12. 5. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **5. 12. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## XII.

### Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako

udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
  3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

### **XIII.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)).

#### **XIV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Jihlavě dne: .....

V ..... dne: .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Vít Weselý**  
manažer regionu Vysočina  
COLAS CZ, a.s.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101  
Stavba: LC Velký oblouk

KSO: 822  
Místo: k.ú. Český Herálec

CC-CZ: 21  
Datum: 01.04.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Účastník:  
COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ: 19172109  
DIČ: CZ19172109

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH 3 543 588,02**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	<b>3 543 588,02</b>	<b>744 153,48</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 4 287 741,50**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101

Stavba: LC Velký oblouk

Místo: k.ú. Český Herálec

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 543 588,02</b>	<b>4 287 741,50</b>	
101.01	US01	242 232,03	293 100,76	STA
101.02	US02	887 989,66	1 074 467,49	STA
101.03	US03	511 578,56	619 010,06	STA
101.04	US04	316 683,96	383 187,59	STA
101.05	US05	344 901,09	417 330,32	STA
101.06	US06	281 567,29	340 696,42	STA
101.07	US07	190 512,86	230 520,56	STA
101.08	US08	200 506,52	242 612,89	STA
101.09	Lokální opatření km 0.000-2.660	189 382,38	229 152,68	STA
101.10	Lokální opatření km 2.660-5.330	157 699,44	190 816,32	STA
101.11	TP km 0.715	129 174,23	156 300,82	STA
101.12	VRN	91 360,00	110 545,60	VON

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.01 - US01

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**242 232,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 232,03	21,00%	50 868,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**293 100,76**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.01 - US01

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**242 232,03**

HSV - Práce a dodávky HSV	242 232,03
4 - Vodorovné konstrukce	98 115,00
5 - Komunikace pozemní	131 838,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 423,50
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	656,05
998 - Přesun hmot	199,48

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.01 - US01

Místo: k.ú. Český Herálec  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Účastník: COLAS CZ a.s.

Datum: 01.04.2025  
 Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 242 232,03**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				242 232,03	
D	4		Vodorovné konstrukce				98 115,00	
1	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	15,000	6 541,00	98 115,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152</a> "sanace příkopu, L" 15		15,000			
D	5		Komunikace pozemní				131 838,00	
2	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	24,000	167,00	4 008,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a> Poznámka k položce: P ŠD 0/32 mm VV "st 15-55,vyrovnavka, P" 24		24,000			
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	188,100	258,00	48 529,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a> "st 0-55, vozovka-kryt" 3.42*55		188,100			
4	K	565171111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	60,000	475,00	28 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a> "st 0-55, L" 33 "st 0-5, P" 3 "st 15-55, P" 24 Součet		33,000 3,000 24,000 60,000			
5	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	27,500	108,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a> 0.25*2*55		27,500			
6	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	187,000	13,00	2 431,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a> "st 0-55, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*55		187,000			
7	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	189,750	16,00	3 036,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a> "st 0-55, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*55		189,750			
8	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	182,600	232,00	42 363,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a> "st 0-55, vozovka-obrus" 3.32*55		182,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 423,50	
9	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	110,000	80,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a> "L" 55 "P" 55 Součet		55,000 55,000 110,000			
10	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	181,500	9,00	1 633,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a> "stávající kryt" 3.3*55		181,500			
11	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	22,000	45,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a> 0.2*2*55		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					656,05
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,257	43,00	656,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					
D 998			Přesun hmot					199,48
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,871	2,00	99,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>					
14	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	49,871	2,00	99,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.02 - US02

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**887 989,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	887 989,66	21,00%	186 477,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 074 467,49**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.02 - US02

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**887 989,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

887 989,66

1 - Zemní práce

7 360,00

4 - Vodorovné konstrukce

11 892,00

5 - Komunikace pozemní

799 036,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 445,50

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

3 663,26

998 - Přesun hmot

592,90

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

## 101.02 - US02

Místo: k.ú. Český Herálec  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Účastník: COLAS CZ a.s.

Datum: 01.04.2025  
 Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****887 989,66**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				887 989,66	
D	1		Zemní práce				7 360,00	
1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	80,000	60,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213</a>					
			VV "st 9, sjezd P" 35		35,000			
			VV "st 15, sjezd L" 45		45,000			
			VV Součet		80,000			
2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	80,000	32,00	2 560,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a>					
			VV "st 9, sjezd P" 35		35,000			
			VV "st 15, sjezd L" 45		45,000			
			VV Součet		80,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 892,00	
3	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	2,000	5 946,00	11 892,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151</a>					
			VV "propusti - opevnění příkopu na vtoku a výtoku" 2		2,000			
D	5		Komunikace pozemní				799 036,00	
4	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	19,000	267,00	5 073,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011</a>					
			VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 8+11		19,000			
5	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000	169,00	13 520,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101</a>					
			VV "st 9, sjezd P" 35		35,000			
			VV "st 15, sjezd L" 45		45,000			
			VV Součet		80,000			
6	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	19,000	59,00	1 121,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a>					
			Poznámka k položce:					
			P ŠD 0/32 mm					
			VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 8+11		19,000			
7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	23,500	110,00	2 585,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a>					
			VV "st 0-20, vyrovnávka" 10		10,000			
			VV "st 12, vyrovnávka-překop" 9*1.5		13,500			
			VV Součet		23,500			
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	78,000	167,00	13 026,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a>					
			Poznámka k položce:					
			P ŠD 0/32 mm					
			VV "st 75-105, vyrovnávka, L" 15		15,000			
			VV "st 105-125, vyrovnávka, P" 15		15,000			
			VV "st 135-170, vyrovnávka, P" 18		18,000			
			VV "st 200-250, vyrovnávka, L" 30		30,000			
			VV Součet		78,000			
9	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,000	222,00	2 664,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a>					
			VV "st 190-200, vyrovnávka, L,P" 12		12,000			
10	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 062,100	258,00	274 021,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a>					
			VV "st 0-305, vozovka-kryt" 3.42*305		1 043,100			
			VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 8+11		19,000			
			VV Součet		1 062,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	205,000	475,00	97 375,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a>					
		VV	"st 0-75, L,P" 10+33		43,000			
		VV	"st 125-170, L" 6+27		33,000			
		VV	"st 135-175, P" 24		24,000			
		VV	"st 175-185, L, tl. 2x100mm" 2*6		12,000			
		VV	"st 175-185, P" 6		6,000			
		VV	"st 200-235, L" 21		21,000			
		VV	"st 250-305, L,P" 66		66,000			
		VV	Součet		205,000			
12	K	565181111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	140,000	722,00	101 080,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565181111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565181111</a>					
		VV	"st 75-125, L,P" 50+50		100,000			
		VV	"st 170-175, L" 4		4,000			
		VV	"st 185-190, L,P" 12+12		24,000			
		VV	"st 235-250, L" 12		12,000			
		VV	Součet		140,000			
13	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	152,500	108,00	16 470,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a>					
		VV	0.25*2*305		152,500			
14	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	122,500	18,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111</a>					
		VV	"postřik vyrovnávky ŠD" 9*1.5+15+15+18+30+12		103,500			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+11		19,000			
		VV	Součet		122,500			
15	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 056,000	13,00	13 728,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a>					
		VV	"st 0-305, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*305		1 037,000			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+11		19,000			
		VV	Součet		1 056,000			
16	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 052,250	16,00	16 836,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a>					
		VV	"st 0-305, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*305		1 052,250			
17	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 031,600	232,00	239 331,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a>					
		VV	"st 0-305, vozovka-obrus" 3.32*305		1 012,600			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+11		19,000			
		VV	Součet		1 031,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 445,50	
18	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	610,000	80,00	48 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a>					
		VV	"L" 305		305,000			
		VV	"P" 305		305,000			
		VV	Součet		610,000			
19	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	9,000	233,00	2 097,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902412</a>					
		VV	"st 12, TP, DN 600" 9		9,000			
20	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 006,500	9,00	9 058,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a>					
		VV	"stávající kryt" 3.3*305		1 006,500			
21	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	122,000	45,00	5 490,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a>					
		VV	0.2*2*305		122,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				3 663,26	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	85,192	43,00	3 663,26	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>								
D		998	Přesun hmot				592,90	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	148,227	2,00	296,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>								
24	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	148,227	2,00	296,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>								

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.03 - US03

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**511 578,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	511 578,56	21,00%	107 431,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**619 010,06**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.03 - US03

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**511 578,56**

HSV - Práce a dodávky HSV	511 578,56
1 - Zemní práce	15 445,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 946,00
5 - Komunikace pozemní	461 515,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 877,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 556,30
998 - Přesun hmot	238,76

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

## 101.03 - US03

Místo: k.ú. Český Herálec  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Účastník: COLAS CZ a.s.

Datum: 01.04.2025  
 Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****511 578,56**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				511 578,56	
D	1		Zemní práce				15 445,00	
1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213</a>					
			VV "st 60, sjezd P" 35		35,000			
			VV "st 114, sjezd L" 35		35,000			
			VV Součet		70,000			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,000	237,00	4 740,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102</a>					
			VV "st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 20		20,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	20,000	46,00	920,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103</a>					
			VV 20		20,000			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,000	61,00	1 220,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>					
			VV 20		20,000			
5	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	70,000	32,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a>					
			VV "st 60, sjezd P" 35		35,000			
			VV "st 114, sjezd L" 35		35,000			
			VV Součet		70,000			
6	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	62,500	34,00	2 125,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112</a>					
			VV "st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 62.5		62,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 946,00	
7	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,000	5 946,00	5 946,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151</a>					
			VV "propusti - opevnění příkopu na vtoku a výtoku" 1		1,000			
D	5		Komunikace pozemní				461 515,00	
8	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	63,000	267,00	16 821,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011</a>					
			VV "st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 50		50,000			
			VV "sjezdy, zářív š. 1 m" 8+5		13,000			
			VV Součet		63,000			
9	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	115,000	169,00	19 435,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101</a>					
			VV "st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45		45,000			
			VV "st 60, sjezd P" 35		35,000			
			VV "st 114, sjezd L" 35		35,000			
			VV Součet		115,000			
10	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	58,000	59,00	3 422,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a>					
			Poznámka k položce:					
			P ŠD 0/32 mm					
			VV "st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45		45,000			
			VV "sjezdy, zářív š. 1 m" 8+5		13,000			
			VV Součet		58,000			
11	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	63,000	110,00	6 930,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		ŠD 0/32 mm					
	VV		"st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 50		50,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+5		13,000			
	VV		Součet		63,000			
12	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000	167,00	1 336,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		ŠD 0/32 mm					
	VV		"st 112-122, vyrovnávka, P" 8		8,000			
13	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a>					
	VV		"st 112-122, vyrovnávka, L" 8		8,000			
14	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	6,000	231,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111</a>					
	VV		"st 55-65" 6		6,000			
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	649,500	258,00	167 571,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a>					
	VV		"st 0-175, vozovka-kryt" 3.42*175		598,500			
	VV		"st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 38		38,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+5		13,000			
	VV		Součet		649,500			
16	K	565171111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	98,000	475,00	46 550,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a>					
	VV		"st 60-100, L,P" 24+24		48,000			
	VV		"st 100-112, L" 7		7,000			
	VV		"st 132-140, L,P" 5+5		10,000			
	VV		"st 140-155, P" 9		9,000			
	VV		"st 155-175, L,P" 12+12		24,000			
	VV		Součet		98,000			
17	K	565181111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	28,000	722,00	20 216,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565181111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565181111</a>					
	VV		"st 100-112, P" 7		7,000			
	VV		"st 122-132, L,P" 6+6		12,000			
	VV		"st 140-155, L" 9		9,000			
	VV		Součet		28,000			
18	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	87,500	108,00	9 450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a>					
	VV		0.25*2*175		87,500			
19	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	74,000	18,00	1 332,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111</a>					
	VV		"postřik vyrovnávky ŠD" 8+8		16,000			
	VV		"st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45		45,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+5		13,000			
	VV		Součet		74,000			
20	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	646,000	13,00	8 398,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a>					
	VV		"st 0-175, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*175		595,000			
	VV		"st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 38		38,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+5		13,000			
	VV		Součet		646,000			
21	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	641,750	16,00	10 268,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a>					
	VV		"st 0-175, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*175		603,750			
	VV		"st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 38		38,000			
	VV		Součet		641,750			
22	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	632,000	232,00	146 624,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a>					
	VV		"st 0-175, vozovka-obrus" 3.32*175		581,000			
	VV		"st 5-55, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 38		38,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 8+5		13,000			
	VV		Součet		632,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
23	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	220,000	80,00	17 600,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a>						
VV			"L" 175		175,000				
VV			"P" 45		45,000				
VV			Součet		220,000				
24	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	6,000	155,00	930,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411</a>						
VV			"st 114, hosp. TP, DN 500" 6		6,000				
25	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m <sup>2</sup>	577,500	9,00	5 197,50	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a>						
VV			"stávající kryt" 3.3*175		577,500				
26	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	70,000	45,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a>						
VV			0.2*2*175		70,000				
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					1 556,30		
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,193	43,00	1 556,30	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>						
D	998	Přesun hmot					238,76		
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,690	2,00	119,38	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>						
29	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	59,690	2,00	119,38	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>						

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.04 - US04

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**316 683,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 683,96	21,00%	66 503,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**383 187,59**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.04 - US04

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**316 683,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

316 683,96

1 - Zemní práce

14 026,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 946,00

5 - Komunikace pozemní

282 764,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 065,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

759,94

998 - Přesun hmot

123,02

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

## 101.04 - US04

Místo: k.ú. Český Herálec  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Účastník: COLAS CZ a.s.

Datum: 01.04.2025  
 Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****316 683,96**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				316 683,96	
D	1		Zemní práce				14 026,00	
1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	35,000	60,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213</a> "st 100, sjezd P" 35		35,000			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	24,000	237,00	5 688,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102</a> "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 24		24,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,000	46,00	1 104,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103</a> 24		24,000			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s uvrnutím uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,000	61,00	1 464,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a> 24		24,000			
5	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	35,000	32,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a> "st 100, sjezd P" 35		35,000			
6	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	75,000	34,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112</a> "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 75		75,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 946,00	
7	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,000	5 946,00	5 946,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151</a> "propusti - opevnění příkopu na výtoku" 1		1,000			
D	5		Komunikace pozemní				282 764,00	
8	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	65,000	267,00	17 355,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011</a> "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 60 "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 Součet		60,000 5,000 65,000			
9	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	94,000	169,00	15 886,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101</a> "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 54 "st 100, sjezd P" 35 "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 Součet		54,000 35,000 5,000 94,000			
10	K	564811011	Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	59,000	59,00	3 481,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a> Poznámka k položce: ŠD 0/32 mm "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 54 "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 Součet		59,000 5,000 59,000			
11	K	564831011	Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	65,000	110,00	7 150,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a> Poznámka k položce: P ŠD 0/32 mm "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 60 "sjezdy, záliv š. 1 m" 5		60,000 5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Součet		65,000			
12	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	16,000	231,00	3 696,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111</a> VV "st 75-100, L,P" 8+8		16,000			
13	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	392,000	258,00	101 136,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a> VV "st 0-100, vozovka-kryt" 3.42*100 VV "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 VV Součet		342,000 45,000 5,000 392,000			
14	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	40,000	475,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a> VV "st 0-8, P, tl. 2x100mm" 2*5 VV "st 15-75, P" 30 VV Součet		10,000 30,000 40,000			
15	K	565181111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	12,000	722,00	8 664,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565181111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565181111</a> VV "st 0-15, L" 8 VV "st 8-15, P" 4 VV Součet		8,000 4,000 12,000			
16	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	50,000	108,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a> VV 0.25*2*100		50,000			
17	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	59,000	18,00	1 062,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111</a> VV "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 54 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 VV Součet		54,000 5,000 59,000			
18	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	390,000	13,00	5 070,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a> VV "st 0-100, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*100 VV "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 VV Součet		340,000 45,000 5,000 390,000			
19	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	390,000	16,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a> VV "st 0-100, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*100 VV "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45 VV Součet		345,000 45,000 390,000			
20	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	382,000	232,00	88 624,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a> VV "st 0-100, vozovka-obrus" 3.32*100 VV "st 15-75, obnova vozovky ve směrovém oblouku, L" 45 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 5 VV Součet		332,000 45,000 5,000 382,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 065,00	
21	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	94,000	80,00	7 520,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a> VV "L" 94		94,000			
22	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	155,00	775,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411</a> VV "st 94, TP, DN 500" 5		5,000			
23	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	330,000	9,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a> VV "stávající kryt" 3.3*100		330,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a> 0,2*2*100		40,000			
		D 997	Doprava suti a vybouraných hmot				759,94	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,673	43,00	759,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					
		D 998	Přesun hmot				123,02	
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,756	2,00	61,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>					
27	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	30,756	2,00	61,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.05 - US05**

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**344 901,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	344 901,09	21,00%	72 429,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**417 330,32**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.05 - US05**

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**344 901,09**

HSV - Práce a dodávky HSV	344 901,09
1 - Zemní práce	10 793,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 838,00
5 - Komunikace pozemní	297 578,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 537,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 020,61
998 - Přesun hmot	133,48

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

## 101.05 - US05

Místo: k.ú. Český Herálec  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Účastník: COLAS CZ a.s.

Datum: 01.04.2025  
 Projektant: ██████████  
 Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****344 901,09**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				344 901,09	
D	1		Zemní práce				10 793,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101</a> "pařezy v krajnici" 3		3,000			
2	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213</a> "st 6, sjezd L" 35 "st 120, sjezd L" 35 Součet		35,000 35,000 70,000			
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000	348,00	2 088,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101</a> "st 6, sjezd L, prokopávka zemní kynety dl. 20 m nad sjezdem, zaústění do příkopu" 20*0,3		6,000			
4	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	152,00	456,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421</a> "pařezy v krajnici" 3		3,000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	6,000	46,00	276,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103</a> 6		6,000			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	6,000	61,00	366,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a> 6		6,000			
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	3,000	61,00	183,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201</a> "pařezy v krajnici" 3		3,000			
8	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m <sup>2</sup>	70,000	32,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a> "st 6, sjezd L" 35 "st 120, sjezd L" 35 Součet		35,000 35,000 70,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				17 838,00	
9	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m <sup>3</sup>	3,000	5 946,00	17 838,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151</a> "propusti - opevnění příkopu na vtoku a výtoku" 1+2		3,000			
D	5		Komunikace pozemní				297 578,50	
10	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	10,000	267,00	2 670,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011</a> "sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
11	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	12,000	313,00	3 756,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681011</a> "st 120, sjezd L, zřízení opevnění příkopu v délce 8 m (brod)" 8*1.5		12,000			
12	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	80,000	169,00	13 520,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101</a> "st 6, sjezd L" 35 "st 120, sjezd L" 35		35,000 35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
	VV		Součet		80,000			
13	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	10,000	59,00	590,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a> Poznámka k položce:					
	P		ŠD 0/32 mm					
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
14	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	28,000	110,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a>					
	VV		"st 20-25, vyrovnávka, L,P" 3+3		6,000			
	VV		"st 25-45, vyrovnávka, L" 12		12,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
	VV		Součet		28,000			
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	86,500	167,00	14 445,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a> Poznámka k položce:					
	P		ŠD 0/32 mm					
	VV		"st 10-20, vyrovnávka, P" 6		6,000			
	VV		"st 45-60, vyrovnávka, celoplošná" 52.5		52,500			
	VV		"st 60-115, vyrovnávka, P" 28		28,000			
	VV		Součet		86,500			
16	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	12,000	222,00	2 664,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a>					
	VV		"st 25-45, vyrovnávka L,P" 12		12,000			
17	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	66,000	231,00	15 246,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111</a>					
	VV		"st 20-25, L" 3		3,000			
	VV		"st 60-120, L" 36		36,000			
	VV		"st 75-120, L" 27		27,000			
	VV		Součet		66,000			
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	437,500	258,00	112 875,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a>					
	VV		"st 0-125, vozovka-kryt" 3,42*125		427,500			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
	VV		Součet		437,500			
19	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	18,000	475,00	8 550,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a>					
	VV		"st 0-20, L" 12		12,000			
	VV		"st 0-10, P" 6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
20	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	62,500	108,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a>					
	VV		0,25*2*125		62,500			
21	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	126,500	18,00	2 277,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111</a>					
	VV		"postřik vyrovnávky ŠD" 3+3+12+6+52.5+28+12		116,500			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
	VV		Součet		126,500			
22	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	435,000	13,00	5 655,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a>					
	VV		"st 0-125, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3,4*125		425,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
	VV		Součet		435,000			
23	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	431,250	16,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a>					
	VV		"st 0-125, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3,45*125		431,250			
24	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	425,000	232,00	98 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a>					
	VV		"st 0-125, vozovka-obrus" 3,32*125		415,000			
	VV		"sjezdy, záliv š. 1 m" 5+5		10,000			
	VV		Součet		425,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	135,000	80,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a> "L" 125 "P" 10 Součet		125,000 10,000 135,000			
26	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	155,00	775,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411</a> "st 115, TP, DN 400" 5		5,000			
27	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m <sup>2</sup>	412,500	9,00	3 712,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a> "stávající kryt" 3.3*125		412,500			
28	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a> 0.2*2*125		50,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				1 020,61	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,735	43,00	1 020,61	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					
D	998		Přesun hmot				133,48	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	33,371	2,00	66,74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>					
31	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	33,371	2,00	66,74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.06 - US06

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**281 567,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 567,29	21,00%	59 129,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**340 696,42**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.06 - US06

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**281 567,29**

HSV - Práce a dodávky HSV	281 567,29
5 - Komunikace pozemní	266 465,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 047,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	853,29
998 - Přesun hmot	202,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.06 - US06

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****281 567,29**

D		HSV	Práce a dodávky HSV						281 567,29
D		5	Komunikace pozemní						266 465,00
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	55,000	231,00	12 705,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111</a>							
VV		"st 0-5, L,P" 1.5+1.5				3,000			
VV		"st 65-110, L" 28				28,000			
VV		"st 65-95, P" 24				24,000			
VV		Součet				55,000			
2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	376,200	258,00	97 059,60	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a>							
VV		"st 0-110, vozovka-kryt" 3.42*110				376,200			
3	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	116,000	475,00	55 100,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a>							
VV		"st 5-65, L,P" 48+48				96,000			
VV		"st 95-110, P" 20				20,000			
VV		Součet				116,000			
4	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	55,000	108,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a>							
VV		0.25*2*110				55,000			
5	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	374,000	13,00	4 862,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a>							
VV		"st 0-110, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*110				374,000			
6	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	379,500	16,00	6 072,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a>							
VV		"st 0-110, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*110				379,500			
7	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	365,200	232,00	84 726,40	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a>							
VV		"st 0-110, vozovka-obrus" 3.32*110				365,200			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 047,00
8	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	110,000	80,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a>							
VV		"L" 110				110,000			
9	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	363,000	9,00	3 267,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a>							
VV		"stávající kryt" 3.3*110				363,000			
10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	44,000	45,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a>							
VV		0.2*2*110				44,000			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot						853,29
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,844	43,00	853,29	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>							
D		998	Přesun hmot						202,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,500	2,00	101,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	50,500	2,00	101,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998225193](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193)

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.07 - US07

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**190 512,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 512,86	21,00%	40 007,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**230 520,56**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.07 - US07

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**190 512,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

190 512,86

1 - Zemní práce

3 220,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 946,00

5 - Komunikace pozemní

169 564,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 127,50

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

600,28

998 - Přesun hmot

55,08

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

## 101.07 - US07

Místo: k.ú. Český Herálec  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Účastník: COLAS CZ a.s.

Datum: 01.04.2025  
 Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****190 512,86**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				190 512,86	
D	1		Zemní práce				3 220,00	
1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	35,000	60,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213</a> "st 10, sjezd P" 35		35,000			
2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	35,000	32,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a> "st 10, sjezd P" 35		35,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 946,00	
3	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,000	5 946,00	5 946,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211151</a> "propusti - opevnění příkopu na vtoku a výtoku" 1		1,000			
D	5		Komunikace pozemní				169 564,00	
4	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	8,000	267,00	2 136,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011</a> "sjezdy, záliv š. 1 m" 8		8,000			
5	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,000	169,00	5 915,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101</a> "st 10, sjezd P" 35		35,000			
6	K	564811011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,000	59,00	1 652,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a> "st 30-55, vyrovnávka, L" 20 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 8 VV Součet		20,000 8,000 28,000			
7	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	24,000	110,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a> "st 10-30, vyrovnávka, P" 16 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 8 VV Součet		16,000 8,000 24,000			
8	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000	167,00	4 676,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a> Poznámka k položce: P ŠD 0/32 mm VV "st 10-30, vyrovnávka, P" 16 VV "st 55-70, vyrovnávka, P" 12 VV Součet		16,000 12,000 28,000			
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	222,00	5 550,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a> "st 30-55, vyrovnávka, P" 25		25,000			
10	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	25,000	231,00	5 775,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111</a> "st 0-10, L,P" 5+5 VV "st 55-75, L" 12 VV "st 70-75, P" 3 VV Součet		10,000 12,000 3,000 25,000			
11	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	264,500	258,00	68 241,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a> "st 0-75, vozovka-kryt" 3.42*75 VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 8 VV Součet		256,500 8,000 264,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	37,500	108,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a> 0.25*2*75		37,500	
13	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	97,000	18,00	1 746,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111</a> "postřik vyrovnávky ŠD" 20+16+16+12+25 "sjezdy, záliv š. 1 m" 8 Součet		89,000 8,000 97,000	
14	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	263,000	13,00	3 419,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a> "st 0-75, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*75 "sjezdy, záliv š. 1 m" 8 Součet		255,000 8,000 263,000	
15	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	258,750	16,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a> "st 0-75, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*75		258,750	
16	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	257,000	232,00	59 624,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a> "st 0-75, vozovka-obrus" 3.32*75 "sjezdy, záliv š. 1 m" 8 Součet		249,000 8,000 257,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 127,50	
17	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	75,000	80,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111</a> "P" 75		75,000	
18	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902411</a> "st 10, hosp. TP, DN 400" 10		10,000	
19	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	247,500	9,00	2 227,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a> "stávající kryt" 3.3*75		247,500	
20	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a> 0.2*2*75		30,000	
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				600,28	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,960	43,00	600,28	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>			
D 998			Přesun hmot				55,08	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,770	2,00	27,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>			
23	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	13,770	2,00	27,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.08 - US08**

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**200 506,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 506,52	21,00%	42 106,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**242 612,89**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.08 - US08**

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**200 506,52**

HSV - Práce a dodávky HSV	200 506,52
1 - Zemní práce	23 928,00
5 - Komunikace pozemní	172 423,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 816,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	286,90
998 - Přesun hmot	52,62

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.08 - US08**

Místo: k.ú. Český Herálec

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Účastník: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****200 506,52**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				200 506,52	
D	1		Zemní práce				23 928,00	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000	82,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101</a> "st 0-26, krajnice podél nádrže" 10			10,000		
2	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 565,00	1 565,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104</a> "st 26, P" 1			1,000		
3	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	35,000	60,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151213</a> "st 75, sjezd L" 35			35,000		
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	50,000	193,00	9 650,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103</a> "st 20-70, zřízení podélného příkopu dl. 50 m, zaústění do nádrže" 50*1			50,000		
5	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	2 767,00	2 767,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424</a> "st 26, P" 1			1,000		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	50,000	46,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103</a>					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	50,000	61,00	3 050,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a> 50			50,000		
8	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezů přes 700 do 900 mm	kus	1,000	556,00	556,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251204</a> "st 26, P" 1			1,000		
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	35,000	32,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a> "st 75, sjezd L" 35			35,000		
D	5		Komunikace pozemní				172 423,00	
10	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5,000	267,00	1 335,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671011</a> "sjezdy, záliv š. 1 m" 5			5,000		
11	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	12,000	313,00	3 756,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681011</a> "st 75, sjezd L, zřízení opevnění příkopu v délce 8 m (brod)" 8*1.5			12,000		
12	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,000	169,00	5 915,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101</a> "st 75, sjezd L" 35			35,000		
13	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,000	59,00	295,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a> Poznámka k položce: P ŠD 0/32 mm VV "sjezdy, záliv š. 1 m" 5			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a>					
		VV	"st 65-70, vyrovnávka, P" 5*0.6		3,000			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 5		5,000			
		VV	Součet		8,000			
15	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,400	167,00	2 070,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a>					
			Poznámka k položce:					
		P	ŠD 0/32 mm					
		VV	"st 26-40, vyrovnávka, P" 14*0.6		8,400			
		VV	"st 60-65, vyrovnávka, P" 5*0.8		4,000			
		VV	Součet		12,400			
16	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,000	222,00	3 552,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a>					
		VV	"st 40-60, vyrovnávka P" 20*0.8		16,000			
17	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	24,000	231,00	5 544,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111</a>					
		VV	"st 0-26, P" 15		15,000			
		VV	"st 70-80, P" 6		6,000			
		VV	"st 75-80, L" 3		3,000			
		VV	Součet		24,000			
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	278,600	258,00	71 878,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121</a>					
		VV	"st 0-80, vozovka-kryt" 3.42*80		273,600			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 5		5,000			
		VV	Součet		278,600			
19	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	475,00	1 425,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111</a>					
		VV	"st 65-70, P" 3		3,000			
20	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	40,000	108,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a>					
		VV	0.25*2*80		40,000			
21	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	36,400	18,00	655,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111</a>					
		VV	"postřik vyrovnávky ŠD" 5*0.6+14*0.6+5*0.8+20*0.8		31,400			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 5		5,000			
		VV	Součet		36,400			
22	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	277,000	13,00	3 601,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a>					
		VV	"st 0-80, spoj nových vrstev ACO+ACP" 3.4*80		272,000			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 5		5,000			
		VV	Součet		277,000			
23	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	276,000	16,00	4 416,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a>					
		VV	"st 0-80, spoj původní stmel. kryt+ACP" 3.45*80		276,000			
24	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	270,600	232,00	62 779,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221</a>					
		VV	"st 0-80, vozovka-obrus" 3.32*80		265,600			
		VV	"sjezdy, záliv š. 1 m" 5		5,000			
		VV	Součet		270,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 816,00	
25	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	264,000	9,00	2 376,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411</a>					
		VV	"stávající kryt" 3.3*80		264,000			
26	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	32,000	45,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a>					
		VV	0.2*2*80		32,000			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				286,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,672	43,00	286,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>								
D		998	Přesun hmot				52,62	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,156	2,00	26,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>								
29	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	13,156	2,00	26,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>								

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.09 - Lokální opatření km 0.000-2.660**

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**189 382,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 382,38	21,00%	39 770,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**229 152,68**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.09 - Lokální opatření km 0.000-2.660**

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**189 382,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

189 382,38

5 - Komunikace pozemní

189 052,40

998 - Přesun hmot

329,98

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

**101.09 - Lokální opatření km 0.000-2.660**

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**189 382,38**

D HSV Práce a dodávky HSV 189 382,38

D 5 Komunikace pozemní 189 052,40

1	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,200	59,00	1 309,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564811011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011)

Poznámka k položce:

P

ŠD 0/32 mm

VV

"obnova vozovky ve směrových obloucích - vyrovnávka" 1\*15+0.6\*12

22,200

2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,000	110,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564831011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011)

Poznámka k položce:

P

ŠD 0/32 mm

VV

"obnova vozovky ve směrových obloucích - vyrovnávka" 1\*40

40,000

3	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	62,200	475,00	29 545,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/565171111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111)

VV

"obnova vozovky ve směrových obloucích" 1\*40+1\*15+0.6\*12

62,200

4	K	572241112	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	393,500	388,00	152 678,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/572241112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572241112)

VV "výtluky do 60 mm -&gt; aplikace 1 vrstvy" (0.5\*40+0.5\*20+0.6\*15+0.6\*50)\*1

69,000

VV "výtluky do 120 mm -&gt; aplikace 2 vrstev" (0.5\*15+0.5\*35+0.8\*25+0.6\*30+0.6\*18+0.8\*85+0.6\*12+3.5\*2.5)\*2

315,500

VV "výtluky do 180 mm -&gt; aplikace 3 vrstev" (1\*1+1\*1+1\*1)\*3

9,000

VV

Součet

393,500

5	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	62,200	18,00	1 119,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/573111111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111)

VV "obnova vozovky ve směrových obloucích - postřik vyrovnávky" 1\*40+1\*15+0.6\*12

62,200

D 998 Přesun hmot 329,98

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	82,494	2,00	164,99	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111)

7	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	82,494	2,00	164,99	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998225193](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193)

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.10 - Lokální opatření km 2.660-5.330

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**157 699,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 699,44	21,00%	33 116,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**190 816,32**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.10 - Lokální opatření km 2.660-5.330

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**157 699,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

157 699,44

5 - Komunikace pozemní

157 425,00

998 - Přesun hmot

274,44

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.10 - Lokální opatření km 2.660-5.330

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**157 699,44**

D HSV Práce a dodávky HSV 157 699,44

D 5 Komunikace pozemní 157 425,00

1	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,000	59,00	885,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564811011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011)

Poznámka k položce:

P ŠD 0/32 mm

VV "obnova vozovky ve směrových obloucích - vyrovnávka" 15 15,000

2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	35,000	110,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564831011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011)

Poznámka k položce:

P ŠD 0/32 mm

VV "obnova vozovky ve směrových obloucích - vyrovnávka" 35 35,000

3	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	50,000	475,00	23 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/565171111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565171111)

VV "obnova vozovky ve směrových obloucích" 35+15 50,000

4	K	572241112	Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	330,000	388,00	128 040,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/572241112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572241112)

VV "výtlučky" 330 330,000

5	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/573111111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111)

VV "obnova vozovky ve směrových obloucích - postřik vyrovnávky" 35+15 50,000

D 998 Přesun hmot 274,44

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,612	2,00	137,22	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111)

7	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	68,612	2,00	137,22	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998225193](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.11 - TP km 0.715

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**129 174,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 174,23	21,00%	27 126,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**156 300,82**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.11 - TP km 0.715

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**129 174,23**

HSV - Práce a dodávky HSV	127 458,95
1 - Zemní práce	16 780,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 933,00
4 - Vodorovné konstrukce	89 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 444,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,17
998 - Přesun hmot	101,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 715,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 715,28

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Velký oblouk

Objekt: 101.11 - TP km 0.715

Místo: k.ú. Český Herálec

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Účastník: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

129 174,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 458,95	
D	1		Zemní práce				16 780,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101</a> "náplav pod TP" 1		1,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	619,00	1 857,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102</a> "náplav pod TP" 3		3,000			
3	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	5,000	297,00	1 485,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100</a> "úprava břehové linie koryta pod výtokem TP, náplav" 5		5,000			
4	K	127751101	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3	m3	10,000	1 093,00	10 930,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/127751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/127751101</a> "úprava prostoru na vtoku a výtoku" 5+5		10,000			
5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421</a>					
6	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	676,00	2 028,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422</a>					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 933,00	
7	K	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně lícované	m3	1,000	4 933,00	4 933,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321214511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321214511</a> "oprava zdiva z lom. kam. na sucho navazující na výtokové čelo" 1		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				89 200,00	
8	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líců a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	12,500	7 136,00	89 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153</a> VV "opevnění dna před vtokovým čelem 1 m3/bm, pás š. 1 m" 1*5 5,000 VV "opevnění dna pod výtokovým čelem 1.5 m3/bm, pás š. 2 m" 1.5*5 7,500 VV Součet 12,500					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 444,40	
9	K	911122111	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg	kg	7,000	527,00	3 689,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911122111</a> "vtokové čelo" 7		7,000			
10	K	911122211	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg	kg	7,000	272,00	1 904,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911122211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911122211</a> "vtokové čelo" 7		7,000			
11	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	2,000	3 426,00	6 852,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	8,000	93,00	744,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938121111</a> "římsy" 0.8*5*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985221151	Doplnění zdiva ručně do cementové malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,100	14 648,00	1 464,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985221151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985221151</a>					
VV			"oprava vtokového čela" 0.1		0,100			
14	M	58381079	hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm	t	0,200	8 953,00	1 790,60	CS ÚRS 2025 01
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				0,17	
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,004	43,00	0,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					
D 998			Přesun hmot				101,38	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,347	2,00	50,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>					
17	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	25,347	2,00	50,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225193</a>					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 715,28	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 715,28	
18	K	783304100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného	m2	0,314	1 713,00	537,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783304100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783304100</a>					
VV			0.157*2		0,314			
19	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,031	11 420,00	354,02	CS ÚRS 2025 01
VV			0,314*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			
20	K	783307100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného	m2	0,314	1 713,00	537,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783307100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783307100</a>					
VV			0.157*2		0,314			
21	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	0,005	57 100,00	285,50	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce:					
VV			RAL 6019					
VV			0,314*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.12 - VRN

KSO:

822

Místo:

k.ú. Český Herálec

CC-CZ:

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

IČ:

19172109

DIČ:

CZ19172109

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**91 360,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 360,00	21,00%	19 185,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 545,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.12 - VRN

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**91 360,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 360,00

VRN4 - Inženýrská činnost

91 360,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Velký oblouk

Objekt:

101.12 - VRN

Místo:

k.ú. Český Herálec

Datum:

01.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

KIP KOMPLEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**91 360,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 91 360,00

D VRN4 Inženýrská činnost 91 360,00

1	K	043103000	Zkoušky	kpl	8,000	11 420,00	91 360,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/043103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000)

Poznámka k položce:

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí:

1/ Stanovení vlastností vrstev vývrtu hotové vrstvy 8× - tloušťka vrstvy, míra zhutnění (1 vývrt na každý souvislý úsek).

P

2/ Statická zatěžovací zkouška deskou k přímému ověření deformačních charakteristik vrstev vozovky předepsaných PD 2× - modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def.2 (obnova směrových oblouků - US03, US04).

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

### Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST