

Soupis prací - dod. č. 734									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz									
Opravné práce v žst. Kmetiněves - demontáž st. kolejí, náhrada výh. kol. polem, úprava GPK, svařování v zast. Loucká - oprava přejezdu P2558 a příp. polí zast. Loucká									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč			Kč
			Materiál						
		5955101013	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/4	t	xxx	xxx	xxx		xxx
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx		xxx
			Výkony - Kmetiněves						
		5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození ka	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku ma	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906140045	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové pol	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedíněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovaadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo	svar	xxx	xxx	xxx		xxx
		5911655060	Demontáž jednoduché výhybky na uložisti dřevěné pražce soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na uložisti.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
		5914110030	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m	m	xxx	xxx	xxx		xxx
		5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
		5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na uložisti ocelové pražce válcované soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na uložisti.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
		5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati.	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx		xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započ	t	xxx	xxx	xxx		xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
			Oprava přejezdu a přípojných polí zast Loucká						
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx		xxx
		5955101013	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/4	t	xxx	xxx	xxx		xxx
		5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození ka	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedíněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku ma	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úlo	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbrošením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	xxx	xxx	xxx		xxx
		5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	xxx	xxx	xxx		xxx
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	xxx	xxx	xxx		xxx
		5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
		5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5963104050	Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx		xxx
		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiá	t	xxx	xxx	xxx		xxx
		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny n	t	xxx	xxx	xxx		xxx

			VRN					
		VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 671 875,12

Za zhotovitele:

Za objednatele