

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025

KSO:
Místo: Ostrava Petřkovice

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel:
ÚMOb Ostrava Petřkovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TOMIMA s.r.o.

IČ: 10972536
DIČ: CZ10972536

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 763 651,57
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 763 651,57	580 366,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 344 018,40



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025

Místo:

Ostrava Petřkovice

Datum:

13. 3. 2025

Zadavatel:

ÚMOb Ostrava Petřkovice

Projektant:

Zhotovitel:

TOMIMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 763 651,57	3 344 018,40	
01	ul. U Jana	863 129,50	1 044 386,70	STA
02	ul. U Odry	221 617,80	268 157,54	STA
03	ul. K Lidicím	314 323,92	380 331,94	STA
04	ul. Srnčí	365 464,80	442 212,41	STA
05	ul. Balbínova	254 585,60	308 048,58	STA
06	ul. Havrani	383 825,85	464 429,28	STA
08	ul. Včelařská	12 120,40	14 665,68	STA
09	ul. Hluboká	44 083,70	53 341,28	STA
VRN	Vedlejší a rozpočtové náklady	304 500,00	368 445,00	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 01 - ul. U Jana

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 863 129,50

D HSV Práce a dodávky HSV 863 129,50

D 1 Zemní práce 73 025,40

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	50,000	213,00	10 650,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142							
VV	"Odstranění asfaltu ručně (nedostupné místa pro frézu, dočišťování po fréze)							
VV	50				50,000			
VV	Součet				50,000			

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	165,000	86,00	14 190,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163							
VV	"Odkopávky v pruhu š. 1,5m pro vyspravení hrbu v trase kanalizace							
VV	110*1,5				165,000			
VV	Součet				165,000			

3	K	113154543	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	711,300	58,00	41 255,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154543		
VV	"I. část (horní část)		
VV	21*4,5	94,500	
VV	8*12	96,000	
VV	3,5*6	21,000	
VV	10	10,000	
VV	Mezisoučet	221,500	
VV	"II. část (střed)		
VV	110*3,6	396,000	
VV	20*3	60,000	
VV	20	20,000	
VV	Mezisoučet	476,000	
VV	"Vjezdy		
VV	3,5*1	3,500	
VV	1*1	1,000	
VV	1,2*1	1,200	
VV	1,6*1	1,600	
VV	6,5*1	6,500	
VV	Mezisoučet	13,800	
VV	Součet	711,300	

4	K	181911102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	165,000	42,00	6 930,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102							
VV	165				165,000			
VV	Součet				165,000			

D 5 Komunikace pozemní 462 677,50

5	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	165,000	301,00	49 665,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111							
VV	165				165,000			
VV	Součet				165,000			

6	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	165,000	47,00	7 755,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564911411							
VV	165				165,000			
VV	Součet				165,000			

7	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	17,243	265,00	4 569,40	CS ÚRS 2025 01
VV	165*0,05*1,1*1,9				17,243			
VV	Součet				17,243			

8	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	711,300	32,00	22 761,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211111							
VV	711,3				711,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		711,300			
9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	711,300	405,00	288 076,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
VV			711,3		711,300			
VV			Součet		711,300			
10	K	577144121.R	Vyrovnávka ACO 11	t	25,000	3 594,00	89 850,00	vlastní
VV			"Vyrovnávka ACO 11					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				73 800,00	
11	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	6,000	8 150,00	48 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
12	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	3 150,00	18 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
13	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 527,20	
14	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	50,000	163,00	8 150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
15	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	40,000	77,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
VV			40		40,000			
VV			Součet		40,000			
16	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	711,300	44,00	31 297,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
VV			711,3		711,300			
VV			Součet		711,300			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				206 630,00	
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	173,224	135,00	23 385,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
VV			"Asfalt					
VV			50*0,07*1,9		6,650			
VV			711,3*0,05*1,9		67,574			
VV			Mezisoučet		74,224			
VV			"Zemina a kamení					
VV			165*0,3*2		99,000			
VV			Mezisoučet		99,000			
VV			Součet		173,224			
18	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 291,256	35,00	115 193,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
VV			173,224*19		3 291,256			
VV			Součet		3 291,256			
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,000	350,00	34 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			"Zemina a kamení					
VV			165*0,3*2		99,000			
VV			Mezisoučet		99,000			
VV			Součet		99,000			
20	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	74,224	450,00	33 400,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 02 - ul. U Odry

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 221 617,80

D HSV Práce a dodávky HSV 221 617,80

D 1 Zemní práce 10 200,00

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	40,000	213,00	8 520,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142					
		VV	"Odstranění asfaltu ručně					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			

2	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	40,000	42,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			

D 5 Komunikace pozemní 184 254,40

3	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569931132					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			

4	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	8,360	265,00	2 215,40	CS ÚRS 2025 01
		VV	40*0,1*1,1*1,9		8,360			
		VV	Součet		8,360			

5	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	327,000	32,00	10 464,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211111					
		VV	327		327,000			
		VV	Součet		327,000			

6	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	327,000	405,00	132 435,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
		VV	12*6		72,000			
		VV	85*3		255,000			
		VV	Součet		327,000			

7	K	577144121.R	Vyrovnávka ACO 11	t	10,000	3 594,00	35 940,00	vlastní
---	---	-------------	-------------------	---	--------	----------	-----------	---------

		VV	"Vyrovnávka ACO 11					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 188,00

8	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,000	163,00	3 260,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			

9	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	20,000	77,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			

10	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	327,000	44,00	14 388,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
		VV	327		327,000			
		VV	Součet		327,000			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 4 574,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,320	135,00	718,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
VV			"Asfalt					
VV			40*0,07*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	101,080	35,00	3 537,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
VV			5,32*19					
VV			Součet					
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,708	450,00	318,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
VV			"Asfalt					
VV			5,32*0,07*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot					3 400,80
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,004	200,00	3 400,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 03 - ul. K Lidicím

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 314 323,92

D HSV Práce a dodávky HSV 314 323,92

D 1 Zemní práce 27 820,50

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	109,100	213,00	23 238,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142						
VV		3*1,2			3,600			
VV		2,5*10			25,000			
VV		1,5*15			22,500			
VV		1,6*1			1,600			
VV		4*1			4,000			
VV		2,5*1			2,500			
VV		2*1			2,000			
VV		2,5*1			2,500			
VV		1*1			1,000			
VV		3,5*1,5			5,250			
VV		7,5*1			7,500			
VV		1,5*1			1,500			
VV		10*1			10,000			
VV		6*1			6,000			
VV		1,7*4,5			7,650			
VV		3*1			3,000			
VV		2*1			2,000			
VV		1,5*1			1,500			
VV		Součet			109,100			

2	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	109,100	42,00	4 582,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102						
VV		109,1			109,100			
VV		Součet			109,100			

D 5 Komunikace pozemní 201 835,00

3	K	577144121.R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění do tl. 100 mm (ruční pokládka)	m2	109,100	1 850,00	201 835,00	vlastní
---	---	-------------	--	----	---------	----------	------------	---------

VV		109,1			109,100			
VV		Součet			109,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 200,00

4	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	205,000	163,00	33 415,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112						
VV		205			205,000			
VV		Součet			205,000			

5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	205,000	77,00	15 785,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111						
VV		3+3+1,2+1,2			8,400			
VV		2,5+2,5+10+10			25,000			
VV		1,5+1,5+15+15			33,000			
VV		1,6+1,6+1+1			5,200			
VV		4+4+1+1			10,000			
VV		2,5+2,5+1+1			7,000			
VV		2+2+1+1			6,000			
VV		2,5+2,5+1+1			7,000			
VV		1+1+1+1			4,000			
VV		3,5+3,5+1,5+1,5			10,000			
VV		7,5+7,5+1+1			17,000			
VV		1,5+1,5+1+1			5,000			
VV		10+10+1+1			22,000			
VV		6+6+1+1			14,000			
VV		1,7+1,7+4,5+4,5			12,400			
VV		3+3+1+1			8,000			
VV		2+2+1+1			6,000			
VV		1,5+1,5+1+1			5,000			
VV		Součet			205,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				25 911,26	
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	20,729	135,00	2 798,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
VV			"Asfalt					
VV			109,1*0,1*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
7	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	393,851	35,00	13 784,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
VV			20,729*19					
VV			Součet					
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,729	450,00	9 328,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
VV			"Asfalt					
VV			109,1*0,1*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot				9 557,16	
9	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	26,184	365,00	9 557,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111					
VV			109,1*0,1*2,4					
VV			Součet					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 04 - ul. Srnčí

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 365 464,80

D HSV Práce a dodávky HSV 365 464,80

D 1 Zemní práce 50 742,00

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,000	213,00	6 390,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142					
VV			"Odstranění asfaltu ručně (nedostupné místa pro frézu, dočišťování po fréze)					
VV			30	30,000				
VV			Součet	30,000				

2	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	246,400	180,00	44 352,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528					
VV			88*2,8	246,400				
VV			Součet	246,400				

D 5 Komunikace pozemní 220 944,00

3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	246,400	311,00	76 630,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121					
VV			246,4	246,400				
VV			Součet	246,400				

4	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	492,800	32,00	15 769,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211111					
VV			246,4*2	492,800				
VV			Součet	492,800				

5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	246,400	405,00	99 792,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
VV			246,4	246,400				
VV			Součet	246,400				

6	K	577144121.R	Vyrovnávka ACO 11	t	8,000	3 594,00	28 752,00	vlastní
---	---	-------------	-------------------	---	-------	----------	-----------	---------

VV			"Vyrovnávka ACO 11					
VV			8	8,000				
VV			Součet	8,000				

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 15 750,00

7	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	3 150,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 281,60

8	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,000	163,00	978,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112					
VV			6	6,000				
VV			Součet	6,000				

9	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,000	77,00	462,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
VV			6	6,000				
VV			Součet	6,000				

10	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	246,400	44,00	10 841,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311 VV 246,4 246,400 VV Součet 246,400								
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	65 645,00				
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	52,516	135,00	7 089,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 VV "Asfalt 30*0,1*1,9 5,700 VV 246,4*0,1*1,9 46,816 VV Mezisoučet 52,516 VV Součet 52,516								
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	997,804	35,00	34 923,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 VV 52,516*19 997,804 VV Součet 997,804								
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	52,516	450,00	23 632,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 VV "Asfalt 30*0,1*1,9 5,700 VV 246,4*0,1*1,9 46,816 VV Mezisoučet 52,516 VV Součet 52,516								
D 998			Přesun hmot	102,20				
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,511	200,00	102,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 05 - ul. Balbinova

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOb Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 254 585,60

D HSV Práce a dodávky HSV 254 585,60

D 1 Zemní práce 21 292,50

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	83,500	213,00	17 785,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142						
VV		8*1,3			10,400			
VV		17*1,3			22,100			
VV		20*1,3			26,000			
VV		21*1			21,000			
VV		4*1			4,000			
VV		Součet			83,500			

2	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	83,500	42,00	3 507,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102						
VV		83,5			83,500			
VV		Součet			83,500			

D 5 Komunikace pozemní 164 222,72

3	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	72,000	80,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569931132						
VV		"Zatáčka (dole)						
VV		72			72,000			
VV		Součet			72,000			

4	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	15,048	265,00	3 987,72	CS ÚRS 2025 01
VV		72*0,1*1,1*1,9			15,048			
VV		Součet			15,048			

5	K	577144121.R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění do tl. 100 mm (ruční pokládka)	m2	83,500	1 850,00	154 475,00	vlastní
---	---	-------------	--	----	--------	----------	------------	---------

VV		83,5			83,500			
VV		Součet			83,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 432,00

6	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	151,800	163,00	24 743,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112						
VV		8+8+1,3+1,3			18,600			
VV		17+17+1,3+1,3			36,600			
VV		20+20+1,3+1,3			42,600			
VV		21+21+1+1			44,000			
VV		4+4+1+1			10,000			
VV		Součet			151,800			

7	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	151,800	77,00	11 688,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111						
VV		151,8			151,800			
VV		Součet			151,800			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 19 831,26

8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,865	135,00	2 141,78	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571						
VV		"Asfalt						
VV		83,5*0,1*1,9			15,865			
VV		Součet			15,865			

9	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	301,435	35,00	10 550,23	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			15,865*19		301,435			
			Součet		301,435			
10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,865	450,00	7 139,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
		VV	"Asfalt					
		VV	83,5*0,1*1,9		15,865			
		VV	Součet		15,865			
	D	998	Přesun hmot				12 807,12	
11	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,088	365,00	12 807,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111					
		VV	83,5*0,1*2,4		20,040			
		VV	15,048		15,048			
		VV	Součet		35,088			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 06 - ul. Havraní

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 383 825,85

D HSV Práce a dodávky HSV 383 825,85

D 1 Zemní práce 39 330,00

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	134,000	213,00	28 542,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142					
		VV	"Odstranění asfaltu ručně					
		VV	8*8		64,000			
		VV	10		10,000			
		VV	60		60,000			
		VV	Součet		134,000			

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	60,000	86,00	5 160,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163					
		VV	60*1		60,000			
		VV	Součet		60,000			

3	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	134,000	42,00	5 628,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
		VV	134		134,000			
		VV	Součet		134,000			

D 5 Komunikace pozemní 180 893,25

4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	74,000	301,00	22 274,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111					
		VV	74		74,000			
		VV	Součet		74,000			

5	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	74,000	47,00	3 478,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564911411					
		VV	74		74,000			
		VV	Součet		74,000			

6	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	7,733	265,00	2 049,25	CS ÚRS 2025 01
		VV	74*0,05*1,1*1,9		7,733			
		VV	Součet		7,733			

7	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	74,000	311,00	23 014,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121					
		VV	74		74,000			
		VV	Součet		74,000			

8	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t	t	12,000	5 150,00	61 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572221112					
		VV	"Vyspravení a srávnání komunikace tryskovou metodou Jet Patcher					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			

9	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	74,000	32,00	2 368,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211111					
		VV	74		74,000			
		VV	Součet		74,000			

10	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	74,000	405,00	29 970,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121					
		VV	74		74,000			
		VV	Součet		74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	577144121.R	Vyrovnávka ACO 11	t	10,000	3 594,00	35 940,00	vlastní
	VV		"Vyrovnávka ACO 11					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				20 450,00	
12	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000	8 150,00	8 150,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 280,00	
15	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,000	163,00	978,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,000	77,00	462,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
18	M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	m	12,000	2 150,00	25 800,00	CS ÚRS 2025 01
19	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	12,000	1 650,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	59227022	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm	kus	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	210,000	44,00	9 240,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
	VV		60*3,5		210,000			
	VV		Součet		210,000			
22	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12,000	190,00	2 280,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008221					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				73 225,00	
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	61,460	135,00	8 297,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		"Asfalt					
	VV		134*0,1*1,9		25,460			
	VV		Mezisoučet		25,460			
	VV		"Zemina a kamení					
	VV		60*0,3*2		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		61,460			
24	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 167,740	35,00	40 870,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		61,46*19		1 167,740			
	VV		Součet		1 167,740			
25	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,000	350,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "Zemina a kamení					
			WV 60*0,3*2		36,000			
			WV Součet		36,000			
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,460	450,00	11 457,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875								
			WV "Asfalt					
			WV 134*0,1*1,9		25,460			
			WV Součet		25,460			
	D	998	Přesun hmot				2 647,60	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,238	200,00	2 647,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 08 - ul. Včelařská

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOb Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 120,40

D HSV Práce a dodávky HSV 12 120,40

D 1 Zemní práce 1 020,00

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142					
		VV	4*1		4,000			
		VV	Součet		4,000			

2	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			

D 5 Komunikace pozemní 7 400,00

3	K	577144121.R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění do tl. 100 mm (ruční pokládka)	m2	4,000	1 850,00	7 400,00	vlastní
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	---------

		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 400,00

4	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,000	163,00	1 630,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			

5	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,000	77,00	770,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
		VV	4+4+1+1		10,000			
		VV	Součet		10,000			

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 950,00

6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,760	135,00	102,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
		VV	"Asfalt					
		VV	4*0,1*1,9		0,760			
		VV	Mezisoučet		0,760			
		VV	Součet		0,760			

7	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14,440	35,00	505,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
		VV	0,76*19		14,440			
		VV	Součet		14,440			

8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,760	450,00	342,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
		VV	"Asfalt					
		VV	4*0,1*1,9		0,760			
		VV	Mezisoučet		0,760			
		VV	Součet		0,760			

D 998 Přesun hmot 350,40

9	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	0,960	365,00	350,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111					
	VV		4*0,1*2,4		0,960			
	VV		Součet		0,960			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: 09 - ul. Hluboká

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 083,70

D HSV Práce a dodávky HSV 44 083,70

D 5 Komunikace pozemní 43 247,70

1	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,000	47,00	940,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564911411						
VV		20			20,000			
VV		Součet			20,000			

2	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	4,180	265,00	1 107,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

VV		20*0,1*1,1*1,9			4,180			
VV		Součet			4,180			

3	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t	t	8,000	5 150,00	41 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572221112						
VV		8			8,000			
VV		Součet			8,000			

D 998 Přesun hmot 836,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,180	200,00	836,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a výtluků v Ostravě - Petřkovicích 2025
Objekt: VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo: Ostrava Petřkovice Datum: 13. 3. 2025
Zadavatel: ÚMOB Ostrava Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: TOMIMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							304 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							304 500,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							10 500,00	
1	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000								
2	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000								
D VRN3 Zařízení staveniště							131 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000								
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000								
D VRN4 Inženýrská činnost							53 000,00	
6	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000								
7	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								
D VRN6 Územní vlivy							60 000,00	
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000								
D VRN7 Provozní vlivy							50 000,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000								