



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný odbor: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIC: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

W.H.A. system spol. s r.o.

se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk

zastoupená: Radek Sedláček, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Radek Sedláček, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 61945251

DIC: CZ61945251

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12700

Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2000771453/2010

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400250121

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: **N006/25/V00002863**

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce v rámci veřejné zakázky:

„Rekonstrukce střechy městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská“

(dále jen „**dílo**“).

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešní konstrukce městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413 ve Zlíně, v souladu s projektovou dokumentací.

2. Příslušná dokumentace

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle projektové dokumentace zpracované [REDAKCE] v 11/2024 (dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- spolupráce zhotovitele s objednatelem a autorským dozorem projektu při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- opatření proti znehodnocení stávající stavby – zakrytí podlahy v hale
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- zaměření polohopisu pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice “z”, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD – 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatelem a autorským dozorem projektanta
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

4. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě

rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Rekonstrukce střechy městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská“
- nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
- projektová dokumentace, zpracovaná [redacted] v 11/2024

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a soupis prací a dodávek) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
5. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

Článek III.

Doba a místo plnění

Zahájení provádění díla:

- **2. 5. 2025**

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla:

- **nejpozději do 2. 9. 2025**

1. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
2. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým přepisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba provádění plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 5 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
4. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
5. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
6. **Místo plnění:** Místem plnění je Městská sportovní hala ve Zlíně, ul. Dukelská č. p. 5413, Zlín, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

Cena celkem:

6.950.000,00 Kč bez DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
- a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním stranám známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění **jedná jako osoba povinná k dani**, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **použije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky **vždy 1 x měsíčně**, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období – měsíci zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny díla zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

- a) dokončení a předání kompletního díla
- b) odstranění drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
- c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. V případě, že zhotovitel změní poskytovatele platebních služeb, nebo číslo účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy, je tuto skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou (2) kalendářních dnů ode dne uskutečnění takové změny. V případě, že objednatel v mezidobí od změny poskytovatele platebních služeb dodavatele, nebo čísla účtu do oznámení této změny poskytovateli zašle platbu dodavateli ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane se do sféry dodavatele, nedostává se tím objednatel do prodlení (dodavatel není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči objednateli z tohoto důvodu) a dodavatel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady spojené s nezbytností učinit opakovanou platbu.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, údaje o nevhodných klimatických podmínkách, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti ve smyslu § 166 Zákona stavební zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.

Článek VIII. **Kontroly díla**

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonicky potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek IX. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla (stavby) bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepsají zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty, související s provedením díla:
 - a) předávací protokol o předání a převzetí stavby
 - b) projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na USB flashdisku - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - c) doložení akceptačního protokolu o předání geodetického a polohopisného zaměření dokončené stavby
 - d) stavební deník
 - e) certifikáty výrobků
 - f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - g) popř. další doklady související s provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**, na nakupované výrobky a zařízení pak **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, tel. 737 262 090, patsch@wha.cz.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného

plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 10 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele.
3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla V případě, že přes výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XV.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla (jeho části) či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý

den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIV odst. 3), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
10. V případě odstoupení od smlouvy dle článku XVII. odst. 1 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla ve výši dle této Smlouvy o dílo.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
12. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XIV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních

objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to minimálně do 31. 12. 2031.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít i elektronicky po dohodě smluvních stran.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Dodavatel přiloží k nabídce.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek)

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 27. 3. 2025, č. usn. 1/18Z/2025, RO 10/25, T3

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 16. 12. 2024, č. usnesení 49/24R/2024

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 3. 2025, č. usnesení 146/5R/2025

Ve Zlíně dne

V Šumperku dne


objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Radek Sedláček
jednatel

Kontrolu smlouvy provedl:
Odbor realizace investičních akcí
Odbor právní
Odbor ekonomický



Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/122** **Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská**
HALA

Stupeň: **DPS**

Objednatel: **Statutární město Zlín** **IČO: 00283924**
Náměstí Míru 12 **DIČ:**
76001 Zlín

Zhotovitel: [REDACTED] **IČO: 27791891**
DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 361 926,09
PSV			5 361 105,15
MON			80 072,77
Vedlejší náklady			146 895,99
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 950 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 950 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 459 500,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **8 409 500,00 CZK**

v [REDACTED] dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22/122 - Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
Popis objektu: 01 - HALA

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 756,25	0,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 065,98	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 102,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			944 059,80	13,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 745,80	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 509,24	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 715,59	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			1 085 373,37	15,6
713	Izolace tepelné	PSV			1 305 698,92	18,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 042,75	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			41 769,00	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 119 533,14	16,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			41 847,73	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 663,90	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			990 981,83	14,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			598 146,38	8,6
783	Nátěry	PSV			121 538,88	1,7
787	Zasklívání	PSV			26 509,25	0,4
M21	Elektromontáže	MON			80 072,77	1,2

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			266 971,43	3,8
VN	Vedlejší náklady	VN			146 895,99	2,1
Cena celkem					6 950 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11 756,25	
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	25,00000	188,00	4 700,00	RTS 24/ II
		s přemístěním na místo potřeby rekultivace poškozených okolních ploch Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,00000*0,5		25,00000			
2	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00000	63,00	3 150,00	RTS 24/ II
		50,0		50,00000			
3	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravních nákladů	m3	1,25000	3 125,00	3 906,25	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,00000*0,05		1,25000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 065,98	
4	622300171R00	Montáž těsnicí pásky	m	155,46000	63,00	9 793,98	RTS 24/ II
		bez dodávky materiálu viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K/01 : 88,8 K/04 : 33,33*2		88,80000 66,66000			
5	624602113R00	Tmelení spár elastickým tmelem , vč. dodávky tmele	m	33,30000	100,00	3 330,00	RTS 24/ II
		oprava trhlin ve vnějším plášti atik : předpoklad : 33,3		33,30000			
6	28355320R	Páska oboustranně lepicí butylkaučuková 20 m	kus	9,00000	438,00	3 942,00	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 102,00	
7	632451011R00	Vyrovňovací potěr ze směsi, v pásu, tl.20 mm	m2	40,24000	425,00	17 102,00	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce : Skladba S1 : viz detail 1 : Ukončení atiky : 0,25*(33,3+27,2*2) viz detail 3 : Vodorovná dilatace na atice : 0,55*33,3		21,92500 18,31500			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				944 059,80	
8	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	80,00000	63,00	5 040,00	RTS 24/ II
		Včetně kotvení lešení. viz výkres C.2 : 8,0*10,0		80,00000			
9	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	320,00000	3,00	960,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 80,00000*4		320,00000			
10	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	80,00000	38,00	3 040,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 80,00000		80,00000			
11	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	3 936,00000	63,00	247 968,00	RTS 24/ II
		32,8*12,0*10,0		3 936,00000			
12	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	9 840,00000	38,00	373 920,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3936,00000*2,5		9 840,00000			
13	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	3 936,00000	38,00	149 568,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3936,00000		3 936,00000			
14	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	393,60000	100,00	39 360,00	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		32,8*12,0		393,60000			
15	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	29 520,00000	0,10	2 952,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 393,60000*75		29 520,00000			
16	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	393,60000	63,00	24 796,80	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 393,60000		393,60000			
17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	80,00000	12,00	960,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 80,00000		80,00000			
18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	320,00000	2,00	640,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 80,00000*4		320,00000			
19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	80,00000	6,00	480,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 80,00000		80,00000			
20	946941106RT4	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 10,2 m	sada	3,00000	3 750,00	11 250,00	RTS 24/ II
		pro opravu vnějších trhlín a vnitřních akustic.pohledů a obkladů :					
		3		3,00000			
21	946941196RT4	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 10,2 m	den	62,00000	1 250,00	77 500,00	RTS 24/ II
		2+30+30		62,00000			
22	946941806RT4	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 10,3 m	sada	3,00000	1 875,00	5 625,00	RTS 24/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				51 745,80	
23	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie (ochrana podlah)	m2	892,16000	13,00	11 598,08	RTS 24/ II
		ochrana podlahy v hale :					
		32,8*27,2		892,16000			
24	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	892,20000	13,00	11 598,60	RTS 24/ II
25	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	892,16000	13,00	11 598,08	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 892,16000		892,16000			
26	69366197R	Geotextilie 200 g/m2	m2	892,16000	19,00	16 951,04	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 892,16000		892,16000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 509,24	
27	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	141,00660	188,00	26 509,24	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :					
		ozn.B7 :					
		světítky :					
		(10,83*2,17)*6		141,00660			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 715,59	
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	42,74495	625,00	26 715,59	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 085 373,37	
29	712211111R00	Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu, přibitím	m2	1 056,76800	175,00	184 934,40	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1056,76800		1 056,76800			
30	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	621,53140	3,00	1 864,59	RTS 24/ II
		PE fólie					
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :					
		ozn.B1 :					

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(27,31*32,8)		895,76800			
		-(4,07*11,23*6)		-274,23660			
31	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	116,40000	25,00	2 910,00	RTS 24/ II
		mPVC fólie					
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :					
		ozn.B2 :					
		atika vodorovně :					
		0,25*(33,3+27,2*2)		21,92500			
		0,55*33,3		18,31500			
		atika svisle :					
		0,58*(32,8*2+27,2*2)		69,60000			
		0,41*2*8		6,56000			
32	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 243,06280	25,00	31 076,57	RTS 24/ II
		mPVC fólie					
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :					
		ozn.B1 :					
		2*(27,31*32,8)		1 791,53600			
		-2*(4,07*11,23*6)		-548,47320			
33	712300834RT3	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	184,24000	3,00	552,72	RTS 24/ II
		geotextilie					
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :					
		ozn.B2 :					
		atika vodorovně :					
		0,25*(33,3+27,2*2)		21,92500			
		0,55*33,3		18,31500			
		atika svisle :					
		1,2*(32,8*2+27,2*2)		144,00000			
34	712348105RT2	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 75 mm	kus	4,00000	625,00	2 500,00	RTS 24/ II
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně					
		viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :					
		PL/01 : 4		4,00000			
35	712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	1 056,76800	100,00	105 676,80	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :					
		Skladba S1 :					
		vodorovně :					
		32,68*27,12		886,28160			
		atika vodorovně :					
		0,31*(27,1*2+33,3)		27,12500			
		0,67*33,3		22,31100			
		atika svisle :					

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,19*(32,68*2)		77,77840			
		0,76*(27,1*2)		41,19200			
		0,65*(0,2*2*8)		2,08000			
36	712361703RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, lepenou v celé ploše 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	11,98800	150,00	1 798,20	RTS 24/ II
		viz detail 3 : Vodorovná dilatace na atice :					
		0,36*33,3		11,98800			
37	712372121RS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, kotvy, fólie ve specifikaci	m2	1 024,19760	163,00	166 944,21	RTS 24/ II
		včetně ukojení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.					
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :					
		Skladba S1 :					
		vodorovně :					
		32,68*27,12		886,28160			
		atika vodorovně :					
		0,31*(27,1*2+33,3)		27,12500			
		0,67*33,3		22,31100			
		atika svisle :					
		0,9*(32,68*2)		58,82400			
		0,52*(27,1*2)		28,18400			
		0,46*(0,2*2*8)		1,47200			
38	712378006R00	Rohová lišta vnější k povlakovým krytinám z fólií rš 100 mm	m	150,01350	225,00	33 753,04	RTS 24/ II
		Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.					
		viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K/02 : 142,87		142,87000			
		Koeficient : 0,05		7,14350			
39	712391171RT1	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	49,43600	13,00	642,67	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :					
		Skladba S1 :					
		viz detail 1 : Ukončení atiky :					
		atika vodorovně :					
		0,31*(27,1*2+33,3)		27,12500			
		0,67*33,3		22,31100			
40	712997003R00	Přilepení atikových klínů do polyuretanového lepidla	m	119,80000	100,00	11 980,00	RTS 24/ II
		viz detail 1 : Ukončení atiky :					
		32,8*2+27,1*2		119,80000			
41	71237800RR00	Závětrná lišta k povlakovým krytinám z fólií rš 440 mm	m	93,24000	413,00	38 508,12	Indiv
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty včetně dodávky lišty.					
		viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků :					
		K/01 : 88,8		88,80000			
		Koeficient : 0,05		4,44000			
42	71237800RR01	Rohová lišta vnitřní k povlakovým krytinám z fólií rš 140 mm	m	135,75450	263,00	35 703,43	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty. viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K/03 : 129,29 Koeficient : 0,05		129,29000 6,46450			
43	71237800RR02	Dilatační plech k povlakovým krytinám z fólií rš. 360mm	m	34,99650	300,00	10 498,95	Indiv
		Úprava délky a připevnění dilatace včetně dodávky. viz Výpis prvků: Tabulka klempířských prvků : K/04 : 33,33 Koeficient : 0,05		33,33000 1,66650			
44	R manžeta	D+M Prostupová manžeta PVC pro kotvicí body, vč. zatmelení	kus	12,00000	250,00	3 000,00	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 12,00000		12,00000			
45	28322311R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,6 mm šedá, střešní	m2	1 191,61344	219,00	260 963,34	RTS 24/ II
		Hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu mPVC (PVC-P) pro vrchní vrstvu izolace plochých, šikmých a kopulovitých střech. Ve shodě s normou ČSN EN 13956. Vyztužená PES mřížkou. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1024,19760*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,98800*1,15		1 177,82724 13,78620			
46	63152902R	Klín atikový MW 50 x 50 mm	m	125,79000	63,00	7 924,77	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 119,80000 Koeficient : 0,05		119,80000 5,99000			
47	69366195R	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	56,85140	63,00	3 581,64	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 49,43600*1,15		56,85140			
48	R pás SBS	Pás asfaltový modifikovaný tl. 2,7mm, samolepicí, s kombinovanou vložkou z Al fólie, polyesterové rohože a skleněné tkaniny	m2	1 215,28320	138,00	167 709,08	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1056,76800*1,15		1 215,28320			
49	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	6,85378	1 875,00	12 850,84	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 305 698,92	
50	713104212R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	151,00000	25,00	3 775,00	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce : ozn.B1 : 2*37,75*2		151,00000			
51	713104222R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	621,53140	25,00	15 538,29	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce : ozn.B1 : (27,31*32,8) -(4,07*11,23*6)		895,76800 -274,23660			
52	713105122R00	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	512,60760	25,00	12 815,19	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 512,60760		512,60760			
53	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	121,01840	44,00	5 324,81	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :					

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Skladba S1 :

atika svisle :

1,19*(32,68*2)

77,77840

0,76*(27,1*2)

41,19200

0,64*(0,2*2*8)

2,04800

54	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	2 658,84480	44,00	116 989,17	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

vodorovně :

3*(32,68*27,12)

2 658,84480

55	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	70,14000	50,00	3 507,00	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

viz detail 2 : Střešní vpust :

35,07*2

70,14000

56	28375460R	Deska izolační XPS univerzální	m3	0,25200	4 750,00	1 197,00	RTS 24/ II
----	-----------	--------------------------------	----	---------	----------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

viz detail 2 : Střešní vpust :

0,24*(0,5*0,5)*4

0,24000

Koeficient : 0,05

0,01200

57	63151468R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	929,54568	325,00	302 102,35	RTS 24/ II
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	--------	------------	------------

střešní, pro spodní vrstvu

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 929,54568

929,54568

58	63151470R	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	929,54568	405,00	376 466,00	RTS 24/ II
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	------------

střešní, pro spodní vrstvu

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

vodorovně :

32,68*27,12

886,28160

odpočet u vpusti :

-(0,5*0,5)*4

-1,00000

Koeficient : 0,05

44,26408

59	63151498R	Deska z minerální plsti tl. 60 mm	m2	127,06932	244,00	31 004,91	RTS 24/ II
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	--------	-----------	------------

střešní, pro horní vrstvu

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

atika svisle :

1,19*(32,68*2)

77,77840

0,76*(27,1*2)

41,19200

0,64*(0,2*2*8)

2,04800

Koeficient : 0,05

6,05092

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
60	63151500R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	929,54568	360,00	334 636,44	RTS 24/ II

střešní, pro horní vrstvy

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

vodorovně :

32,68*27,12

886,28160

odpočet u vpusti :

-(0,5*0,5)*4

-1,00000

Koeficient : 0,05

44,26408

61	R spád.klíny	Spádové klíny dvouspádové z minerální vlny	m3	6,90656	11 250,00	77 698,80	Indiv
----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	-------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Nové konstrukce :

Skladba S1 :

viz detail 2 : Střešní vpust :

tl. 20-160mm :

0,09*35,07*2

6,31260

klín u vpusti :

0,3*(0,47*0,47)*4

0,26508

Koeficient : 0,05

0,32888

62	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	39,43033	625,00	24 643,96	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------------

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 23 042,75

63	721210822R00	Demontáž střešní vpusti, do DN 100 mm	kus	4,00000	125,00	500,00	RTS 24/ II
----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.B3 : 4

4,00000

64	72123121RRT2	Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, s integr.manžetou mPVC, retenčním nástavcem, průměr 75 mm, atypická délka	kus	4,00000	5 625,00	22 500,00	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------

Položka obsahuje: nasazení sanačního těsnění na potrubí, očištění stávajícího potrubí, osazení vpusti, utěsnění, ukotvení vpusti šrouby, přitavení hydroizolace na manžetu vpusti, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu

viz Výpis prvků: Tabulka plastových výrobků :

PL/01 : 4

4,00000

65	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00684	6 250,00	42,75	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	------------

Díl: 728 Vzduchotechnika 41 769,00

66	728112117R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 700 mm	m	119,00000	188,00	22 372,00	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

zpětná montáž vč. objímek a závěsů

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 119,00000

119,00000

67	728112817R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 700 mm	m	119,00000	100,00	11 900,00	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

vč. příslušenství

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.R4 :

2*27,0+5*13,0

119,00000

68	R4	Ochrana VZT potrubí a příslušenství před poškozením	m	119,00000	63,00	7 497,00	Indiv
----	----	---	---	-----------	-------	----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 119,00000

119,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 119 533,14

69	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Zakrývání těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.					
70	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	3,00000	8 750,00	26 250,00	RTS 24/ II
		Zakrývání těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.					
71	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	103,80000	63,00	6 539,40	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce : ozn.B5 : světlíky : (4*4,07+2*0,51)*6		103,80000			
72	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	25,34000	63,00	1 596,42	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.2 - Půdorys střechy - Demontáž : 0,86*14+0,95*14		25,34000			
73	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	336,90000	63,00	21 224,70	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce : ozn.B5 : světlíky : 5*11,23*6		336,90000			
74	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky řeziva	m	297,60000	188,00	55 948,80	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.2 - Půdorys střechy - Nový stav : vaznice střední 100x160mm : 3,8*48 vaznice krajní pole 120x180mm : 4,8*24		182,40000 115,20000			
75	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	270,00000	100,00	27 000,00	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.2 - Půdorys střechy - Nový stav : 270,0		270,00000			
76	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	324,49460	100,00	32 449,46	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 324,49460		324,49460			
77	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	324,49460	44,00	14 277,76	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce : ozn.R1 : předpoklad výměny 40% : (32,8*27,26-32,8*12,25)*0,40 Mezisoučet		196,93120 196,93120			
		předpoklad výměny 100% : 32,8*12,25 -4,07*11,23*6 Mezisoučet		401,80000 -274,23660 127,56340			
78	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	512,60760	44,00	22 554,73	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 512,60760		512,60760			
79	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	1 025,21520	13,00	13 327,80	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 512,60760 Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 512,60760		512,60760 512,60760			
80	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	21,64205	1 875,00	40 578,84	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 15,69466 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 5,94739		15,69466 5,94739			
81	762441113R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, kotvením	m2	49,43600	1 875,00	92 692,50	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		vč. spojovacích prostředků viz detail 1 : Ukončení atiky : atika vodorovně : 0,31*(27,1*2+33,3) viz detail 3 : Vodorovná dilatace na atice : 0,67*33,3		27,12500 22,31100			
82	762521108RT2	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 38 mm ochrana podlahy v hale pod stojky lešení : 0,10*(32,8*12,0)	m2	39,36000	313,00	12 319,68	RTS 24/ II
				39,36000			
83	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z desek Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 958,16000	m2	958,16000	44,00	42 159,04	RTS 24/ II
				958,16000			
84	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová fungicidní a insekticidní Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 15,69466 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 5,94739	m3	21,64205	1 250,00	27 052,56	RTS 24/ II
				15,69466 5,94739			
85	763614221RT1	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz bez dodávky desek viz výkres C.2 : ochrana dlážděných ploch zařízení staveniště : 12,0*5,5 ochrana podlahy v hale : 32,8*27,2	m2	958,16000	75,00	71 862,00	RTS 24/ II
				66,00000 892,16000			
86	762900030RAA	Demontáž nosné konstrukce světlíků, vč. spojovacích prostředků, styčných plechů a odřezání viz výkres D.1.2 - Půdorys střechy - Demontáž : (0,84+4,28+3,21)*11,23*6 (0,45*3,21+3,62*2,1)*2*6 -(2,58*2+2,55*2)*2,1*6	m2	540,55740	125,00	67 569,68	RTS 24/ II
				561,27540 108,55800 -129,27600			
87	60510991R	Prkno tříděné SM , C24, jakost S10 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 270,00000*0,024 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 324,49458*0,024 Koeficient : 0,10	m3	15,69466	10 000,00	156 946,60	RTS 24/ II
				6,48000 7,78787 1,42679			
88	60515830R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24 viz výkres D.1.2 - Půdorys střechy - Nový stav : vaznice střední 100x160mm : 0,1*0,16*3,8*48 vaznice krajní pole 120x180mm : 0,12*0,18*4,8*24 Koeficient : 0,10	m3	5,94739	12 500,00	74 342,38	RTS 24/ II
				2,91840 2,48832 0,54067			
89	60623323R	Překližka vodovzdorná borovice tl. 15 mm Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 49,43600*1,08	m2	53,39088	625,00	33 369,30	RTS 24/ II
				53,39088			
90	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 22 mm Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 958,16000	m2	958,16000	250,00	239 540,00	RTS 24/ II
				958,16000			
91	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	26,94519	1 250,00	33 681,49	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				41 847,73	
92	764311832R00	Demontáž krytiny plechové falcované, nad 25 m2, do 45° viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :	m2	512,60760	44,00	22 554,73	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

ozn.B5 :

světlíky :

(0,38+4,36+0,51+2,95)*11,23*6

552,51600

(0,51*2,95+3,58*1,66)*2*6

89,36760

-(2,58*2+2,55*2)*2,1*6

-129,27600

93	764334850R00	Demontáž klempířských prvků plochých střech	m	682,42000	25,00	17 060,50	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.B2 :

2*(27,31*2+32,8*2)

240,44000

2*(4,07*2+11,23*2)*6

367,20000

(0,4+0,41*2)*9

10,98000

(0,4*2+0,41*2)*2

3,24000

(0,4+0,35*2+0,41*2)*1

1,92000

(0,4+0,2*2+0,41*2)*8

12,96000

(0,4*2+0,41*3)*2

4,06000

0,25*4*6+0,58*4

8,32000

33,3

33,30000

94	764391820R00	Demontáž závětrné lišty	m	89,30000	25,00	2 232,50	RTS 24/ II
----	--------------	-------------------------	---	----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.B2 :

28,0*2+33,3

89,30000

Díl: 765		Krytiny tvrdé	6 663,90				
95	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	512,60760	13,00	6 663,90	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 512,60760

512,60760

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	990 981,83				
96	763615231R00	Montáž obložení podhledů, desky nad tl.18 mm	m2	267,97256	500,00	133 986,28	RTS 24/ II

vč. spojovacích prostředků

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 267,97256

267,97256

97	766421811R00	Demontáž obložení podhledů	m2	267,97256	125,00	33 496,57	RTS 24/ II
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.R3 :

předpoklad 40% :

(32,8*27,26-(4,07*11,23*6))*0,40

247,95656

předpoklad 20% bočních stěn :

(0,63*32,8*2+1,08*27,2*2)*0,20

20,01600

98	766421811R00	Demontáž obložení podhledů	m2	454,66080	125,00	56 832,60	RTS 24/ II
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------	------------

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.B6 :

světlíky :

(0,37+4,3+2,67)*11,23*6

494,56920

(0,51*2,95+3,58*1,66)*2*6

89,36760

-(2,58*2+2,55*2)*2,1*6

-129,27600

99	DP1	D+M Akustický podhled z jednovrst.desek 600x1800mm z dřev.vlny tl.35mm, vč. finální PÚ nástřikem barvou, vč. kce z tenkostěnných profilů, kotvení a příslušenství	m2	271,38888	2 500,00	678 472,20	Indiv
----	-----	---	----	-----------	----------	------------	-------

viz výkres D.1.1.b - Púdorys podhledů :

DP1 :

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		4,32*(3,2+8,38)*2		100,05120			
		3,42*(3,2+8,38)*4		158,41440			
		Koeficient : 0,05		12,92328			
100	R deska	Deska akustická 600x1800mm z dřev.vlny tl. 35 mm, vč, finální PÚ nástřikem barvou	m2	26,79726	2 125,00	56 944,18	Indiv
		předpoklad nových 10% :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 267,97260*0,1		26,79726			
101	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	31 250,00	31 250,00	RTS 24/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						598 146,38	
102	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	267,97256	220,00	58 953,96	RTS 24/ II
		zpětně					
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 267,97256		267,97256			
103	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	722,63336	63,00	45 525,90	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 454,66080		454,66080			
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 267,97256		267,97256			
104	767843150R00	Kotvicí bod dl. 500 mm nerez, pro tenké dřev.kce	kus	12,00000	3 375,00	40 500,00	RTS 24/ II
		vč. dodávky					
		viz výkres D.1.1.b - Záchytný systém :					
		U1 : 12		12,00000			
105	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00	RTS 24/ II
		vč. dodávky					
		viz výkres D.1.1.b - Záchytný systém :					
		1		1,00000			
106	R2	Demontáž a zpětná montáž ocelových schůdků cca 1000x520mm	kus	1,00000	3 125,00	3 125,00	Indiv
		viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :					
		ozn.R2 : 1		1,00000			
107	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce do 10 kg/kus, vč. PÚ žárov.Pz	kg	2 651,33000	144,00	381 791,52	RTS 24/ II
		viz výkres D.1.2 - Detaily zesílení styčníků V1,V2A,V2B, kotvení ztužení dolního pasu vazníků - Nový stav :					
		viz Výkaz ocel.konstrukce :					
		ozn.01-25 :					
		2410,3		2 410,30000			
		+10% na svary a spoje :					
		Koeficient : 0,10		241,03000			
108	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	62 500,00	62 500,00	RTS 24/ II
Díl: 783 Nátěry						121 538,88	
109	783293002R00	Nátěr kovových konstr. 1x z antikorozní + 2x krycí lesklý	m2	76,18160	438,00	33 367,54	RTS 24/ II
		viz Výkaz ocel.konstrukce :					
		ozn.01-25 :					
		2*(0,45*0,15)*(24+16+24+16+24+16+12+8+12+8)		21,60000			
		2*(0,6*0,15)*(24+24+16+12)		13,68000			
		2*(0,2*0,15)*64		3,84000			
		2*(0,65*0,15)*16		3,12000			
		2*(0,25*0,2)*8		0,80000			

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

2*(0,2*0,2)*8	0,64000
2*(0,22*0,15)*(8+8)	1,05600
2*(0,3*0,07)*80	3,36000
2*(0,05*0,05)*80	0,40000
2*(0,15*0,65)*8	1,56000
0,16*30,0*4	19,20000
Koeficient : 0,10	6,92560

110	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	295,39680	250,00	73 849,20	RTS 24/ II
-----	--------------	--------------------------------	----	-----------	--------	-----------	------------

Včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Širokospektrální koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu, se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. 5v1 proti termitům, dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním.

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.R1 :

předpoklad stávajícího bednění 60% :

(32,8*27,26-32,8*12,25)*0,60

295,39680

111	78329621RR00	Nátěr kov. konstrukcí reakční 1x	m2	76,18160	188,00	14 322,14	Indiv
-----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 76,18160

76,18160

Díl: 787	Zasklívání	26 509,25
-----------------	-------------------	------------------

112	787101822R00	Přípl.za konstr.s lištami oboustrannými	m2	141,00660	125,00	17 625,83	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 141,00660

141,00660

113	787300801R00	Vysklívání střešních konstrukcí - polykarbonát	m2	141,00660	63,00	8 883,42	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 141,00660

141,00660

Díl: M21	Elektromontáže	80 072,77
-----------------	-----------------------	------------------

114	210220101R00	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	259,75000	175,00	45 456,25	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

na střeše

viz výkres D.1.4.1.b - 01 :

LPS :

33,0*3+28,9*2+27,5

184,30000

2,4*8+1,52*2

22,24000

1,5+1,0*2+1,21

4,71000

0,9*20+0,5*2*27+0,5*4

47,00000

PJ :

0,5*3

1,50000

115	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	3,00000	38,00	114,00	RTS 24/ II
-----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	------------

viz výkres D.1.4.1.b - 01 :

LPS : 3

3,00000

116	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	102,00000	38,00	3 876,00	RTS 24/ II
-----	--------------	---	-----	-----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.4.1.b - 01 :

LPS : 3*27+4+12

97,00000

5

5,00000

117	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	197,34000	13,00	2 565,42	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	------------

vč. příslušenství

viz výkres D.1.1.b - Střecha haly - Bourací práce :

ozn.B4 :

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

32,1*3+27,35*2+26,63 177,63000
0,65+1,3*12+0,63*2+1,0+0,6*2 19,71000

118	35441542R	Podpěra vedení na ploché stř. PV 21 vč. nástavce a víčka	kus	312,00000	27,00	8 424,00	RTS 24/ II
119	35444180R	Drát 8 AlMgSi	m	311,70000	63,00	19 637,10	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 259,75000 259,75000
Koeficient : 0,20 51,95000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					266 971,43	
120	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	84,29000	125,00	10 536,25	RTS 24/ II

117,83 117,83000
odpočet podlaha :
-33,54 -33,54000

121	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	84,29000	125,00	10 536,25	RTS 24/ II
122	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	117,83000	125,00	14 728,75	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

123	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 238,77000	13,00	29 104,01	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	------------

celkem 20km :
117,83*(20-1) 2 238,77000

124	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	942,64000	38,00	35 820,32	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------

celkem 50m :
117,83*((50-10)/5) 942,64000

125	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	114,46000	625,00	71 537,50	RTS 24/ II
-----	--------------	--------------------------	---	-----------	--------	-----------	------------

117,83 117,83000
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 3,37000*-1 -3,37000

126	979990122R00	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina	t	3,37000	6 250,00	21 062,50	RTS 24/ II
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	117,83336	625,00	73 645,85	RTS 24/ II

Díl: VN	Vedlejší náklady					146 895,99	
128	004111020R	Výrobní dokumentace - kladečské plány tepelných izolací apod.	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

129	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Indiv
-----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení (umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Pronájem jeřábu včetně obsluhy. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení ochrany vstupů ochrannými stříškami.

130	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Indiv
-----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

131	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Indiv
-----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vybudování objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie, náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

132	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	Indiv
-----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů (ornice, zatravnění apod.) po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

133	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.

Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

134	00512401RT	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.

135	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Indiv
-----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

136	00523 R	Zkoušky, revize a sondy	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Indiv
-----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek, revizí a sond předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

137	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

138	005261010R	Pojištění dle smlouvy	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
-----	------------	-----------------------	--------	---------	----------	----------	-------

139	00512101RR	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.

140	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické podobě	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
-----	-----	--	--------	---------	----------	----------	-------

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

141	030	Revize a předání do užívání záchranného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
-----	-----	---	--------	---------	----------	----------	-------

142	R jeřáb	Jeřáb vč. obsluhy	Soubor	1,00000	43 145,99	43 145,99	Indiv
-----	---------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

143	R PD výrobní	Výrobní dokumentace nových nosných konstrukcí	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Indiv
-----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-------

Celkem						6 950 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

Položkový rozpočet

S:	22/122	Projektová dokumentace Rekonstrukce a oprava střech městské sportovní haly ve Zlíně, ul. Dukelská
O:	01	HALA
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání