

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400240098



Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] Odbor realizace investičních akcí

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Jindřichem Ešlerem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1400078389/0800

dále jen **zhotovitel**

„Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699, Zlín”

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400240098 ze dne 26. 9. 2024 (dále jen „smlouva o dílo”).

1. tzv. vícepráce

Změna odvodnění pozemních komunikací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z důvodu nesprávného sklonu přilehlé pozemní komunikace k anglickým dvorkům je nutné doplnit odvodňovací žlab pro zajištění efektivního odvodu dešťové vody.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna maleb

Pro zajištění jednotného a esteticky přijatelného vzhledu nově omítnutých i stávajících povrchů stěn dotčeného suterénu bytového domu je nutné je po opravách omítek celkově vymalovat, a proto je potřeba doplnit rozsah maleb.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna svislých a kompletních konstrukcí

V průběhu realizace po otlučení omítek a odkrytí původního zdiva bylo zjištěno, že je nutné provést částečnou výměnu zdegradovaných keramických cihel za nové.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Reprofilace betonových povrchů

V průběhu realizace po otlučení omítek byla odhalena povrchová skrytá poškození betonu a koroze armatur, která je nutné opravit a obnovit.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

2. tzv. méněpráce

Změna výplní otvorů

V průběhu realizace byl změněn způsob provedení přemístitelné příčky k dočasnému oddělení prostor sklepů, nebudou se do ní osazovat zárubně a dveřní křídla.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna svislých a kompletních konstrukcí a bourání konstrukcí

V průběhu realizace po otlučení omítek a odkrytí původního zdiva bylo zjištěno, že stávající zdivo je v dobrém stavu, proto se zděné pilířky nebudou vybourávat a vyzdívat a zděné parapety se nebudou z větší části demolovat. Současně bylo zjištěno, že železobetonové zdivo není zdegradováno až do takové tloušťky vrstvy, jak předpokládala původní projektová dokumentace, a proto se nebude v tloušťce 100 mm odstraňovat a nově betonovat a také se nebude ukotvovat nová ocelová výztužná síť KARI.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna vodorovných konstrukcí

V průběhu realizace po otlučení omítek a odkrytí stávajícího zděného parapetu bylo zjištěno, že současné zdivo je převážně v dobrém stavu, proto zděné parapety nebudou nově nahrazeny železobetonovými věnci.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna podlah a podlahových konstrukcí

V průběhu realizace po odzkoušení přilnavosti vrstev, které tvoří podlahu v dotčeném suterénu bytového domu bylo zjištěno, že vrstvy stávající podlahy sklepů jsou v dobrém stavu, a proto se částečná oprava současné podlahy sklepů doplněním betonu a nátěrem nebude provádět.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna staveništního přesunu hmot a přesunů sutí a vybouraných hmot

Ve vazbě na výše uvedené nastalé nepředvídané stavební práce se nebude provádět odpovídající přesouvání hmot na staveništi v průběhu výstavby a také nebudou realizovány adekvátní přesuny sutí a vybouraných hmot.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů
- změna článku III. Doba a místo plnění, staveniště
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se a zužuje o dodatečné stavební práce a méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba a místo plnění, staveniště

Dokončení stavební prací se posunuje do 31. 5. 2025 z důvodu dodatečných stavebních prací a nutnosti dodržení nutných technologických vazeb a postupů (zejména při reprofilacích betonových povrchů).

4. Článek IV. Cena za dílo (odst. 2) se mění následovně:

Původní cena dle smlouvy o dílo celkem ve výši 5 009 045,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 290 191,45 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 891 595,03 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SoD	5 009 045,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ke SoD (vícepráce)	290 191,45 Kč bez DPH
(méněpráce)	-891 595,03 Kč bez DPH
Cena ve znění dodatku č. 1 ke SoD:	4 407 641,42 Kč bez DPH

Celkem cena ve znění dodatku č. 1 ke SoD činí: 4 407 641,42 Kč bez DPH.

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 4 407 641,42 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedm tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých čtyřicet dva haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový rozpočet
aktualizovaný harmonogram prací

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

datum schválení finančních prostředků: RMZ 6. 1. 2025, č. usn. 13/1R/2025, RO č.1/T22

Schválení veřejné zakázky

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení zadávacího řízení: 29. 7. 2024, č. usn. 82/14R/2024

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 9. 9. 2024, č. usn. 43/17R/2024, schválení uzavření smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum schválení dodatku č. 1: 24. 3. 2025, č. usn. 95/6R/2025, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne:


objednatel:
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ve Zlíně dne:

zhotovitel:
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Ing. Jindřich Ešler
jednatel

Kontrolu smlouvy provedl:		
Odbor realizace investičních akcí		
Odbor právní		
Odbor ekonomický		
<i>Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem magistrátu města Zlín a za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín</i>		

Změnový rozpočet stavby			
Stavba:		1063-024 Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699	
Objednatel:		statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín	
		IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924	
Zhotovitel:		Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967 76001 Zlín	
		IČO: 46900918 DIČ: CZ46900918	
Vypracoval:		Obsah: 2,4*0,3*	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-702 343,58
PSV			100 940,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-601 403,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-601 403,58 CZK
Základní DPH	21 %		-126 294,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-727 698,33 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.1	Změnový list č.1	0,00	-601 403,58	-126 294,75	-727 698,33	100
MNP č.1	Méněpráce č.1	0,00	-891 595,03	-187 234,96	-1 078 829,99	148
VCP č.1	Vícepráce č.1	0,00	290 191,45	60 940,20	351 131,65	-48
Celkem za stavbu		0,00	-601 403,58	-126 294,75	-727 698,33	100

Popis stavby: 1063-024 - Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699

Popis objektu: D č.1 - Dodatek č.1

Popis rozpočtu: MNP č.1 - Méněpráce č.1

Popis rozpočtu: VCP č.1 - Vícepráce č.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-283 379,21	47,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-92 150,96	15,3
5	Komunikace	HSV			28 851,48	-4,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			149 261,95	-24,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-53 400,00	8,9
64	Výplně otvorů	HSV			-42 034,00	7,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-158 976,10	26,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-13 421,33	2,2
784	Malby	PSV			100 940,00	-16,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-237 095,41	39,4
Cena celkem					-601 403,58	100,0

Změnový rozpočet

S:	1063-024	Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699
O:	D č.1	Dodatek č.1
R:	MNP č.1	Měněpráce č.1

statutární město Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-290 112,29		-19,89000
1	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	-267,00000	865,00	-230 955,00	0,00009	-0,02000
2	311238115R00	Zdivo z keramických bloků 30 P+D P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 300 mm	m2	-15,08400	2 105,00	-31 751,82	0,29909	-4,51000

pilířky :

jižní část :

osa 1-2 : 0,365*0,90

0,32850

Obsah: 2,4*0,3*2+1,8*0,3*3+2,4*0,3*3

0,31500

osa 2-3 : 0,65*0,90*2

1,17000

osa 3-4 : 0,65*0,90*2

1,17000

osa 4-5 : 0,65*0,90*2

1,17000

severní část :

osa 5-4 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 4-3 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 3-2 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 2-1 : 0,35*0,90

0,31500

0,355*0,90

0,31950

východní část :

osa 15-14 : 0,44*0,90*2*2

1,58400

osa 14-13 : 0,44*0,90*2*2

1,58400

osa 13-12 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 12-11 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 11-10 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 10-9 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 9-8 : 0,44*0,90*2

0,79200

osa 8-7 : 0,44*0,90*2

0,79200

Koeficient : -2

-30,16800

3	311321411T00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 samozhutnitelný	m3	-6,07660	4 510,00	-27 405,47	2,52767	-15,36000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-92 150,96		-16,34000
4	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	-0,46620	37 550,00	-17 505,81	1,05610	-0,49000
5	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	-5,47680	4 735,00	-25 932,65	2,75011	-15,06000

ŽB parapet pod okno :

jižní část :

osa 1-2 : 3,115*0,30*0,35

0,32708

osa 2-3 : 3,70*0,30*0,35

0,38850

osa 3-4 : 3,70*0,30*0,35

0,38850

osa 4-5 : 3,70*0,30*0,35

0,38850

severní část :

osa 5-4 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

Popis objektu: D č. osa 4-3 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 3-2 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 2-1 : 3,105*0,30*0,35

0,32603

východní část :

osa 15-14 : 2,68*0,30*0,35*2

0,56280

osa 14-13 : 2,68*0,30*0,35*2

0,56280

osa 13-12 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 12-11 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 11-10 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 10-9 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 9-8 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

osa 8-7 : 2,68*0,30*0,35

0,28140

Mezisoučet

5,47680

Koeficient : -2

-10,95360

6	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-36,51200	481,00	-17 562,27	0,00781	-0,29000
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	----------

Změnový rozpočet

S:	1063-024	Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699
O:	D č.1	Dodatek č.1
R:	MNP č.1	Měněpráce č.1

statutární město Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		ŽB parapet pod okno :						
		jižní část :						
		osa 1-2 : 3,115*0,35*2		2,18050				
		osa 2-3 : 3,70*0,35*2		2,59000				
		osa 3-4 : 3,70*0,35*2		2,59000				
		osa 4-5 : 3,70*0,35*2		2,59000				
		severní část :						
		osa 5-4 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 4-3 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 3-2 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 2-1 : 3,105*0,35*2		2,17350				
		východní část :						
		osa 15-14 : 2,68*0,35*2*2		3,75200				
		osa 14-13 : 2,68*0,35*2*2		3,75200				
		osa 13-12 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 12-11 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 11-10 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 10-9 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 9-8 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		osa 8-7 : 2,68*0,35*2		1,87600				
		Mezisoučet		36,51200				
		Koeficient : -2		-73,02400				
7	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-36,51200	117,50	-4 290,16	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -36,51200		-36,51200				
8	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	-0,48686	55 170,00	-26 860,07	1,02101	-0,50000
		viz statika :						
		výztuž ŽB parapetu : 338,75*0,222/1000		0,07520				
		(240,00+427,20)*0,617/1000		0,41166				
		Koeficient : -2		-0,97373				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-53 400,00	0,00000	
9	PC 63 - 001	Oprava stávající podlahy sklepů doplnění betonu, nátěr	m2	-60,00000	890,00	-53 400,00	0,00000	0,00000
Díl: 64	Výplně otvorů					-42 034,00	0,00000	
10	642942211R00	Osazení zárubně do sádkartonu. příčky tl. 75 mm	kus	-2,00000	467,00	-934,00	0,00000	0,00000
11	PC 64 - 001	D+M Dveřní křídlo 800/1970 mm, kování	ks	-2,00000	18 750,00	-37 500,00	0,00000	0,00000
12	55330436	Zárubeň ocelová S75 rozměr 800 x 1970 x 75 mm	kus	-2,00000	1 800,00	-3 600,00	0,00000	0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí					-158 976,10	-0,08000	
13	962032432R00	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	-5,90000	979,00	-5 776,10	0,00110	-0,01000
		-5,9		-5,90000				
14	967042712R00	Odsekání zdíva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2	-200,00000	766,00	-153 200,00	0,00034	-0,07000
		žb parapet : 100,00		100,00000				
		sloupy : 100,00		100,00000				
		Koeficient : -2		-400,00000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-17 826,27	0,00000	
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-36,30604	491,00	-17 826,27	0,00000	0,00000
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-237 095,41	0,00000	
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-56,93250	470,00	-26 758,28	0,00000	0,00000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : -6,93250		-6,93250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : -50,00000		-50,00000				
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-56,93250	303,00	-17 250,55	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -56,93250		-56,93250				
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km	t	-512,39250	27,50	-14 090,79	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -56,93250*9		-512,39250				
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-56,93250	430,00	-24 480,98	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -56,93250		-56,93250				

Změnový rozpočet

S:	1063-024	Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699
O:	D č.1	Dodatek č.1
R:	MNP č.1	Méněpráce č.1

statutární město Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 100 m	t	-1 024,78500	48,00	-49 189,68	0,00000	0,00000
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -56,93250*18		-1 024,78500		
21	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-56,93250	1 850,00	-105 325,13	0,00000	0,00000
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -56,93250		-56,93250		

Celkem	-891 595,03
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový rozpočet

S:	1063-024	Oprava anglických dvorků I. segmentu na Jižních Svazích, Okružní 4699
O:	D č.1	Dodatek č.1
R:	VCP č.1	Vícepráce č.1

statutární město Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 733,08		1,29000
1	345244221R00	Zídky parapetní z cihel dl. 290 mm, tl. 65 mm	m2	10,62000	634,00	6 733,08	0,12162	1,29000
		doplnění zdiva pod okna :						
		severní část 2.PP : 1,8*0,3*2		1,08000				
		severní část 1.PP : 1,8*0,3*8		4,32000				
		Mezisoučet		5,40000				
		Obsah: 2,4*0,3*2+1,8*0,3*3+2,4*0,3*3		5,22000				
		Mezisoučet		5,22000				
Díl: 5		Komunikace				28 851,48		1,39000
2	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	5,00000	243,50	1 217,50	0,00000	0,00000
		řezání dlažby ke žlabu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,00000		5,00000				
3	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,50000	224,50	1 683,75	0,00000	0,00000
		severní a východní AD - doplnění plochy 15 cm : 50,00*0,15		7,50000				
4	SPEC 1	Demontáž stávajícího liniového žlabu vč. rozšíření koryta pro montáž nového žlabu	m	5,00000	482,00	2 410,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,00000		5,00000				
5	56416OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 70MM	M2	2,50000	579,29	1 448,23	0,00000	0,00000
		podél odvodňovacího žlabu do vzdálenosti 0,5 m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,00000*0,5		2,50000				
6	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	5,00000	4 418,40	22 092,00	0,27811	1,39000
		provozovna pečiva : 5		5,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				149 261,95		7,68000
7	622474125R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, navýšení o tl. 10 mm příplatek k tl. 25 mm	m2	158,15000	633,00	100 108,95	0,04856	7,68000
		JEMNÁ SANAČNÍ OMÍTKA : 158,15		158,15000				
		JC TL. 25 MM = 1583 KČ/M2 => 1583/25=63,3 KČ/M2/1MM => 633 KČ/M2/10 MM :						
8	SANACE HRUBA	Reprofilace betonových povrchů STACHEMA SANATOP TIX HRUBÝ - sanace hlubokých nerovností v kci	m2	19,00000	2 587,00	49 153,00	0,00000	0,00000
		prům. tl. 60 mm : 19		19,00000				
		výměra cca 19 m2 - stěny pod okny, sloupy, vč. bednicích						
		desek pro srovnání rohů sloupů :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 404,94		0,00000
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,97137	491,00	4 404,94	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				100 940,00		0,31000
10	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	490,00000	51,40	25 186,00	0,00017	0,08000
		malby navíc : 490		490,00000				
11	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	490,00000	154,60	75 754,00	0,00046	0,23000
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 490,00000		490,00000				

Celkem

290 191,45

Popis objektu: D č.1 - Dodatek č.1

Poznámky uchazeče k zadání

