

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (**TO Frýdek-Místek, TO Frenštát pod Radhoštěm**), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Frýdlant nad Ostravicí - Pržno

535	K	5913410020	Nátěr trat'ových značek hektometrovníku	kus	25,000
-----	---	------------	---	-----	--------

Žst. Pržno

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	200,000
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Pržno - Baška

535	K	5913410020	Nátěr trat'ových značek hektometrovníku	kus	30,000
748	M	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	5,000
749	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	5,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Baška

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	250,000
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000

Trat' Baška – Frýdek-Místek

535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	30,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Frýdek-Místek

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	500,000
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000
240	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	10,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	10,000
536	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus	34,000
748	M	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	5,000
749	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	5,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Paskov

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	100,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	300,000
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	40,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	40,000
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	80,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Dobrá u FM

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	3,000

536	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezvníku	kus	13,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Hnojník

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	10,000
536	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezvníku	kus	13,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Hostašovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	570,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Mořkov

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	225,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Veřovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	555,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	150,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	450,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	450,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Kunčice pod Ondřejníkem – Frýdlant nad Ostravicí

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	225,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Frýdlant pod Ondřejníkem

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	620,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Ostravice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	140,000
----	---	------------	--	----	---------

Trat' Kopřivnice n. n. - Kopřivnice os. n.

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	150,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Kopřivnice os. n.

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	390,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Štramberk

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	315,000
----	---	------------	--	----	---------

TO FM

TO FpR

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **501 103,13,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 5. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla; práce budou probíhat za provozu.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 24. 4. 2025