



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel:

název:	Město Holešov
sídlo (adresa):	Masarykova 628, 769 01 Holešov
IČ:	00287172
DIČ:	Plátcí DPH bez zákonného nároku na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu.
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Mgr. Milan Fritz, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Mgr. Milan Fritz, starosta města
bankovní spojení:	██████████

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	Zahradnické úpravy s.r.o.
sídlo (adresa):	Jílkova 124, 615 32 Brno (Provozovna: Studenec 181, 675 02 Studenec)
IČ:	27707113
DIČ:	CZ27707113
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Jan Bartík, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Bartík
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., ██████████

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo s názvem: „**Krajinné enklávy, Dobrotice – Žopy**“, které bylo zadáváno v rámci zadávacího řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je specifikován v této smlouvě a jejích přílohách, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jakož i v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost Paměť krajiny, s.r.o., z roku 2023 (dále také „projektová dokumentace“) a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále také „zadávací dokumentace“), s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do zadávacího řízení povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci podané nabídky a musí se řídit podmínkami poskytovatele dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.
2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze jako „dílo“.
3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, prací a dodávek, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních povinností dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplynou z této smlouvy, projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto práce jsou již zahrnuty do celkové ceny díla. **Součástí díla je také vytyčení inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací. Součástí díla je dále také**



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

následná péče po dobu 3 let – s ohledem na tuto skutečnost může být dílo v této smlouvě dále děleno na dvě části:

- a. hlavní část díla** (veškeré práce, služby a dodávky kromě následné péče),
- b. následná péče** (v rozsahu stanoveném ve výkazu výměr).

6. Za dokončené plnění této smlouvy se považuje realizace hlavní části díla včetně provedení tříleté následné péče. Pokud tato smlouva hovoří o díle, myslí se tím hlavní část díla i následná péče.
7. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími souvisejícími předpisy.
8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána veškerá nutná dokumentace k provedení díla, včetně projektové dokumentace, s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.
10. **Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se závaznými podmínkami AOPK ČR, zavazuje se jimi při realizaci díla řídit a plně je dodržovat. Dílo je financováno z dotace OPŽP a zhotovitel je povinen respektovat pravidla OPŽP. Závazné podmínky AOPK ČR jsou přílohou č. 2 této smlouvy.**
11. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním hlavní části díla a následné péče zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy.
12. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

II. Místo plnění

1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené pro provádění díla. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.
2. Místem plnění jsou lokality v katastru města Holešov, konkrétně:
 - k. ú. Dobrotice: pozemky p. č.: 3957, 3954, 4010, 3122, 3357, 3270, 3359, 3444
 - k.ú. Žopy: pozemky p. č. 1419, 1417
3. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo plnění.
4. Předání a převzetí místa plnění bude stvrzeno písemným protokolem.
5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit k zahájení prací a zabezpečit.
6. Při zabezpečování místa plnění je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále požadavky této smlouvy a právních předpisů.
7. Energie a média hradí a zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla dle této smlouvy a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen průběžně z místa plnění odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad a materiál vzniklý z jeho činnosti nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo místo plnění.
9. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
10. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
11. K odstranění zařízení místa plnění a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu.

III. Termíny plnění

1. **Termín zahájení zhotovování díla:** Plnění této smlouvy bude zahájeno až **po vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**
Zhotovitel se přitom zavazuje:
 - převzít místo plnění do 7 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy a dále:
 - zahájit práce na díle v místě plnění do 14 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.
2. **Termín dokončení prací na hlavní části díla (vše kromě následné péče): do 60 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění.**

K uvedenému termínu dokončení prací je zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech prací v místě plnění a zahájit přijímací řízení.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

3. **Termín předání hlavní části díla bez vad a nedodělků (vše kromě následné péče): do 30 kalendářních dnů od dokončení prací.**
K uvedenému termínu předání hlavní části díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit předání hlavní části díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletní a bezvadné hlavní části díla objednateli.
4. **Zhotovitel zahájí následnou péči ode dne následujícího po předání hlavní části díla a bude prováděna průběžně. Termín dokončení následné péče: 36 měsíců od protokolárního předání řádně dokončené hlavní části díla.**
Následná péče je stanovena jako **tříletá**. Řádné dokončení následné péče **za každý rok** (rokem je u následné péče myšleno 12 po sobě jdoucích měsíců počínajících od následujícího dne po předání hlavní části díla) **bude vždy stvrzeno protokolárním předáním** kompletního a bezvadného provedení následné péče v souladu s projektovou a zadávací dokumentací.
5. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s **objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění.** Harmonogram musí být zpracován do podrobností umožňující řádné zhotovení díla s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových bodů).
6. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je povinen pokyny objednatele respektovat. Změny termínů mohou být realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.
7. V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě.
8. Ve sjednaných termínech pro zahájení, provádění a předání díla včetně termínů uvedených v harmonogramu, je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.
9. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.

11. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 3 838 988,- Kč bez DPH, přičemž:
cena včetně DPH činí 4 645 175,- Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 806 187,- Kč.
2. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.
4. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. dopravy, všech prací a služeb, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré další dokumentace a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění, měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků, zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních komodit.
5. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

V. Platební podmínky

1. Fakturace hlavní části díla bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

- jeho pověřeným zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.
2. Dílčí fakturace hlavní části díla bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od skončení daného kalendářního měsíce.
 3. Následná péče bude proplacena na základě zhotovitelem vystavených faktur, jejichž přílohou bude vždy soupis skutečně provedených prací. Právo na vystavení faktury za následnou péči vzniká 1x ročně po protokolárním předání kompletní a bezvadné následné péče za daný rok, písemně odsouhlasené objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem.
 4. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných částí díla nezabývá zhotovitele povinností protokolárně předat zhotovené dílo jako celek objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých soupisů prací.
 5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
 6. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací či předávací protokol, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení.
 7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
 8. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
 9. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text:
„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, projekt s názvem: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy, registrační číslo projektu dle JDP: OPZP_22_1_3_01_00153.“
 10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.

11. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti.
12. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
14. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.
15. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
16. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
5. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné.
6. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

7. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v dostatečném počtu.
8. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své ostatní povinnosti. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
10. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení o nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán.
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel organizovat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.
12. V průběhu následné péče má zhotovitel povinnost se seznamovat s aktuálními klimatickými podmínkami dané lokality místa plnění a na jejich základě s péčí řádného hospodáře realizovat následnou péči.
13. V době vegetačního období má zhotovitel vykonávající následnou péči povinnost navštěvovat lokalitu **min. 1x za 14 dní za účelem kontroly provedené výsadby**. Z každé provedené návštěvy má zhotovitel dále povinnost pořídit fotodokumentaci a provést zápis o stavu výsadby do stavebního deníku. Pořízenou fotodokumentaci a zjištěný stav výsadby má následně zhotovitel povinnost zaslat elektronickou cestou technickému dozoru investora.
14. Před výkonem následné péče je zhotovitel povinen písemně informovat technický dozor investora a to min. dva dny předem tak, aby mohlo technický dozor investora kontrolovat průběh následné péče. Objednatel považuje umožnění kontroly průběhu následné péče za zásadní.
15. Zhotovitel je povinen každý úkon realizace hlavní části díla a následné péče zapisovat do stavebního deníku/deníku provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní výsadbu za uschlé dřeviny a sazenice v požadované a odpovídající kvalitě dle projektové dokumentace v nejbližším termínu dle klimatických podmínek a agrotechnických lhůt.
17. **Zhotovitel je povinen s péčí řádného hospodáře neprodleně upozornit objednatele na neuspokojivý stav výsadby a na nutnost provedení většího množství záливок nad rámec výkazu výměr.**



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

18. **Před vyčerpáním dvou posledních zálivek z celkového množství zálivek stanovených ve výkazu výměr, je zhotovitel o tomto stavu povinen informovat technický dozor investora.** Splnění této povinnosti je zásadní pro umožnění dohody stran na dalším pokračování následné péče, bez jejíhož zajištění může dojít k poškození předmětu hlavní části díla.
19. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí. Kopie bude pravidelně předávána osobě vykonávající funkci technického dozoru investora (není-li angažována, potom přímo objednateli). Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek.
20. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s realizací díla. Oznámí-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento povinen požadavek, od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací.
21. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.
22. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
23. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.
24. **Zhotovitel je povinen zkontaktovat nájemce (pachtýře) pozemků a dohodnout si s nimi podmínky, tak, aby dílo dle této smlouvy mohlo být provedeno. Případné náklady s tím související musí být zakalkulovány do ceny díla.**

VII. Vícepráce a méněpráce

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

2. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny cenami obvyklými. V případě rozporu stran nad cenou obvyklou budou vícepráce oceněny odborně vzdělanou třetí osobou určenou objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
5. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
6. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, понížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli. Hlavní část díla bude předána jako celek po jejím dokončení bez vad a nedodělků. Následná péče bude předávána postupně dle ujednání v článku. III. odst. 4. této smlouvy.
2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně sedm pracovních dnů předem.
3. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovenou hlavní část díla i následnou péči a objednatel je převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.
6. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělků, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělků budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
7. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělků, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je splněn až odstraněním poslední vady a nedodělků.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

8. Nebezpečí škody na následné péči a místě plnění nese až do předání následné péče jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělku.
9. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.
10. Písemné potvrzení případného soupisu prací či zjišťovacího protokolu nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných částí díla nezbujuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých soupisů prací.

IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání záruční doby (dále také jen „záruční doba“) následovně:
 - a. **36 měsíců** na hlavní část díla,
 - b. na následnou péči **v délce trvání dle odst. IX. 3. této smlouvy.**
2. Záruční doba na hlavní část díla počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí hlavní části díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělkami, skončí záruční doba až po uplynutí **36 měsíců** od odstranění poslední vady či nedodělku.
3. Záruční doba na následnou péči začne běžet vždy po provedení následné péče a neskončí do uplynutí 24 měsíců počítaných ode dne následujícího po protokolárním předáním kompletní a bezvadné tříleté následné péče.
4. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
6. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne oznámení vady v záruční lhůtě.
7. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně,



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení těchto nákladů objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději do 14 dnů od oznámení vady díla objednatelem.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu v nejkratší možné době, nejpozději do 14 dnů od oznámení vady díla objednatelem, a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.
10. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletní činnosti. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

XI. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dílčím termínem.
4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělků zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělků požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).
7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).
8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením místa plnění, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
9. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti.
10. Nebude-li zhotovitelem dostatečně zajišťována zálivka v průběhu výsadby a tříleté následné péče, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000,- Kč za každou nezajištěnou zálivku.
11. Nebude-li zhotovitel v době následné péče informovat technický dozor investora dle čl. VI. odst. 14 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
12. Nebude-li zhotovitel v případě vyčerpání rozsahu zálivek informovat technický dozor investora dle čl. VI. odst. 18. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
13. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XII. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 20.000.000-Kč. Spoluúčast zhotovitele nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.
2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předat pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XIII. Bankovní záruka k zajištění řádného splnění termínu dokončení a předání díla

1. K zajištění svého závazku řádného splnění termínů dokončení a předání hlavní části díla jakož i následné péče bez vad a nedodělků dle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do výše odpovídající 5 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy), pokud zhotovitel nedokončí a nepředá dílo dle této smlouvy bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu. Záruční listina nebude obsahovat žádné podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná a splatná na první výzvu. Banka nebude oprávněna uplatňovat žádné námitky ani podmínky a nebude oprávněna přezkoumávat právní základ nároku na vyplacení plnění z bankovní záruky.
3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.
4. Platnost bankovní záruky bude alespoň o 30 kalendářních dnů delší, než sjednaný termín pro dokončení a předání plnění dle smlouvy.
5. Nebude-li bankovní záruka objednatelem uplatněna u banky, bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy bez vad a nedodělků podepsaného objednatelem a zhotovitelem.
6. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele.
7. Pokud zhotovitel bankovní záruku podle tohoto článku nepředloží objednateli ve sjednaném termínu a neučiní tak ani v dodatečné desetidenní lhůtě, je objednatel



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

oprávněně požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
 - a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
 - b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele; nebo
 - c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
 - d. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího odsouhlasení objednatelem; nebo
 - e. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového harmonogramu; nebo
 - f. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu o více než 15 dnů; nebo
 - g. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
 - h. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal; nebo
 - i. zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; nebo
 - j. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
 - k. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo
 - l. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo
 - m. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk.
4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy.
 - b) Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.
 - c) Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.
 - c) Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného.
2. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
4. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
6. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
7. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.



Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

8. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
9. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
11. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této smlouvy.
12. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické
13. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
14. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
15. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy
17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 17.3.2025 na zasedání Rady města Holešova (Usnesení 110/5//RM/2025).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2.: Závazné podmínky pro plnění zakázky stanovené AOPK ČR (jedná se zároveň o přílohu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Holešově, dne

V Brně, dne

Mgr. Milan Fritz Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2025.04.25
11:00:09.±02'00'

Mgr. Milan Fritz, starosta města

Ing. Jan Bartík Digitálně podepsal Ing. Jan Bartík
Datum: 2025.04.22 14:29:58
+02'00'

Ing. Jan Bartík, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

Příloha č. 1:

**Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr**



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

Příloha č. 2:

Závazné podmínky pro plnění zakázky stanovené AOPK ČR

(jedná se současně o přílohu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy	Datum: VIII/2023
Místo stavby: k.ú. Žopy, k.ú.Dobrotice		
Projektant :	ICO : 29306922	
Paměť krajiny ,s.r.o.	DIČ : CZ29306923	
Objednatel :	ICO : 00287172	
Město Holešov	DIČ : CZ00287172	
Zpracovatel :	ICO :	
	DIČ :	
Zhotovitel :	ICO :	
	DIČ :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		3 838 988 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		3 838 988 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	3 838 988 Kč
DPH	21% činí :	806 187 Kč
Základ pro DPH	12% činí :	0 Kč
DPH	12% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		4 645 175 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy	Datum: VIII/2023
Místo stavby:	k.ú. Žopy, k.ú.Dobrotice	
Projektant:	Paměť krajiny ,s.r.o.	
Objednatel:	Město Holešov	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:		

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	LOKALITA ŽOPY (2)		1 057 644	1 279 749
SO-02	LOKALITA DOBROTICE (7)		640 446	774 940
SO-03	LOKALITA DOBROTICE (15)		682 388	825 689
SO-04	LOKALITA DOBROTICE (17)		1 458 510	1 764 797
CENA ZA STAVBU CELKEM			3 838 988	4 645 175

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: LOKALITA ŽOPY (2)	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby:	Název stavby: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Paměť krajiny ,s.r.o.		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Holešov		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
		1 057 644	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Dodávka celkem	0	Oborová přírážka	%	0
	Montáž celkem	1 057 644	Přesun stavebních kapacit	%	0
Z	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
R	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	%	0
N	Instalace	0	Provoz investora	%	0
:	Montáže	1 057 644	Kompletační činnost	%	0
	ZRN celkem	0	Ostatní VRN	%	0
I:	Projektové práce	0	Rezerva	%	0
II:	Technologie	0		%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	1 057 644	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	1 057 644		%	0

Vypřacoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 057 644 Kč
DPH	21,0 % činí :	222 105 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 279 749 Kč

Poznámky:

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy

Objekt : SO-01 - LOKALITA ŽOPY (2)

Cenová úroveň : 2023/I

Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Geodetické zaměření	9 300	0	9 300
2	Zemní práce	94 580	0	94 580
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal	255 949	0	255 949
4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm	153 067	0	153 067
5	Výsadba PK ovocný špičák	26 888	0	26 888
61	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	134 380	0	134 380
62	Plošná ochrana vysazených dřevin	149 480	0	149 480
63	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	234 000	0	234 000
	HSV CELKEM	1 057 644	0	1 057 644
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	1 057 644	0	1 057 644

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
Objekt : SO-01 - LOKALITA ŽOPY (2)

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.					10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Geodetické zaměření								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	31	300,0	9 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	1	Geodetické zaměření				9 300,0		0,0		0,000
	oddíl 2	Zemní práce:								
2 C-180401211-0		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU VYSEV LUČNÍ V ROVINĚ	M2	11 385	8,0	91 080,0	0,0	0,0	0,000	0,000
3 R		TRAVNÍ OSIVO, 30KG/HA - Druhově obohacená jetelotrávní směs	KG	35	100,0	3 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	2	Zemní práce:				94 580,0		0,0		0,000
	oddíl 3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal								
4 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	41	100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,000	0,000
5 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VÝMĚNY PŮDY 0,4 M3	KS	41	400,0	16 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
6 R		HYDROGEL (12 g/ks)	KS	41	100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,000	0,000
7 R		ZÁSOBNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	41	2,0	82,0	0,0	0,0	0,000	0,000
8 C-184808111-0		ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	41	100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,000	0,003
9 C-184102113-0		VÝSADBA DŘEV S BALEM V ROVINĚ D 0,4 M	KS	41	400,0	16 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
10 C-184202111-0		KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - TŘEMI KŮLY	KS	41	30,0	1 230,0	0,0	0,0	0,000	0,012
11 H-61491115-1		KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 250 CM	KS	123	150,0	18 450,0	0,0	0,0	0,006	0,677
12 R		ÚVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	41	10,0	410,0	0,0	0,0	0,000	0,000
13 R		PŘÍČKY - 1,5 m/strom, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 6 ks spoj.m./strom	KS	41	15,0	615,0	0,0	0,0	0,000	0,000
14 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	41	30,0	1 230,0	0,0	0,0	0,000	0,014
15 R		RÁKOSOVÁ ROHOŽ 0,4 m/strom	M	16,4	30,0	492,0	0,0	0,0	0,000	0,000
16 C-184804112-0		OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA 1,6 m/strom	KS	41	50,0	2 050,0	0,0	0,0	0,000	0,009
17 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	65,6	50,0	3 280,0	0,0	0,0	0,000	0,000
18 C-184921093-0		MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	41	50,0	2 050,0	0,0	0,0	0,000	0,000
19 H-10391100-1		KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL.	M3	4,1	1 000,0	4 100,0	0,0	0,0	0,300	1,230
20 C-185804312-0		ZALÍTI ROSTLIN VODOU PL PŘES 20 M2	M3	2,05	1 000,0	2 050,0	0,0	0,0	0,000	0,000
21 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6 KM	M3	2,05	1 000,0	2 050,0	0,0	0,0	1,000	2,050
22 R		ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	41	200,0	8 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
23 R		javor mléč (Acer platanoides), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	18	4 000,0	72 000,0	0,0	0,0	0,040	0,720
24 R		lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	14	4 000,0	56 000,0	0,0	0,0	0,040	0,560
25 R		řešea obecná - ovoc. (Prunus avium), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	9	4 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,040	0,360
26 C-998231311-0		PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	5,6	100,0	560,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal				255 949,0		0,0		5,635
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm								
27 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	103	30,0	3 090,0	0,0	0,0	0,000	0,000
28 C-183101114-0		JAMKY ROVINA BEZ VÝMĚNY PŮDY 0,125 M3	KS	103	100,0	10 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
29 R		HYDROGEL (8 g/ks)	KS	103	50,0	5 150,0	0,0	0,0	0,000	0,000
30 R		ZÁSOBNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	103	2,0	206,0	0,0	0,0	0,000	0,000
31 C-184808111-0		ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	103	30,0	3 090,0	0,0	0,0	0,000	0,008
32 C-184201111-0		VÝSADBA STROMŮ V ROVINĚ V 1,8 M	KS	103	100,0	10 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000

33	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	103	30,0	3 090,0	0,0	0,0	0,000	0,029
34	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FRÉZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	103	100,0	10 300,0	0,0	0,0	0,005	0,464
35	R	UVAZOVOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	103	10,0	1 030,0	0,0	0,0	0,000	0,000
36	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁŽÁNÍM RÁKOSEM	KS	103	50,0	5 150,0	0,0	0,0	0,000	0,035
37	R	RÁKOSOVÁ ROHOŽ 0,3 m/strom	M	30,9	50,0	1 545,0	0,0	0,0	0,000	0,000
38	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom	KS	103	50,0	5 150,0	0,0	0,0	0,000	0,023
39	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	103	50,0	5 150,0	0,0	0,0	0,000	0,000
40	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	103	50,0	5 150,0	0,0	0,0	0,000	0,000
41	H-10391100-1	KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	10,3	1 000,0	10 300,0	0,0	0,0	0,300	3,090
42	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	3,09	200,0	618,0	0,0	0,0	0,000	0,000
43	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6 KM	M3	3,09	200,0	618,0	0,0	0,0	1,000	3,090
44	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	103	200,0	20 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
SADEBNÍ MATERIÁL										
45	R	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	24	500,0	12 000,0	0,0	0,0	0,005	0,120
46	R	javor mléč (Acer platanoides), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	24	500,0	12 000,0	0,0	0,0	0,005	0,120
47	R	dub zimní (Quercus petraea), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	25	500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,005	0,125
48	R	habr obecný (Carpinus betulus), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	30	500,0	15 000,0	0,0	0,0	0,005	0,150
49	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	7,3	100,0	730,0	0,0	0,0	0,000	0,000
4 Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm						153 067,0		0,0		7,254
oddíl 5 Výsadba PK ovocný špičák										
50	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	12	30,0	360,0	0,0	0,0	0,000	0,000
51	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,125 M3	KS	12	100,0	1 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
52	R	HYDROGEL (8 g/ks)	KS	12	50,0	600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
53	R	ZÁSOBNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	12	2,0	24,0	0,0	0,0	0,000	0,000
54	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	12	30,0	360,0	0,0	0,0	0,000	0,001
55	C-184201111-0	VÝSADBA STROMŮ V ROVINĚ V 1,8 M	KS	12	100,0	1 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
56	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	12	30,0	360,0	0,0	0,0	0,000	0,000
57	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FRÉZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	12	1 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
58	R	UVAZOVOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	12	15,0	180,0	0,0	0,0	0,000	0,000
59	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁŽÁNÍM RÁKOSEM	KS	12	50,0	600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
60	R	RÁKOSOVÁ ROHOŽ 0,3 m/strom	M	3,6	50,0	180,0	0,0	0,0	0,000	0,000
61	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom	KS	12	50,0	600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
62	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	12	50,0	600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	12	50,0	600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
64	H-10391100-1	KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	1,2	1 000,0	1 200,0	0,0	0,0	0,300	0,360
65	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,36	200,0	72,0	0,0	0,0	0,000	0,000
66	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6 KM	M3	0,36	200,0	72,0	0,0	0,0	1,000	0,360
67	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	12	50,0	600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
SADEBNÍ MATERIÁL										
68	R	hrušeň obecná (Pyrus communis), PK ovocný špičák (150CM+)	KS	6	500,0	3 000,0	0,0	0,0	0,003	0,018
69	R	doporučená odrůda hrušně: Muškatečka letní, Konference, Williamsova jablono domácí (Malus domestica), PK ovocný špičák (150CM+)	KS	6	500,0	3 000,0	0,0	0,0	0,003	0,018
doporučená odrůda: Panenské české, Sudetská renet, Gravštynské										
70	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	0,8	100,0	80,0	0,0	0,0	0,000	0,000
5 Výsadba PK ovocný špičák						26 888,0		0,0		0,757
oddíl 61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm										
71	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	390	30,0	11 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000
72	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,05 M3	KS	390	30,0	11 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000
73	R	HYDROGEL (5 g/ks)	KS	390	30,0	11 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000

74	R	ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tablet/ks	KS	390	2,0	780,0	0,0	0,0	0,000	0,000
75	C-184004723-0	VYSAD SAZENIC KERŮ V 60- D 50 HL 50 CM	KS	390	30,0	11 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000
76	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PŘES 20 M2	M3	3,9	200,0	780,0	0,0	0,0	0,000	0,000
77	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6 KM	M3	3,9	200,0	780,0	0,0	0,0	0,000	0,000
78	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	390	30,0	11 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000
Mulčování keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 12 ks, (2,5 x 2 m) - 9 ks										
79	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN V ROVINĚ (0,01 m3/m2)	M2	225	50,0	11 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
80	R	KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	22,5	1 000,0	22 500,0	0,0	0,0	0,300	6,750
SADEBNÍ MATERIÁL										
81	R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm	KS	80	100,0	8 000,0	0,0	0,0	0,003	0,240
82	R	líška obecná (Corylus avellana), KK keř 40-60 cm	KS	50	100,0	5 000,0	0,0	0,0	0,003	0,150
83	R	kalina obecná (Viburnum opulus), KK keř 40-60 cm	KS	80	100,0	8 000,0	0,0	0,0	0,003	0,240
84	R	brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), KK keř 40-60 cm	KS	70	100,0	7 000,0	0,0	0,0	0,003	0,210
85	R	hloh jednosmenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm	KS	40	100,0	4 000,0	0,0	0,0	0,003	0,120
86	R	plací zob obecný (Ligustrum vulgare), KK keř 40-60 cm	KS	70	100,0	7 000,0	0,0	0,0	0,003	0,210
87	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	7,9	100,0	790,0	0,0	0,0	0,000	0,000
61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm						134 380,0		0,0		7,920
oddíl 62 Plošná ochrana vysazených dřevin										
Oplocení keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 12 ks, (2,5 x 2 m) - 9 ks										
88	R	LESNICKÉ PLETIVO 160 cm (doporučení min. 1,6/2,0 mm, 19 drátů)	M	330	300,0	99 000,0	0,0	0,0	0,001	0,330
89	H-61491115-1	KŮL DUBOVÝ 200 CM (doporučení min. 200 x 3 x 5,5 cm)	KS	132	200,0	26 400,0	0,0	0,0	0,003	0,396
90	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY (doporučení dubový kůl 200 x 3 x 5,5 cm)	KS	48	500,0	24 000,0	0,0	0,0	0,002	0,072
91	R	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	0,8	100,0	80,0	0,0	0,0	0,000	0,000
62 Plošná ochrana vysazených dřevin						149 480,0		0,0		0,798
oddíl 63 Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let										
* záhlvka včetně dopravy vody, běžné 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kolíčků a ochranných prvků, vyžínání porostu kolem sazenic										
1. Rok následné péče										
92	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	41	300,0	12 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
93	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	115	300,0	34 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
94	R	KĚRE V ZÁPOJI	M2	390	100,0	39 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
2. Rok následné péče										
95	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	41	300,0	12 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
96	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	115	300,0	34 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
97	R	KĚRE V ZÁPOJI	M2	390	100,0	39 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
3. Rok následné péče										
98	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	41	200,0	8 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
99	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	115	200,0	23 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
100	R	KĚRE V ZÁPOJI	M2	390	80,0	31 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63 Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let						234 000,0		0,0		0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									1 057 644
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: LOKALITA DOBROTICE (7)	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby:	Název stavby: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Paměť krajiny ,s.r.o.		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Holešov		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	640 446	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	640 446	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	640 446	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	640 446	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	640 446		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	640 446 Kč
DPH	21,0 % činí :	134 494 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		774 940 Kč

Poznámky:

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
Objekt : SO-02 - LOKALITA DOBROTICE (7)

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEŽ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Geodetické zaměření	8 400	0	8 400
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal	94 490	0	94 490
4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm	118 144	0	118 144
5	Výsadba PK ovocný špičák	10 722	0	10 722
61	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	78 320	0	78 320
62	Plošná ochrana vysazených dřevin	180 170	0	180 170
63	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	150 200	0	150 200
	HSV CELKEM	640 446	0	640 446
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	640 446	0	640 446

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
Objekt : SO-02 - LOKALITA DOBROTICE (7)

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jedenková	celková
					jedenková	celková	jedenková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Geodetické zaměření								
1	R	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	28	300,0	8 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	1	Geodetické zaměření				8 400,0		0,0		0,000
	oddíl 3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal								
2	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	15	100,0	1 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
3	C-183101115-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,4 M3	KS	15	400,0	6 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
4	R	HYDROGEL (12 g/ks)	KS	15	100,0	1 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
5	R	ZÁSOBNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	15	2,0	30,0	0,0	0,0	0,000	0,000
6	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	15	100,0	1 500,0	0,0	0,0	0,000	0,001
7	C-184102113-0	VÝSADBA DŘEV S BALEM V ROVINĚ D 0,4 M	KS	15	400,0	6 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
8	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - TŘEMI KŮLY	KS	15	30,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,004
9	H-61491115-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 250 CM	KS	45	150,0	6 750,0	0,0	0,0	0,006	0,248
10	R	ÚVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	15	15,0	225,0	0,0	0,0	0,000	0,000
11	R	PŘÍČKY - 1,5 m/strom, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 6 ks spoj.m./strom	KS	15	15,0	225,0	0,0	0,0	0,000	0,000
12	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	15	50,0	750,0	0,0	0,0	0,000	0,005
13	R	RAKOSOVÁ ROHOŽ, 0,4 m/strom	M	6	50,0	300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
14	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA 1,6 m/strom	KS	15	50,0	750,0	0,0	0,0	0,000	0,003
15	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svaf. pozink 120 cm	M	24	50,0	1 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
16	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	15	50,0	750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
17	H-10391100-1	KURA, STĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL.	M3	1,5	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,300	0,450
18	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	0,75	1 000,0	750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
19	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	0,75	1 000,0	750,0	0,0	0,0	1,000	0,750
20	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	15	200,0	3 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
21	R	javor mléč (Acer platanoides), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	5	4 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,040	0,200
22	R	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	3	4 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,040	0,120
23	R	třešeň obecná - ovoc. (Prunus avium), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	7	4 000,0	28 000,0	0,0	0,0	0,040	0,280
24	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	5,6	100,0	560,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal				94 490,0		0,0		2,061
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm								
25	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	86	30,0	2 580,0	0,0	0,0	0,000	0,000
26	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,125 M3	KS	86	100,0	8 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
27	R	HYDROGEL (8 g/ks)	KS	86	50,0	4 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
28	R	ZÁSOBNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	86	2,0	172,0	0,0	0,0	0,000	0,000
29	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	86	30,0	2 580,0	0,0	0,0	0,000	0,007
30	C-184201111-0	VÝSADBA STROMŮ V ROVINĚ V 1,8 M	KS	86	100,0	8 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
31	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	86	30,0	2 580,0	0,0	0,0	0,000	0,024
32	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	86	100,0	8 800,0	0,0	0,0	0,005	0,387
33	R	ÚVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	86	15,0	1 290,0	0,0	0,0	0,000	0,000
34	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	86	15,0	1 290,0	0,0	0,0	0,000	0,029
35	R	RAKOSOVÁ ROHOŽ, 0,3 m/strom	M	25,8	50,0	1 290,0	0,0	0,0	0,000	0,000

36	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom *	KS	15	50,0	750,0	0,0	0,0	0,000	0,003
37	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm *	M	15	50,0	750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		* individuální ochrana pouze u jedinců mimo lesnickou oplocenku								
38	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	86	50,0	4 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
39	H-10391100-1	KÚRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL.	M3	8,6	1 000,0	8 600,0	0,0	0,0	0,300	2,580
40	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	2,58	200,0	516,0	0,0	0,0	0,000	0,000
41	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	2,58	200,0	516,0	0,0	0,0	1,000	2,580
42	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	86	200,0	17 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
43	R	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	19	500,0	9 500,0	0,0	0,0	0,005	0,095
44	R	javor mléč (Acer platanoides), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	16	500,0	8 000,0	0,0	0,0	0,005	0,080
45	R	dub zimní (Quercus petraea), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	19	500,0	9 500,0	0,0	0,0	0,005	0,095
46	R	habr obecný (Carpinus betulus), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	18	500,0	9 000,0	0,0	0,0	0,005	0,090
47	R	bříza bělokorá (Betula pendula), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	14	500,0	7 000,0	0,0	0,0	0,005	0,070
48	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	6,3	100,0	630,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		4 Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm				118 144,0		0,0		6,041
		oddíl 5 Výsadba PK ovocný špičák								
49	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	8	30,0	240,0	0,0	0,0	0,000	0,000
50	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,125 M3	KS	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
51	R	HYDROGEL (8 g/ks)	KS	8	50,0	400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
52	R	ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	8	2,0	16,0	0,0	0,0	0,000	0,000
53	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	8	30,0	240,0	0,0	0,0	0,000	0,001
54	C-184201111-0	VÝSADBA STROMŮV ROVINĚ V 1,8 M	KS	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
55	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	8	30,0	240,0	0,0	0,0	0,000	0,000
56	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
57	R	UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	8	15,0	120,0	0,0	0,0	0,000	0,000
58	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	8	50,0	400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
59	R	RAKOSOVÁ ROHOŽ, 0,3 m/strom	M	2,4	50,0	120,0	0,0	0,0	0,000	0,000
60	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom	KS	8	50,0	400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
61	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	8	50,0	400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
62	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	8	50,0	400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63	H-10391100-1	KÚRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL.	M3	0,8	1 000,0	800,0	0,0	0,0	0,300	0,240
64	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	0,24	200,0	48,0	0,0	0,0	0,000	0,000
65	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	0,24	200,0	48,0	0,0	0,0	1,000	0,240
66	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	8	50,0	400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
67	R	hrušeň obecná (Pyrus communis), PK ovocný špičák (150 CM+) doporučená odrůda hrušně: Muškatečka letní, Konference, Williamssova	KS	8	500,0	4 000,0	0,0	0,0	0,003	0,024
68	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	0,5	100,0	50,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		5 Výsadba PK ovocný špičák				10 722,0		0,0		0,505
		oddíl 61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm								
69	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
70	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,05 M3	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
71	R	HYDROGEL (5 g/ks)	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
72	R	ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tablet/ks	KS	225	2,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
73	C-184004723-0	VÝSAD SAZENIC KEŘŮ V 60- D 50 HL 50CM	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
74	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	2,25	200,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
75	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	2,25	200,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
76	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000

77	C-184921093-0	Mulčování keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 9 ks	M2	135	50,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
78	R	MULČOVÁNÍ ROSTLIN V ROVINĚ (0,01 m3/m2)	M3	13,5	1 000,0	13 500,0	0,0	0,0	0,300	4,050
79	R	SADEBNÍ MATERIÁL	KS	50	100,0	5 000,0	0,0	0,0	0,003	0,150
80	R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	25	100,0	2 500,0	0,0	0,0	0,003	0,075
81	R	líška obecná (Corylus avellana), KK keř 40-60 cm,	KS	50	100,0	5 000,0	0,0	0,0	0,003	0,150
82	R	kalina obecná (Viburnum opulus), KK keř 40-60 cm,	KS	40	100,0	4 000,0	0,0	0,0	0,003	0,120
83	R	brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), KK keř 40-60 cm,	KS	20	100,0	2 000,0	0,0	0,0	0,003	0,060
84	R	hloh jednosmenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	40	100,0	4 000,0	0,0	0,0	0,003	0,120
85	C-998231311-0	plati zob obecný (Ligustrum vulgare), KK keř 40-60 cm,	T	4,7	100,0	470,0	0,0	0,0	0,000	0,000
51		PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY				78 320,0		0,0		4,725
oddíl 62		Plošná ochrana vysazených dřevin								
86	R	Lesnická oplocenka	M	252	300,0	75 600,0	0,0	0,0	0,001	0,252
87	R	LESNICKÁ OPLOCENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 19 drátů	KS	68	200,0	17 600,0	0,0	0,0	0,010	0,880
88	R	KÚL MIN D 10/ 250cm - TVRDÉ DŘEVO	KS	36	200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,002	0,072
89	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	4	1 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,010	0,040
90	R	BRANA PRO OBSLUHU OPLOCENKY								
90	R	Oplocení keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 9 ks	M	180	300,0	54 000,0	0,0	0,0	0,001	0,180
91	H-61491115-1	LESNICKÉ PLETIVO 160 cm, (doporučení min. 1,6/2,0 mm, 19 drátů)	KS	72	200,0	14 400,0	0,0	0,0	0,003	0,216
92	R	KÚL DUBOVÝ 200 CM (doporučení min. 200 x 3 x 5,5 cm)	KS	36	200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,002	0,054
93	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY (doporučení dubový kůl 200 x 3 x 5,5 cm)	T	1,7	100,0	170,0	0,0	0,0	0,000	0,000
62		PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY				180 170,0		0,0		1,694
oddíl 63		Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let								
		* záhlvka včetně dopravy vody, běžné 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, vyžínání porostu kolem sazenic								
94	R	1. Rok následné péče	KS	15	300,0	4 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
95	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	94	300,0	28 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
96	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	M2	225	100,0	22 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
97	R	KEŘE V ZÁPOJI								
97	R	2. Rok následné péče	KS	15	300,0	4 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
98	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	94	300,0	28 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
99	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	M2	225	100,0	22 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
100	R	KEŘE V ZÁPOJI								
100	R	3. Rok následné péče	KS	15	200,0	3 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
101	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	94	200,0	18 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
102	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	M2	225	80,0	18 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63		KEŘE V ZÁPOJI				150 200,0		0,0		0,000
		Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let								
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									640 446	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-03	Název objektu: LOKALITA DOBROTICE (15)	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby:	Název stavby: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Paměť krajiny ,s.r.o.		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Holešov		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	682 388	Ztižené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	682 388	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	682 388	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	682 388	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	682 388		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	682 388 Kč
DPH	21,0 % činí :	143 301 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		825 689 Kč

Poznámky:

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
Objekt : SO-03 - LOKALITA DOBROTICE (15)

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Geodetické zaměření	5 700	0	5 700
2	Zemní práce	28 820	0	28 820
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal	69 032	0	69 032
4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm	142 426	0	142 426
61	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	82 820	0	82 820
62	Plošná ochrana vysazených dřevin	198 590	0	198 590
63	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	155 000	0	155 000
	HSV CELKEM	682 388	0	682 388
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	682 388	0	682 388

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
 Objekt : SO-03 - LOKALITA DOBROTICE (15)

Cenová úroveň : 2023/1
 Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Poř. čís. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Geodetické zaměření								
1	R	1 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	19	300,0	5 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		1 Geodetické zaměření				5 700,0		0,0		0,000
	oddíl 2	Zemní práce:								
2	C-180401211-0	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU VYSEV LUČNÍ V ROVINĚ	M2	3 465	8,0	27 720,0	0,0	0,0	0,000	0,000
3	R	TRAVNÍ OSIVO, 30KG/HA - Druhově obohacená jetelotrávní směs	KG	11	100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		2 Zemní práce:				28 820,0		0,0		0,000
	oddíl 3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal								
4	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	11	100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,000	0,000
5	C-183101115-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,4M3	KS	11	400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
6	R	HYDROGEL (12 g/ks)	KS	11	100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,000	0,000
7	R	ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tableť/strom	KS	11	2,0	22,0	0,0	0,0	0,000	0,000
8	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	11	100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,000	0,001
9	C-184102113-0	VÝSADBA DŘEV S BALEM V ROVINĚ D 0,4 M	KS	11	400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
10	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - TŘEMI KŮLY	KS	11	30,0	330,0	0,0	0,0	0,000	0,003
11	H-61491115-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 250 CM	KS	33	150,0	4 950,0	0,0	0,0	0,006	0,182
12	R	ÚVAZOVOÝ MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	11	15,0	165,0	0,0	0,0	0,000	0,000
13	R	PRÍČKY - 1,5 m/strom, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 6 ks spoj.m./strom	KS	11	15,0	165,0	0,0	0,0	0,000	0,000
14	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZANÍM RÁKOSEM	KS	11	50,0	550,0	0,0	0,0	0,000	0,004
15	R	RÁKOSOVÁ ROHOŽ, 0,4 m/strom	M	4,4	50,0	220,0	0,0	0,0	0,000	0,000
16	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA 1,6 m/strom	KS	11	50,0	550,0	0,0	0,0	0,000	0,002
17	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	17,6	50,0	880,0	0,0	0,0	0,000	0,000
18	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	11	50,0	550,0	0,0	0,0	0,000	0,000
19	H-10391100-1	KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	1,1	1 000,0	1 100,0	0,0	0,0	0,300	0,330
20	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	0,55	1 000,0	550,0	0,0	0,0	0,000	0,000
21	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	0,55	1 000,0	550,0	0,0	0,0	1,000	0,550
22	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	11	200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
23	R	javor mlát (Acer platanoides), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	6	4 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,040	0,240
24	R	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	4	4 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,040	0,160
25	R	třešeň obecná - ovoc. (Prunus avium), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	1	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,040	0,040
26	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,5	100,0	150,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		3 Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal				69 032,0		0,0		1,512
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm								
27	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	104	30,0	3 120,0	0,0	0,0	0,000	0,000
28	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0.125 M3	KS	104	100,0	10 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
29	R	HYDROGEL (8 g/KS)	KS	104	50,0	5 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
30	R	ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tableť/strom	KS	104	2,0	208,0	0,0	0,0	0,000	0,000
31	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	104	30,0	3 120,0	0,0	0,0	0,000	0,008

32	C-184201111-0	VÝSADBA STROMŮ V ROVINĚ V 1,8 M	KS	104	100,0	10 400,0	0,0	0,0	0,000	0,000
33	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KŮLY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	104	30,0	3 120,0	0,0	0,0	0,000	0,029
34	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	104	100,0	10 400,0	0,0	0,0	0,005	0,468
35	R	ÚVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	104	15,0	1 560,0	0,0	0,0	0,000	0,000
36	C-184908221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	104	15,0	1 560,0	0,0	0,0	0,000	0,035
37	R	RÁKOSOVÁ ROHOZ, 0,3 m/strom	M	31,2	50,0	1 560,0	0,0	0,0	0,000	0,000
38	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom *	KS	14	50,0	700,0	0,0	0,0	0,000	0,003
39	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm *	M	14	50,0	700,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		* individuální ochrana pouze u jedinců mimo lesnickou oplocenku								
40	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	104	50,0	5 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
41	H-10391100-1	KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL.	M3	10,4	1 000,0	10 400,0	0,0	0,0	0,300	3,120
42	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	3,12	200,0	624,0	0,0	0,0	0,000	0,000
43	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	3,12	200,0	624,0	0,0	0,0	1,000	3,120
44	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	104	200,0	20 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
45	R	lipa velkolistá (Tilia platyphyllos), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	17	500,0	8 500,0	0,0	0,0	0,005	0,085
46	R	javor mléč (Acer platanoides), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	17	500,0	8 500,0	0,0	0,0	0,005	0,085
47	R	dub zimní (Quercus petraea), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	30	500,0	15 000,0	0,0	0,0	0,005	0,150
48	R	habr obecný (Carpinus betulus), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	20	500,0	10 000,0	0,0	0,0	0,005	0,100
49	R	bříza bělokorá (Betula pendula), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	20	500,0	10 000,0	0,0	0,0	0,005	0,100
50	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	7,3	100,0	730,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		4 Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm				142 426,0		0,0		7,304
		oddíl 61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm								
51	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
52	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMĚNY PŮDY 0,05 M3	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
53	R	HYDROGEL (5 g/ks)	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
54	R	ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNŮJIVO - 3 ks tableť/ks	KS	225	2,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
55	C-184004723-0	VÝSAD SAZENIC KEŘU V 60- D 50 HL 50CM	KS	225	30,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
56	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	2,25	200,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
57	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	2,25	200,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
58	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	225	50,0	11 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		Mulčování keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 9 ks								
59	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN V ROVINĚ (0,01 m3/m2)	M2	135	50,0	6 750,0	0,0	0,0	0,000	0,000
60	R	KŮRA, ŠTĚPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL.	M3	13,5	1 000,0	13 500,0	0,0	0,0	0,300	4,050
		SADEBNÍ MATERIÁL								
61	R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	50	100,0	5 000,0	0,0	0,0	0,003	0,150
62	R	líška obecná (Corylus avellana), KK keř 40-60 cm,	KS	25	100,0	2 500,0	0,0	0,0	0,003	0,075
63	R	kalina obecná (Viburnum opulus), KK keř 40-60 cm,	KS	50	100,0	5 000,0	0,0	0,0	0,003	0,150
64	R	brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), KK keř 40-60 cm,	KS	40	100,0	4 000,0	0,0	0,0	0,003	0,120
65	R	hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	20	100,0	2 000,0	0,0	0,0	0,003	0,060
66	R	pláč zob obecný (Ligustrum vulgare), KK keř 40-60 cm,	KS	40	100,0	4 000,0	0,0	0,0	0,003	0,120
67	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	4,7	100,0	470,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm				82 820,0		0,0		4,725
		oddíl 62 Plošná ochrana vysazených dřevin								
		Lesnická oplocenka								
68	R	LESNICKÁ OPLOCENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 19 drátů	M	300	300,0	90 000,0	0,0	0,0	0,001	0,300
69	R	KŮL MIN D 10/ 250cm - TVRDÉ DŘEVO	KS	104	200,0	20 800,0	0,0	0,0	0,010	1,040
70	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	40	200,0	8 000,0	0,0	0,0	0,002	0,080

71	R	BRANA PRO OBSLUHU OPLOCENKY	KS	4	1 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,010	0,040
72	R	Oplocení keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 9 ks	M	180	300,0	54 000,0	0,0	0,0	0,001	0,180
73	H-61491115-1	LESNICKÉ PLETIVO 160 cm, (doporučení min. 1,6/2,0 mm, 19 drátů)	KS	72	200,0	14 400,0	0,0	0,0	0,003	0,216
74	R	KÚL DUBOVÝ 200 CM (doporučení min. 200 x 3 x 5,5 cm)	KS	36	200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,002	0,054
75	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY (doporučení dubový kůl 200 x 3 x 5,5 cm)	T	1,9	100,0	190,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		62 Plošná ochrana vysazených dřevin				198 590,0		0,0		1,910
		oddíl 63 Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let								
		* záhlvka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, vyžínání porostu kolem sazenic								
76	R	1. Rok následné péče								
		JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	11	300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
77	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	104	300,0	31 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
78	R	KEŘE V ZÁPOJI	M2	225	100,0	22 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
79	R	2. Rok následné péče								
		JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	11	300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
80	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	104	300,0	31 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
81	R	KEŘE V ZÁPOJI	M2	225	100,0	22 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
82	R	3. Rok následné péče								
		JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	11	200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
83	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	104	200,0	20 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
84	R	KEŘE V ZÁPOJI	M2	225	80,0	18 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		63 Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let				155 000,0		0,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								682 388

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-04	Název objektu: LOKALITA DOBROTICE (17)	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby:	Název stavby: Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Pamět krajiny ,s.r.o.		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Holešov		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	1 458 510	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	1 458 510	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	1 458 510	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	1 458 510	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	1 458 510		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 458 510 Kč
DPH	21,0 % činí :	306 287 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 764 797 Kč

Poznámky:

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
Objekt : SO-04 - LOKALITA DOBROTICE (17)

Cenová úroveň : 2023/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Geodetické zaměření	9 300	0	9 300
2	Zemní práce	26 000	0	26 000
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal	207 096	0	207 096
4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm	300 214	0	300 214
5	Výsadba PK ovocný špičák	61 210	0	61 210
61	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	156 650	0	156 650
62	Plošná ochrana vysazených dřevin	336 840	0	336 840
63	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	361 200	0	361 200
	HSV CELKEM	1 458 510	0	1 458 510
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		1 458 510	0	1 458 510

Stavba : - Krajinné enklávy, Dobrotice - Žopy
 Objekt : SO-04 - LOKALITA DOBROTICE (17)

Cenová úroveň : 2023/1
 Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Geodetické zaměření								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	31	300,0	9 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	1	Geodetické zaměření				9 300,0		0,0		0,000
	oddíl 2	Zemní práce:								
2 O-11120-0		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN A STROMŮ DO D 100 MM - 40 m2	KS	1	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
3 R		- uvolnění korunového prostoru, jednorázová základní částka do 1ha LEZEC - REZ ZDRAVOTNÍ - (O-RA), KATEGORIE I (do 50 M2)	KS	3	7 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
4 R		- vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu příplatek ceny NOO o 20% za ztížené podmínky - přístupnost (v porostu)	KS	1	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	2	ŠTĚPKOVÁNÍ - jednorázová základní částka do 10m3				26 000,0		0,0		0,000
	oddíl 3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal								
5 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	33	100,0	3 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
6 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,4M3	KS	33	400,0	13 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
7 R		HYDROGEL (12 g/ks)	KS	33	100,0	3 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
8 R		ZÁSObNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tableť/strom	KS	33	2,0	66,0	0,0	0,0	0,000	0,000
9 C-184808111-0		ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	33	100,0	3 300,0	0,0	0,0	0,000	0,003
10 C-184102113-0		VÝSADBA DŘEV S BALEM V ROVINĚ D 0,4 M	KS	33	400,0	13 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
11 C-184202111-0		KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - TŘEMI KŮLY	KS	33	30,0	990,0	0,0	0,0	0,000	0,009
12 H-61491115-1		KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 250 CM	KS	99	150,0	14 850,0	0,0	0,0	0,006	0,545
13 R		UVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	33	15,0	495,0	0,0	0,0	0,000	0,000
14 R		PŘÍČKY - 1,5 m/strom, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 6 ks spoj.m./strom	KS	33	15,0	495,0	0,0	0,0	0,000	0,000
15 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	33	50,0	1 650,0	0,0	0,0	0,000	0,011
16 R		RÁKOSOVÁ ROHOŽ, 0,4 m/strom	M	13,2	50,0	660,0	0,0	0,0	0,000	0,000
17 C-184804112-0		OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA 1,6 m/strom	KS	33	50,0	1 650,0	0,0	0,0	0,000	0,007
18 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	52,8	50,0	2 640,0	0,0	0,0	0,000	0,000
19 C-184921093-0		MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	33	50,0	1 650,0	0,0	0,0	0,000	0,000
20 H-10391100-1		KŮRA, ŠTĚPKA, MULCOVACÍ MATERIÁL VL	M3	3,3	1 000,0	3 300,0	0,0	0,0	0,300	0,990
21 C-185804312-0		ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	1,65	1 000,0	1 650,0	0,0	0,0	0,000	0,000
22 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	1,65	1 000,0	1 650,0	0,0	0,0	1,000	1,650
23 R		ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	33	200,0	6 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
24 R		javor mléč (Acer platanoides), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	10	4 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,040	0,400
25 R		lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	8	4 000,0	32 000,0	0,0	0,0	0,040	0,320
26 R		třešeň obecná - ovoc. (Prunus avium), OK 10 - 12 CM DTBAL	KS	15	4 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,040	0,600
27 C-998231311-0		PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	4,5	100,0	450,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 10 - 12 cm, dtbal				207 096,0		0,0		4,535
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm								
28 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	216	30,0	6 480,0	0,0	0,0	0,000	0,000

29	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,125 M3	KS	216	100,0	21 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
30	R	HYDROGEL (8 g/ks)	KS	216	50,0	10 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
31	R	ZASOBNÍ POMALUPOZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	216	2,0	432,0	0,0	0,0	0,000	0,000
32	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	216	30,0	6 480,0	0,0	0,0	0,000	0,017
33	C-184201111-0	VYSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	216	100,0	21 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
34	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	216	30,0	6 480,0	0,0	0,0	0,000	0,061
35	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	216	100,0	21 600,0	0,0	0,0	0,005	0,972
36	R	UVAZOVOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	216	15,0	3 240,0	0,0	0,0	0,000	0,000
37	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	216	15,0	3 240,0	0,0	0,0	0,000	0,073
38	R	RÁKOSOVÁ ROHOŽ, 0,3 m/strom	M	64,8	50,0	3 240,0	0,0	0,0	0,000	0,000
39	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom *	KS	81	50,0	4 050,0	0,0	0,0	0,000	0,018
40	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm *	M	81	50,0	4 050,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		* individuální ochrana pouze u jedinců mimo lesnickou oplocenku								
41	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	216	50,0	10 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000
42	H-10391100-1	KŮRA, ŠTĚPKA, MULCOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	21,6	1 000,0	21 600,0	0,0	0,0	0,300	6,480
43	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	6,48	200,0	1 296,0	0,0	0,0	0,000	0,000
44	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	6,48	200,0	1 296,0	0,0	0,0	1,000	6,480
45	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	216	200,0	43 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
46	R	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	42	500,0	21 000,0	0,0	0,0	0,005	0,210
47	R	javor mléč (Acer platanoides), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	30	500,0	15 000,0	0,0	0,0	0,005	0,150
48	R	dub zimní (Quercus petraea), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	54	500,0	27 000,0	0,0	0,0	0,005	0,270
49	R	habr obecný (Carpinus betulus), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	45	500,0	22 500,0	0,0	0,0	0,005	0,225
50	R	bříza bělokorá (Betula pendula), KK list. odrostek 121-250 cm	KS	45	500,0	22 500,0	0,0	0,0	0,005	0,225
51	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	7,3	100,0	730,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		4 Výsadba KK list. odrostek 121 - 250 cm				300 214,0		0,0		15,182
		oddíl 5 Výsadba PK ovocný špičák								
52	R	VYTÝČENÍ VYSADBOVÉHO PLÁNU	KS	45	30,0	1 350,0	0,0	0,0	0,000	0,000
53	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,125 M3	KS	45	100,0	4 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
54	R	HYDROGEL (8 g/ks)	KS	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
55	R	ZASOBNÍ POMALU ROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	45	2,0	90,0	0,0	0,0	0,000	0,000
56	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OŘEZ DŘEVIN (komparativní a výchovný řez)	KS	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,004
57	C-184201111-0	VYSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	45	100,0	4 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
58	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - JEDNÍM KŮLEM	KS	45	30,0	1 350,0	0,0	0,0	0,000	0,000
59	H-61491113-1	KŮL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 7 V 200CM	KS	45	100,0	4 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
60	R	UVAZOVOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 0,5 m/strom	KS	45	15,0	675,0	0,0	0,0	0,000	0,000
61	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZÁNÍM RÁKOSEM	KS	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
62	R	RÁKOSOVÁ ROHOŽ, 0,3 m/strom	M	13,5	50,0	675,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1 m/strom	KS	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
64	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - pletivo svař. pozink. 120 cm	M	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
65	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
66	H-10391100-1	KŮRA, ŠTĚPKA, MULCOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	4,5	1 000,0	4 500,0	0,0	0,0	0,300	1,350
67	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	1,35	200,0	270,0	0,0	0,0	0,000	0,000
68	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	1,35	200,0	270,0	0,0	0,0	1,000	1,350
69	R	ÚPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	45	50,0	2 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		SADEBNÍ MATERIÁL								
70	R	hrušeň obecná (Pyrus communis), PK ovocný špičák (150CM+)	KS	15	500,0	7 500,0	0,0	0,0	0,003	0,045
		doporučená odrůda hrušně: Muškatečka letní, Konference, Williamsova								
71	R	jabloň domácí (Malus domestica), PK ovocný špičák (150CM+)	KS	10	500,0	5 000,0	0,0	0,0	0,003	0,030
		doporučená odrůda: Panenské české, Sudetská renet, Gravštyňské								

72	R	švestka domácí (Prunus domestica), PK ovocný špičák (150CM+) doporučená odrůda: Durancie, švestka domácí, Čačanská lepotica	KS	20	500,0	10 000,0	0,0	0,0	0,003	0,060
73	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY 5 Výsadba PK ovocný špičák	T	2,8	100,0	280,0	0,0	0,0	0,000	0,000
						61 210,0		0,0		2,839
		oddíl 61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm								
74	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU	KS	450	30,0	13 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
75	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PŮDY 0,05 M3	KS	450	30,0	13 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
76	R	HYDROGEL (5 g/ks)	KS	450	30,0	13 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
77	R	ZÁSOBNI POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tablet/ks	KS	450	2,0	900,0	0,0	0,0	0,000	0,000
78	C-184004723-0	VYSAD SAZENIC KERU V 60- D 50 HL 50CM	KS	450	30,0	13 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
79	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20M2	M3	4,5	200,0	900,0	0,0	0,0	0,000	0,000
80	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTL DO 6KM	M3	4,5	200,0	900,0	0,0	0,0	0,000	0,000
81	R	ÚPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY (závlahová mísa...)	KS	450	30,0	13 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		Mulčování keřových segmentů - (7,5 x 2 m) - 18 ks								
82	C-184921093-0	MULČOVÁNÍ ROSTLIN V ROVINĚ (0,01 m3/m2)	M2	270	50,0	13 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000
83	R	KÚRA, ŠTEPKA, MULČOVACÍ MATERIÁL VL,	M3	27	1 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,300	8,100
		SADEBNÍ MATERIÁL								
84	R	svida krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	90	100,0	9 000,0	0,0	0,0	0,003	0,270
85	R	líška obecná (Corylus avellana), KK keř 40-60 cm,	KS	45	100,0	4 500,0	0,0	0,0	0,003	0,135
86	R	kalina obecná (Viburnum opulus), KK keř 40-60 cm,	KS	90	100,0	9 000,0	0,0	0,0	0,003	0,270
87	R	brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), KK keř 40-60 cm,	KS	90	100,0	9 000,0	0,0	0,0	0,003	0,270
88	R	hluh jednosemenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	45	100,0	4 500,0	0,0	0,0	0,003	0,135
89	R	plací zob obecný (Ligustrum vulgare), KK keř 40-60 cm,	KS	90	100,0	9 000,0	0,0	0,0	0,003	0,270
90	C-998231311-0	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY 61 Výsadba keře kontejner 40-60 cm	T	9,5	100,0	950,0	0,0	0,0	0,000	0,000
						156 650,0		0,0		9,450
		oddíl 62 Plošná ochrana vysazených dřevin								
91	R	Lesnická oplocenka	M	450	300,0	135 000,0	0,0	0,0	0,001	0,450
92	R	LESNICKÁ OPLOCENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 19 drátů	KS	156	200,0	31 200,0	0,0	0,0	0,010	1,560
93	R	KŮL MIN D 10/ 250cm - TVRDÉ DŘEVO	KS	60	200,0	12 000,0	0,0	0,0	0,002	0,120
94	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	6	1 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,010	0,060
		BRANA PRO OBSLUHU OPLOCENKY								
		Oplocení keřových segmentů - (7,5x2m) - 18 ks								
95	R	LESNICKÉ PLETIVO 160 cm, (doporučení min. 1,6/2,0 mm, 19 drátů)	M	360	300,0	108 000,0	0,0	0,0	0,001	0,360
96	H-61491115-1	KŮL DUBOVÝ 200 CM (doporučení min. 200 x 3 x 5,5 cm)	KS	144	200,0	28 800,0	0,0	0,0	0,003	0,432
97	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY (doporučení dubový kůl 200 x 3 x 5,5 cm)	KS	72	200,0	14 400,0	0,0	0,0	0,002	0,108
98	R	PRESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY 62 Plošná ochrana vysazených dřevin	T	14,4	100,0	1 440,0	0,0	0,0	0,000	0,000
						336 840,0		0,0		3,090
		oddíl 63 Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let								
		* záhlvka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, vyžínání porostu kolem sazenic								
		1. Rok následné péče								
99	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	33	300,0	9 900,0	0,0	0,0	0,000	0,000
100	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	261	300,0	78 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
101	R	KERE V ZÁPOJI	M2	450	100,0	45 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000

		2. Rok následné péče								
102	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	33	300,0	9 900,0	0,0	0,0	0,000	0,000
103	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	261	300,0	78 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000
104	R	KEŘE V ZÁPOJI	M2	450	100,0	45 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		3. Rok následné péče								
105	R	JEDNOTLIVÉ STROMY - BAL OK 10 - 12 CM	KS	33	200,0	6 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000
106	R	JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	261	200,0	52 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000
107	R	KEŘE V ZÁPOJI	M2	450	80,0	36 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63		Následná péče o výsadby se záhlívkou - po dobu 3 let				361 200,0		0,0		0,000

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :							1 458 510
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------



Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Příloha 2 Závazné podmínky

Registrační číslo projektu dle JDP: OPZP_22_1_3_01_00153

Název projektu: Krajinne enklávy, Dobrotice, Žopy

Žadatel: Město Holešov

AOPK stanovuje tyto podmínky ke způsobu realizace a pro dobu udržitelnosti projektu.

Průřezově používané podmínky:

- Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.
- Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
- Před započítáním prací bude zajištěna ochrana stávajících dřevin na stanovišti dle standardu AOPK ČR SPPK A02 00 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.
- Provizorní komunikace včetně šterkového podsypu budou po realizaci opatření odstraněny.
- Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
- V rámci realizace akce nesmí dojít k zamezení průchodnosti krajiny ve vztahu k turistickým trasám.
- Žadatel je povinen umožnit volný přístup na plochy realizace (bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků) a provedená opatření či úpravy nesmí bránit migraci živočichů.
- Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.
- Dřevní hmota získaná např. vývratem stromu nebo pokácením stromu z bezpečnostních důvodů bude, pokud to situace/podmínky na stanovišti dovolují, alespoň částečně ponechána v lokalitě či v jejím blízkém okolí do samovolného rozpadu v souladu se standardem AOPK ČR SPPK D02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů nebo SPPK D02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin).

Zeleň mimo les vč. trávníků:

- Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK ČR.
- Složení osevní travní nebo travobylinné směsi je nutné před vysetím konzultovat s Regionálním pracovištěm AOPK ČR. V případě, kdy není k dispozici regionální směs osiva, bude k osetí využita obohacená směs obsahující vhodné traviny a jeteloviny. Tato směs musí být složena výhradně z druhů domácí flóry a jejich odrůd vypěstovaných v České republice (viz přílohy č. 1 a č. 2 standardu AOPK ČR SPPK C02 007 Krajinne trávniky). Při využití metody zeleného sena bude donorová plocha schválena příslušným Regionálním pracovištěm AOPK ČR.



Spolufinancováno
Evropskou unií



- Žadatel je povinen uchovat pro kontrolu při ZVA, a po celou dobu udržitelnosti, doklad (např. protokolem) o složení použitého osiva/travobylinné směsi.
- Posečená hmota bude z lokality odvezena.
- Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
- Příjemce dotace zajistí v souladu se standardy AOPK ČR následnou péči o všechny nově založené (realizované) vegetační prvky.
- Dočasné oplocení bude sloužit k intenzivní ochraně dřevin po dobu následné péče, tj. po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb. Ochrana dřevin v dalším období bude projednána na AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty.

Klára Buchwaldková
Podpis zpracovatele AOPK ČR

Digitálně podepsal
Klára Buchwaldková
Datum: 2023.09.08
07:35:11 +02'00'

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Bílé karpaty
Adresa: Nádražní 318, 76326 Luhačovice
Jméno zpracovatele: Klára Buchwaldková
Datum: 8.9.2023
T: 602131 756
ID DS: f53dynz
bilekarp@nature.cz