

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava šachty kanalizační Morkovice-Slížany ul.Nové Sady	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava šachty	Začátek výstavt: 17.03.2025	Projektant:
Lokalita:	Morkovice- Slížany	Konec výstavby	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne	Zpracoval: xxx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce					xxx	xxx	xxx	xxx		13,68	
1		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,66	7,92	RTS I / 2025
2		113105112R00	Rozebrání dlažeb žulových na sucho, spáry s MC	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,48	5,76	RTS I / 2025
		13	Hloubené výkopávky			xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
4		130900030RA0	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	1,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	3,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
		16	Přemístění výkopku			xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m	m3	8,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
		17	Konstrukce ze zemin			xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		11,90	
8		175101101RT2	Zásyp šachty kamenivem 0-63	m3	7,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	1,70	11,90	RTS I / 2025
		34	Stěny a příčky			xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		4,64	
9		341311106R00	Betonáž stěn a podžlábků C 20/25	m3	1,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	3,09	4,64	RTS I / 2025
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		8,00	
10		564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,58	6,90	RTS I / 2025
11		564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,09	1,10	RTS I / 2025
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			xxx		xxx	0,00	0,00	0,00		1,32	
12		591331111R00	Kladení dlažby z kostek vel. strus 5 cm	m2	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,11	1,32	RTS I / 2025
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					xxx	xxx	xxx	xxx		0,08	
13		891235321R00	Demontáž poklopů	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
14		894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
15		899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS I / 2025
16		899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	5,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,07	RTS I / 2025
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
17		998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	7,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
		S	Přesuny sutí					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
18		979083114R00	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 6000 m	t	22,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
19		979087212R00	Nakládání zeminy na dopravní prostředky	t	22,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2025
20		979990103R00	Poplatek za skládku zeminy	t	22,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2023
		M	Ostatní materiál					xxx	xxx	xxx	xxx		0,62	
21		59224172	Skruž přechodová TBR- 2000/2000/240/SPK (SLK)	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,61	0,61	RTS II / 2023
22		42291407	Poklop uliční DN 600	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS II / 2023
Celkem:										xxx	xxx			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava šachty kanalizační Morkovice-Slížany ul.Nové Sady	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava šachty	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Morkovice- Slížany	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	17.03.2025	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:		Zpracoval: xxx	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	xxx	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	xxx	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		xxx						
Přesun hmot a sutí		xxx						
ZRN celkem		xxx	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: