

**Plavecký stadion, Legionářská 1090/11,  
Olomouc, PSČ 77900**

**Věc: Cenová nabídka na Provedení revize ocelové konstrukce tobogánu v souladu s ČSN EN 13451**

Na základě Vaší **poptávky** Vám zasílám cenovou kalkulaci na provedení revize ocelové konstrukce tobogánu na plaveckém bazénu v Olomouci.

**Kalkulace je provedena pro kontrolu OK dle platné normy:**

**Provedení jednoleté revize ocelové konstrukce skluzavky dle rozsahu:**

- Provádí kontrolu stavu z provozní podmínky skluzavky v souladu s platnými předpisy včetně kontrolu vedení a stav provozních dokumentů
- Provedení kompletní kontroly a fyzického dotažení šroubovaných spojů skluzavky
- Kontrola koroze a případná lokální oprava drobných poruch
- Doplnění chybějících šroubů (pokud chybí)
- Dopnutí táhel nosných ramen
- Mělo by být prováděno každoročně, u sezónních zařízení (letních koupališť) se předpokládá provedení vždy před zahájením letní sezóny
- vydání protokolu o provedené revizi

|                                      |                                                   |   |               |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---------------|------------|
| Doprava                              | 360km x 2 cesty                                   | x | 17,-Kč/km     | 12.240,-Kč |
| Montážní plošina                     | 2 dny                                             | x | 5.500,-Kč/den | 11.000,-Kč |
| Ubytování                            | 1noc                                              | x | 2.800,-Kč/noc | 2.820,-Kč  |
| Montážní práce                       | 8h x 2 dny x 2 osoby                              | x | 2.350,-Kč/hod | 75.200,-Kč |
| Drobný materiál                      | spojovací materiál, opravy defektů, kotevní prvky |   |               | 5.000,-Kč  |
| Koordinace, vystavení revizní zprávy |                                                   |   |               | 2.500,-Kč  |

Cena revize celkem 108.760,-Kč bez DPH

V ceně je zahrnuta práce proškolených revizních techniků s platnými osvědčeními pro provádění prací ve výškách (2 osoby), zajištění výškové techniky pro bezpečné provedení prací, drobný materiál, ubytování pracovníků v případě práce na více dnů.

**V případě, že bude rozsah práce větší než je předpokládáno, bude objednatel informován před zahájením těchto prací a rozsah a případná úprava ceny s ním bude diskutována.**

Cenová nabídka na práce neobsahuje další případné poplatky, opravy či úpravy laminátů skluzavky, úpravy terénu po použití výškové techniky atd.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pokud by z provozních dokumentů případně značení skluzavek – tobogánů nebylo ve shodě s výše uvedenými normami, jsme připraveni Vám s uvedením do shody pomoci.

**Práce mohou být provedeny 8. – 9. 5. 2025**

V Říčanech dne 22. 4. 2025



Ing. Jaromír Kafka  
Lacus Technology s.r.o.  
Jednatel společnosti