


# REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Komunikace vojenské správy Boletice - Oprava asfaltového povrchu komunikací  
 Objednatel: CR-MO, A/HNM Praha  
 Zhotovitel: Václav Soběslav spol. s r.o.

Datum: 5.7.2017  
 Projektant: Ing. Karel Valenta  
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
02-26-21	Komunikace vojenské správy Boletice	4 217 014,58	0,00	885 673,96	5 102 688,54
02-26-21/501	Rozdělení objektu Komunikace (Kájov - Boletice)	1 031 947,45	0,00	216 709,96	1 248 657,41
02-26-21/502	Rozdělení objektu Komunikace (Horníky - Otava)	1 000 330,75	0,00	419 881,14	1 420 211,89
02-26-21/510	Komunikace (Jablonec - Louňka)	1 185 736,38	0,00	249 022,96	1 434 759,34
	<b>Spolu:</b>	<b>6 217 014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>885 673,96</b>	<b>7 102 688,54</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunikace vojenské správy Boletice	JKSO	
Název objektu	Rozdělený objekt Komunikace (Kájov - Boletice), CE 02-26-21/501	EČO	
Název části		Místo	Komunikace vojenské správy Boletice
Objednatel	ČR-MO, AHNM Praha	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel	Vialit Soběstev spol. s r.o.		
		14504456 CZ14504456	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		5.7.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	21 % 0,00
2	Montáž	1 031 947,45	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	21 % 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	21 % 0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	21 % 0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	21 % 0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 031 947,45	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel				24 15 % 0,00 DPH		
Datum a podpis				25 21 % 1 031 947,45 DPH		
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele		
				28 Klouzavá doložka		
				29 Zvýhodnění + -		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Komunikace vojenské správy Boletice  
**Objekt:** Rozdělený objekt Komunikace (Kájov - Boletice), CE 02-26-21/001  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:** ČR-MO, AHNM Praha  
**Zhotovitel:** Malit Soběslav spol. s r.o.  
**Datum:** 5.7.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	
5	Komunikace pozemní	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
907	Přesun sítě	
998	Přesun hmot	
	<u>Celkem</u>	

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace vojenská správa Boletice  
 Objekt: Rozšířený objekt Komunikace (Kálov - Boletice), CE 02-26-21/501  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: ČR-MD, AHMM Praha  
 Zhotovitel: Větrň Soběslav spol. s r.o.  
 Datum: 5.7.2017

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			H8V	Práce a materiály MSV					
D			1	Zemní práce					
1	K	221	113154324	Frézování živénoho krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 800,000			
D			5	Komunikace pozemní					
2	K	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1 800,000			
3	K	221	572531121	Ošetření vrstev asfaltovou šnečnou hmotou š do 20 mm zeleňková hmota VPE	m	15,000			
4	K	221	573191111	Nalátání infiltrační kaolínokřivní v množství emulzí 1 kg/m2 početl podkladu komunikace a vyrovnávací živéno vrstvy	m2	3 600,000			
5	K	221	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného estlátu	m2	1 800,000			
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	221	919735112	Řezání stávajícího živénoho krytu tl do 100 mm	m	15,000			
7	K	221	938903111	Čištění vozovek metením strojní podkladu nebo krytu živénoho	m2	1 800,000			
8	K	221	938909611	Odstranění nákosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	275,000			
D			997	Přesun suš					
9	K	221	997221551	Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 1 km	t	531,450			
10	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů 20 km x 537,45 t = 10 629 t	t	10 629,000			
11	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z estfaltových povrchů na skládce (silážkovně)	t	460,800			
12	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamniva na skládce (silážkovně)	t	70,850			
D			998	Přesun hmot					
13	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živéno	t	187,987			
14	K	221	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živéno do 5000 m	t	187,987			
15	K	221	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živéno ZKD 5000 m	t	187,987			

367,987 t x t = 187,987 t

**Celkem**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunikace vojenské správy Boletice	JKSO	
Název objektu	Rozdělený objekt Komunikace (Hořčický - Oljica), CE 02-26-21/502	EČO	
Název částí		Místo	Komunikace vojenské správy Boletice
Objednatel	ČR-MO, AHNM Praha	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel	Vialit Soběslav spol. s r.o.	14504456 CZ14504456	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		5.7.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	21 % 0,00
2	Montáž	1 999 338,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	21 % 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	21 % 0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	21 % 0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	21 % 0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 999 338,75	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				Razítko		
<b>Objednatel</b>				23 Součet 7, 12, 19-22		
Datum a podpis				Razítko		
<b>Zhotovitel</b>				24 16 % 0,00 DPH		
Datum a podpis				25 21 % 1 999 338,75 DPH		
				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		
				<b>2 419 199,89</b>		
				<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatela		
				0,00		
				28 Klouzavá doložka		
				0,00		
				29 Zvýhodnění +-		
				0,00		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Komunikace vojenské správy Boletice  
**Objekt:** Rozdělený objekt Komunikace (Hořížky - Ofice), CE 02-26-21/502  
**Část:**  
**JKSD:**  
**Objednatel:** ČR-MO, AHNM Praha  
**Zhotovitel:** Viall Soběslav spol. s r.o.  
**Datum:** 5.7.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

NSV Práce a dodávky NSV  
1 Zemní práce  
5 Komunikace pozemní  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  
997 Přesun autů  
998 Přesun hmot  
Celkem

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace vojenské správy Boletice  
 Objekt: Rozšířený objekt Komunikace (Hofčický - Ováce), CE 02-26-21/902  
 Část:

JKSO:

Objednatel: ČR-MO, AHMM Praha  
 Zhotovitel: Václav Soběšlav spol. s r.o.  
 Datum: 5.7.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D				<b>Práce a odvětvý HSV</b>					
D			1	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113154324	Frézování žvýčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	950,000			
2	K	221	113154354	Frézování žvýčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 450,000			
	D		5	<b>Komunikace pozemní</b>					
3	K	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	3 400,000			
4	K	221	572531121	Oščiření třtin asfaltovou samosníh hmotou š do 20 mm záškovat hmotu VPE	m	520,000			
5	K	221	573191111	Nálet infiltrační katalizátivi v množství emulze 1 kg/m2 porézní, podkladu komunikace a vyrovnávací žvýčkové vrstvy	m2	5 800,000			
6	K	221	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ASS) tř. tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 400,000			
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
7	K	221	919735112	Rozční stávajícího žvýčného krytu tl do 100 mm	m	520,000			
8	K	221	938509311	Čištění vozovek melterem strojní podkladu nebo krytu žvýčného	m2	3 400,000			
9	K	221	938909511	Odstavení námosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	220,000			
	D		997	<b>Přesun sušé</b>					
10	K	221	997221551	Vodorovná doprava suší ze sypkých materiálů do 1 km	t	966,120			
11	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sypkých materiálů 30 km x 698,04 t = 20 641,20 t	t	26 541,200			
12	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	78,080			
				Přesun na SO š 510 na zpevnění korytic					
13	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 78,08 t x 10 km = 780,08 t	t	780,080			
14	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	792,320			
15	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenu na skládce (skládkovné)	t	95,720			
	D		998	<b>Přesun hmot</b>					
16	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s žvýčným	t	355,578			
17	K	221	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem žvýčným do 5000 m	t	355,578			
18	K	221	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem žvýčným ZKD 5000 m 255,578 t x 2 = 711,156 t	t	711,156			

**Celkem**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunikace vojenské správy Boletice	JKSD	
Název objektu	Komunikace (Jablonec - Loučka), CE 02-26-21/510	EČO	
Název částí		Místo	Komunikace vojenská správa Boletice
Objednatel	ČR-MO, AHNM Praha	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel	Viatil Soběslav spol. s r.o.	14504456 CZ14504456	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		6.7.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	21 % 0,00
2	Montáž	1 185 728,38	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	21 % 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	21 % 0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	21 % 0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	21 % 0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 185 728,38	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22		
<b>Objednatel</b>				24 15 % 0,00 DPH		
Datum a podpis				25 21 % 1 185 728,38 DPH		
<b>Zhotovitel</b>				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatels		
				28 Klouzavá dleňka		
				29 Zvýhodnění +-		



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace vojenské správy Boletice  
Objekt: Komunikace (Jablonec - Louka), CE 02-26-21/510  
Část:  
JKSO:  
Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha  
Zhotovitel: Vojtěch Soběslav spol. s r.o.  
Datum: 5.7.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

NSV Práce a dodávky NSV  
1 Zemní práce  
5 Komunikace pozemní  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  
997 Přesun autě  
998 Přesun hmot  
Celkem

