



Mládežnická 3454
272 04 Kladno

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OB/023/2025

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2025-04-23

dodavatel:

ELZAS Technik s.r.o.

Revoluční 368

273 71 Zlonice

IČ: 272 23 094

DIČ: CZ27223094

Objednávka

Vážení,

na základě cenové nabídky ze dne 16. 3. 2025 objednáváme výstavbu zpevněných a oplocených ploch pro kontejnerová stání o rozměrech:

5,1 m x 1,7 m 1x

3,4 m x 1,7 m 4x

Specifikace, seznam prací a materiálu jsou uvedeny v příloze.

Celková cena bez DPH činí

451 026,00 Kč

Fakturu se splatností zašlete na výše uvedený e-mail.

Termín plnění – do 30. 6. 2025

S pozdravem

tech. manažer
272 04 Kladno
IČO: 06870147, DIČ: CZ06870147

1 příloha

Schválil:

Ing. Petr Schönfeld
jednatel

KALKULACE PRO STÁNÍ 5,1mx1,7m

Položka	Množství	Cena/ks	Cena celkem
<u>Materiál</u>			
Chodníkový obrubník Metra 10, šedá, 100 x 25 x 10 cm			
Zámková dlažba PARKETA 4 přírodní 20 x 10 x 4 cm			
Plastová plotovka 78 x 21 mm, délka 1,8 m, hnědá			
Sloupek 60 x 60 x 1,5 mm délka 2,0 m, zinek+plast hnědý			
Jekl 50 x 30 x 1,8 mm délka 4 m, zinek+plast, hnědá (vodorovné příčky)			
Pozinkovaný JEKL 50x30x1,5 (zemní zarážka)			
Beton			
Podkladový štěrk			
Podružný a spojovací mat.			
<u>Služby</u>			
Zemní a výkopové práce (obrubníky, sloupky), usazení a betonáž obrubníků, pokládka zámkové dlažby, dořezy, dokončovací práce, skládkovné			
Montáž oplocení			
Cestovní náklady			
CELEKM ZÁKLAD DANĚ			111 778,0 Kč

KALKULACE PRO STÁNÍ 3,4mx1,7m

Položka	Množství	Cena/ks	Cena celkem
<u>Materiál</u>			
Chodníkový obrubník Metra 10, šedá, 100 x 25 x 10 cm			
Zámková dlažba PARKETA 4 přírodní 20 x 10 x 4 cm			
Plastová plotovka 78 x 21 mm, délka 1,8 m, hnědá			
Sloupek 60 x 60 x 1,5 mm délka 2,0 m, zinek+plast hnědý			
Jekl 50 x 30 x 1,8 mm délka 4 m, zinek+plast, hnědá (vodorovné příčky)			
Pozinkovaný JEKL 50x30x1,5 (zemní zarážka)			
Beton			
Podkladový štěrk			
Podružný a spojovací mat.			
<u>Služby</u>			
Zemní a výkopové práce (obrubníky, sloupky), usazení a betonáž obrubníků, pokládka zámkové dlažby, dořezy, dokončovací práce, skládkovné			
Montáž oplocení			
Cestovní náklady			
			0,0 Kč
CELEKM ZÁKLAD DANĚ			84 812,0 Kč