

**SMLOUVA O DÍLO**

č.j.: KRPL-6209-26/ČJ-2015-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**1. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

[REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

**STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.**

zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem

se sídlem: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919

dále jen "zhotovitel"

**2. Předmět smlouvy:**

**„KŘP Lbk – revitalizace areálu v ulici Pastýřská II. etapa  
objekt SO 05 rekonstrukce tělocvičny“**

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v rekonstrukci stávající tělocvičny v areálu Územního odboru Policie ČR v Liberci, Pastýřské ulici.

2.2.

Dílo bude provedeno:

a) v souladu se smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014

b) dle dokumentace DPS, zpracované projekční kanceláří Ivan Pergler, IČ 13340875, Údolní 895/6, Liberec 1 (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisu prací,

c) v souladu s plánem BOZP ev.č. MGO 150013, který vypracovala firma Manifold Group s.r.o., IČ 263 48 764 (dále jen „plán BOZP“) a pokyny koordinátora BOZP,

d) v souladu se stavebním povolením, které objednatel předá zhotoviteli pro realizaci prací (dále jen „stavební povolení“)

Součástí předmětu díla je:

A. Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště jsou stanoveny:

- v článku 7 této smlouvy,
- v části X. Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014 (dále též „VOP“)
- v projektové dokumentaci (část B.8),
- v plánu BOZP.

Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý do nákladů uvedených v položce soupisu prací „Provozní vlivy“.

B. Příprava pracoviště

Příprava pracoviště spočívá ve vybudování ochrany všech stávajících konstrukcí, prvků a povrchů interiéru, které nejsou předmětem díla a zůstávají stávající. Stávající dveře (vnitřní i vstupní), okna, omítky, podlahové krytiny, technologická zařízení atd. je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit před poškozením při provádění prací, zřizování staveniště, skládek materiálu, přesunu materiálu a odpadu apod.

Veškerá poškození stávajících konstrukcí, prvků a povrchů interiéru i exteriéru způsobená jejich nedostatečnou ochranou bude zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na vlastní náklady, přičemž uvedení do předchozího stavu opravou je možné pouze pokud tím nedochází ke snížení životnosti poškozené konstrukce, prvků a povrchů. V opačném případě je objednatel oprávněn žádat uvedení do předchozího stavu výměnou, resp. kompletním novým provedením.

Náklady na přípravu pracoviště má zhotovitel zahrnutý do nákladů uvedených v položce soupisu prací „Provozní vlivy“.

C. Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:

- bourání a demontáže stávajících konstrukcí, obkladů, podlah atd. určených k odstranění
- úprava stávající dispozice pomocí ocelových, sádkartonových a zděných konstrukcí či omyvatelných MDF desek, která m.j. zahrnuje
  - vytvoření nových místností – zádveří, šatna a sociální zařízení žen
  - úprava dispozice sociálního zařízení mužů
  - dodávka a montáž nových vnitřních dveří Porta Doors Verte Basic, dekor bílá, v případě prosklení je sklo vzoru „činčila“, vč. zárubní dle tabulky otvorů, všechny vnitřní dveře budou dodány s kováním typu „klika-klika“, zámkem a základní cylindrickou vložkou FAB (součástí dodávky bude předání min. 3 ks klíčů ke každé vložce); vložka u kabiněk WC bude opatřena nevyjímatelnou klíčovou uzávěrkou ze strany WC; dvoukřídle dveře bez požární odolnosti budou stejné kvality a stejného provedení jako jednokřídle - zhotovitel si před pořízení dveří nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit vybrané dvoukřídle dveře (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny)
  - dodávka a montáž nových vnitřních dveří s požární odolností dle požárně-bezpečnostního řešení, včetně zárubní s požární odolností dle požárně-bezpečnostního řešení, se samozavíračem a v případě dvoukřídlových dveří i koordinátorem zavírání dveří (certifikáty prokazující požární odolnost musí dokladovat odolnost prvku - požární uzávěry jako celku, tj. např. dveře vč. samozavírače apod.; zhotovitel si před pořízením dveří nechá zápisem do

- stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit vybrané dveře (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny); dveře a zárubně musí být označeny štítky s vyznačením požární odolnosti); kování jednokřídlých dveří bude typu „klika-klika“, se zámkem a základní cylindrickou vložkou FAB (součástí dodávky bude předání min. 3 ks klíčů ke každé vložce); kování dvoukřídlých dveří bude typu „klika-panikové kování“ (panikové kování bude na straně ve směru úniku), se zámkem a základní cylindrickou vložkou FAB (součástí dodávky bude předání min. 3 ks klíčů ke každé vložce);
- nové podlahové krytiny PVC – zhotovitel si před pořízením podlahové krytiny nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit PVC krytinu (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny), soklové lišty a spojovací materiál a směr pokládání PVC
  - nové sádkartonové podhledy s tepelnou izolací, sádkarton v podhledu v sociálních zařízeních musí vyhovovat použití do vlhkého prostředí (zelený)
  - nové keramické dlažby - zhotovitel před pořízením keramické dlažby si nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit keramickou dlažbu a spárovací hmotu (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny); pro pokládku dlažby (lepidlo apod.) smí zhotovitel použít pouze výrobky doporučené výrobcem dlažby; dlažba bude kladena dle skladby navržené v půdoryse projektové dokumentace; objednatel požaduje provést vzorek dlažby o velikosti min. 1 x 1 m, který bude odsouhlasen objednatelem a autorským dozorem (přizvat k odsouhlasení vzorku zástupce objednatele a autorského dozora je povinností zhotovitele; výzvu provede zhotovitel min. 3 pracovní dny předem; odsouhlasení vzorku bude provedeno zápisem do stavebního deníku)
  - nový keramický obklad - zhotovitel před pořízením keramického obkladu si nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit keramický obklad a spárovací hmotu (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny); pro provedení obkladu (lepidlo apod.) smí zhotovitel použít pouze výrobky doporučené výrobcem obkladu (s výjimkou předepsané stěrkové hydroizolace MAPEI); kladení obkladu v jednotlivých místnostech musí být odsouhlaseno před zahájením obkladu zástupcem objednatele a autorským dozorem (objednatel požaduje provést vzorek obkladu o velikosti min. 1 x 1 m; přizvat k odsouhlasení vzorku zástupce objednatele a autorského dozora je povinností zhotovitele; výzvu provede zhotovitel min. 3 pracovní dny předem; odsouhlasení vzorku bude provedeno zápisem do stavebního deníku); obklad bude zakončen pomocí plastových lišt
  - nové zařizovací předměty – u každého typu zařizovacího předmětu bude odsouhlaseno zástupcem objednatele provedení osazení prvního zařizovacího předmětu (přizvat k odsouhlasení vzorku zástupce objednatele je povinností zhotovitele; výzvu provede zhotovitel min. 3 pracovní dny předem; odsouhlasení vzorku bude provedeno zápisem do stavebního deníku)
  - oprava stávajících omítek
  - výmalba – výmalba bude provedena v barvě – světlými odstíny – před zahájením výmalby si zhotovitel nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit vybraný odstín pro jednotlivé místnosti zástupcem objednatele a autorským dozorem (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny)
  - u nátěru kovové konstrukce si zhotovitel nechá před zahájením nátěru zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit nátěrovou hmotu a vybraný odstín (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny)
- rekonstrukce hlavního sálu tělocvičny, která m.j. zahrnuje:
    - oprava stávajících omítek
    - výmalba – dtto úprava dispozice
    - výměna stropních svítidel

- doplnění podhledu; předpokládá se doplnění obdobným materiálem, obdobné povrchové úpravy jako je stávající podhled; přesné materiálové a technické provedení doplnění podhledu si zhotovitel nechá odsouhlasit zástupcem objednatele a autorským dozorem do stavebního deníku po demontáži stávajících svítidel (vyzvat k odsouhlasení zástupce objednatele a autorského dozora je povinností zhotovitele; výzvu provede zhotovitel min. 3 pracovní dny předem)
- provedení povrchu podlahy Sportec color šedá 10 mm s 15% žíháním – podlaha bude provedena v tloušťce 10 mm – zhotovitel musí dodržet podmínky pro pokládku podlahy i technologický postup pro pokládku dle předpisů výrobce (za tímto účelem může objednatel přizvat k odsouhlasení provádění pokládky podlahy technologa dodavatele materiálu); pro pokládku podlahy smí zhotovitel použít pouze výrobky doporučené výrobcem podlahy; pokládka povrchu „tatami“ nebude provedena
- příprava na osazení náradí – závěsy na boxerské pytle – povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena formou nátěru – 1x základní a 2x vrchní nátěr; – před zahájením nátěru si zhotovitel nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit vybraný odstín nátěru zástupcem objednatele a autorským dozorem (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny); k ocelové konstrukci doloží zhotovitel statické schéma možného zatížení konstrukce (statické schéma bude součástí projektové dokumentace skutečného provedení a zhotovitel má náklady na jeho zpracování zahrnuté do položky soupisu prací „dokumentace skutečného provedení stavby“)
- součástí předmětu díla není samotné vybavení hlavní sálu sportovním náradím, zrcadla, mobilní žebřík ani tatami
- rekonstrukce zázemí tvořené místností kardiozóny, prostoru OSP, skladu SKP a úklidové místnosti, která m.j. zahrnuje:
  - oprava stávajících omítek
  - výmalba – dtto úprava dispozice
  - nové podlahové krytiny PVC – dtto úprava dispozice
  - nové sádkartonové podhledy s tepelnou izolací – dtto úprava dispozice
  - součástí předmětu díla není vestavěná skříň v místnosti č. 113 ani vybavení sportovním náradím či nábytkem
- náhrada výplní okenních a dveřních otvorů na vnějším plášti objektu, která m.j. zahrnuje:
  - úpravy rozměrů oken budou provedeny dle projektové dokumentace
  - samotné osazení oken a dveří bude provedeno dle podmínek a požadavků uvedených v Technické specifikaci požadovaných vlastností pro veřejnou zakázku (součást projektové dokumentace) s tím, že po osazení oken bude provedeno zateplení venkovního ostění dle projektové dokumentace; zasklení bude provedeno čiré (bez tónování) a bezpečnostní sklo bude ve všech oknech; objednatel požaduje provést kompletní osazení (včetně začištění) jednoho okna jako vzor, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele (přizvat k odsouhlasení vzorku zástupce objednatele je povinností zhotovitele; výzvu provede zhotovitel min. 3 pracovní dny předem; odsouhlasení vzorku bude provedeno zápisem do stavebního deníku)
  - materiál pro venkovní i vnitřní parapety je dle Technické specifikace požadovaných vlastností pro veřejnou zakázku (nikoliv dle projektové dokumentace nebo soupisu prací)
  - vstupní dvoukřídle hliníkové dveře budou opatřeny kování madlo (z vnější strany) – panikové kování (z vnitřní strany) a válečkovou střelkou;
- rekonstrukce střešního pláště, včetně zrušení světlíků, která m.j. zahrnuje:
  - zrušení světlíků
  - stávající střešní krytina bude v celém rozsahu demontována, poškozené dřevěné bednění bude v nutném množství vyměněno. Nosná konstrukce střechy bude opatřena protihnilobným nátěrem, případně poškozené nosné prvky budou nahrazeny, případně příložkovány dle soupisu prací
  - do podstřešního prostoru bude dále doplněna tepelná izolace
  - provedení nové živичné krytiny

- nové klempířské konstrukce – před zahájením nátěru klempířských prvků si zhotovitel nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit vybranou nátěrovou hmotu a odstín nátěru klempířských konstrukcí zástupcem objednatele a autorským dozorem (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny)
- demontáž, zpětná montáž a doplnění stávající hromosvodové soustavy na střešní konstrukci, včetně revize a vyhotovení 3 ks revizní zprávy (2x pro objednatele)
- přípojka kanalizace, která m.j. zahrnuje:
  - zemní práce – případné pažení výkopu má zhotovitel zahrnuto v ceně díla
  - pokládka potrubí, včetně napojení do stávající šachty
  - obsypy a podsypy
  - provedení zkoušky vodotěsnosti položené kanalizace
- rozvody vody a kanalizace v objektu, které m.j. zahrnují:
  - provedení stavebních přípomocí – rýhy, průrazy, drážky, konzoly, včetně doplnění hydroizolace, včetně následného zapravení a opravy povrchů
  - samotné provedení rozvodů, včetně tepelné izolace
  - instalace zařizovacích předmětů, včetně např. baterií, zápachových uzávěrek apod.
  - provedení požárních ucpávek
  - před zahájením prací na rozvodech vodovodního potrubí si zhotovitel upřesní napojení na stávající potrubí s obsluhou výměníku za účasti zástupce objednatele; způsob napojení popíše zhotovitel do stavebního deníku a do dokumentace skutečného provedení
  - po dokončení rozvodů (před zakrytím) požaduje objednatel, aby zhotovitel provedl tlakovou zkoušku rozvodů, resp. zkoušku vodotěsnosti, o výsledku zkoušek vystaví zhotovitel samostatný protokol, který předá objednateli při předání díla
  - proplach a desinfekci vodovodního potrubí – o proplachu a desinfekci zhotovitel vystaví samostatný protokol, který předá objednateli při předání díla
  - upozornění objednatele: při realizaci pokládky ležaté kanalizace je reálné nebezpečí, že dojde ke křížení kanalizace s původním topným kanálem; pro zhotovitele z tohoto vyplývá, že je nutné počítat se ztíženými podmínkami při provádění prací I. etapy
- instalace nové vzduchotechniky, která m.j. zahrnuje:
  - vzduchotechnika sprch, včetně napojení odlučovače a odsávacího potrubí na kanalizaci a izolace potrubí
  - vzduchotechnika šaten muži
  - vzduchotechnika šaten ženy
  - vzduchotechnika WC
  - vzduchotechnika skladů
  - vzduchotechnika tělocvičny
  - přípojka topné vody ohříváč vzduchotechniky
  - provedení tlakové a topné zkoušky na topném zařízení, o výsledku zkoušek vystaví zhotovitel samostatný protokol, který předá objednateli při předání díla
  - provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízení a provedení komplexního vyzkoušení těchto zařízení dle části XII. všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014; o provedení individuálního a komplexního vyzkoušení provede zhotovitel zápis do stavebního deníku, včetně výsledku těchto zkoušek
- úprava vytápění, která m.j. zahrnuje:
  - úpravu stávajícího vytápění – m.j. včetně provedení nátěru stávajících topných těles min. 2x vrchní nátěr barvou určenou k nátěru topných těles – před zahájením nátěru si zhotovitel nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit druh barvy a vybraný odstín nátěru zástupcem objednatele a autorským dozorem (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny)

- nová topná zařízení – m.j. včetně provedení nátěru potrubí min. 1x základní a 2x vrchní nátěr barvou určenou k nátěru topných těles – před zahájením nátěru si zhotovitel nechá zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne odsouhlasit druh barvy a vybraný odstín nátěru zástupcem objednatele a autorským dozorem (vzorník zajišťuje zhotovitel, vzorník musí být objednateli poskytnut min. na 3 pracovní dny)
- provedení tlakové a topné zkoušky na topném zařízení, o výsledku zkoušek vystaví zhotovitel samostatný protokol, který předá objednateli při předání díla
- úprava elektroinstalace, která m.j. zahrnuje:
  - nový elektrorozvaděč, včetně vyzbrojení, popisu, označení a vybavení zapojovacím schématem
  - stavební přípomoc – drážky, průrazy apod. pro rozvody včetně následného zapravení a opravy povrchů
  - provedení nových rozvodů
  - osazení nových svítidel a výměny stávajících svítidel
  - zapojení jednotlivých zařízení
  - výchozí revize elektroinstalace, včetně vyhotovení revizní zprávy ve 3 vyhotovení (2x pro objednatele)
  - provedení zkoušky nouzového osvětlení, včetně vyhotovení protokolu o zkoušce (min. 2x pro objednatele)
- dodávka a osazení hasicích přístrojů
- dodávka a osazení tabulek „únikový východ“

Další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnutý do nákladů uvedených v položce soupisu prací „Provozní vlivy“.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v projektové dokumentaci, v soupisu prací a v plánu BOZP. V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP
- 3) Projektová dokumentace
- 4) Plán BOZP
- 5) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem této části díla (jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, VOP, v projektové dokumentaci, plánu BOZP) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou, má zhotovitel oceněny v položkách, které v rámci výběrového řízení vyplnil v rekapitulaci soupisu prací (položky – další náklady „vyplň vlastní“). Pokud tyto náklady nemá samostatně uvedeny v uvedených položkách, má je zahrnutý v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.

#### D. Ostatní součásti předmětu díla

Součástí předmětu díla je provedení všech opatření, která jsou nezbytná pro plnění plánu BOZP. Náklady na provedení opatření má zhotovitel zahrnutý do nákladů uvedených v položce soupisu prací „Provozní vlivy“.

Součástí předmětu díla je plnění kontrolního a zkušebního plánu dle odstavce 7.14. Náklady na sestavení a plnění kontrolního a zkušebního plánu má zhotovitel zahrnutý do nákladů uvedených v položce soupisu prací „Provozní vlivy“.

Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu požadovaném ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie

Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014, v části V., článku 3.

Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „dokumentace skutečného provedení stavby“.

#### E. Příprava díla na předání objednateli

Zhotovitel před převjímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté, suchou i mokrou cestou uklizené, zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které znečistil při stěhování materiálu či nářadí apod.

Zhotovitel k převjímkce připraví dokladovou část. Požadované doklady budou opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle seznamu. Zhotovitel vyklidí a uvede do předchozího stavu všechny prostory, které používal jako součást zařízení staveniště.

V rámci servisu k předmětu díla bude bezplatně zhotovitelem provedeno zaškolení obsluhy, resp. seznámení objednatele se způsobem ovládání a zapojení všech zařízení vzduchotechniky (všechny její součásti) a používání prostorového termostatu.

Objednatel požaduje zaškolení až 6 osob, jejichž účast na školení zajistí na výzvu zhotovitele. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k přizvání zaškolovaných osob min. 3 pracovní dny předem. O seznámení bude proveden samostatný zápis, který bude přílohou stavebního deníku a bude obsahovat zejména:

- seznámení s obsluhou (ovládáním) zařízení,
- seznámení s BOZP při používání a obsluze (ovládání) zařízení,
- s rozsahem provádění běžné údržby zařízení (povinnosti vlastníka - uživatele zařízení - jaké části zařízení, jakým způsobem a v jakých intervalech se mají kontrolovat a jaký je rozsah běžné údržby zajišťovaný vlastníkem zařízení),
- s vedením potřebné administrativy předepsané pro bezpečné užívání zařízení,
- vystavení protokolu o zaškolení obsluhy, ve kterém bude uveden jmenný soupis všech proškolených osob, jejich vlastnoruční podpisy a rozsah jejich proškolení.

#### 2.3.

Všechny položky v soupisu prací zahrnují nejen provedení prací popsaných v názvu položky, ale zahrnují veškerou dodávku potřebného materiálu, konstrukčních, spojovacích či jiných montážních materiálů, veškerou montáž, veškerá opatření nezbytná pro montáž (vč. například zřízení, revizi, pronájem, demontáž lešení apod.), veškeré pomocné práce související s montáží (vč. např. zednických přípomocí, zednického začištění a výmalby omítek po provedených rýhách pro elektroinstalaci apod.), veškerou potřebnou manipulaci (složení, naložení, vodorovné i svislé přesuny), veškerou potřebnou dopravu, veškerou likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací na položce (vč. poplatků za skládku, nákladů za složení či rozprostření odpadů na skládce, roztřídění odpadů apod.), veškeré potřebné práce či úkony pro uvedení do provozu a odzkoušení (např. technologických zařízení) atd. V některých případech mohou být některé vyjmenované součásti prací v soupisu prací rozepsány do samostatných položek.

#### 2.4.

Nedílnou součástí soupisu prací je vznik výměr.

### 3. Cena za dílo

#### 3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	3.146.957,- Kč
<b>DPH 21%:</b>	660.861,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>3.807.818,- Kč</b>

**slovy: Třímilionyosmsetsedmtisícosssetosmnáctkorunčeských**