

VERLAG
DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Druh stavby:	rekonstrukce bytu Třebovská 17 1.NP v levo, větší	Doba výstavby:		Objednatel:	
Lokalita:		Začátek výstavby:		Projektant:	
JKSO:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	FIS Instalace s.r.o.
		Zpracováno dne:	20.10.2024	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	34	Stěny a příčky							
1	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	0,96					
	61	Úprava povrchů vnitřní							
2	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	46,00					
4	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	92,00					
4a	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	103,00					
5	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	103,00					
	722	Vnitřní vodovod							
6	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	22,00					
7	722170911R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm	kus	2,00					
8	722171211R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 20 x 2,0 mm	m	22,00					
9	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	9,00					
	725	Zařizovací předměty							
10	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00					
11	725610810R00	Demontáž sporáku	soubor	1,00					
12	725650805R00	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	2,00					
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00					
15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00					
16	725291117R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor	1,00					
17	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,00					
18	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,00					
19	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00					
20	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	3,00					
21	725662800R00	Demontáž infrazářiče	soubor	1,00					
23	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový	soubor	1,00					
24	725530922R00	Zpětná montáž zásobníků tlakových 125 l	kus	1,00					
25	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 600 x 490 mm, bílé	soubor	2,00					
26	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00					
27	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00					
28	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	1,00					
29	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00					
30	286967561	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h 1080 mm	kus	1,00					
31	725814122R00	Ventil pračkový se zpětnou klapkou IVAR.08101 DN 15 mm x DN 20 mm	soubor	1,00					
32	725814104R00	Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	1,00					
33	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	2,00					
34	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00					
	721223425RT1	Vpusť podlahová se zápchovou uzávěrkou HL80.1	kus	1,00					
35	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00					
36	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím	kus	1,00					
	726	Instalační prefabrikáty							
37	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	1,00					
	766	Konstrukce truhlářské							
38	766825830VD	Demontáž souboru nábytku a vybavení	soubor	1,00					
39	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00					
40	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00					
41	766825111R00	Montáž vestavěné skříně 1křídlové policové + dodávka	kus	3,00					
42	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00					
48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kf.do 0,8 m	kus	4,00					
49	61165003	Dveře vnitřní hladké plně CPL STANDARD 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	2,00					
50	61160623	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	2,00					
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
43	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	50,00					
	771	Podlahy z dlaždic							
44	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm	m2	4,36					
45	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,36					
46	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	4,36					
47	771575107RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	4,36					
48	597643043	Dlaždice Taurus Industrial 200 x 200 x 9 mm SR4 Nordic	m2	4,36					
49	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	0,80					
	776	Podlahy povlakové							
50	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	39,80					
51	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	44,00					
52	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	39,80					
53	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky	m	44,00					
54	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren + dodávka Novoflor extra	m2	39,80					
55	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	2,80					
56	5537007121	Lišta přechodová samolepicí plochá Al elox stříbro, š. 35 mm, l = 2700 mm	kus	2,80					
	781	Obklady (keramické)							
57	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	24,10					
58	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	23,90					
59	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	23,90					
60	597813622	Obkládačka Color One 200 x 200 mm béžová mat	m2	24,10					
	784	Malby							
61	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	49,94					
62	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	103,00					
63	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	103,00					
	96	Bourání konstrukcí							
64	965100032RAA	Bourání dlažeb keramických	m2	4,67					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
65	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	0,00					
67	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	22,00					
68	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	24,38					
69	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva	m	3,00					
70	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	9,00					
	H01	Budovy občanské výstavby							
71	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,60					
	S	Přesuny sutí							
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,16					
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,33					
74	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,16					
75	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	134,28					
76	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	5,16					
77	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	5,16					
		Montáž vnitřních odpadů HT	kpl	1					

Poznámka:

22m rozvody vody + 70m drážky elektrika