

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: TS-2024- Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád
009R09 regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Zadavatel Regionální muzeum v Jílovém u Prahy,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 16
25401 Jílové u Prahy
IČO: 00067881
DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			#####
PSV			4 698 092,63
MON			834 356,00
Vedlejší náklady			829 575,00
Ostatní náklady			514 959,28
Celkem			#####

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 822 471,42 CZK
Základní DPH	21 %	7 312 719,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 135 190,42 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	1 246 575,00	261 780,75	1 508 355,75	4
OVN001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 246 575,00	261 780,75	1 508 355,75	4
Stavební objekt				0,00		
01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu	0,00	28 522 395,40	5 989 703,03	34 512 098,43	82
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi	0,00	10 331 723,87	2 169 662,01	12 501 385,88	30
D.1.1m	Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)	0,00	111 435,18	23 401,39	134 836,57	0
D.1.2a	Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů	0,00	4 116 243,33	864 411,10	4 980 654,43	12
D.1.2b	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny	0,00	2 411 017,35	506 313,64	2 917 330,99	7
D.1.4a	Zdravotní instalace	0,00	1 678 592,19	352 504,36	2 031 096,55	5
D.1.4b	Silnoproudé rozvody a osvětlení	0,00	843 776,00	177 192,96	1 020 968,96	2
D.2.1-001	Komunikace	0,00	3 544 391,86	744 322,29	4 288 714,15	10
D.2.1-001.1	Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS	0,00	3 492 706,97	733 468,46	4 226 175,43	10
D.2.1-001.2	Oprava příjezdové cesty	0,00	1 258 611,74	264 308,47	1 522 920,21	4
D.2.2	Úprava zeleně	0,00	733 896,91	154 118,35	888 015,26	2
02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních	0,00	5 053 501,02	1 061 235,21	6 114 736,23	15
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	5 053 501,02	1 061 235,21	6 114 736,23	15
Celkem za stavbu		0,00	34 822 471,42	7 312 719,00	42 135 190,42	100

Popis stavby: TS-2024-009R09 - Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN001 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

Popis rozpočtu: D.1.1m - Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

Popis rozpočtu: D.1.2a - Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

Popis rozpočtu: D.1.2b - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: D.1.4b - Silnoproudé rozvody a osvětlení

Popis rozpočtu: D.2.1-001 - Komunikace

Popis rozpočtu: D.2.1-001.1 - Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

Popis rozpočtu: D.2.1-001.2 - Oprava příjezdové cesty

Popis rozpočtu: D.2.2 - Úprava zeleně

Popis objektu: 02 - Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Odstranění zeleně	HSV			29 860,00	0,1
_2	Výsadba keřů	HSV			1 825,00	0,0
_3	Výsadba okrasných travin	HSV			7 536,00	0,0
_4	Výsadba záhonů s malými keři	HSV			7 770,00	0,0
_5	Založení trávníku nového výsevem	HSV			88 753,60	0,3
_6	MATERIÁL	HSV			296 931,01	0,9
_7	ROSTLINNÝ MATERIÁL	HSV			33 693,00	0,1
_8	Keře a trvalky	HSV			25 245,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			#####	12,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			#####	11,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			#####	8,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			162 140,00	0,5
5	Komunikace	HSV			#####	12,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 600,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			112 000,00	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			#####	3,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			165 818,60	0,5
8	Trubní vedení	HSV			#####	3,6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			14 400,00	0,0
90	Ostatní konstrukce a práce	HSV			2 320,00	0,0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			184 030,00	0,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 411,70	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			709 762,75	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			#####	5,7
97	Prorážení otvorů	HSV			1 980,62	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			#####	5,3
711	Izolace proti vodě	PSV			61 758,84	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			124 236,08	0,4
722.01	Užitkový vodovod	PSV			152 185,52	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			40 155,00	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			595 762,12	1,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 250,00	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#####	3,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	3,2
772	Kamenné dlažby	PSV			144 784,50	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			#####	3,0
783	Nátěry	PSV			11 340,00	0,0
784	Malby	PSV			25 000,00	0,1
798	Restaurování	PSV			120 000,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			148 331,00	0,4
M21.1	Osvětlení	MON			457 560,00	1,3

M21.7	Řídicí systém osvětlení	MON			69 540,00	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			158 925,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			#####	12,6
VN	Vedlejší náklady	VN			829 575,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			514 959,28	1,5
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				809 575,00		
1	ARCH-001	Archeologický dohled	m3	1 391,50000	50,00	69 575,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Součástí výkopových prací bude archeologický dohled. Dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je nutné s dostatečným předstihem oznámit termín zahájení prací na příslušné archeologické pracoviště. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. předpoklad u výkopů hlubších než 300mm : SA část cca 1273m3 : 1273 1 EL cca 73,5m3 : 73,5 73,50000 Komunikace cca 45m3 : 45 45,00000 Mezisoučet 1						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00		RTS 24/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 24/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 24/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001 Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Zabezpečení stavebních inženýrských sítí.									
Díl ON		Ostatní náklady					437 000,00		
8	004111020R1	Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla, záměry, statika, výpisy výztuže atd	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00			Vlastní

Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla, záměry, statika, výpisy výztuže atd.
Rozsah viz. popis v PD.

9	ON-001.1 Částečná demontáž invalidní plošiny a opětovné osazení - instalace včetně zprovoznění po opravě, schodiště	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
---	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Částečná demontáž invalidní plošiny a její opětovné osazení - instalace a zprovoznění po opravě schodiště.
Týká se samotné plošiny a dále spodní části konstrukce plošiny - jejího vedení (ližin, madel, sloupků) v délce výstupní čáry cca 7mb = dolní části bez posledního schodišťového ramene. Ponechané části chránit. Plošinu a demontované prvky uložit dle pokynů objednatele na určené místo v areálu objednatele.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

10	005241010R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 24/ II
----	---	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

11	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	62 000,00	62 000,00		RTS 24/ II
----	---	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

12	ON-001 Ochrana nedemontovatelných prvků	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
----	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Před zahájením oprav budou architektonické a řemeslné prvky, které nepůjde demontovat, chráněny bezpečnostní konstrukcí.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
13	ON-002	Ostatní - ztížené podmínky provádění	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
		Ostatní podmínky vyplývající z Technologického postup při rekonstrukci opěrné zdi: 1. Před bouráním stávající porušené opěrné zdi je nutné zajistit základy stávajících budov u opěrné zdi 2. Rekonstrukce opěrné zdi bude probíhat v úsecích 3,0 až 6,0 m. Úseky 3,0 m budou vždy v místech, kde stávající budovy jsou v blízkosti opěrné zdi. 3. Bourání stávající zdi bude probíhat po úsecích současně s výstavbou nové zdi. 9. Před vyzděním kamenného líce je možné provést zásyp rubu opěrné zdi pouze do poloviny výšky 11. Navržená svíslá výztuž je navržena pouze ve dvou délkách, a v některých částech bude po vybetonování zdi vyčnívat nad horní úroveň konstrukce a bude ji nutno odříznout 12. Konečný zásyp rubu opěrné zdi bude možné dokončit až po dozdění kamenného líce opěrné zdi. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
14	ON-003	Oplocení stavby	celek	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Oplocení stavby Staveniště bude vymezeno plotem. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah stavby bude limitován určeným prostorem stavby a částečně zasáhne na pozemky města. Prostor pro zařízení stavby bude korigován dle potřeb pokračující výstavby. Počítá se s využitím prostoru uvnitř dvora. Vymezení a oplocení stavby bude prováděno uvnitř dvora podle jednotlivých etap stavby. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001 Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
15	ON-004	Rozbory zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku, výluhový test tabulka 5.1.. 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
16	ON-005	Rozbory vybouraných hmot - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku - výluhový test. výluhový test tabulka 5.1.. 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						1 246 575,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	2 523 265,59					
1	120001101R0	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, uvažováno pro 20% hloubení : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,88000*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,52000*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 909,56345*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 273,55005*0,2 Mezisoučet	m3	254,50270	600,00	152 701,62	800-1	RTS 24/ II
2	130901112R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	2 400,00	24 000,00	800-1	RTS 24/ II
3	130901113R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	3 000,00	30 000,00	800-1	RTS 24/ II
4	130901121R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	6 500,00	65 000,00	800-1	RTS 24/ II
5	130901123R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	7 500,00	75 000,00	800-1	RTS 24/ II
6	131201201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	50,88000	1 500,00	76 320,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Hloubení pro ZTI : výkop pro jímku dešťových vod : 6*3,2*2,65 Mezisoučet			50,88000 50,88000			
7	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek uvaž. 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,88000*0,25 Mezisoučet	m3	12,72000	100,00	1 272,00	800-1	RTS 24/ II
8	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení pro ZTI : užitkový vodovod 107 x 0,6 x 0,6 : 107*0,6*0,6 Mezisoučet	m3	38,52000	550,00	21 186,00	800-1	RTS 24/ II
9	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. uvaž. 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,52000*0,25	m3	9,63000	250,00	2 407,50	800-1	RTS 24/ II
10	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 1500mm (strojně 70%) : Pohled A - řez 2-2 : 45,188*1,5*0,7 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9.12*1,5*0,7	m3	909,56345	150,00	136 434,52	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*1,5*0,7		29,64570				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*1,5*0,7		4,14435				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :		17,58960				
		16.752*1,5*0,7						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :		14,17500				
		(1,36+1,2+10,94)*1*1,5*0,7						
		schodiště levé : 2,1*1*1,5*0,7		2,20500				
		schodiště pravé : 2*1*1,5*0,7		2,10000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) :		17,78490				
		16.938*1,5*0,7						
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*1,5*0,7		1,86900				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*1,5*0,7		4,64100				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*1,5*0,7		9,03420				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*1,5*0,7		2,15460				
		Mezisoučet		162,36675				
		Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý						
		průmět š 2000mm (stroině 70%) :						
		Pohled A - řez 2-2 : 125,054*2*0,7		175,07560				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		33,87020				
		24.193*2*0,7						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570*2*0,7		93,19800				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :						
		Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061*2*0,7		50,48540				
		brána u rohu se zdí A : 3,760*2*0,7		5,26400				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95*2*0,7		36,85500				
		schodiště levé : 2,1*1,95*2*0,7		5,73300				
		schodiště pravé : 2*1,95*2*0,7		5,46000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7*2*0,7		33,43900				
		schodiště : 1,3*1,7*2*0,7		3,09400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2*0,7		4,23640				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2*0,7		10,51960				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : (7,17*1+3,527)*2*0,7		14,97580				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2*0,7		3,71070				
		Mezisoučet		475,91670				
		Hloubení pro ZTI :						
		kanalizace splašková 70 x 1,0 x 0,8 : 70*1*0,8		56,00000				
		kanalizace dešťová 207 x 1,3 x 0,8 : 207*1,3*0,8		215,28000				
		Mezisoučet		271,28000				
11	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	295,77837	50,00	14 788,92	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		uvaž. 25% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 909,56344*0,25		227,39086				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 273,55004*0,25		68,38751				
12	139711101R0	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	273,55005	2 200,00	601 810,11	800-1	RTS 24/ II
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý						
		průmět š 1500mm (ručně 30%) :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*1,5*0,3		20,33460				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		4,10400				
		9.12*1.5*0.3						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*1,5*0,3		12,70530				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*1,5*0,3		1,77615				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :		7,53840				
		16.752*1.5*0.3						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :		6,07500				
		(1.36+1.2+10.94)*1*1.5*0.3						
		schodiště levé : 2,1*1*1,5*0,3		0,94500				
		schodiště pravé : 2*1*1,5*0,3		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16,938*1,5*0,3		7,62210				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*1,5*0,3		0,80100				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*1,5*0,3		1,98900				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*1,5*0,3		3,87180				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*1,5*0,3		0,92340				
		Mezisoučet		69,58575				
		Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 2000mm (ručně 30%) :						
		Pohled A - řez 2-2 : 125,054*2*0,3		75,03240				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		14,51580				
		24,193*2*0,3						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570*2*0,3		39,94200				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :						
		Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061*2*0,3		21,63660				
		brána u rohu se zdí A : 3,760*2*0,3		2,25600				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95*2*0,3		15,79500				
		schodiště levé : 2,1*1,95*2*0,3		2,45700				
		schodiště pravé : 2*1,95*2*0,3		2,34000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7*2*0,3		14,33100				
		schodiště : 1,3*1,7*2*0,3		1,32600				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2*0,3		1,81560				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2*0,3		4,50840				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : (7,17*1+3,527)*2*0,3		6,41820				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2*0,3		1,59030				
		Mezisoučet		203,96430				
13	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Pro část ZTI :	m2	20,00000	200,00	4 000,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pažení příložené s rozepřením při hloubce výkopu nad 1,5 m x 200 : 20		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
14	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	20,00000	50,00	1 000,00	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000		20,00000				
15	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	339,94050	150,00	50 991,08	800-1	RTS 24/ II
		Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet :						
		Pohled A - řez 2-2 : 125,054		125,05400				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 24,193		24,19300				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570		66,57000				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :						
		Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061		36,06100				
		brána u rohu se zdí A : 3,760		3,76000				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95		26,32500				
		schodiště levé : 2,1*1,95		4,09500				
		schodiště pravé : 2*1,95		3,90000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7		23,88500				
		schodiště : 1,3*1,7		2,21000				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7		3,02600				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7		7,51400				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1+3,527		10,69700				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)		2,65050				
		Mezisoučet		339,94050				
16	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	339,94050	50,00	16 997,03	800-1	RTS 24/ II
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 339,94050		339,94050				
17	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 004,68100	150,00	150 702,15	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 2000mm : Pohled A - řez 2-2 : 125,054*2 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 24.193*2 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570*2 dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) : Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) : Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061*2 brána u rohu se zdí A : 3,760*2 Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95*2 schodiště levé : 2,1*1,95*2 schodiště pravé : 2*1,95*2 Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7*2 schodiště : 1,3*1,7*2 zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2 zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2 Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : (7,17*1+3,527)*2 zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2 Mezisoučet Pro ZTI : užitkový vodovod 107 x 0,6 x 0,6 : 107*0,6*0,6 kanalizace splašková 70 x 1,0 x 0,8 : 70*1*0,8 kanalizace dešťová 207 x 1,3 x 0,8 : 207*1,3*0,8 výkop pro jímku dešťových vod : 15 Mezisoučet						
				250,10800				
				48,38600				
				133,14000				
				72,12200				
				7,52000				
				52,65000				
				8,19000				
				7,80000				
				47,77000				
				4,42000				
				6,05200				
				15,02800				
				21,39400				
				5,30100				
				679,88100				
				38,52000				
				56,00000				
				215,28000				
				15,00000				
				324,80000				
18	162301101R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	528,33720	100,00	52 833,72	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkop před zdi - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 1500mm :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,6*0,6*2			32,53536			
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :			6,56640			
		9.12*0.6*0.6*2						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,6*0,6*2			20,32848			
		dtto úprava nájezdu : 3,947*0,6*0,6*2			2,84184			
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :			12,06144			
		16.752*0.6*0.6*2						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :			9,72000			
		(1.36+1.2+10.94)*1*0.6*0.6*2						
		schodiště levé : 2,1*1*0,6*0,6*2			1,51200			
		schodiště pravé : 2*1*0,6*0,6*2			1,44000			
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) :			12,19536			
		16.938*0.6*0.6*2						
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,6*0,6*2			1,28160			
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,6*0,6*2			3,18240			
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,6*0,6*2			6,19488			
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,6*0,6*2			1,47744			
		Mezisoučet			111,33720			
		Pro část ZTI : (56+215+38,5-136+35)*2			417,00000			
		Mezisoučet			417,00000			
19	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 008,34490	250,00	252 086,23	800-1	RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,88000	50,88000
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,52000	38,52000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 909,56345	909,56345
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 273,55005	273,55005
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 247,46802*-1	-247,46802
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,70058*-1	-16,70058

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1008,34490*20	m3	20 166,89800	12,00	242 002,78	800-1	RTS 24/ II
21	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4 nakládání a překládání nad rámec obsažený v položkách hloubení a vodorovných přesunů hornin : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 528,33720	m3	528,33720	100,00	52 833,72	800-1	RTS 24/ II
22	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	247,46802	100,00	24 746,80	800-1	RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	
včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů	
Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý	
průmět š 1500mm (strojně 70%) :	
Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,6*0,6*0,7	11,38738
dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :	2,29824
9,12*0,6*0,6*0,7	
Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,6*0,6*0,7	7,11497
dtto úprava nájezdu : 3,947*0,6*0,6*0,7	0,99464
Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :	
Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :	4,22150
16,752*0,6*0,6*0,7	
Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :	3,40200
(1,36+1,2+10,94)*1*0,6*0,6*0,7	
schodiště levé : 2,1*1*0,6*0,6*0,7	0,52920
schodiště pravé : 2*1*0,6*0,6*0,7	0,50400
Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) :	4,26838
16,938*0,6*0,6*0,7	
zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,6*0,6*0,7	0,44856
zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,6*0,6*0,7	1,11384
Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,6*0,6*0,7	2,16821
zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,6*0,6*0,7	0,51710

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		38,96802				
		Pro část ZTI : 56+215+38,5-136+35		208,50000				
		Mezisoučet		208,50000				
23	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvpu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 1500mm (ručně 30%) : Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,6*0,6*0,3 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9.12*0.6*0.6*0.3 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,6*0,6*0,3 dtto úprava nájezdu : 3,947*0,6*0,6*0,3 Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) : Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16.752*0.6*0.6*0.3 Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1.36+1.2+10.94)*1*0.6*0.6*0.3 schodiště levé : 2,1*1*0,6*0,6*0,3 schodiště pravé : 2*1*0,6*0,6*0,3 Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16.938*0.6*0.6*0.3 zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,6*0,6*0,3 zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,6*0,6*0,3 Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,6*0,6*0,3 zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,6*0,6*0,3 Mezisoučet	m3	16,70058	600,00	10 020,35	800-1	RTS 24/ II
				4,88030				
				0,98496				
				3,04927				
				0,42628				
				1,80922				
				1,45800				
				0,22680				
				0,21600				
				1,82930				
				0,19224				
				0,47736				
				0,92923				
				0,22162				
				16,70058				
24	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Pro část ZTI :	m3	51,20000	800,00	40 960,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách 320 x 0,2 x 0,8 : 320*0,2*0,8		51,20000				
25	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1008,34490	m3	1 008,34490	380,00	383 171,06	800-1	RTS 24/ II
26	15110RP1	Ochrana stávajícího objektu při výkopových pracích pomocí hydraulických pažicích stěn Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	m	40,00000	1 000,00	40 000,00		Vlastní
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				95 965,15		
27	211531111R01	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene analogicky dle popisu v PD: štěrkové lože drenážní frakce 3-6 cm Pro část ZTI : štěrkové lože drenážní frakce 3-6 cm, 150 x 0,5x0,5= : 150*0,5*0,5 Mezisoučet	m3	37,50000	1 000,00	37 500,00	800-2	RTS 24/ II
28	271571111R01	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, analogicky dle popisu v PD: Po výkopu pro novou opěrnou zeď se provede na základovou spáru vrstva štěrkopísku hutněná na hodnotu 300 MPa pod žb základovou deskou : Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(1,65+0,1*2)*0,1 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : (0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(1,65+0,1*2)*0,1 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*(1,65+0,1*2)*0,1 dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : Pohled C - městská část (odstranění zdi) : Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*(1,65+0,1*2)*0,1	m3	24,71515	1 000,00	24 715,15	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		brána u rohu se zdí A : $2,67 \cdot (1,65 + 0,1 \cdot 2) \cdot 0,1$		0,49395				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : $(1,36 + 1,2 + 10,94) \cdot (0,9 + 0,1 \cdot 2) \cdot 0,1$		1,48500				
		schodiště levé : $2,1 \cdot (0,9 + 0,1 \cdot 2) \cdot 0,1$		0,23100				
		schodiště pravé : $2 \cdot (0,9 + 0,1 \cdot 2) \cdot 0,1$		0,22000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) : schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78 \cdot 1,2 \cdot 0,1$		0,21360				
		zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42 \cdot 1,2 \cdot 0,1$		0,53040				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17 \cdot 1,2 \cdot 0,1$		0,86040				
		zeď u schodiště - úzká : $1,71 \cdot 1,2 \cdot 0,1$		0,20520				
		Mezisoučet		21,34465				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : $4 \cdot 4 \cdot 0,1$		1,60000				
		Mezisoučet		1,60000				
		žb základové pasy :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) : dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		0,22500				
		$(0,4 + 0,1 \cdot 2) \cdot 3,75 \cdot 0,1$						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : $14,05 \cdot (0,9 + 0,1 \cdot 2) \cdot 0,1$		1,54550				
		Mezisoučet		1,77050				
29	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	375,00000	90,00	33 750,00	800-2	RTS 24/ II
		Pro drenáž : $150 \cdot 0,5 \cdot 4 \cdot 1,25$		375,00000				

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 439 302,10
30	311271129R0	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
základ pro kamenné stupně :

Pohled A : $1,55 \cdot 0,151 \cdot 6 \cdot 1/2 \cdot 0,3 \cdot 2$

Pohled C : $0,9 \cdot 0,1575 \cdot 4 \cdot 1/2 \cdot 0,3 \cdot 2$

$0,9 \cdot 0,1575 \cdot 6 \cdot 1/2 \cdot 0,3 \cdot 2$

Pohled D : $1,54 \cdot 0,1575 \cdot 7 \cdot 1/2 \cdot 0,3 \cdot 2$

0,42129

0,17010

0,25515

0,50936

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled E : 0,9*0,1575*4*1/2*0,3*2		0,17010				
		Mezisoučet		1,52600				
31	326211331R0	Zdivo nadzákladové z lomového kamene zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC řádkové hrubé, objem nad 3 m3.	m3	63,07274	11 200,00	706 414,69	831-2	RTS 24/ II
		upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce						
		Pohledová plocha nových kamenných zdí - přední z venkovní strany :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.150mm : 92,276*0,15		13,84140				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		2,67480				
		tl.150mm : 17.832*0.15						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.150mm : 55,209*0,15		8,28135				
		dtto úprava nájezdu, tl.150mm : 0,658*0,15		0,09870				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.150mm :		4,55940				
		30.396*0.15						
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.150mm :		1,76040				
		(1.529+10.207)*0.15						
		schodiště levé, tl.150mm : 1,19*1*0,15		0,17850				
		schodiště pravé, tl.150mm : (2,54+5,062)*1*0,15		1,14030				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.150mm :		1,69365				
		(10.392+0.899)*0.15						
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.150mm : 1,78*1,5*0,15		0,40050				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.150mm : 4,42*1,5*0,15		0,99450				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.150mm : 3,528*0,15		0,52920				
		zeď u schodiště - úzká, tl.150mm : 1,71*0,85*0,15		0,21803				
		Mezisoučet		36,37073				
		Pohledová plocha nových kamenných zdí - zadní z vnitřní strany :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb		3,87720				
		dřikem : 8.616*0.45						
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		2,71665				
		tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 6.037*0.45						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 14.189*0.45 dtto úprava nájezdu (z vnitřní strany není) :		6,38505				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 6.589*0.45 brána u rohu se zdí (není) :		2,96505				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*(1.36+1.2+10.94)*0.45 schodiště levé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*2.1*0.45 schodiště pravé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*2*0.45		1,54913				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.32*(14.052+1.2)*0.45 schodiště (není) :		0,24098				
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 1.78*0.32*0.45 zeď u schodiště - pravá - delší, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 4.42*0.32*0.45		0,22950				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 7.17*0.255*0.45 zeď u schodiště - úzká, tl.200mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 1.71*0.255*0.45		2,19629				
		Mezisoučet		22,07162				
		Pilíře :						
		Pohled A - řez 2-2 - 600/600/1000-1170 6ks : 0.6*0.6*(1.22+1+1.05+1.05+1.16+1.17)		2,39400				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 - 600/600/1160-1170 3ks : 0.6*0.6*(1.17+1.16+1.16)		1,25640				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = pilíře neřešeny) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) 700/700/1000-1065 2ks : 0.7*0.7*(1+1)		0,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá - pilíř řešený v rámci vyšší části :
Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez pilířů) :
Pohled E (bez pilířů) :
Mezisoučet

4,63040

32	326211901R0	Zdivo nadzákladové z lomového kamene , , příplatek za lícování rubu zdiva	m3	63,07274	1 000,00	63 072,74	831-2	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,07274

63,07274

33	327501111R0	Výplň za opěrami a protimrazové klíny se zhutněním s kameniva drceného i těženého	m3	532,61400	850,00	452 721,90	801-5	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

se zhutněním z kameniva

analogicky dle popisu v PD:

Před vyzděním kamenného líce je možné provést zásyp rubu opěrné zdi pouze do poloviny výšky

Zásyp musí být z materiálu propouštějícího vodu, nejlépe ze štěrkopísku nebo štěrku.

Konečný zásyp rubu opěrné zdi bude možné dokončit až po dozdnění kamenného líce opěrné zdi

Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý

průmět š 2000mm (stroině 70%) :

Pohled A - řez 2-2 : (125,054-0,45*50,89)*2

204,30700

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :

48,38600

24.193*2

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (66,570-0,45*30,07)*2

106,07700

dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :

Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : (36,061-0,45*17,92)*2

55,99400

brána u rohu se zdí A : 3,760*2

7,52000

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : ((1,36+1,2+10,94)-0,45*17,6)*1,95*2

21,76200

schodiště levé : 2,1*1,95*2

8,19000

schodiště pravé : 2*1,95*2

7,80000

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodišť) : (14,05*1,7-0,45*21,55)*2

28,37500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště : 1,3*1,7*2		4,42000				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2		6,05200				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2		15,02800				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : ((7,17*1+3,527)-0.45*8.88)*2		13,40200				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2		5,30100				
		Mezisoučet		532,61400				
34	32621RP1	Příplatek k položce zdivo nadzákl. z lom.kam.na MC nad 3 m3 řádk.hrubé	m3	63,07274	3 200,00	201 832,77		Vlastní

za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy.

analogicky dle popisu v PD:

Vnější pohledové části zdí budou kamenné. Kámen na pohledovou část opěrných stěn bude vybrán z místní lokality, např. tufit, v šedém odstínu. Hlava opěrné stěny a sloupky budou také kryté tímto kamenem.

Vnější kamenný obklad bude kotven pomocí výztuže vložené do opěrné stěny.

Všechny opravy stěn, dozdivky budou prováděné za použití původních kamenů nebo cihel získaných z vybourávek stávajících konstrukcí, v případě nedostatku použít betonové CP rozměrů 290 x 140 x 65 mm.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Pohledová plocha nových kamenných zdí - přední z venkovní strany :

Pohled A - řez 2-2, tl.150mm : 92,276*0,15 13,84140

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, 2,67480

tl.150mm : 17.832*0.15

Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.150mm : 55,209*0,15 8,28135

dtto úprava nájezdu, tl.150mm : 0,658*0,15 0,09870

Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.150mm : 4,55940

30.396*0.15

brána u rohu se zdí (není) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.150mm : (1.529+10.207)*0.15		1,76040				
		schodiště levé, tl.150mm : 1,19*1*0,15		0,17850				
		schodiště pravé, tl.150mm : (2,54+5,062)*1*0,15		1,14030				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.150mm : (10.392+0.899)*0.15		1,69365				
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.150mm : 1,78*1,5*0,15		0,40050				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.150mm : 4,42*1,5*0,15		0,99450				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.150mm : 3,528*0,15		0,52920				
		zeď u schodiště - úzká, tl.150mm : 1,71*0,85*0,15		0,21803				
		Mezisoučet		36,37073				
		Pohledová plocha nových kamenných zdí - zadní z vnitřní strany :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 8.616*0.45		3,87720				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 6.037*0.45		2,71665				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 14.189*0.45		6,38505				
		dtto úprava nájezdu (z vnitřní strany není) :						
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 6.589*0.45		2,96505				
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*(1.36+1.2+10.94)*0.45		1,54913				
		schodiště levé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*2.1*0.45		0,24098				
		schodiště pravé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*2*0.45		0,22950				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.32*(14.052+1.2)*0.45		2,19629				
		schodiště (není) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.450mm včetně vnitř.		0,25632				
		korunového zdiva nad žb dřikem : 1.78*0.32*0.45						
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.450mm včetně vnitř.		0,63648				
		korunového zdiva nad žb dřikem : 4.42*0.32*0.45						
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm včetně vnitř.		0,82276				
		korunového zdiva nad žb dřikem : 7.17*0.255*0.45						
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm včetně vnitř. korunového		0,19622				
		zdiva nad žb dřikem : 1.71*0.255*0.45						
		Mezisoučet		22,07162				
		Pilíře :						
		Pohled A - řez 2-2 - 600/600/1000-1170 6ks :		2,39400				
		0.6*0.6*(1.22+1+1.05+1.05+1.16+1.17)						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 - 600/600/1160-1170 3ks :		1,25640				
		0.6*0.6*(1.17+1.16+1.16)						
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = pilíře neřešeny) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) 700/700/1000-		0,98000				
		1065 2ks : 0.7*0.7*(1+1)						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá - pilíř řešeny v						
		rámci vyšší části :						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez pilířů) :						
		Pohled E (bez pilířů) :						
		Mezisoučet		4,63040				

Díl 4	Vodorovné konstrukce					136 640,00		
35	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného	m3	136,64000	1 000,00	136 640,00	827-1	RTS 24/ II

0±4 mm
v otevřeném výkopu,

Pro část ZTI :

pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách 136,64000

427 x 0.4 x 0.8 : 427*0.4*0.8

Díl 5	Komunikace					30 070,00		
36	5.001	Úprava terénu pod opěrnou zdí (pohled C)	m	30,07000	1 000,00	30 070,00		Vlastní

Jedná se o rozebrání původní krajnice, a novou úpravu po provedení opěrné zdi. Řešit včetně opravy, případně výměny obručníku).

š cca do 1000mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 7,89+10,55+7,88 26,32000
dtto úprava nájezdu : 3,75 3,75000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	159 137,88
---------------	---------------------------------------	-------------------

37	631312621R01	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	1,20000	6 000,00	7 200,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*0,08 1,20000

38	631313611R01	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	7,50000	5 000,00	37 500,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod drenáží ve spádu : 150*0,5*0,1 7,50000

39	631313621R01	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	5,00000	5 200,00	26 000,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,1 3,50000

Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*0,1 1,50000

40	631319173R01	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	5,00000	200,00	1 000,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000 5,00000

41	631362021R01	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,50000	36 600,00	18 300,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

včetně distančních prvků

podkl. bet. uvaž 10kg/m2 :

Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*10*1/1000 0,35000

Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*10*1/1000 0,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	631571004R0	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I, Kamenivo nestanovené těžené: frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	5,25000	1 400,00	7 350,00	801-1	RTS 24/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

analogicky dle popisu v PD:

štěrkové lože

Násypy - použít v maximální míře původní násypy. Ručně hutnit po vrstvách.

Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,15 5,25000

43	632451032R0	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	247,15150	250,00	61 787,88	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podléváním provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologií zařízení. s náležitým zatemováním hutné malty.

pod žb základovou deskou :

Pohled A - řez 2-2 : $(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22) \cdot (1,65+0,1 \cdot 2)$ 77,71850

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 16,42800

$(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59) \cdot (1,65+0,1 \cdot 2)$

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : $(7,89+10,55+7,88) \cdot (1,65+0,1 \cdot 2)$ 48,69200

dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :

Pohled C - městská část (odstranění zdi) :

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 28,21250

$15,25 \cdot (1,65+0,1 \cdot 2)$

brána u rohu se zdí A : $2,67 \cdot (1,65+0,1 \cdot 2)$ 4,93950

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : 14,85000

$(1,36+1,2+10,94) \cdot (0,9+0,1 \cdot 2)$

schodiště levé : $2,1 \cdot (0,9+0,1 \cdot 2)$ 2,31000

schodiště pravé : $2 \cdot (0,9+0,1 \cdot 2)$ 2,20000

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :

schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :

zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78 \cdot 1,2$ 2,13600

zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42 \cdot 1,2$ 5,30400

Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17 \cdot 1,2$ 8,60400

zeď u schodiště - úzká : $1,71 \cdot 1,2$ 2,05200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		213,44650				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
		žb základové pasy :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) :						
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		2,25000				
		(0,4+0.1*2)*3.75						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 14.05*(0.9+0.1*2)		15,45500				
		Mezisoučet		17,70500				
Díl 8		Trubní vedení				98 000,00		
44	871313121RU	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávk trub hrdlových D 110, tloušťky stěn 3.2 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, předpoklad provizorního odvedení dešťové vody - povrchové 2x5m : 2*5	m	10,00000	350,00	3 500,00	827-1	RTS 24/ II
45	894201121R0	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Pro část ZTI : podbetonování šachet, dešť. odpadů, vpustí, žlabů betonem prostým : 10	m3	10,00000	4 200,00	42 000,00	827-1	RTS 24/ II
		Mezisoučet		10,00000				
46	894201193R0	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 10,00000	m3	10,00000	100,00	1 000,00	827-1	RTS 24/ II
47	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav. analogicky dle popisu v PD: rektifikace poklopů a vpustí do dlažby	kus	28,00000	1 500,00	42 000,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Viz. část ZTI : 28 28,00000

48	460680034R01	Průraz zdí v kamenné zdi tloušťky 60 cm	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00		RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	------------

Pro část ZTI : 4 4,00000

49	8713RP01	Rozebrání a likvidace provizorního odvodnění	m	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
----	----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Rozebrání a likvidace provizorního odvedení dešťové vody.

Do ceny příplatkové položky zahrnout : uzavření dilatace těsnícím provazcem a izolačním pružným tmelem. V místě dilatační spáry bude probíhat vodorovná výztuž.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,00000 10,00000

Díl 9	Ostatní konstrukce, bourání					14 400,00		
50	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	48,00000	300,00	14 400,00	Prav.M RTS 24/ II

předpoklad pro demontáže dalších v PD neřešených prvků :

elektroinstalace : 24 24,00000

ost. drobné KDK a stavební prvky : 24 24,00000

Mezisoučet 48,00000

Díl 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					586,50		
51	931961115RR		Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	1,17300	200,00	234,60	801-1 RTS 24/ II

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např.

přibitím, maltovými terči).

analogicky dle popisu v PD:

Dilatace (30mm EPS)

Pohled A - řez 2-2 : 0,15*2,4*2 0,72000

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 0,15*3,02 0,45300

Mezisoučet 1,17300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	93196RP1	Příplatek k položce vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	m2	1,17300	300,00	351,90		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Opěrné stěny budou dilatovány po cca 15-20m, dilatační spára bude vyplněna polystyrenem EPS(Dilatace 30mm

EPS je obsažena v samostatné položce.),

Do ceny příplatkové položky zahrnout : uzavření dilatace těsnícím provazcem a izolačním pružným tmelem. V místě dilatační spáry bude probíhat vodorovná výztuž.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,17300

1,17300

Díl 94					Lešení a stavební výtahy		120 884,80		
53	941941031R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výškv do 10 m	m2	260,00000	90,00	23 400,00	800-3	RTS 24/ II	

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

cca 260m2 : 260

260,00000

54	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv do 10 m	m2	1 040,00000	35,00	36 400,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

uvaž. 4měs :

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 260,00000*4

1

Mezisoučet

1

55	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškv do 10 m	m2	260,00000	60,00	15 600,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 260,00000

260,00000

56	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	98,88000	200,00	19 776,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Pohled A - řez 2-2 : 7,76+8,02+8,03+8,98+9,22

42,01000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 0,6+1,6+1,55+2,54+2,59 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 7,89+10,55+7,88 dtto úprava nájezdu : 3,75 Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25 brána u rohu se zdí A : 2,67 Mezisoučet		8,88000 26,32000 3,75000 15,25000 2,67000 98,88000				
57	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m uvaž. 4měs : Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 98,88000*4	m	395,52000	40,00	15 820,80	800-3	RTS 24/ II
58	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 98,88000	m	98,88000	100,00	9 888,00	800-3	RTS 24/ II
Díl 96		Bourání konstrukcí				1 043 651,69		
59	961021311R0	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, uvaž š = 800mm 1/3 žel.bet, 1/3 prostý beton, 1/3kamenný základ : Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,8*1/3 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9.12*0,8*1/3 Mezisoučet Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,8*1/3 dtto úprava nájezdu : 3,947*0,8*1/3 Mezisoučet Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) : Mezisoučet Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16.752*0,8*1/3 Mezisoučet Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1.36+1.2+10.94)*1*0,8*1/3	m3	41,23600	1 000,00	41 236,00	801-3	RTS 24/ II
				12,05013 2,43200 14,48213 7,52907 1,05253 8,58160 4,46720 4,46720 3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště levé : 2,1*1*0,8*1/3		0,56000				
		schodiště pravé : 2*1*0,8*1/3		0,53333				
		Mezisoučet		4,69333				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) :		4,51680				
		16.938*0,8*1/3						
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,8*1/3		0,47467				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,8*1/3		1,17867				
		Mezisoučet		6,17013				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,8*1/3		2,29440				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,8*1/3		0,54720				
		Mezisoučet		2,84160				
60	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m3	41,23600	3 000,00	123 708,00	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		uvaž š = 800mm 1/3 žel.bet, 1/3 prostý beton, 1/3kamenný základ :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,8*1/3		12,05013				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		2,43200				
		9.12*0,8*1/3						
		Mezisoučet		14,48213				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,8*1/3		7,52907				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*0,8*1/3		1,05253				
		Mezisoučet		8,58160				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :		4,46720				
		16.752*0,8*1/3						
		Mezisoučet		4,46720				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :		3,60000				
		(1.36+1.2+10.94)*1*0,8*1/3						
		schodiště levé : 2,1*1*0,8*1/3		0,56000				
		schodiště pravé : 2*1*0,8*1/3		0,53333				
		Mezisoučet		4,69333				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16.938*0,8*1/3		4,51680				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,8*1/3		0,47467				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,8*1/3		1,17867				
		Mezisoučet		6,17013				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,8*1/3		2,29440				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,8*1/3		0,54720				
		Mezisoučet		2,84160				
61	96105511R01	Bourání základů železobetonových	m3	41,23600	5 000,00	206 180,00	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech uvaž š = 800mm 1/3 žel.bet, 1/3 prostý beton, 1/3kamenný základ :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,8*1/3		12,05013				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9.12*0,8*1/3		2,43200				
		Mezisoučet		14,48213				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,8*1/3		7,52907				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*0,8*1/3		1,05253				
		Mezisoučet		8,58160				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16.752*0,8*1/3		4,46720				
		Mezisoučet		4,46720				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1.36+1.2+10.94)*1*0,8*1/3		3,60000				
		schodiště levé : 2,1*1*0,8*1/3		0,56000				
		schodiště pravé : 2*1*0,8*1/3		0,53333				
		Mezisoučet		4,69333				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16.938*0,8*1/3		4,51680				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,8*1/3		0,47467				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,8*1/3		1,17867				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		6,17013				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,8*1/3		2,29440				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,8*1/3		0,54720				
		Mezisoučet		2,84160				
62	962065211R0	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání opěr dřevěných a pažení opěr, ze dřeva měkkého	m3	2,74532	1 600,00	4 392,51	821-1	RTS 24/ II
		cca 180/180 11 opěrných míst :						
		stojky cca 180/180 v= do 3m : 0,18*0,18*3*11		1,06920				
		diagonály cca 180/180 dl. do 3,3m : 0,18*0,18*3,3*11		1,17612				
		pomocné prvky (špalky, podložky atd. předpkl. 0,5m3) : 0,5		0,50000				
		Mezisoučet		2,74532				
63	962022491R0	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	83,27235	1 500,00	124 908,53	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Pohledová plocha původních zdí - přední z venkovní strany - pdf odečet - tl.600mm (300mm kámen. 300mm žb stěna ztrac) :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.600mm : 115,657*0,3		34,69710				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		4,94040				
		tl.600mm : 16.468*0.3						
		Mezisoučet		39,63750				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.600mm : 57,152*0,3		17,14560				
		dtto úprava nájezdu (není) :						
		Mezisoučet		17,14560				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm řešeno v samostatné části :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.600mm : 45.383*0.3		13,61490				
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Mezisoučet		13,61490				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.600mm : (1.512+9.637)*0.3		3,34470				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště levé : 1,19*1*0,3		0,35700				
		schodiště pravé : (2,54+5,062)*1*0,3		2,28060				
		Mezisoučet		5,98230				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.600mm : (2.64+6.052)*0.3		2,60760				
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.400mm : 1,78*1,5*0,3		0,80100				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.400mm : 4,42*1,5*0,3		1,98900				
		Mezisoučet		5,39760				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.600mm : 3,528*0,3		1,05840				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : 1,71*0,85*0,3		0,43605				
		Mezisoučet		1,49445				
64	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	83,27235	4 000,00	333 089,40	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Pohledová plocha původních zdí - přední z venkovní strany - pdf odečet -						
		tl.600mm (300mm kámen. 300mm žb stěna ztrac) :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.600mm : 115,657*0,3		34,69710				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		4,94040				
		tl.600mm : 16.468*0.3						
		Mezisoučet		39,63750				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.600mm : 57,152*0,3		17,14560				
		dtto úprava nájezdu (není) :						
		Mezisoučet		17,14560				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm řešeno v samostatné části :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.600mm : 45.383*0.3		13,61490				
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Mezisoučet		13,61490				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.600mm : (1.512+9.637)*0.3		3,34470				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště levé : 1,19*1*0,3		0,35700				
		schodiště pravé : (2,54+5,062)*1*0,3		2,28060				
		Mezisoučet		5,98230				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.600mm : (2.64+6.052)*0.3		2,60760				
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.400mm : 1,78*1,5*0,3		0,80100				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.400mm : 4,42*1,5*0,3		1,98900				
		Mezisoučet		5,39760				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.600mm : 3,528*0,3		1,05840				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : 1,71*0,85*0,3		0,43605				
		Mezisoučet		1,49445				
65	963022819R0	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,	m	73,06500	200,00	14 613,00	801-3	RTS 24/ II
		Pohled A : 9*1,655		14,89500				
		Pohled C : 6*2,75		16,50000				
		4*2,1		8,40000				
		6*1,63		9,78000				
		Pohled D : 4*2,62		10,48000				
		7*1,31		9,17000				
		Pohled E : 4*0,96		3,84000				
		Mezisoučet		73,06500				
66	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,20000	2 000,00	12 400,00	801-3	RTS 24/ II
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,1		3,50000				
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*(0,08+0,1)		2,70000				
67	965043341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,70000	2 500,00	4 250,00	801-3	RTS 24/ II
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,04		1,40000				
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*0,02		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	965049111R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	6,20000	1 250,00	7 750,00	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 6,20000		6,20000				
69	965082933RT	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm. plochy přes 2 m2	m3	5,25000	400,00	2 100,00	801-3	RTS 24/ II
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,15		5,25000				
70	976027331R0	Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm	m2	97,40900	400,00	38 963,60	801-3	RTS 24/ II

Uvažováno š 650mm :

Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*0,65 27,30650

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 5,77200

(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*0,65

Mezisoučet 33,07850

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*0,65 17,10800

dtto úprava nájezdu :

Mezisoučet 17,10800

Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,65 4,35500

Mezisoučet 4,35500

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*0,65 9,91250

brána u rohu se zdí A : 2,67*0,65 1,73550

Mezisoučet 11,64800

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*0,65 8,77500

schodiště levé : 2,1*0,65 1,36500

schodiště pravé : 2*0,65 1,30000

Mezisoučet 11,44000

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodišť) : 14,05*0,65 9,13250

schodiště : 1,3*0,65 0,84500

zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*0,65 1,15700

zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*0,65 2,87300

Mezisoučet 14,00750

Pohled E (bez schodišť a průniku se zdí A) : 7,17*0,65 4,66050

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*0,65		1,11150				
		Mezisoučet		5,77200				
71	96202RP1	Příplatek k položce bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 83,27235	m3	83,27235	1 000,00	83 272,35		Vlastní
72	96302RP1	Příplatek k položce bourání kamenných.schodišťových stupňů, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 73,06500	m	73,06500	100,00	7 306,50		Vlastní
73	96508RP01	Bourání původní kamenné dlažby (horní terasa), ručně, kamenná dlažba 30 - 50mm - šetrně s očištěním pro další použití Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15	m2	50,00000	400,00	20 000,00		Vlastní
74	97602RP1	Příplatek k položce vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	m2	97,40900	200,00	19 481,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
[Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 97,40900](#) 97,40900

Díl 99	Staveništní přesun hmot	642 566,77
75	998153131R01 Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t 1 606,41692 400,00 642 566,77 801-5 RTS 24/ II

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH
1, 2, 3, - JKSO šesté místo)
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
13,15,24,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,51,52,53,5
4.56.57.63.64. :
Součet: : 1606,41692 1

Díl 711	Izolace proti vodě	57 847,41
76	711111132RZ Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAI	m2 171,45850 60,00 10 287,51 800-711 RTS 24/ II

Provedení dvojitého nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.
základová deska shora :
Pohled A - řez 2-2 : $(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22) \cdot (1,65-0,45)$ 50,41200
dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 10,65600
 $(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59) \cdot (1,65-0,45)$
Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : $(7,89+10,55+7,88) \cdot (1,65-0,45)$ 31,58400
dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :
Pohled C - městská část (odstranění zdi) :
Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : $15,25 \cdot (1,65-0,45)$ 18,30000
brána u rohu se zdí A : $2,67 \cdot (1,65-0,45)$ 3,20400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : $(1,36+1,2+10,94)*(0,9-0,45)$		6,07500				
		schodiště levé : $2,1*(0,9-0,45)$		0,94500				
		schodiště pravé : $2*(0,9-0,45)$		0,90000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78*(1,2-0,45)$		1,33500				
		zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42*(1,2-0,45)$		3,31500				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17*(1,2-0,45)$		5,37750				
		zeď u schodiště - úzká : $1,71*(1,2-0,45)$		1,28250				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000				
		žb základové pasy shora :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) :						
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : $(0,1*2)*3,75$		0,75000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : $14,05*(0,9-0,45)$		6,32250				
		Mezisoučet		156,45850				
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
77	711112132RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MQA	m2	544,67100	60,00	32 680,26	800-711	RTS 24/ II

Plocha dřiku žb opěrných zdí (pohledová plocha zdi + plocha výkopu -

koruna - základ) :

Pohled A - řez 2-2, tl.450mm : $92,276+45,188-$

$(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,2+0,6)$

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,

tl.450mm : $17,83+9,12-(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(0,2+0,6)$

Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm : $55,209+28,234-$

$(7,89+10,55+7,88)*(0,2+0,6)$

dtto úprava nájezdu - neřešeno :

Pohled C - městská část (odstranění zdi) - neřešeno :

103,85600

19,84600

62,38700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm : 30.396+16.752-15.25*(0.2+0.6) brána u rohu se zdí A - neřešeno :		34,94800				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť), tl.450mm : 11,736+13,5- (1.36+1.2+10.94)*(0.2+0.6) schodiště levé : 1,19+2,1-2,1*(0.2+0.6) schodiště pravé : 7,602+2-2*(0.2+0.6)		14,43600				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm : 11.291+16.938-14.05*(0.2+0.6) schodiště - neřešeno :		16,98900				
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.300mm : 2,67+1,78- 1.78*(0.2+0.6) zeď u schodiště - pravá - delší, tl.300mm : 6,63+4,42- 4.42*(0.2+0.6)		3,02600				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm : 3,528+8,604- 7.17*(0.2+0.6) zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : 1,4535+2,052- 1.71*(0.2+0.6)		7,51400				
		Mezisoučet		281,14750				
		žb základová deska :						
		Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,6+0,45) dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : (0.6+1.6+1.55+2.54+2.59)*(0.6+0.45)		44,11050				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*(0,6+0,45) dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		9,32400				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) :		27,63600				
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15.25*(0.6+0.45) brána u rohu se zdí A : 2,67*(0.6+0.45)		16,01250				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*(0,6+0,7) schodiště levé : 2,1*(0,6+0,7) schodiště pravé : 2*(0,6+0,7)		2,80350				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :		17,55000				
				2,73000				
				2,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*2*0,45		1,60200				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*2*0,45		3,97800				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*2*0,45		6,45300				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*2*0,45		1,53900				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000				
		Mezisoučet		152,33850				
		žb základové pasy :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) :						
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		7,47000				
		0,9*(2*3,75+2*0,4)						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 0,9*(14,05*2+0,9*2)		26,91000				
		zeď u schodiště - levá - krátká (řešeno v rámci základových desek) :						
		zeď u schodiště - pravá - delší (řešeno v rámci základových desek) :						
		Mezisoučet		34,38000				
		vnější strana dříku částečně cca 0,5m :						
		Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*0,5		21,00500				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		4,44000				
		(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*0,5						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*0,5		13,16000				
		dtto úprava nájezdu : 3,75*0,5		1,87500				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,5		3,35000				
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*0,5		7,62500				
		brána u rohu se zdí A : 2,67*0,5		1,33500				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*0,5		6,75000				
		schodiště levé : 2,1*0,5		1,05000				
		schodiště pravé : 2*0,5		1,00000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*0,5		7,02500				
		schodiště : 1,3*0,5		0,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*0,5		0,89000				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*0,5		2,21000				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*0,5		3,58500				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*0,5		0,85500				
		Mezisoučet		76,80500				
78	711141559RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou	m2	15,00000	450,00	6 750,00	800-711	RTS 24/ II
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15		15,00000				
79	711140102R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	15,00000	25,00	375,00	800-711	RTS 24/ II
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15		15,00000				
80	711786066R0	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou D do 200 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00	800-711	RTS 24/ II
		Pro část ZTI : 4		4,00000				
81	235200350000	hmota nátěrová na kov epoxidová pryskyřice; S 2200; vrchní; žlutohnědá	kg	15,00000	200,00	3 000,00	SPCM	RTS 23/ II
82	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	%	550,92800	5,00	2 754,64	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 762		Konstrukce tesafské				24 000,00		
83	762961820R0	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené	m	40,00000	600,00	24 000,00	800-762	RTS 24/ II
		se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m						
		délka plotu je a do ceny zahrnout cca 40mb : 40		40,00000				
		Mezisoučet		40,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				822 221,69		
84	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	50,00000	250,00	12 500,00	800-767	RTS 24/ II
		ost drobné pom kce : 50		50,00000				
85	767.001RP1	Demontáž stávajícího kovového plotu	m	44,19000	150,00	6 628,50		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Stávající kovový plot, bude šetrně s ohledem na budoucí zpětné použití a repasi demontován.						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Pohled A : 17,88 Pohled B : 26,31 Mezisoučet		17,88000 26,31000 44,19000				
86	Z1	Prvek Z1 - stávající brána - úprava stávající brána - úprava stávající kovová mříž - úprava tvaru a rozměru, kovářské zpracování pro novou bránu využít stávající prvky celkový rozměr: 2450 x 2900 mm materiál: plné ocelové tyče 24/18 mm krabicový zámek stávající - repase, dolní zástrč, horní zástrč otočná podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	104 160,00	104 160,00		Vlastní
87	Z2	Prvek Z2 - nová brána - zadní vjezd nová brána - zadní vjezd	ks	1,00000	105 840,00	105 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová kovová brána dvoukřídlová, kovářské zpracování tvárová kopie brány Z/1 celkový rozměr: 3900 x 2150 mm materiál: plné ocelové tyče , rám 24/24 mm, výplň 24/18 mm krabicový zámek s cylidrickou vložkou, dolní zástrč, horní zástrč otočná podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva vč. kotevních a osazovacích prvků povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítím výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítím výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
88	Z3	Prvek Z3 - nová brána - zadní vjezd	ks	1,00000	53 760,00	53 760,00		Vlastní

nová brána - zadní vjezd

nová kovová brána dvoukřídlová, kovářské zpracování

celkový rozměr: 3800 x 1200 mm

materiál: plné ocelové tyče rám 24/18 mm, výplň 16/16 mm

krabicový zámek s cylidrickou vložkou, dolní zástrč

podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. kotevních a osazovacích prvků povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
89	Z4a	Prvek Z4 - zábradlí stávající	m	43,00000	5 124,00	220 332,00		Vlastní

zábradlí stávající a nové
 kovové zábradlí - oplocení na opěrné zdi, výška 900 mm
 stávající části demontovat a osadit do nové polohy, rozměrově upravit
 a - stávající část celkem 43 bm, vč. sloupků 20 ks, výměna a doplnění 25%

povrchová úprava:
 žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní
 antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
 Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.
 Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů.
 Schémata neslouží jako výrobní dokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
90	Z4b	Prvek Z4 - zábradlí nové	m	39,00000	7 324,80	285 667,20		Vlastní
		zábradlí nové kovové zábradlí - oplocení na opěrné zdi, výška 900 mm b - nová část - celkem 39 bm, vč. sloupků 11 ks tvarová kopie stávajícího oplocení sloupky 60/30mm, výplň vodorovné příčle 40/10mm, svislé tyče 16/16 mm včetně kotevnic prvků povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikoroziní nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémat neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
91	Z5	Prvek Z5 - stávající kovové madlo - repase	ks	1,00000	2 184,00	2 184,00		Vlastní
		stávající kovové madlo - repase stávající madlo, schodiště SCH1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		demontovat a znovu osadit do nové zdi kovová tyč O 40 mm, včetně kotevních trnů, dl. 2,4 m kotveno do stěny ve výšce 900 mm odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozi nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
92	Z6	Prvek Z6 - stávající zabradlí - repase stávající zabradlí - repase stávající madlo, schodiště SCH2 demontovat a znovu osadit, 2x sloupek, 1x vzpěra kovová tyč O 40 mm, sloupek 2 ks, včetně kotevních prvků, dl. 1,7 m ve výšce 900 mm odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozi nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.	ks	1,00000	3 528,00	3 528,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
93	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	57,50000	50,00	2 875,00	SPCM	RTS 23/ I
		pozn. pozinkování se týká pomocných KDK zám. konstrukcí. Samotné brány, ploty a zábradlí obsahují povrchovou úpravu v rámci svých samostatných kompletních položek viz. popisv. : Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 57,50000						
94	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	57,50000	150,00	8 625,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 50,00000*1,15						
95	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	8 060,99700	2,00	16 121,99	800-767	RTS 24/ II
Díl 772		Kamenné dlažby				144 784,50		
96	772507140R0	Kladení dlažby z kamene do malty z desek o nestejně tloušťce jednoho prvku s rubovou plochou neopracovanou, s úpravou tvaru, tloušťky 30 až 150 mm (krajiny)	m2	50,00000	1 550,00	77 500,00	800-782	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: dlažba dle skladby S3 a S4 Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15						
97	63241RP20	Maltové lože tl.20mm pod kamennou dlažbu	m2	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15						
98	63241RP40	Maltové lože tl.40mm pod kamennou dlažbu	m2	35,00000	350,00	12 250,00		Vlastní
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35						
99	77250RP01	Příplatek k položce - Dlažba z kamene různé tl., s úpravou, tl. 3-15 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

analogicky dle popisu v PD:

pomocně pro kladení, prodyšné vrstvy, spárování a veškerá související plnění a dodávky pro dle skladeb S3 a S4
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 50,00000

50,00000

##	S3-dl	Dodávka kamenné dlažby pro skladbu S3, kamenná dlažba 50mm	m2	7,70000	2 800,00	21 560,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) - doplnění dlažby

7,70000

20% : 35*0.2*1.1

##	S4-dl	Dodávka kamenné dlažby pro skladbu S4, kamenná dlažba (mramor) 30mm	m2	3,30000	2 600,00	8 580,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka kamenné dlažby pro skladbu S4 - doplnění dlažby 20% :

3,30000

15*0.2*1.1

##	998772201R0	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 378,90000	5,00	6 894,50	800-782 RTS 24/ II	
----	-------------	---	---	-------------	------	----------	--------------------	--

Díl 782	Konstrukce z přírodního kamene					874 721,33		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

##	KA/01	Prvek KA1 - SCH1 - schodišťové stupně plné	ks	6,00000	18 480,00	110 880,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	------------	--	---------

SCH1 - schodišťové stupně plné

kamenné stupně plné hladké bez profilace

schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana

rozměry

plný stupeň 1x - rozměr 2750/350/~190 mm

plný stupeň s drážkou 4x - rozměr 2750/350/~190 mm

plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 2750/310/~190 mm

stupeň z dvou částí (1/3 + 2/3 délky)

materiál: místní kámen podle výběru

andezit, spilit, (alt. žula)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/02	Prvek KA2 - SCH2 - schodišťové stupně plné	ks	4,00000	17 760,00	71 040,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

SCH2 - schodišťové stupně plné
kamenné stupně plné hladké bez profilace
schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
rozměry
plný stupeň 1x - rozměr 1950/340/~190 mm
plný stupeň s drážkou 2x - rozměr 1950/340/~190 mm
plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1950/250/~190 mm

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	KA/03	Prvek KA3 - SCH3 - schodišťové stupně plné	ks	9,00000	7 680,00	69 120,00		Vlastní
		SCH3 - schodišťové stupně plné kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 1500-1730/320/~210 mm plný stupeň s drážkou 7x - rozměr 1500-1730/320/~210 mm plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1500-1730/250/~210 mm materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula) Rozměry jsou orientační. Před započítím výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítím výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	KA/04	Prvek KA4 - SCH4 - schodišťové stupně plné	ks	4,00000	5 400,00	21 600,00		Vlastní
		SCH4 - schodišťové stupně plné						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 1000/340/~200 mm plný stupeň s drážkou 2x - rozměr 1000/340/~200 mm plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1000/340/~200 mm materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula) Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	7,00000	6 900,00	48 300,00		Vlastní

KA5 - SCH5 - schodišťové stupně plné
kamenné stupně plné hladké bez profilace
schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
rozměry
plný stupeň 1x - rozměr 1300/310/~200 mm
plný stupeň s drážkou 5x - rozměr 1300/310/~200 mm
plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1300/250/~200 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/06	Prvek KA6 - SCH6 - schodišťové stupně plné	ks	6,00000	9 840,00	59 040,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

SCH6 - schodišťové stupně plné
kamenné stupně plné hladké bez profilace
schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
rozměry
plný stupeň 1x - rozměr 1600/370/~180 mm
plný stupeň s drážkou 4x - rozměr 1600/370/~180 mm
plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1600/300/~180 mm

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/07	Prvek KA7 - SCH7 - schodišťové stupně plné	m	4,90000	4 920,00	24 108,00		Vlastní
----	-------	--	---	---------	----------	-----------	--	---------

SCH7 - schodišťové stupně plné
kamenné stupně plné hladké bez profilace
schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
rozměry
plný stupeň 1x - rozměr 340/210 mm, dl. 3,2 bm
plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/210 mm, dl. 1,7 bm

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítím výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítím výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
plný stupeň 1x - rozměr 340/210 mm, dl. 3,2 bm : 3,2
plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/210 mm, dl. 1,7 bm : 1,7

3,20000
1,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	KA/08	Prvek KA8 - SCH8 - schodišťové stupně plné SCH8 - schodišťové stupně plné kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 4,5 bm plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 3,2 bm plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/190 mm, dl. 1,85 bm materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula) Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. plný stupeň 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 4,5 bm : 4,5 plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 3,2 bm : 3,2 plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/190 mm, dl. 1,85 bm : 1,85	m	9,55000	5 580,00	53 289,00		Vlastní
##	KA/09	Prvek KA9 - krycí desky opěrné stěny krycí desky opěrné stěny rozměr š 700/ tl. 100, dl. 600-900mm, celkem - 128 bm (tl. stěny 600mm) přesah 50mm - šířka 700 mm	m	128,00000	1 440,00	184 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/10	Prvek KA10 - krycí desky sloupků	m2	5,94500	14 160,00	84 181,20		Vlastní
----	-------	----------------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

krycí desky sloupků
krycí desky sloupku (sloupek 600/600 mm, s přesahem 50mm)
a- rozměr 700/700 mm, výška 100-170 mm horní hrana ve spádu
b - atyp rozměr 700/850 mmv. 100-170 mm
b - atyp rozměr 600/750 mmv. 100-170 mm

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		a- rozměr 700/700 mm, výška 100-170 mm : 0,7*0,7*10		4,90000				
		b - atyp rozměr 700/850 mmv. 100-170 mm : 0,7*0,85*1		0,59500				
		b - atyp rozměr 600/750 mmv. 100-170 mm : 0,6*0,75*1		0,45000				
##	KA/11	Prvek KA11 - kamenný sokl - stávající	bm	48,00000	2 400,00	115 200,00		Vlastní
		kamenný sokl - stávající stávající kamenné desky kontrola, výměna nebo doplnění 25% desky nově osadit pomocí typových nerezopvých kotev - nové typové nerezové kotvy - trny (cca 4ks/bm) rozměry výška 300-600, š.400-600 mm, tl. ~60mm materiál - pískovec Rozměry jsou orientační. Před započítím výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Před započítím výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	998782201R0	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	%	8 410,78200	4,00	33 643,13	800-782	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 103 678,46		
##	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	776,58561	150,00	116 487,84	832-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 776,58561						
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 776,58561	t	776,58561	250,00	194 146,40	801-3	RTS 24/ II
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 22520,98273	t	22 520,98273	20,00	450 419,65	801-3	RTS 24/ II
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 776,58561	t	776,58561	300,00	232 975,68	801-3	RTS 24/ II
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 7765,85611	t	7 765,85611	50,00	388 292,81	801-3	RTS 24/ II
##	979901010R0	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, :	t	773,26959	920,00	711 408,02	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet: : 773,26959

773,26959

##	979990161R01	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,31602	3 000,00	9 948,06	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------

katégorie 17 02 01 dřevo

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, :

Součet: : 3,31602

3,31602

Celkem						10 331 723,87
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m	Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	12 862,50					
1	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)*0,15	m3	3,01500	300,00	904,50	800-1	RTS 24/ II
2	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,01500*20	m3	60,30000	25,00	1 507,50	800-1	RTS 24/ II
3	180401212R0	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)	m2	20,10000	30,00	603,00	823-1	RTS 24/ II
4	182001123R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, analogicky dle popisu v PD: úprava terénu, vysvahovat Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)	m2	20,10000	150,00	3 015,00	823-1	RTS 24/ II
5	182301123R0	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)	m2	20,10000	150,00	3 015,00	800-1	RTS 24/ II
6	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,01500	m3	3,01500	500,00	1 507,50	800-1	RTS 24/ II
7	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,00000	150,00	300,00	SPCM	RTS 24/ II
8	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,10000*0,2	m3	4,02000	500,00	2 010,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl 96		Bourání konstrukcí	35 523,30					
9	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	1,20600	4 500,00	5 427,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m	Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) - uvaž tl.300mm, š = 600mm : (4,3+2,4)*0,6*0,3		1,20600				
10	962022491R0	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm (300mm kámen, 300mm žb stěna ztrac) : 12,754*0,3	m3	3,82620	1 500,00	5 739,30	801-3	RTS 24/ II
11	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm (300mm kámen, 300mm žb stěna ztrac) : 12,754*0,3	m3	3,82620	4 000,00	15 304,80	801-3	RTS 24/ II
12	976027331R0	Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,65	m2	4,35500	1 000,00	4 355,00	801-3	RTS 24/ II
13	96202RP1	Příplatek k položce bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm (300mm kámen, 300mm žb stěna ztrac) : 12,754*0,3	m3	3,82620	1 000,00	3 826,20		Vlastní
14	97602RP1	Příplatek k položce vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem.	m2	4,35500	200,00	871,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m	Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,65 4,35500

Díl 99	Staveništní přesun hmot					3 362,66		
15	998153131R01	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	6,72531	500,00	3 362,66	801-5	RTS 24/ II

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárníc, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH
 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
 7,8,10,11, :
 Součet: : 6,72531 6,72531

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					59 686,72		
16	979081111R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,40655	250,00	5 851,64	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
 9,10,11,12, :
 Součet: : 23,40655 23,40655

17	979081121R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	678,79010	20,00	13 575,80	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11,12, : Součet: : 678,79010 678,79010						

18	979082111R01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,40655	300,00	7 021,97	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11,12, : Součet: : 23,40655 23,40655						

19	979082121R01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	234,06555	50,00	11 703,28	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m	Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

9,10,11,12, :

Součet: : 234,06555

234,06555

20	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	23,40655	920,00	21 534,03	801-3	RTS 23/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

9,10,11,12, :

Součet: : 23,40655

23,40655

Celkem						111 435,18		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	3 238,13					
1	162201102R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina z vrtů : viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírný : 0,94200 120*3.14*0.05*0.05 viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 1,02050 130*3.14*0.05*0.05 Mezisoučet 1,96250	m3	1,96250	150,00	294,38	800-1	RTS 24/ II
2	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina z vrtů : viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírný : 0,94200 120*3.14*0.05*0.05 viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 1,02050 130*3.14*0.05*0.05 Mezisoučet 1,96250	m3	1,96250	300,00	588,75	800-1	RTS 24/ II
3	162701109R01	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,96250*20 39,25000	m3	39,25000	25,00	981,25	800-1	RTS 24/ II
4	167101102R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z horniny 1 až 4 zemina z vrtů : viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírný : 0,94200 120*3.14*0.05*0.05 viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 1,02050 130*3.14*0.05*0.05 Mezisoučet 1,96250	m3	1,96250	100,00	196,25	800-1	RTS 24/ II
5	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,96250	m3	1,96250	600,00	1 177,50	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a	Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	3 011 400,00					
6	229941118R01	Mikropilota z šroubovicová z hliníkové slitiny průměru 100 mm	m	250,00000	5 420,00	1 355 000,00	800-2	RTS 24/ II
		Zavibrování pilot, nastavování pilot, dodávka pilot.						
		viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírný : 120		120,00000				
		viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 130		130,00000				
		Mezisoučet		250,00000				
7	229946122R01	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem střídavě, nebo jen tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	82,00000	1 600,00	131 200,00	800-2	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						
		Po osazení piloty vrt vyplnit maltou STATICAL R30N.						
		Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.						
		viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírný : 39		39,00000				
		viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 43		43,00000				
		Mezisoučet		82,00000				
8	262303372R01	Vrty pro injektáž svislé vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3	m	205,00000	6 870,00	1 408 350,00	800-2	RTS 24/ II
		viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírný : 39*2,5		97,50000				
		viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 43*2,5		107,50000				
		Mezisoučet		205,00000				
9	262308304R01	Příplatek za vrty pro injektáže povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 10°, hloubka 0 - 75 m, hornina třídy 3	m	205,00000	570,00	116 850,00	800-2	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 205,00000		205,00000				
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	147 825,00					
10	342241162R01	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	52,50000	900,00	47 250,00	801-1	RTS 24/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		6.2 budova technického zázemí předpoklad : 15*3,5		52,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	380941113RS	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6.2 budova technického zázemí předpoklad : Celkem trhliny 30 bm, (výztuž O 8, dl. 1,0m po 300mm / na 1bm, tj. 60,00000 3m/1bm spáry), viz popis TZ, a podle technického listu dodávané výztuže uvaž 2/3 v drážce : 3*30*2/3	m	60,00000	1 030,00	61 800,00	801-4	RTS 24/ II
12	380942113RS	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, 6.2 budova technického zázemí předpoklad : Celkem trhliny 30 bm, (výztuž O 8, dl. 1,0m po 300mm / na 1bm, tj. 30,00000 3m/1bm spáry), viz popis TZ, a podle technického listu dodávané výztuže 1/3 uvaž vrt : 3*30*1/3	m	30,00000	1 030,00	30 900,00	801-4	RTS 24/ II
13	342241RP01	Příplatek k položce Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Postupné vyzdívání v rámci přezdívání. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 52,50000	m2	52,50000	150,00	7 875,00		Vlastní
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				72 000,00		
14	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 6.2 budova technického zázemí předpoklad : 15*3,5*2	m2	105,00000	500,00	52 500,00	801-1	RTS 24/ II
15	61944T01	Oprava prasklin š. do 20mm hl.do 150-300mm, vyčištění stlačeným vzduchem, do hloubky vyplnění rozpínavou maltou	m	30,00000	650,00	19 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a	Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Po délce prasklin bude odstraněna omítka. Praskliny budou vyčištěny stlačeným vzduchem a do hloubky vyplněny rozpínavou maltou (Standart vuskoret).
Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

6.2 budova technického zázemí předpoklad : 30

30,00000

Díl 96		Bourání konstrukcí					772 700,00		
16	962031116R01	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	52,50000	150,00	7 875,00	801-3	RTS 24/ II	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

6.2 budova technického zázemí předpoklad : 15*3,5

52,50000

17	970051160R01	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	140,50000	4 870,00	684 235,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	------------

viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 39*2,5

97,50000

viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti :

43,00000

43*1

Mezisoučet

140,50000

18	970055160R01	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání. do D 160 mm	m	140,50000	530,00	74 465,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 140,50000

140,50000

19	973031813R01	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	14,00000	250,00	3 500,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

6.2 budova technického zázemí předpoklad : 4*3,5

14,00000

20	962031RP01	Příplatek k položce Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	52,50000	50,00	2 625,00		Vlastní
----	------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Šetrné bourání, posupné provádění v rámci přezdívání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití.

Uskladnění na místo určené objednatelem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
[Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 52,50000](#) 52,50000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					23 963,20		
21	999281108R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	23,96320	1 000,00	23 963,20	801-4	RTS 24/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, : Součet : 23,96320 23,96320								

Díl 784	Malby					20 500,00		
22	784422271R01	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	205,00000	100,00	20 500,00	800-784	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 105,00000 105,00000 ostatní - předpoklad : 100 100,00000								

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					64 617,00		
23	979086112R01	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	23,93222	150,00	3 589,83	832-1	RTS 24/ II
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,19, : Součet : 23,93222 23,93222								

24	979081111R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,93222	250,00	5 983,06	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a	Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 23,93222 23,93222						
25	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	694,03438	20,00	13 880,69	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 694,03438 694,03438						
26	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,93222	300,00	7 179,67	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 23,93222 23,93222						
27	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	239,32220	50,00	11 966,11	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 239,32220 239,32220						
28	979990101R0	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	23,93222	920,00	22 017,64	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 23,93222 23,93222						
Celkem						4 116 243,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				572 840,71		
1	273321311R01	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	98,20335	3 560,00	349 603,93	801-1	RTS 24/ II

bez dodávky a uložení výztuže

žb základová deska :

Pohled A - řez 2-2 : $(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22) \cdot (1,65 \cdot 0,45 + 0,75 \cdot 0,15)$ 35,91855

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 7,59240

$(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59) \cdot (1,65 \cdot 0,45 + 0,75 \cdot 0,15)$

Mezisoučet 43,51095

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : $(7,89+10,55+7,88) \cdot (1,65 \cdot 0,45 + 0,75 \cdot 0,15)$ 22,50360

dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :

Mezisoučet 22,50360

Pohled C - městská část (odstranění zdi) :

Mezisoučet

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 13,03875

$15,25 \cdot (1,65 \cdot 0,45 + 0,75 \cdot 0,15)$

brána u rohu se zdí A : $2,67 \cdot (1,65 \cdot 0,45 + 0,75 \cdot 0,15)$ 2,28285

Mezisoučet 15,32160

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : 5,77125

$(1,36+1,2+10,94) \cdot (0,9 \cdot 0,45 + 0,15 \cdot 0,15)$

schodiště levé : $2,1 \cdot (0,9 \cdot 0,45 + 0,15 \cdot 0,15)$ 0,89775

schodiště pravé : $2 \cdot (0,9 \cdot 0,45 + 0,15 \cdot 0,15)$ 0,85500

Mezisoučet 7,52400

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :

schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :

zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78 \cdot 1,2 \cdot 0,45$ 0,96120

zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42 \cdot 1,2 \cdot 0,45$ 2,38680

Mezisoučet 3,34800

Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17 \cdot 1,2 \cdot 0,45$ 3,87180

zeď u schodiště - úzká : $1,71 \cdot 1,2 \cdot 0,45$ 0,92340

Mezisoučet 4,79520

Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : $4 \cdot 0,3$ 1,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	152,33850	850,00	129 487,73	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		žb základová deska :						
		Pohled A - řez 2-2 : $(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,6+0,45)$		44,11050				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		9,32400				
		$(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(0,6+0,45)$						
		Mezisoučet		53,43450				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : $(7,89+10,55+7,88)*(0,6+0,45)$		27,63600				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		Mezisoučet		27,63600				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) :		16,01250				
		$15,25*(0,6+0,45)$						
		brána u rohu se zdí A : $2,67*(0,6+0,45)$		2,80350				
		Mezisoučet		18,81600				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : $(1,36+1,2+10,94)*(0,6+0,7)$		17,55000				
		schodiště levé : $2,1*(0,6+0,7)$		2,73000				
		schodiště pravé : $2*(0,6+0,7)$		2,60000				
		Mezisoučet		22,88000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78*2*0,45$		1,60200				
		zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42*2*0,45$		3,97800				
		Mezisoučet		5,58000				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17*2*0,45$		6,45300				
		zeď u schodiště - úzká : $1,71*2*0,45$		1,53900				
		Mezisoučet		7,99200				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000				
3	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	152,33850	100,00	15 233,85	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 152,33850						
4	274321311R0	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže žb základové pasy : Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) : dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : 0,4*0,9*3,75 Mezisoučet Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 14,05*(0,9*0,45+0,6*0,61) zeď u schodiště - levá - krátká (řešeno v rámci základových desek) : zeď u schodiště - pravá - delší (řešeno v rámci základových desek) : Mezisoučet	m3	12,18255	4 000,00	48 730,20	801-1	RTS 24/ II
					152,33850			
					1,35000			
					1,35000			
					10,83255			
					10,83255			
5	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, žb základové pasy : Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) : dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : 0,9*(2*3,75+2*0,4) Mezisoučet Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 0,9*(14,05*2+0,9*2) zeď u schodiště - levá - krátká (řešeno v rámci základových desek) : zeď u schodiště - pravá - delší (řešeno v rámci základových desek) : Mezisoučet	m2	34,38000	650,00	22 347,00	801-1	RTS 24/ II
					7,47000			
					7,47000			
					26,91000			
					26,91000			
6	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	34,38000	100,00	3 438,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,38000		34,38000				
7	274354032R01	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0.05 m2, délky prostupu do 0.5 m	kus	10,00000	400,00	4 000,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.						
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 487 108,42		
8	327366111R01	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	4,53750	50 000,00	226 875,00	832-1	RTS 24/ II
		viz. tab. výztuže :						
		poz. 2 : 0,905		0,90500				
		poz. 3 : 2,684		2,68400				
		poz. 4 : 0,188		0,18800				
		poz. 5 : 0,316		0,31600				
		poz. 6 : 0,032		0,03200				
		rezerva, ztratiné a prostřih : 0,1*4,125		0,41250				
		Mezisoučet		4,53750				
9	327366112R01	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel 10 505, průměr přes 12 do 32 mm	t	4,71790	45 000,00	212 305,50	832-1	RTS 24/ II
		viz. tab. výztuže :						
		poz. 1 : 4,289		4,28900				
		rezerva, prostřih a ztratiné : 0,1*4,289		0,42890				
		Mezisoučet		4,71790				
10	327368211R01	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí svařované sítě,	t	1,17907	40 000,00	47 162,80	832-1	RTS 24/ II
		viz. tab výztuže (hmotnost 10,68kg/m2, přesahy a ztratiné 15%) :						
		řez 5-5 š 1500mm, délka 6000mm, 4ks : 1,5*6*4*10,68*1/1000*1,15		0,44215				
		řezy 6-6 a 7-7 š 1200mm délka 4000mm, 4ks :		0,23581				
		1.2*4*4*10.68*1/1000*1.15						
		dtto š 1700mm délka 4000mm, 6ks : 1,7*4*6*10,68*1/1000*1,15		0,50111				
		Mezisoučet		1,17907				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	341321310R01	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 16/20	m3	124,93538	4 000,00	499 741,52	801-1	RTS 24/ II

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

Plocha dříku žb opěrných zdí (pohledová plocha zdi + plocha výkopu -

koruna - základ) :

Pohled A - řez 2-2, tl.450mm : (92,276+45,188- 46,73520

(7.76+8.02+8.03+8.98+9.22)*(0.2+0.6))*0.45

dtto zdi od průniku se zdi pohledu C a zeď u schodiště, 8,93070

tl.450mm : (17.83+9.12-(0.6+1.6+1.55+2.54+2.59)*(0.2+0.6))*0.45

Mezisoučet 55,66590

Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm : (55,209+28,234- 28,07415

(7.89+10.55+7.88)*(0.2+0.6))*0.45

dtto úprava nájezdu - neřešeno :

Mezisoučet 28,07415

Pohled C - městská část (odstranění zdi) - neřešeno :

Mezisoučet

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdi A), tl.450mm : 15,72660

(30.396+16.752-15.25*(0.2+0.6))*0.45

brána u rohu se zdi A - neřešeno :

Mezisoučet 15,72660

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť), tl.450mm : (11,736+13,5- 6,49620

(1.36+1.2+10.94)*(0.2+0.6))*0.45

schodiště levé : (1,19+2,1-2,1*(0,2+0,6))*0,45 0,72450

schodiště pravé : (7,602+2-2*(0,2+0,6))*0,45 3,60090

Mezisoučet 10,82160

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm : 7,64505

(11.291+16.938-14.05*(0.2+0.6))*0.45

schodiště - neřešeno :

zeď u schodiště - levá - krátká, tl.300mm : (2,67+1,78- 0,90780

1.78*(0.2+0.6))*0.3

zeď u schodiště - pravá - delší, tl.300mm : (6,63+4,42- 2,25420

4.42*(0.2+0.6))*0.3

Mezisoučet 10,80705

Pohled E (bez schodiště a průniku se zdi A), tl.450mm : (3,528+8,604- 2,87820

7.17*(0.2+0.6))*0.45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : $(1,4535+2,052-1,71*(0,2+0,6))*0,45$ 0,96188
 Mezisoučet 3,84008

12	341351105R01	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	562,29500	680,00	382 360,60	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

Plocha dřívku žb opěrných zdí (pohledová plocha zdi + plocha výkopu -

koruna - základ) :

Pohled A - řez 2-2, tl.450mm : $(92,276+45,188-(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,2+0,6))*2$ 207,71200

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, tl.450mm : $(17,83+9,12-(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(0,2+0,6))*2$ 39,69200

Mezisoučet 247,40400

Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm : $(55,209+28,234-(7,89+10,55+7,88)*(0,2+0,6))*2$ 124,77400

dtto úprava nájezdu - neřešeno :

Mezisoučet 124,77400

Pohled C - městská část (odstranění zdi) - neřešeno :

Mezisoučet

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm : $(30,396+16,752-15,25*(0,2+0,6))*2$ 69,89600

brána u rohu se zdí A - neřešeno :

Mezisoučet 69,89600

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť), tl.450mm : $(11,736+13,5-(1,36+1,2+10,94)*(0,2+0,6))*2$ 28,87200

schodiště levé : $(1,19+2,1-2,1*(0,2+0,6))*2$ 3,22000

schodiště pravé : $(7,602+2-2*(0,2+0,6))*2$ 16,00400

Mezisoučet 48,09600

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodišť), tl.450mm : $(11,291+16,938-14,05*(0,2+0,6))*2$ 33,97800

schodiště - neřešeno :

zeď u schodiště - levá - krátká, tl.300mm : $(2,67+1,78-1,78*(0,2+0,6))*2$ 6,05200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.300mm : (6,63+4,42-4.42*(0.2+0.6))*2		15,02800				
		Mezisoučet		55,05800				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm : (3,528+8,604-7.17*(0.2+0.6))*2		12,79200				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : (1,4535+2,052-1.71*(0.2+0.6))*2		4,27500				
		Mezisoučet		17,06700				
13	341351106R01	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění	m2	562,29500	200,00	112 459,00	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 562,29500		562,29500				
14	32736RP1	Příplatek k položce výztuž opěrných zdí, ocel B500B (10 505), D do 12 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	t	0,20680	30 000,00	6 204,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: viz. technologický postup při rekonstrukci opěrné zdi 7. U výztuže pol. 4 se ohnuté konce v délce 90 mm ochrání před betonem navléknutím plastových trubiček. Tyto ochranné části se přiloží těsně k bednění. 8. Po odbednění a zatvrdnutí betonu se tyto konce ohnou do polohy kolmé k lici betonu a budou sloužit pro kotvení kamenné přízdívky Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. tab. výztuže : poz. 4 : 0,188 rezerva, ztratiné a prostřih : 0,1*0,188 Mezisoučet		0,18800 0,01880 0,20680				
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 825,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	931961115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	6,08400	200,00	1 216,80	801-1	RTS 24/ II

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdvu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

analogicky dle popisu v PD:

Dilatace (30mm EPS)

Pohled A - řez 2-2 : (1,65*0,45+0,75*0,15)*2+0,45*2,4*2

3,87000

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (1,65*0,45+0,75*0,15)+0,45*3,02

2,21400

Mezisoučet

6,08400

16	93196RP1	Příplatek k položce vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	6,08400	100,00	608,40		Vlastní
----	----------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Opěrné stěny budou dilatovány po cca 15-20m, dilatační spára bude vyplněna polystyrenem EPS(Dilatace 30mm EPS je obsažena v samostatné položce.),

Do ceny příplatkové položky zahrnout : uzavření dilatace těsnícím provazcem a izolačním pružným tmelem. V místě dilatační spáry bude probíhat vodorovná výztuž.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,08400

6,08400

Díl 99	Staveništní přesun hmot	349 243,02
17	998152122R0	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výškv přes 3 do 10 m

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16, :

Součet: : 634,98731

634,98731

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 411 017,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	23 274,64					
1	271571111R01	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, štěrkopískové lože pod jímku z dešťových vod : 0,15*5,2*2,55	m3	1,98900	1 250,00	2 486,25	800-2	RTS 24/ II
2	271571112R01	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, pod roznášecí ž.b. desku jímky dešťových vod : 0,15*3,55*6,3	m3	3,35475	800,00	2 683,80	800-2	RTS 24/ II
3	273321321R01	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže roznášecí ž.b. deska jímky dešťových vod : 0,15*3,25*6	m3	2,92500	4 000,00	11 700,00	801-1	RTS 24/ II
4	273351215R01	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, roznášecí ž.b. deska jímky dešťových vod : 0,15*(3,25*2+6*2) Mezisoučet	m2	2,77500	850,00	2 358,75	801-1	RTS 24/ II
5	273351216R01	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,77500	m2	2,77500	100,00	277,50	801-1	RTS 24/ II
6	273362021R01	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků roznášecí ž.b. deska jímky dešťových vod : 4,4*1,2*1/1000*3,25*6	t	0,10296	36 600,00	3 768,34	801-1	RTS 24/ II
Díl 5		Komunikace	316 150,00					
7	597121211RT	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových s dodávkou trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, 3+1+5+5	kus	14,00000	2 000,00	28 000,00	822-1	RTS 24/ II
8	931627111R01	Úprava dilatační spáry úprava asfaltovou zálivkou za horka nebo za studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu, . konstrukcí z prostého nebo železového betonu Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000*10	kg	450,00000	50,00	22 500,00	832-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	597101020RA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: B 125; mříž: litina; můstková; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 115 mm	m	6,50000	2 100,00	13 650,00	AP-HSV	RTS 24/ II
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.								
				3,5+3	6,50000			
10	5534298183R	Mříž vtoková materiál: nerez; štěrbinová; zatížení: C 250; l = 1 000 mm; b = 130 mm	kus	45,00000	4 200,00	189 000,00	SPCM	RTS 24/ II
analogicky dle popisu v PD:								
Štěrbínový žlab do dlažby, nerez, vpust se svislým odtokem DN100, mříž pro zatížení B125 kN,, vybírací koš								
				(10+3,5+13,5*2)*1,1	44,55000			
				zaokr. : 0,45	0,45000			
11	59229001R	Žlab odvodňovací betonový štěrbinový; zatížení: D 400; l = 1 000 mm; b = 220 mm; h = 260 mm	kus	45,00000	1 400,00	63 000,00	SPCM	RTS 24/ II
				(10+3,5+13,5*2)*1,1	44,55000			
				zaokr. : 0,45	0,45000			
Díl 8		Trubní vedení	1 125 185,48					
12	837395121RT	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky včetně dodávky trouby a odbočky délka trouby 2500 mm. DN 400 mm. DN odbočky 400/200 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	827-1	RTS 24/ II
na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,								
				kanalizace dešťová : 1	1,00000			
13	871318111R0	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	150,00000	20,00	3 000,00		RTS 24/ II
				drenáže : 150	150,00000			
14	871313121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	70,00000	20,00	1 400,00	827-1	RTS 24/ II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
				kanalizace splašková DN125 : 8	8,00000			
				kanalizace dešťová DN110 : 27	27,00000			
				kanalizace dešťová DN125 : 25	25,00000			
				drenáže - potrubí kanalizační KG 110mm : 10	10,00000			
				Mezisoučet	70,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	871353121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, kanalizace dešťová 160 : 80 kanalizace dešťová 200 : 75 Mezisoučet	m	155,00000	42,00	6 510,00	827-1	RTS 24/ II
16	877182121R0	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu, kanalizace splašková - výtlač uvažováno prům. po 4m : 65/4 0,75 Mezisoučet	kus	17,00000	150,00	2 550,00	827-1	RTS 24/ II
17	891355321R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek, DN 200 mm kanalizace dešťová : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	827-1	RTS 24/ II
18	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 65,00000	m	65,00000	30,00	1 950,00	827-1	RTS 24/ II
19	892561111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 70,00000	m	70,00000	25,00	1 750,00	827-1	RTS 24/ II
20	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 155,00000	m	155,00000	25,00	3 875,00	827-1	RTS 24/ II
21	892855114R0	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 70,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 155,00000	m	225,00000	150,00	33 750,00	827-1	RTS 24/ II
22	895941311RT	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	4,00000	7 500,00	30 000,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: Dvorní vpust plastová systémová DN 300 mříž lit. 300x300 mm, B125 kN, podbetonovaná kanalizace dešťová : 4			4,00000			
23	899104111RT	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm kanalizace splašková : 1	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00	827-1	RTS 24/ II
24	899502111R0	Stupadla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zdění a betonáži šachty dešťové kanalizace : 7+7+4	kus	18,00000	185,00	3 330,00	827-1	RTS 24/ II
25	899731113R0	Signalizační vodič CYY, 4 mm2 kanalizace splašková : 65 užitkový vodovod : 107	m	172,00000	20,00	3 440,00	827-1	RTS 24/ II
26	722174216R0	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 40 do 50 mm analogicky dle popisu v PD se jedná o montáž výtlačného potrubí splaškové kanalizace a užitkového vodovodu. kanalizace splašková - výtlač 50 : 65 Mezisoučet	m	65,00000	120,00	7 800,00	800-721	RTS 24/ II
27	460110001R0	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop analogicky dle popisu v PD: Vyhledávací sondy stávajícího kanalizačního potrubí.	kus	4,00000	620,00	2 480,00		RTS 24/ II
28	460110101R0	Sonda pro vyhledání kabelů - zához Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000	kus	4,00000	250,00	1 000,00		RTS 24/ II
29	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm kanalizace splašková (černá) : 65 užitkový vodovod (modrá) : 107	m	172,00000	15,00	2 580,00		RTS 24/ II
30	8-001RP01	Přečerpávací stanice, šachta plastová prům. 1000 mm, plastová samonosná, vstupní komín prům.600 mm., poklop litinový s rámem, prům. 625 mm, B125 kN, podbetonovaná, čerpadlo fekální s řezacím zařízením analogicky dle popisu v PD:	kus	1,00000	38 400,00	38 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přečerpávací stanice, šachta plastová prům. 1000 mm, plastová samonosná, vstupní komín prům.600 mm, poklop litinový s rámem, prům. 625 mm, B125 kN, podbetonovaná, čerpadlo fekální s řezacím zařízením, 400 V, 1,5 kW výtlačk DN40 s pojistným ventilem , uzávěrem , spínací skříň 400 V , plovákové spínání, signalizace poruchy, propojovací kabely - komplet Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
31	8-002RP01	Plovák spínací 230V, kabel 10 m, spínací skříň, signalizace světelná analogicky dle popisu v PD: Plovák spínací 230V, kabel 10 m, spínací skříň, signalizace světelná Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
32	8-003RP01	Filtr dešťových vod 1x nátok DN200, 2x odtok DN200, poklop litinový analogicky dle popisu v PD: Filtr dešťových vod ASIO AS PURAIN PR200HD 1x nátok DN200, 2x odtok DN200, poklop litinový prům.400 mm, zatížení 125 kN, podbetonování filtru Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1,00000	96 000,00	96 000,00		Vlastní
33	8-004RP01	Montáž jímky dešťových vod, usazení analogicky dle popisu v PD: Montáž - osazení jímky dešťových vod, plastovéL 10000 litrů.	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zemní práce řešeny samostatně v rámci části D.1.1 architektonicko stavebního řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
34	8-005RP01	Vybírací koš do dvorních vpustí prům 300mm, nerez	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Vybírací koš do dvorních vpustí prům 300mm, nerez Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
35	8-006RP01	Demontáž stávajícího žlabu a vpustí	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Demontáž stávajícího žlabu a vpustí Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
36	8-007RP01	Výšková přeložka stávajících elektrokabelů	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Výšková přeložka stávajících elektrokabelů. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	8-011RP01	Demontáž dvorních žlabů analogicky dle popisu v PD: Demontáž dvorních žlabů. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
38	8-012RP01	Demontáž žumpy analogicky dle popisu v PD: Demontáž žumpy. Vyčištění, odvoz a likvidace odpadu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
39	411320232RA	Stropy ze ŽB do bednění z desek štěpkocementových z betonu C 16/20 , tloušťky 150 mm, tloušťka štěpkocementových bednicích desek 25 mm, výztuž 90 kg/m ³ beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 10 335, bednění stropů Velox zabudované podhledů rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. analogicky dle popisu v PD: Betonová zákrytová deska tl.15 cm, vyztužená armovací sítí 10x10, bednění, rozměr 3,0 x 3,0 m Betonová zákrytová deska tl.15 cm, vyztužená armovací sítí 10x10, bednění, rozměr 3,0 x 3,0 m : 3*3	m2	9,00000	2 250,00	20 250,00	AP-HSV	RTS 24/ II
40	894410010RA	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 1 60 m. Dílec betonový šachtový kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. dešťová kanalizace : 1	kus	2,00000	31 527,30	63 054,60	AP-HSV	RTS 24/ II
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáže : 1		1,00000				
41	894410010RA	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 2 10 m. Dílec betonový šachtový kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	2,00000	35 642,14	71 284,28	AP-HSV	RTS 24/ II
		dešťová kanalizace : 1+1		2,00000				
42	894431121RC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	4,00000	5 300,00	21 200,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		drenáže : 1+1+1+1		4,00000				
43	894431133RC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno s jedním přítokem, D 200 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	3,00000	5 800,00	17 400,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		drenáže : 1+1+1		3,00000				
44	894431311RC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12 5 t. Díl plastový šachtový Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	6,00000	10 500,00	63 000,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		kanalizace splašková : 1		1,00000				
		kanalizace dešťová : 5		5,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
45	28600193R	Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; DN = 40; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,6 mm; PN 6; SDR 11,0; teplota média do 95 °C analogicky dle popisu v PD: potrubí plastové vhodné pro spojování elektrotvarovkami PEHD 100 SDR 11 50x4,6mm kanalizace splašková - výtlač : 65*1,1	m	71,50000	520,00	37 180,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	165,00000	39,00	6 435,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 150,00000*1,1		165,00000				
47	286147801R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4 2 mm; l = 1 000 mm; SN 16	kus	4,00000	172,90	691,60	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová DN110 : 3		3,00000				
		drenáže - potrubí kanalizační KG 110mm : 1		1,00000				
48	286147803R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4 2 mm; l = 3 000 mm; SN 16	kus	4,00000	455,00	1 820,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová DN110 : 1		1,00000				
		drenáže - potrubí kanalizační KG 110mm : 3		3,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
49	286147806R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4 2 mm; l = 6 000 mm; SN 16	kus	4,00000	884,00	3 536,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová DN110 : 4		4,00000				
50	286147811R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4 8 mm; l = 1 000 mm; SN 16	kus	4,00000	234,00	936,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace splašková 125 : 3		3,00000				
		kanalizace dešťová 125 : 1		1,00000				
51	286147813R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4 8 mm; l = 3 000 mm; SN 16	kus	3,00000	611,00	1 833,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace splašková DN125 : 2		2,00000				
		kanalizace dešťová 125 : 1		1,00000				
52	286147816R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4 8 mm; l = 6 000 mm; SN 16	kus	4,00000	1 014,00	4 056,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová 125 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	286147821R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 1 000 mm; SN 16 kanalizace dešťová 160 : 4	kus	4,00000	377,00	1 508,00	SPCM	RTS 24/ II
				4,00000				
54	286147823R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm; SN 16 kanalizace dešťová 160 : 3	kus	3,00000	390,00	1 170,00	SPCM	RTS 24/ II
				3,00000				
55	286147826R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 6 000 mm; SN 16 kanalizace dešťová 160 : 12	kus	12,00000	1 820,00	21 840,00	SPCM	RTS 24/ II
				12,00000				
56	286147831R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 1 000 mm; SN 16 kanalizace dešťová 200 : 7	kus	7,00000	585,00	4 095,00	SPCM	RTS 24/ II
				7,00000				
57	286147833R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 3 000 mm; SN 16 kanalizace dešťová 200 : 5	kus	5,00000	1 560,00	7 800,00	SPCM	RTS 24/ II
				5,00000				
58	286147836R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 6 000 mm; SN 16 kanalizace dešťová 200 : 10	kus	10,00000	2 470,00	24 700,00	SPCM	RTS 24/ II
				10,00000				
59	286538004R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 68,0 mm; di = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,00000	kus	17,00000	143,00	2 431,00	SPCM	RTS 24/ II
				17,00000				
60	286979215R	nádrž akumulární podzemní; materiál: PE; objem 10 000 l; tvar válec; l = 3 410 mm; v = 2 225 mm; d = 2 130 mm dešťová jámka : 1 kanalizace dešťová : 1	kus	2,00000	168 000,00	336 000,00	SPCM	RTS 24/ II
				1,00000				
				1,00000				
61	286979RP01	Příplatek k položce nádoba podzemní plastová na vodu 10000 l, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	komplet	1,00000	43 200,00	43 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Jímka dešťových vod, plastová Li-Lo XL 10000 litrů, 2x vstupní šachta prům.600 mm, 2x poklop prům.625 mm litinový s rámem pro zatížení 125 kN
 Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

62	422835417R	klapka zpětná pro užitkovou nebo odpadní vodu; PN 16; základní provedení, se šikmým sedlem; DN 200; L = 500 mm; ovládání samočinné; pracovní teplota do 80 ° C; těleso tvárná litina	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová : 1		1,00000				

Díl 99	Staveništní přesun hmot	8 960,47
---------------	--------------------------------	-----------------

63	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	44,80235	200,00	8 960,47	827-1	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,15,17,22,23,24,25,26,29,45,46,47,48,49,50,51,52, 53.54.55.56.57.58.59.60.62. : Součet: : 44,80235		44,80235				

Díl 721	Vnitřní kanalizace	52 836,08
----------------	---------------------------	------------------

64	721110806R0	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200	m	20,00000	100,00	2 000,00	800-721	RTS 24/ II
		normálních a kyselinovzdušných,						
65	721110916R0	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 24/ II
		splašková kanalizace : 1		1,00000				
66	721110918R0	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	800-721	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Napojení na stávající kameninové potrubí DN150-400 kanalizace dešťová : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáže : 1		1,00000				
67	721176124R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2.7 mm. DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. analogicky dle popisu v PD: Chráníčka potrubí PVC kanalizační DN 70 užitkový vodovod : 20	m	20,00000	250,00	5 000,00	800-721	RTS 24/ II
68	721242110RT	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu kanalizace dešťová : 7	kus	7,00000	3 900,00	27 300,00	800-721	RTS 24/ II
69	721242804R0	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	7,00000	200,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
70	721263003RT	Koncové klapky D 110 mm, Koncová klapka (žabí) s klapkou z nerezové oceli ,mat.ABS , včetně dodávky materiálu drenáže : 2	kus	2,00000	5 280,00	10 560,00	800-721	RTS 24/ II
71	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kanalizace dešťová : 1	kus	1,00000	900,00	900,00	800-721	RTS 24/ II
72	721290821R0	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,53400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,17619	t	0,71019	2 000,00	1 420,38	800-721	RTS 24/ II
73	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 65,66,67,68,70,71, : Součet: : 0,60570	t	0,60570	1 000,00	605,70	800-721	RTS 24/ II
Díl 722.01	Užitkový vodovod					152 185,52		
74	877162121R0	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	100,00	300,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, užitkový vodovod 32 : 12/4 Mezisoučet		3,00000 3,00000				
75	877172121R0	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu, užitkový vodovod 40 : 95/4 0,25 Mezisoučet	kus	24,00000	110,00	2 640,00	827-1	RTS 24/ II
				23,75000 0,25000 24,00000				
76	722172911R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	90,00	90,00	800-721	RTS 24/ II
				1,00000				
77	722174214R0	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 25 do 32 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. užitkový vodovod 32 : 12	m	12,00000	120,00	1 440,00	800-721	RTS 24/ II
				12,00000				
78	722174215R0	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 32 do 40 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. užitkový vodovod 40 : 95	m	95,00000	140,00	13 300,00	800-721	RTS 24/ II
				95,00000				
79	722178714R0	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3.2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. užitkový vodovod : 10 Mezisoučet	m	10,00000	750,00	7 500,00	800-721	RTS 24/ II
				10,00000 10,00000				
80	722181213RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	40,00000	150,00	6 000,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. užitkový vodovod : 40		40,00000				
81	722225113R0	Sací koš s koženou klapkou, vnější závit, litinový, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Sací koš G 1 s jedním závitem a kulovým ventilem, plovák užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 24/ II
82	722237123R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 3	kus	3,00000	750,00	2 250,00	800-721	RTS 24/ II
83	722237133R0	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	850,00	850,00	800-721	RTS 24/ II
84	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. užitkový vodovod : 117 Mezisoučet	m	117,00000	25,00	2 925,00	800-721	RTS 24/ II
85	734235132R0	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit užitkový vodovod : 2	kus	2,00000	650,00	1 300,00	800-731	RTS 24/ II
86	734293323R0	Kohout kulový, výtokový (zahradní), mosazný, DN 20x25, PN 10, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	480,00	480,00	800-731	RTS 24/ II
87	8-008RP01	Vodní zásuvka	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: Vodní zásuvka s ventilem v zemní plastové šachtičce s kulovým uzávěrem 3/4" a čepem rychlospojky, hadice. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
88	8-009RP01	Čerpací automat na dešťovou vodu, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. analogicky dle popisu v PD: Čerpací automat na dešťovou vodu WILO-RAIN3-45M, 230V, 0,8 kW, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní
89	8-010RP01	Filtr propíratelný analogicky dle popisu v PD: Filtr propíratelný FX50- 1" včetně filtrační vložky 50 mikronů, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
90	28600191R	Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; DN = 25; de = 32,0 mm; tl. stěny = 2,9 mm; PN 6; SDR 11,0; teplota média do 95 °C užitkový vodovod 32 : 12*1,1	m	13,20000	300,00	3 960,00	SPCM	RTS 24/ II
91	28600192R	Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; DN = 32; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; PN 6; SDR 11,0; teplota média do 95 °C užitkový vodovod 40 : 95*1,2	m	114,00000	420,00	47 880,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	286538002R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 45,0 mm; dj = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000	kus	3,00000	100,00	300,00	SPCM	RTS 24/ II
					3,00000			
93	286538003R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 54,0 mm; dj = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 24,00000	kus	24,00000	145,00	3 480,00	SPCM	RTS 24/ II
					24,00000			
94	998722101R01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93, : Součet : 0,29052	t	0,29052	1 000,00	290,52	800-721	RTS 24/ II
					0,29052			

Celkem	1 678 592,19
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b	Sílnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže	110 151,00					
2	210010311RT	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,00000	154,00	308,00	M21	RTS 24/ II
3	210010527R0	Připojení svorkovnice věnečkové	kus	1,00000	120,00	120,00	M21	RTS 24/ II
4	210120813R0	Montáž chrániče proudového, třífázového, do 40 A	kus	4,00000	480,00	1 920,00	M21	RTS 24/ II
doplnění rozvaděče : 3+1			4,00000					
5	210120823R0	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	1,00000	480,00	480,00	M21	RTS 24/ II
doplnění rozvaděče : 1			1,00000					
6	210810045RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	60,00000	60,00	3 600,00	M21	RTS 24/ II
sílové a řídicí kabely : 60			60,00000					
7	210810046RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	130,00000	72,00	9 360,00	M21	RTS 24/ II
sílové a řídicí kabely : 130			130,00000					
8	210810056RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	200,00000	90,00	18 000,00	M21	RTS 24/ II
sílové a řídicí kabely : 200			200,00000					
9	210810057RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm ²	m	30,00000	158,00	4 740,00	M21	RTS 24/ II
sílové a řídicí kabely : 30			30,00000					
10	222260546R0	Montáž trubky elektroinstalační plastové korugované, ohebné, průměr 63 mm, uložené na povrchu	m	300,00000	42,00	12 600,00	M22	RTS 24/ II
11	222280215R0	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	60,00000	15,00	900,00		RTS 24/ II
sílové a řídicí kabely : 60			60,00000					
12	222410171R0	Síťový zdroj 230 V/24 VAC do 100 VA zálohovaný	kus	1,00000	2 340,00	2 340,00		RTS 24/ II
doplnění rozvaděče : 1			1,00000					
13	650061611R0	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	2,00000	240,00	480,00	M65	RTS 24/ II
doplnění rozvaděče : 1+1			2,00000					
14	650061641R0	Montáž jističe modulárního, třífázového, do 25 A	kus	1,00000	360,00	360,00	M65	RTS 24/ II
doplnění rozvaděče : 1			1,00000					
15	650061642R0	Montáž jističe modulárního, třífázového, do 80 A	kus	1,00000	480,00	480,00	M65	RTS 24/ II
doplnění rozvaděče : 1			1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b	Sílnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	650071131R01	Montáž stykače DC, dvoupólového, do 40 A	kus	2,00000	360,00	720,00	M65	RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 2		2,00000				
17	Pol__0001	Napáječ sběrnice	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: DALI _{pwr} - napáječ sběrnice DALI. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
18	Pol__0002	Spínací jednotka	ks	1,00000	6 840,00	6 840,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: DALI rel 4 - spínací jednotka, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.						
19	Pol__0013	Lišta propojovací 3pólová, 10mm2	ks	1,00000	546,00	546,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Lišta propojovací 3pólová, 10mm2 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
20	Pol__0019	Servisní zásuvka 230V	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b	Sílnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Servisní zásuvka 230V. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
21	Pol__0021	Úprava rozváděče analogicky dle popisu v PD: Úprava rozváděče. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
22	Pol__0022	Programování řídicího systému analogicky dle popisu v PD: Programování řídicího systému. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	celek	1,00000	4 440,00	4 440,00		Vlastní
23	Pol__0023	Revize rozváděče analogicky dle popisu v PD: Revize rozváděče. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b	Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
24	Pol__0032	Výsuvný el. sloupel, komplet analogicky dle popisu v PD: Výsuvný el. sloupel, komplet Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
25	Pol__0049	Připojení rozváděče RS a ovládacího panelu analogicky dle popisu v PD: Připojení rozváděče RS a ovládacího panelu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	celek	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
26	34561401R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5 svěrných míst analogicky dle popisu v PD: Svorka Wago 1,5mm ² šedá doplnění rozvaděče : 10	kus	10,00000	12,00	120,00	SPCM	RTS 24/ II
27	34561403R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 2 svěrná místa analogicky dle popisu v PD: Svorka Wago 2,5mm ² šedá, modrá doplnění rozvaděče : 23+7	kus	30,00000	12,00	360,00	SPCM	RTS 24/ II
28	34561407R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 8 svěrných míst analogicky dle popisu v PD:	kus	4,00000	12,00	48,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b	Sílnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svorka 6mm ² šedá doplnění rozvaděče : šedá : 3 modrá : 1			3,00000 1,00000			
29	34561664R	svornice RSA PE 10; typ řadová; jmen.nap. 750 V stříd., 830 V stejnosm.	kus	1,00000	66,00	66,00	SPCM	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Lišta N,PE, 10mm ² doplnění rozvaděče : 1			1,00000			
30	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	300,00000	33,00	9 900,00	SPCM	RTS 24/ II
31	35822001040R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	125,00	125,00	SPCM	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Jistič C16/1 doplnění rozvaděče : 1			1,00000			
32	35822002316R	jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	445,00	445,00	SPCM	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Jistič B32/3 doplnění rozvaděče : 1			1,00000			
33	35822002331R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Jistič C16/3 doplnění rozvaděče : 1			1,00000			
34	35822003011R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	76,00	76,00	SPCM	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jistič B10/1 doplnění rozvaděče : 1		1,00000				
35	35825723.AR	relé jisticí rozdílové nadproudové; řada D, 3-pólová; pro použití s pojistkami-montáž pod stykač; třída 10A-pro připojení šroubovými svorkami: vel. 18 až 25 A analogicky dle popisu v PD: Stykač 2Z/20A doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	618,00	618,00	SPCM	RTS 24/ II
36	358890405R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C analogicky dle popisu v PD: Proudový chránič 25/4/0.03 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	732,00	732,00	SPCM	RTS 24/ II
37	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C analogicky dle popisu v PD: Proudový chránič 40/4/0.03 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	756,00	756,00	SPCM	RTS 24/ II
38	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do + 40 °C analogicky dle popisu v PD: Chránič s jističem B10/1N/0.03 doplnění rozvaděče : 3	kus	3,00000	1 032,00	3 096,00	SPCM	RTS 24/ II
39	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření silové a řídicí kabely : 60	m	60,00000	20,00	1 200,00	SPCM	RTS 24/ II
40	5510701RP01	Dodávka zdroje 24V DC/2A pro dotykový panel doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	672,00	672,00		Vlastní
Díl M21.1		Osvětlení				457 560,00		
41	Pol__0041	V1 - sloupkové hranolové svítidlo, LED 13W, předřadník DALI, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. analogicky dle popisu v PD:	ks	10,00000	31 932,00	319 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V1 - sloupkové hranolové svítidlo, LED 13W, předřadník DALI. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
42	Pol__0042	V2 - zápusťné, nástěnné čtvercové svítidlo, LED 11,5W analogicky dle popisu v PD: V2 - zápusťné, nástěnné čtvercové svítidlo, LED 11,5W. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	13,00000	9 720,00	126 360,00		Vlastní
43	Pol__0048	Světelná zkouška a kontrola umístění svítidel analogicky dle popisu v PD: Světelná zkouška a kontrola umístění svítidel. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	celek	1,00000	5 880,00	5 880,00		Vlastní
44	Pol__0051	Programování a nastavení světelných scén analogicky dle popisu v PD: Programování a nastavení světelných scén. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl M21.7	Řídicí systém osvětlení	69 540,00
------------------	--------------------------------	------------------

45	Pol_0036	Dotykový ovládací panel	ks	1,00000	35 880,00	35 880,00		Vlastní
----	----------	-------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Dotykový ovládací panel FTC 05. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

46	Pol_0037	Krabice do zdi	celek	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
----	----------	----------------	-------	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Krabice do zdi.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

47	Pol_0038	Převodník	ks	1,00000	4 680,00	4 680,00		Vlastní
----	----------	-----------	----	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Převodník DALI/232. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

48	Pol_0039	Instalace řídicího systému	celek	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
----	----------	----------------------------	-------	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Instalace řídicího systému.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

49	Pol__0040	Oživení a programování řídicího systému	celek	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
----	-----------	---	-------	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
Oživení a programování řídicího systému.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl M46	Zemní práce při montážích	158 925,00
----------------	----------------------------------	-------------------

50	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	21,00000	450,00	9 450,00	800-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 21,00000 21,00000

51	899731113R0	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	120,00000	60,00	7 200,00	827-1	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	---	-----------	-------	----------	-------	------------

silové a řídicí kabely : 120 120,00000

52	460010024RT	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,30000	3 250,00	975,00		RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	----------	--------	--	------------

53	460200153RT	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	300,00000	300,00	90 000,00		RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	--	------------

54	460420351RT	Zřízení lože, kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 5 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku	m	300,00000	50,00	15 000,00		RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	--	------------

55	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	300,00000	29,00	8 700,00		RTS 24/ II
----	-------------	------------------------------------	---	-----------	-------	----------	--	------------

56	460570153R0	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	300,00000	50,00	15 000,00		RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	--	------------

57	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	21,00000	400,00	8 400,00		RTS 24/ II
		0,35*0,2*300			21,00000			

58	460600002R0	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	210,00000	20,00	4 200,00		RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	--	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 21,00000*10 210,00000

Díl ON	Ostatní náklady	47 600,00
---------------	------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b	Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0050	Projekt skutečného stavu	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
60	Pol__0052	Revize elektroinstalace vč. osvětlení	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
61	Pol__0053	Přesuny hmot, doprava, produkce	celek	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
62	Pol__0054	Likvidace a odvoz odpadu z realizace	celek	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
63	Pol__0055	Předání, zaškolení	celek	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
64	Pol__0020	Drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
analogicky dle popisu v PD:								
Drobný montážní materiál								
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).								
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,								
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.								
65	201	R00	Podíl přidružených výkonů	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
66	203	R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Stavební přípomoc (sekání drážek, průrazy)

Celkem						843 776,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				316 716,55		
1	111104111R01	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 250,000 : Součet : 250	m2	250,00000	6,00	1 500,00	823-1	RTS 24/ II
2	113106122R01	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 159,0; dle VK, kryt z betonových dlaždic tl. 100 mm, odvoz na recyklaci : 159 25,0; dle VK, kryt z betonových dlaždic tl. 50 mm, odvoz na recyklaci : 25	m2	184,00000	75,00	13 800,00	822-1	RTS 24/ II
3	113107410R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 12,0; dle VK, kryt z kačírku tl. 10 cm : 12	m2	12,00000	25,00	300,00	822-1	RTS 24/ II
4	113107520R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 25,0; dle VK, pod krytem z betonových dlaždic, tl. 15 cm : 25 12,0; dle VK, pod krytem z kačírku, tl. 15 cm : 12 11,0; dle VK, pod cementovým krytem rampy u garáží, tl. 18 cm : 11	m2	48,00000	350,00	16 800,00	822-1	RTS 24/ II
5	113107620R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 159,0; dle VK, pod krytem z betonových dlaždic, tl. 15 cm : 159	m2	159,00000	50,00	7 950,00	822-1	RTS 24/ II
6	113107630R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm 294,0; dle VK, pod asfaltovým krytem, tl. 30 cm : 294	m2	294,00000	70,00	20 580,00	822-1	RTS 24/ II
7	113108410R01	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 294,0; dle VK, asfaltový kryt tl. 10 cm : 294	m2	294,00000	50,00	14 700,00	822-1	RTS 24/ II
8	113109330R01	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	11,00000	1 120,00	12 320,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,0; dle VK, rampa u garáží, tl. 22 cm : 11		11,00000				
9	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 36,0; dle VK, žulové obrubníky 200/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 36 24,0; dle VK, kamenné obrubníky 100/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 24 30,0; dle VK, betonové obrubníky 150/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 30	m	90,00000	80,00	7 200,00	822-1	RTS 24/ II
10	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 26,0; dle VK, betonové obrubníky 50/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 26	m	26,00000	60,00	1 560,00	822-1	RTS 24/ II
11	121103111R0	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, 216,0*0,10; sejmutí travnatého drnu, převod z m2 na m3, odvoz na kompostárnu : 216*0,1	m3	21,60000	80,00	1 728,00	823-2	RTS 24/ II
12	122202201R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 27,0; dle VK, bude použit zpět do násypů : 27	m3	27,00000	220,00	5 940,00	800-1	RTS 24/ II
13	122202209R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 27,000*0,30; předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti : 27*0,3	m3	8,10000	50,00	405,00	800-1	RTS 24/ II
14	122101401R0	Výkopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10,000; nakládání výkopku na mezideponii pro zásypy : 10	m3	10,00000	100,00	1 000,00	800-1	RTS 24/ II
15	122101402R0	Výkopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 250,0*0,20; převod z m2 na m3, naložení úrodné zeminy na mezideponii nebo v zemníku na dopravní prostředek : 250*0,2	m3	50,00000	100,00	5 000,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 96,0*0,4*0,4; rýha pro drenáž, převod z m na m3 : 96*0,4*0,4	m3	15,36000	550,00	8 448,00	800-1	RTS 24/ II
15,360*0,30; předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti :		4,60800						
17	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 15,360*0,30; předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti :	m3	4,60800	250,00	1 152,00	800-1	RTS 24/ II
15,36*0,3		4,60800						
18	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 10*(0,25*2,3)*1,20*0,30; dle VK, rýha pro kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm, přidáno 20 % na mezery mezi dílci, tl. dílců 20 cm + 10 cm lože, převod z ks na m3 : 10*(0,25*2,3)*1,20*0,30	m3	2,07000	600,00	1 242,00	800-1	RTS 24/ II
2,070*0,30; předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti :		0,62100						
19	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2,070*0,30; předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti :	m3	0,62100	50,00	31,05	800-1	RTS 24/ II
2,07*0,3		0,62100						
20	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 27,000; odvoz na mezideponii (výkopek zůstane na mezideponii pro využití do jiných SO) : 27 10,000; odvoz z mezideponie na místo uložení : 10 Mezisoučet 50,000; doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo uložení : 50 Mezisoučet	m3	87,00000	100,00	8 700,00	800-1	RTS 24/ II
27,00000		27,00000						
10,00000		10,00000						
37,00000		37,00000						
50,00000		50,00000						
50,00000		50,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 15,360+2,070; hloubení rýh : 15,36+2,07 pro zásyp v množství 10,000 m3 bude využito odkopávek v množství 27,000 m3 s tím, že přebytek zůstane na mezideponii pro využití v rámci jiných SO Mezisoučet 21,600; odvoz sejmutého drnu do kompostárny : 21,6 Mezisoučet	m3	39,03000	200,00	7 806,00	800-1	RTS 24/ II
22	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (20-10)*17,430; skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby : (20-10)*17,430 (20-10)*21,600; kompostárna v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby : (20-10)*21,600	m3	390,30000	25,00	9 757,50	800-1	RTS 24/ II
23	162702199R0	Poplatek za skládku drnu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 250,00000*0,1	m3	25,00000	300,00	7 500,00	823-1	RTS 24/ II
24	171101141R0	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 18,0; dle VK, z nakupovaného materiálu : 18	m3	18,00000	200,00	3 600,00	800-1	RTS 24/ II
25	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 10,0; dle VK, zásypy podél obrubníků, použít výkopek : 10	m3	10,00000	100,00	1 000,00	800-1	RTS 24/ II
26	181006113R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 250,0; dle VK : 250	m2	250,00000	15,00	3 750,00	823-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	181101102R01	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 532,0; dle VK : 532 42,0*0,80; silniční obrubník (žulový) : 42*0,8 30,0*0,60; chodníkový obrubník (žulový) : 30*0,6 26,0*0,50; záhonový obrubník (žulový) : 26*0,5 Mezisoučet	m2	596,60000	20,00	11 932,00	800-1	RTS 24/ II
28	183405211RT	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene. Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. 250,000 : Součet : 250	m2	250,00000	25,00	6 250,00	823-1	RTS 24/ II
29	185804312R01	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 250,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalití : 250,000*0,01*3	m3	7,50000	150,00	1 125,00	823-1	RTS 24/ II
30	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000*0,3	m3	3,30000	1 200,00	3 960,00	801-3	RTS 24/ II
31	zk-001	Splnění požadavků na kontrolu zemních prací analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhuťnění – parametr míry zhuťnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D 3 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhuťnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 3 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 3 30 MPa Případně nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhuťněny. Kontrola zhuťnění – parametr míry zhuťnění D dle ČSN 72 1006, tab.4:	sada	8,00000	5 000,00	40 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Těleso násypu D 3 95% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Veškerý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláňe musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami Dodatku Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.						
32	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	100,00000	760,00	76 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		250,000*0,20; celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m2 na m3 : 250*0,2*2		100,00000				
33	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	36,00000	380,00	13 680,00	SPCM	RTS 24/ II
		18,0; pro násypy (včetně dopravy) : 18*2		36,00000				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				33 530,11		
34	211971110R0	Zřízení opláštění odvod. Žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	153,60000	50,00	7 680,00	800-2	RTS 24/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		96,0*0,4*4; převod z m na m2, rozměr rýhy 40x40 cm, bez přesahů :		153,60000				
		96,0*0,4*4						
35	212792112R0	Montáž travivodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	96,00000	180,00	17 280,00	827-1	RTS 24/ II
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,						
		96,0; dle VK : 96		96,00000				
36	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	105,60000	50,00	5 280,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 96,00000*1,1		105,60000				
37	69366051R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,8 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 6,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 15,0 kN/m	m2	164,50560	20,00	3 290,11	SPCM	RTS 24/ II
		153,600*1,05*1,02; 5 % na přesahy, 2 % ztráté : 153,600*1,05*1,02		164,50560				
Díl 5		Komunikace				1 942 671,00		
38	451561111R0	Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drcené drobné, tloušťka do 100 mm	m2	6,90000	150,00	1 035,00	832-1	RTS 24/ II
		Včetně urovnání líce vrstvy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10*(0,25*2,3)*1,20; dle VK, doplnění podkladu pod kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm, přidáno 20 % na mezery mezi dílci, tl. doplňované vrstvy 6 cm, fr. 4/8 mm, převod z ks na m2 : 10*(0,25*2,3)*1,20		6,90000				
39	465921135R0	Kladení dlažby betonové, železobetonové desky analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro stávající kamenné desky, použita vyzískaná a očištěná s případným doplněním novým materiálem 395,0; dle VK, položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm : 395 118,0; dle VK, položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm : 118 7,0; dle VK, položka použita pomocně pro stávající kamenné desky, použita vyzískaná a očištěná s případným doplněním novým materiálem : 7	m2	520,00000	750,00	390 000,00		RTS 24/ II
40	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 50 mm 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku, doplnění na zaválcování, ŠDb fr. 0/32 mm : 24	m2	24,00000	75,00	1 800,00	822-1	RTS 24/ II
41	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm 7,0; dle VK, pod dlažbou z kamenných desek, ŠDb fr. 0/32 mm : 7 12,0; dle VK, pod valounkovou dlažbou (okapový chodník - viz kap. 60), ŠDb fr. 0/32 mm : 12 118,0; dle VK pod kamennými dlaždicemi, ŠDb fr. 0/32 mm : 118	m2	137,00000	170,00	23 290,00	822-1	RTS 24/ II
42	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm 395,0; dle VK pod kamennými dlaždicemi, ŠDb fr. 0/32 mm : 395	m2	395,00000	200,00	79 000,00	822-1	RTS 24/ II
43	565131111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm s rozprostřením a zhuťněním 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24	m2	24,00000	500,00	12 000,00	822-1	RTS 24/ II
44	573111121R0	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	24,00000	30,00	720,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24		24,00000				
45	573231127R0	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24	m2	24,00000	20,00	480,00	822-1	RTS 24/ II
46	577131111R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, ploch přes 1000 m2 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24	m2	24,00000	420,00	10 080,00	822-1	RTS 24/ II
47	584121111R0	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžného do tl. 4 cm analogicky: položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 10*(0,25*2,3); dle VK, kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm do lože z drti frakce 4/8mm tl 100mm, převod z ks na m2 : 10*(0.25*2.3)	m2	5,75000	300,00	1 725,00	822-1	RTS 24/ II
48	58380343R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 250 mm; l = 800 až 2 000 mm analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm 10*2,3*1,01; dle VK, položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm, převod z ks na m, ztrátě 1 % : 10*2,3*1,01	m	23,23000	2 000,00	46 460,00	SPCM	RTS 24/ II
49	58381349R	dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 100,0 mm; max. dl = 1500 mm; povrch tryskaný analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm ztrátě 5 % : (395,0+118,0)*1,05	m2	538,65000	2 000,00	1 077 300,00	SPCM	RTS 24/ II
50	583814RP01T	Deska dlažební formátová Buršice\Velenice 40x40x8 cm povrch řezaný Deska dlažební formátová Buršice\Velenice 40x40x8 cm povrch řezaný (7,0-7,0*0,9)*1,03; položka použita pomocně pro doplnění stávajících kamenných desek. ztrátě 3 % : (7.0-7.0*0.9)*1.03	m2	0,72100	3 500,00	2 523,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pozn.: pokud bude tato dlažba totožná s nově zřizovanou kamennou dlažbou v ostatní části areálu, tuto položku bude možné zrušit a výměru převést do příslušné (předchozí) položky.

51	58381Rp01	Příplatek k položce dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 100,0 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	538,65000	550,00	296 257,50		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Jedná se o kamenné desky o rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 538,65000

538,65000

Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy					9 600,00		
52	639571210R01	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	12,00000	800,00	9 600,00	801-1	RTS 24/ II	
12,0; dle VK, podél fasády konířny (ŠD v kap. 50) : 12				12,00000					

Díl 8		Trubní vedení					19 515,00		
53	899331111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	822-1	RTS 24/ II	

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

3; dle VK : 3

3,00000

54	899332111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

3; dle VK : 3

3,00000

55	899431111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu	kus	1,00000	1 515,00	1 515,00	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

šoupěte
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

1; dle VK : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	899432111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav. 1; dle VK : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 24/ II
Díl 91					184 030,00			
57	457621412R0	Plášt'ové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár záhlvkou. přes 1 do 2 kg záhlvku na 1 m spáry. analogicky dle popisu v PD: Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem 20,0; dle VK, provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou záhlvkou : 20	m	20,00000	100,00	2 000,00	832-1	RTS 24/ II
58	917161111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 42,0; dle VK, kamenný obrubník 250 x 200 mm : 42	m	42,00000	420,00	17 640,00	822-1	RTS 24/ II
59	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 26,0; dle VK, kamenné krajníky 50 x 200 mm : 26 30,0; dle VK, kamenné krajníky 80 x 250 mm : 30	m	56,00000	350,00	19 600,00	822-1	RTS 24/ II
60	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 20,0; dle VK, řez frikční pilou asfaltového krytu tl. 90 mm : 20	m	20,00000	50,00	1 000,00	822-1	RTS 24/ II
61	919735111R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody 20,0; dle VK, pro provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou záhlvkou (pro vytvoření spár 15mm řešeno násobkem 2x) : 20*2	m	40,00000	50,00	2 000,00	822-1	RTS 24/ II
62	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	70,00	1 400,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy	
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody 20,0; dle VK, řez frikční pilou asfaltového krytu tl. 90 mm : 20		20,00000				
63	58380211R	krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro krajník 50/200/1000 mm 26,000*1,01; ztratné 1 %, položka použita pomocně pro krajník 50/200/1000 mm : 26*1,01	m	26,26000	1 250,00	32 825,00	SPCM	RTS 24/ II
64	58380220RP0	Krajník silniční kamenný, (bSM) žula, G 3 11x25x80-250 analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro krajník 80/250/1000 mm 30,000*1,01; ztratné 1 %, položka použita pomocně pro krajník 80/250/1000 mm : 30*1,01	m	30,30000	750,00	22 725,00		Vlastní
65	58380333R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm 42,000*1,01; ztratné 1 % : 42*1,01	m	42,42000	2 000,00	84 840,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl 96 Bourání konstrukcí					14 065,00			
66	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, "16,0*0,50*0,4; dle VK, bourání betonového odvodňovacího žlábků šířky 500 mm vč. bet. lože, délka x šířka x hloubka " · 16 0*0 50*0 4 9,5*0,20*0,3; dle VK, bourání betonového odvodňovacího žlábků šířky 500 mm vč. bet. lože, délka x šířka x hloubka : 9,5*0,20*0,3	m3	3,77000	2 500,00	9 425,00	801-3	RTS 24/ II
67	979024441R0	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 26,0; dle VK, betonové obrubníky 50/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 26 36,0; dle VK, žulové obrubníky 200/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 36 24,0; dle VK, kamenné obrubníky 100/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 24	m	116,00000	40,00	4 640,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

30,0; dle VK, betonové obrubníky 150/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 30 30,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	170 106,36
---------------	--------------------------------	-------------------

68	998223011R01	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	708,77652	240,00	170 106,36	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5

4,55,56,57,58,59,63,64,65. :

Součet: : 708,77652

708,77652

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	854 157,84
----------------	--	-------------------

69	979081111R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	439,61000	250,00	109 902,50	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. :

Součet: : 439,61000

439,61000

70	979081121R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 748,69000	20,00	254 973,80	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	--------------	-------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. :

Součet: : 12748,69000

12

71	979082111R01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	439,61000	350,00	153 863,50	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. :

Součet: : 439,61000

439,61000

72	979082121R01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4 396,10000	40,00	175 844,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-------------	-------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. :

Součet: : 4396,10000

4

73	979999973R01	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	295,02227	400,00	118 008,91	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,66, : Součet: : 295,02227		295,02227				
74	979999981R0	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66, : Součet: : 61,54540	t	61,54540	150,00	9 231,81	801-3	RTS 24/ II
				61,54540				
75	979999995R0	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2. skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66, : Součet: : 64,66663	t	64,66663	500,00	32 333,32	801-3	RTS 24/ II
				64,66663				
Celkem						3 544 391,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				996 398,50		
1	111104111R0	Pokosení trávníku parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 755 755,00000	m2	755,00000	6,00	4 530,00	823-1	RTS 24/ II
2	111301111R0	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 755,000 : 755 755,00000	m2	755,00000	75,00	56 625,00	823-1	RTS 24/ II
3	113106241R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 779,0; dle VK, rozebrání provizorní panelové cesty a zařízení staveniště v městském parku, odvoz do skladu investora k dalšímu využití, rozebrání včetně pískového lože tl. 15 cm (odvoz na skládku) : 779 779,00000	m2	779,00000	50,00	38 950,00	822-1	RTS 24/ II
4	113107415R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm pískové lože pod provizor. panel vozovkou : 779 779,00000	m2	779,00000	25,00	19 475,00	822-1	RTS 24/ II
5	121103111R0	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, 779,0*0,15; sejmutí 150mm, převod z m2 na m3 : 779*0,15 116,85000	m3	116,85000	80,00	9 348,00	823-2	RTS 24/ II
6	122101402R0	Výkopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 755,0*0,10 75,50000	m3	75,50000	100,00	7 550,00	800-1	RTS 24/ II
7	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 151,000; doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo uložení : 151.000	m3	151,00000	100,00	15 100,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,85000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,50000	m3	192,35000	250,00	48 087,50	800-1	RTS 24/ II
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,35000*10	m3	1 923,50000	25,00	48 087,50	800-1	RTS 24/ II
10	162702111R0	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m, na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, 755	m2	755,00000	50,00	37 750,00	823-1	RTS 24/ II
11	162702119R0	Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 755,00000*14	m2	10 570,00000	15,00	158 550,00	823-1	RTS 24/ II
12	162702199R0	Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 755,00000*0,1	m3	75,50000	300,00	22 650,00	823-1	RTS 24/ II
13	181006113R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 755,0; dle VK : 755	m2	755,00000	15,00	11 325,00	823-2	RTS 24/ II
14	183405211RT	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. 755,000 : 755	m2	755,00000	30,00	22 650,00	823-1	RTS 24/ II
15	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 755,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalití : 755,000*0,01*3	m3	22,65000	170,00	3 850,50	823-1	RTS 24/ II
16	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,35000	m3	192,35000	1 000,00	192 350,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	zk-001	Splnění požadavků na kontrolu zemních prací analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D 3 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 3 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 3 30 MPa Případné nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhutněny. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Těleso násypu D 3 95% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Veškerý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláňe musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami Dodatku Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.	sada	10,00000	7 000,00	70 000,00		Vlastní
18	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	302,00000	760,00	229 520,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl 5		Komunikace				1 008 516,89		
19	564231111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené: frakce 0.0 až 32.0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním pískové lože pod provizor. panel vozovkou (10cm je nad rámec lože panelů) : 779	m2	779,00000	91,10	70 966,90	822-1	RTS 24/ II
20	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 10,0; dle VK, nájezd na panelovou plochu ze stávající parkové cesty z válcovaného betonu tl. 220 mm. ŠDb fr. 0/32 mm : 10	m2	10,00000	186,00	1 860,00	822-1	RTS 24/ II
21	567211222R0	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 220 mm	m2	10,00000	868,00	8 680,00	822-1	RTS 24/ II
22	584921121R0	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	779,00000	180,00	140 220,00	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně:

- kameniva frakce 0 - 32 mm,
- rozprostření podkladu,
- osazení silničních panelů.

779,0; dle VK, provizorní panelová cesta a zařízení staveniště v městském parku : 779

779,00000

23	59381233R	panel pro komunikace pro provizorní vozovku; železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 18,0 cm; užité zatížení 6,00 kN/m2; beton C 25/30; XF1	kus	262,26333	3 000,00	786 789,99	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	-----	-----------	----------	------------	------	------------

Poznámka:

Jedná se o dodávku panelů pro panelovou cestu pro zajištění příjezdu vozidel s cementovým betonem a dalším stavebním materiálem na stavbu.

Tonáž vozidel (nákladní vozidla, domíchávače betonu, čerpadla betonu) a s tím spojený požadavek na únosnost souvrství panelové vozovky je plně v gesci zhotovitele a tato skutečnost bude zahrnuta do jednotkové ceny panelů. Je možné použít silniční panely i jiných rozměrů při dodržení výše uvedené únosnosti. V takovém případě musí být dodržena jednotková cena na přepočtený m2 a nedojde k navýšení celkové ceny dodávky panelů, pokud nedojde k navýšení výměry - plochy dodaných a uložených panelů.

779,000/(3,0*1)*1,01

262,26333

Díl 8	Trubní vedení	5 005,00
--------------	----------------------	-----------------

24	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

1; dle VK : 1

1,00000

25	899332111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	1,00000	2 145,00	2 145,00	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

1; dle VK : 1

1,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	294 400,87
---------------	--------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	998226011R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu, jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,18,19,20,21,22,23,24,25, : Součet: : 892,12384	t	892,12384	330,00	294 400,87	822-1	RTS 24/ II
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					1 188 385,71			
27	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4, : Součet: : 614,27266	t	614,27266	250,00	153 568,17	801-3	RTS 24/ II
28	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4, : Součet: : 17813,90714	t	17 813,90714	20,00	356 278,14	801-3	RTS 24/ II
29	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4, : Součet: : 614,27266	t	614,27266	350,00	214 995,43	801-3	RTS 24/ II
30	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4, : Součet: : 6142,72660	t	6 142,72660	50,00	307 136,33	801-3	RTS 24/ II
31	979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4, : Součet: : 257,06697	t	257,06697	400,00	102 826,79	801-3	RTS 24/ II
32	97999rp01	Náklady na recyklaci silničních panelů	t	357,20569	150,00	53 580,85		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Bez odvozu a manipulace, které jsou zahrnuty v položkách odvozů sutí a vybouraných hmot.								
Silniční panely po ukončení stavby nebudou ponechány na stavbě a nebudou ve vlastnictví objednatele.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4, :								
Součet: : 357,20569				357,20569				

Celkem	3 492 706,97
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	317 905,00					
1	111104111R0	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 550,000 : 550	m2	550,00000	6,00	3 300,00	823-1	RTS 24/ II
2	121103111R0	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, 550,0*0,10; sejmutí travnatého drnu, převod z m2 na m3, odvoz na kompostárnu : 550*0,1 550,00000	m3	55,00000	80,00	4 400,00	823-2	RTS 24/ II
3	122101402R0	Výkopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 550,0*0,20; převod z m2 na m3, naložení úrodné zeminy na mezideponii nebo v zemníku na dopravní prostředek : 550,0*0,20 110,00000	m3	110,00000	70,00	7 700,00	800-1	RTS 24/ II
4	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 110,000; doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo uložení : 110	m3	110,00000	100,00	11 000,00	800-1	RTS 24/ II
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 55,000; odvoz sejmutého drnu do kompostárny : 55	m3	55,00000	300,00	16 500,00	800-1	RTS 24/ II
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. (20-10)*55,000; kompostárna v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby : (20-10)*55,000 550,00000	m3	550,00000	25,00	13 750,00	800-1	RTS 24/ II
7	162702199R0	Poplatek za skládku drnu	m3	55,00000	300,00	16 500,00	823-1	RTS 24/ II
8	181006113R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5	m2	550,00000	15,00	8 250,00	823-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		550,0; dle VK : 550		550,00000				
9	183405211RT	Výsev trávniku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. 550,000 : 550	m2	550,00000	30,00	16 500,00	823-1	RTS 24/ II
				550,00000				
10	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 550,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalití : 550,000*0,01*3	m3	16,50000	170,00	2 805,00	823-1	RTS 24/ II
				16,50000				
11	zk-001	Splnění požadavků na kontrolu zemních prací analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D 3 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 3 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 3 30 MPa Případné nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhutněny. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Těleso násypu D 3 95% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Veškerý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláň musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami Dodatku Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.	sada	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
12	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm 550,000*0,20; celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m2 na m3 : 550,000*0,20*2	t	220,00000	760,00	167 200,00	SPCM	RTS 24/ II
				220,00000				
Díl 5		Komunikace				907 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 50 mm 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku, doplnění na zaválcování, ŠDb fr. 0/32 mm : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	70,00	57 750,00	822-1	RTS 24/ II
14	565131111RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm s rozprostřením a zhuťněním 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	500,00	412 500,00	822-1	RTS 24/ II
15	573111121R0	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	30,00	24 750,00	822-1	RTS 24/ II
16	573231127R0	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	20,00	16 500,00	822-1	RTS 24/ II
17	577112113RT	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm. plochy od 201 do 1000 m2 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	480,00	396 000,00	822-1	RTS 24/ II
Díl 90		Ostatní konstrukce a práce				2 320,00		
18	457621412R0	Pláštové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spár. 8,0; dle VK, provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálivkou : 8	m	8,00000	80,00	640,00	832-1	RTS 24/ II
19	919731122R0	Zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 8,0; dle VK, řez frikční pilou asfaltového krytu tl. 90 mm : 8	m	8,00000	50,00	400,00	822-1	RTS 24/ II
20	919735111R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	8,00000	60,00	480,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody 8,0; dle VK, pro provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálivkou : 8		8,00000				
21	919735112R01	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,00000	100,00	800,00	822-1	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody						
Díl 99		Staveništní přesun hmot				30 886,74		
22	998225111R01	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	514,77900	60,00	30 886,74	822-1	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,12,13,14,15,16,17,18, :						
		Součet : 514,77900		514,77900				
Celkem						1 258 611,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Odstranění zeleně	29 860,00					
1	112101102R01	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	800,00	800,00	800-1	RTS 24/ II
2	111 21-	Odstranění tisů o pro kmene do 200	ks	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
3	111212111R01	Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, Záhonek 5m2+záhonek 3,5m2, plocha s info tab 12m2+plocha podél jezírka s keři 13.7m2+ plocha u zídkev s přísavníkem 27m2 : 61	m2	61,00000	60,00	3 660,00	823-1	RTS 24/ II
4	111203111R01	Odstranění pařezu odřezováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 500 mm	m2	1,00000	5 000,00	5 000,00	823-1	RTS 24/ II
5	112201101R01	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 12ks tisů : 12	kus	12,00000	250,00	3 000,00	800-1	RTS 24/ II
6	112301rp01	Odstranění stávající vegetace a popínavého porostu na opěrné zdi a oplocení, kompletně odstranění včetně odvozu a likvidace vč. poplatků za likvidaci	m2	150,00000	100,00	15 000,00		Vlastní
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).								
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.								
viz. stávající stav :								
vnější líc opěrných zdí a plotu : 84				84,00000				
vnitřní líc opěrných zdí a plotu : 46				46,00000				
ostatní nezaměřené předpoklad cca 20m2 : 20				20,00000				
Mezisoučet				150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2		Výsadba keřů	1 825,00					
7	183101212R0	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m ³ pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	5,00000	50,00	250,00	823-1	RTS 24/ II
8	184 10 -	Výsadba keře bez balu v rovině	ks	5,00000	150,00	750,00		Vlastní
9	184801121R0	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleť, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	kus	5,00000	150,00	750,00	823-1	RTS 24/ II
10	185804311R0	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ² ,	m ³	0,12500	600,00	75,00	823-1	RTS 24/ II
Díl 3		Výsadba okrasných travin	7 536,00					
11	183101213R0	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	6,00000	100,00	600,00	823-1	RTS 24/ II
12	184 10	Výsadba okr. travin v rovině	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
13	18480-1131	Následné ošetření vysazených travin	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
14	185804311R0	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ² ,	m ³	0,06000	600,00	36,00	823-1	RTS 24/ II
Díl 4		Výsadba záhonů s malými keři	7 770,00					
15	183205111R0	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.	m ²	8,40000	25,00	210,00	823-1	RTS 24/ II
16	183101113R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m ³ pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, růže	kus	20,00000	50,00	1 000,00	823-1	RTS 24/ II
17	183101112R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m ³ pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, trvalky	kus	70,00000	20,00	1 400,00	823-1	RTS 24/ II
18	184102211R0	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	20,00000	50,00	1 000,00	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, růže						
19	184 10-2211	Výsadba trvalek do předem připravené jamky v rovině	ks	70,00000	50,00	3 500,00		Vlastní
20	185804111R0	Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině	m2	8,40000	50,00	420,00	823-1	RTS 24/ II
		tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
21	185804311R0	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,40000	600,00	240,00	823-1	RTS 24/ II
Díl 5 Založení trávníku nového výsevem						88 753,60		
22	182001111R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 004,00000	35,00	35 140,00	823-1	RTS 24/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
23	181301114R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1 004,00000	25,00	25 100,00	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
24	181 41-11	Založení trávníku výsevem na půdě předem připravené v rovině a na svahu	m2	1 004,00000	25,00	25 100,00		Vlastní
25	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	20,08000	170,00	3 413,60	823-1	RTS 24/ II
Díl 6 MATERIÁL						296 931,01		
26	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	390,42080	760,00	296 719,81	SPCM	RTS 24/ II
		1004 m2Trávníky 25cm, 8.4m2 Záhony 30cm : 1004*0,25*1,4*1,1		386,54000				
		ztratiné 10% : 8,4*0,3*1,4*1,1		3,88080				
27	Pol__0026	Hnojivo Sylvamix (2tab/keř, 1 tab ostatní rostliny) , (1tab - 1 g) , Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.	tab	105,60000	2,00	211,20		Vlastní
		výměra : 96		96,00000				
		ztratiné 10% : 96*0,1		9,60000				
Díl 7 ROSTLINNÝ MATERIÁL						33 693,00		
28	Pol__0027	Travní směs 25g/m2 , trávník parterový 216m2	kg	5,94000	200,00	1 188,00		Vlastní
		výměra : 5,4		5,40000				
		ztratiné : 5,4*0,1		0,54000				
29	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	216,70000	150,00	32 505,00	SPCM	RTS 24/ II
		výměra : 197		197,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztratiné : 197*0,1		19,70000				
Díl 8	Keře a trvalky						25 245,00	
30	Pol__0029	Taxus baccata vel. kon. 3l	ks	3,30000	250,00	825,00		Vlastní
		výměra : 3		3,00000				
		ztratiné 10% : 3*0,1		0,30000				
31	Pol__0030	Ilex aquifolium vel.kon. 2,5l	ks	2,20000	650,00	1 430,00		Vlastní
		výměra : 2		2,00000				
		ztratiné 10% : 2*0,1		0,20000				
32	Pol__0031	Rosa mini 'Balduin' vel.kon. 2,5l	ks	22,00000	650,00	14 300,00		Vlastní
		výměra : 20		20,00000				
		ztratiné 10% : 20*0,1		2,00000				
33	Pol__0032	Lavandula angustifolia 0,5l	ks	22,00000	150,00	3 300,00		Vlastní
		výměra : 20		20,00000				
		ztratiné 10% : 20*0,1		2,00000				
34	Pol__0033	Salvia nemorosa , 0.5l	ks	22,00000	120,00	2 640,00		Vlastní
		výměra : 20		20,00000				
		ztratiné 10% : 20*0,1		2,00000				
35	Pol__0034	Alchemilla epipsila, 0.5l	ks	11,00000	100,00	1 100,00		Vlastní
		výměra : 10		10,00000				
		ztratiné 10% : 10*0,1		1,00000				
36	Pol__0035	Miscanthus sinensis2l	ks	6,60000	250,00	1 650,00		Vlastní
		výměra : 6		6,00000				
		ztratiné 10% : 6*0,1		0,60000				
Díl 99	Staveništní přesun hmot						242 283,30	
37	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	390,77952	620,00	242 283,30	823-1	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, : Součet: : 390,77952		390,77952				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						733 896,91		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				141 269,01		
1	113106122R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odvětrávací kanál : 21,8+7,22 Mezisoučet Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,2*1,8*4 Mezisoučet	m2	37,66000	70,00	2 636,20	822-1	RTS 24/ II
2	113107320R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženeho, v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstev 200 mm Odvětrávací kanál : 21,8+7,22 Mezisoučet	m2	29,02000	150,00	4 353,00	822-1	RTS 24/ II
3	130901121R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760*0,1 Mezisoučet	m3	2,95476	7 000,00	20 683,32	800-1	RTS 24/ II
4	139711101R0	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek Odvětrávací kanál : 0,8*0,975*(21,8+7,22) Mezisoučet Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 0,8*1,2*1,8*4 Mezisoučet	m3	29,54760	2 500,00	73 869,00	800-1	RTS 24/ II
5	151101101R0	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Odvětrávací kanál : 0,975*(21,8+7,22) Mezisoučet Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,1*(1,2*2+1,8)*4 Mezisoučet	m2	46,77450	150,00	7 016,18	800-1	RTS 24/ II
6	151101111R0	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	46,77450	20,00	935,49	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,77450 46,77450						
7	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760 29,54760 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,16700*-1 -14,16700	m3	15,38060	300,00	4 614,18	800-1	RTS 24/ II
8	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,38060*20 307,61200	m3	307,61200	25,00	7 690,30	800-1	RTS 24/ II
9	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,38060 15,38060	m3	15,38060	20,00	307,61	800-1	RTS 24/ II
10	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odvětrávací kanál : 0,4*(0,44+0,185)*(21,8+7,22) 7,25500 Mezisoučet 7,25500 Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 6,91200 0,8*1,2*1,8*4 Mezisoučet 6,91200	m3	14,16700	500,00	7 083,50	800-1	RTS 24/ II
11	181101111R0	Úprava pláňe v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odvětrávací kanál : 0,8*(21,8+7,22) 23,21600 Mezisoučet 23,21600	m2	23,21600	60,00	1 392,96	800-1	RTS 24/ II
12	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,38060 15,38060	m3	15,38060	450,00	6 921,27	800-1	RTS 24/ II
13	113106RP01	Příplatek k položce rozebrání dlažeb z kamenných desek, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné rozebrání s očištěním, opravou a doplněním pro zpětné použití - položení.	m2	37,66000	100,00	3 766,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odvětrávací kanál : 21,8+7,22

29,02000

Mezisoučet

29.02000

Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1.2*1.8*4

8.64000

Mezisoučet

8.64000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	102 478.69
-------	------------------------------	------------

14	211531111R0	Výplň odvodňovacích žebier kamenivem hrubým drceným frakcie 16 - 63 mm	m3	5,22360	1 050,00	5 484,78	800-2	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

analogicky dle popisu v PD:

štěrk frakce 36-70

Odvětrávací kanál : $(0,1 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,35) \cdot (21,8 + 7,22)$

5,22360

Mezisoučet

5.22360

15	212753114R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýh, DN 100, bez lože	m	31,02000	30,00	930,60	827-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------

Odvětrávací kanál : 21,8+7,22+2

31,02000

Mezisoučet

31.02000

16	216904391R0	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	28,29450	250,00	7 073,63	800-2	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Odvětrávací kanál - obnažený základ : $0,975 \cdot (21,8 + 7,22)$

28,29450

Mezisoučet

28 29450

17	289970111R0	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	66,16560	100,00	6 616,56	800-2	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Odvětrávací kanál : $(0,8+0,35*2+0,4)*(21,8+7,22)*1,2$

66,16560

Mezisoučet

66.16560

18	311271129R0	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15	m3	2,03140	10 500,00	21 329,70	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

Odvětrávací kanál : $0,2 \times 0,35 \times (21,8 + 7,22)$

2,03140

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				2,03140				
19	21275RP	Ukončení drenáže chřlíchem přes opěrnou zeď analogicky dle popisu v PD: Ukončení drenáže chřlíchem přes opěrnou zeď Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
20	21276RP	Odvodňovací propoj dna kanálu do drenáže dl.cca 400mm analogicky dle popisu v PD: Odvodňovací propoj dna kanálu do drenáže dl.cca 400mm Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	16,00000	1 000,00	16 000,00		Vlastní
21	21277RP	Nasávací otvor viz. detail D1 analogicky dle popisu v PD: Nasávací otvor pro odvětrávací kanál (vybourání, zapravení, trubka, mřížka) dle detailu D1 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
22	273320140RA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3. výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. Odvětrávací kanál - dno a základ zídky : (0,4*0,19+0,2*0,15)*(21,8+7,22) Mezisoučet	m3	3,07612	11 000,00	33 837,32	AP-HSV	RTS 24/ II
				3,07612				
				3,07612				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	34,12200	50,00	1 706,10	SPCM	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 31,02000*1,1

34,12200

Mezisoučet

34,12200

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	7 073,63
--------------	--------------------------------------	-----------------

24	319201311R0	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m ²	28,29450	250,00	7 073,63	801-4	RTS 24/ II
----	-------------	--	----------------	----------	--------	----------	-------	------------

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)

28,29450

Mezisoučet

28,29450

Díl 4	Vodorovné konstrukce	25 500,00
--------------	-----------------------------	------------------

25	411121221RT	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD	kus	102,00000	250,00	25 500,00		RTS 19/ I
----	-------------	--	-----	-----------	--------	-----------	--	-----------

9/10 59x29x6,5

Odvětrávací kanál : (21,8+7,22)/0,3

96,73333

zaokrouhlení na celé ks nahoru : 0,26667

0,26667

ztrátě 5% = zaokrouhleno na celé ks : 5

5,00000

Mezisoučet

102,00000

Díl 5	Komunikace	69 489,60
--------------	-------------------	------------------

26	5-001	Okapový chodník z pískovcové dlažby 600/600/60mm do maltového lože	m ²	17,41200	2 800,00	48 753,60		Vlastní
----	-------	--	----------------	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Okapový chodník z pískovcové dlažby 600/600/60mm do maltového lože

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odvětrávací kanál : 0,6*(21,8+7,22)

17,41200

Mezisoučet

17,41200

27	5-002	Okapový chodník z pískovcové dlažby 600/600/60mm do lože z drtě	m ²	8,64000	2 400,00	20 736,00		Vlastní
----	-------	---	----------------	---------	----------	-----------	--	---------

frakce 4-8mm tl.40mm

analogicky dle popisu v PD:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpětná montáž pískovcové dlažby 600/600/60mm do drtě
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,2*1,8*4 8,64000
Mezisoučet 8,64000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					40 000,00		
28	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	50,00000	800,00	40 000,00	801-4	RTS 24/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					1 156 924,69		
29	602016195R0	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn silikátová	m2	657,62205	80,00	52 609,76	801-1	RTS 24/ II

analogicky dle popisu v PD:
Hloubkovou penetrací GTM (silikátová báze, částečně sjednocení nasákavosti podkladu), neomezí paropropustnost zpevňovaných vrstev.
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205 570,11205
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000 87,51000

30	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	108,08610	50,00	5 404,31	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
zakrývání výplní na fasádě :
Okna :
OR01 : 1,22*1,64*9 18,00720
OR02 : 1,22*1,9*12 27,81600
OR03 : 1,22*1,5*5 9,15000
OR04 : 1,2*1,4*1 1,68000
OR05 : 0,9*0,65*2 1,17000
OR06 : 0,78*1,22*4 3,80640

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR07 : 0,3*0,43*2		0,25800				
		OR08 : 0,7*1,07*9		6,74100				
		OR09 : 1,05*1,3*1		1,36500				
		OR10 : 0,9*0,65*1		0,58500				
		OR11 : 1,84*1,35*1		2,48400				
		OR12 : 1,1*1,9*1		2,09000				
		Mezisoučet		75,15260				
		Dveře :						
		DR01 : 1*2,1*1		2,10000				
		DR02 : 2,083*3,25*1		6,76975				
		DR03 : 1*2,1*1		2,10000				
		DR04 : 2,35*4,025*1+1*(2,35*2+4,025)		18,18375				
		DR05 : 1*2,1*1		2,10000				
		DR06 : 0,8*2,1*1		1,68000				
		Mezisoučet		32,93350				
31	622412515RT	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku	m2	87,51000	250,00	21 877,50	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000		87,51000				
32	622412525RT	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku	m2	570,11205	250,00	142 528,01	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205		570,11205				
33	622421743R0	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stупeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	570,11205	850,00	484 595,24	801-4	RTS 24/ II
		bez otlučení vadných míst						
		TP/100 štukované plochy (oprava z 30%) :						
		Plocha fasády dwg odečet :						
		Pohled - jižní průčelí : 256,19		256,19000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled - východní průčelí : 259,95		259,95000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		zadní - madelní stěna schodiště : 6,96		6,96000				
		Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 79,30		79,30000				
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 78,01		78,01000				
		Mezisoučet		697,14000				
		odpočet otvorů - okna :						
		OR01 : -1*1,22*1,64*9		-18,00720				
		OR02 : -1*1,22*1,9*12		-27,81600				
		OR03 : -1*1,22*1,5*5		-9,15000				
		OR04 : -1*1,2*1,4*1		-1,68000				
		OR05 : -1*0,9*0,65*2		-1,17000				
		OR06 : -1*0,78*1,22*4		-3,80640				
		OR07 : -1*0,3*0,43*2		-0,25800				
		OR08 : -1*0,7*1,07*9		-6,74100				
		OR09 : -1*1,05*1,3*1		-1,36500				
		OR10 : -1*0,9*0,65*1		-0,58500				
		OR11 : -1*1,84*1,35*1		-2,48400				
		OR12 : -1*1,1*1,9*1		-2,09000				
		odpočet otvorů - dveře :						
		DR01 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR02 : -1*2,083*3,25*1		-6,76975				
		DR03 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR04 : -1*(2,35*4,025*1+0,55*(2,35*2+4,025))		-14,25750				
		DR05 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR06 : -1*0,8*2,1*1		-1,68000				
		Mezisoučet		-104,15985				
		přípočet ostění a nadpraží - okna :						
		OR01 : 0,3*(1,22+1,64*2)*9		12,15000				
		OR02 : 0,3*(1,22+1,9*2)*12		18,07200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR03 : 0,3*(1,22+1,5*2)*5		6,33000				
		OR04 : 0,3*(1,2+1,4*2)*1		1,20000				
		OR05 : 0,3*(0,9+0,65*2)*2		1,32000				
		OR06 : 0,3*(0,78+1,22*2)*4		3,86400				
		OR07 : 0,3*(0,3+0,43*2)*2		0,69600				
		OR08 : 0,3*(0,7+1,07*2)*9		7,66800				
		OR09 : 0,3*(1,05+1,3*2)*1		1,09500				
		OR10 : 0,3*(0,9+0,65*2)*1		0,66000				
		OR11 : 0,3*(1,84+1,35*2)*1		1,36200				
		OR12 : 0,3*(1,1+1,9*2)*1		1,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře :						
		DR01 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR02 : 0,3*(2,083+3,25*2)*1		2,57490				
		DR03 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR04 ostění i nadpraží jsou z kamene :						
		DR05 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR06 : 0,3*(0,8+2,1*2)*1		1,50000				
		Mezisoučet		64,64190				
		odpočet plochy soklu vykázaného v rámci samostatných položek : -42,14		-42,14000				
		Mezisoučet		-42,14000				
		odpočet plochy pilířů vykázaných samostatně :						
		při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : -1*11,91		-11,91000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : -1*16,73		-16,73000				
		při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : -1*16,73		-16,73000				
		Mezisoučet		-45,37000				
34	622474412RT	Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 1-2, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm	m2	87,51000	850,00	74 383,50	801-1	RTS 24/ II
		TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - soklové partie po odstranění prvku KN01 : 42,14		42,14000				
		Mezisoučet		42,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - sanace opěrného pilíře :						
		při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : 11,91		11,91000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		Mezisoučet		45,37000				
35	622904115R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	657,62205	50,00	32 881,10	801-1	RTS 24/ II
		Plocha fasády dwg odečet :						
		Pohled - jižní průčelí : 256,19		256,19000				
		Pohled - východní průčelí : 259,95		259,95000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		zadní - madelní stěna schodiště : 6,96		6,96000				
		Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) :		79,30000				
		79,30						
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 78,01		78,01000				
		Mezisoučet		697,14000				
		odpočet otvorů - okna :						
		OR01 : -1*1,22*1,64*9		-18,00720				
		OR02 : -1*1,22*1,9*12		-27,81600				
		OR03 : -1*1,22*1,5*5		-9,15000				
		OR04 : -1*1,2*1,4*1		-1,68000				
		OR05 : -1*0,9*0,65*2		-1,17000				
		OR06 : -1*0,78*1,22*4		-3,80640				
		OR07 : -1*0,3*0,43*2		-0,25800				
		OR08 : -1*0,7*1,07*9		-6,74100				
		OR09 : -1*1,05*1,3*1		-1,36500				
		OR10 : -1*0,9*0,65*1		-0,58500				
		OR11 : -1*1,84*1,35*1		-2,48400				
		OR12 : -1*1,1*1,9*1		-2,09000				
		odpočet otvorů - dveře :						
		DR01 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR02 : -1*2,083*3,25*1		-6,76975				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DR03 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR04 : -1*(2,35*4,025*1+0,55*(2,35*2+4,025))		-14,25750				
		DR05 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR06 : -1*0,8*2,1*1		-1,68000				
		Mezisoučet		-104,15985				
		přípočet ostění a nadpraží - okna :						
		OR01 : 0,3*(1,22+1,64*2)*9		12,15000				
		OR02 : 0,3*(1,22+1,9*2)*12		18,07200				
		OR03 : 0,3*(1,22+1,5*2)*5		6,33000				
		OR04 : 0,3*(1,2+1,4*2)*1		1,20000				
		OR05 : 0,3*(0,9+0,65*2)*2		1,32000				
		OR06 : 0,3*(0,78+1,22*2)*4		3,86400				
		OR07 : 0,3*(0,3+0,43*2)*2		0,69600				
		OR08 : 0,3*(0,7+1,07*2)*9		7,66800				
		OR09 : 0,3*(1,05+1,3*2)*1		1,09500				
		OR10 : 0,3*(0,9+0,65*2)*1		0,66000				
		OR11 : 0,3*(1,84+1,35*2)*1		1,36200				
		OR12 : 0,3*(1,1+1,9*2)*1		1,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře :						
		DR01 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR02 : 0,3*(2,083+3,25*2)*1		2,57490				
		DR03 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR04 ostění i nadpraží jsou z kamene :						
		DR05 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR06 : 0,3*(0,8+2,1*2)*1		1,50000				
		Mezisoučet		64,64190				
36	627452931R0	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	28,29450	750,00	21 220,88	801-5	RTS 24/ II
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m						
		Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)		28,29450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet					28,29450			
37	783801812R0	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním analogicky dle popisu v PD: Z celé plochy odstranit barvy. Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 570,11205	m2	570,11205	30,00	17 103,36	800-783	RTS 24/ II
38	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , analogicky dle popisu v PD: Před nanášením omítek podklad odprášit (fasáda např. Omytí tlakovou vodou, následné ometení hrubou metlou, koštětem). Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 657,62205	m2	657,62205	5,00	3 288,11	800-784	RTS 24/ II
39	602015RP1	Stěrka paropropustná s potlačením vzniku smršťovacích trhlin analogicky dle popisu v PD: Pro sjednocení vzhledu (zrnitosti) fasád v případě ponechávaných a nově doplňovaných omítek štukování stěrka UNI-FS s obsahem vláken, zrnitost 1mm, barva přírodně bílá (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Navržená stěrka potlačuje možnost vzniku smršťovacích trhlin, je dostatečně paropropustná i pro nanášení na paropropustné sanační systémy. Stěrka UNI-FS (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) vykazuje po svém vyztužení dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikaci na paropropustné omítkové systémy. po svém vyztužení není hydrofobní, je proto třeba ji chránit před působením atmosférických vlivů, příp. kondenzací vlhkosti na jejím povrchu v interiéru vhodným fasádním nátěrem malbou. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205	m2	657,62205	180,00	118 371,97		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000

87,51000

Mezisoučet

657,62205

40	62045RP1	Omítka nahození obnaženého základu lžící	m2	28,29450	350,00	9 903,08		Vlastní
----	----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Omítka nahození obnaženého základu lžící

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)

28,29450

Mezisoučet

28,29450

41	62241RP1	Příplatek k položce nátěr stěn vněj., slož. 1-2 vápenný, oprav.omít.	m2	87,51000	50,00	4 375,50		Vlastní
----	----------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Konečné povrchové úpravy – fasádní nátěry:

Pro konečné povrchové úpravy - nátěry fasád, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné omítky, omítky WTA) je nutno použít materiály, splňující následující podmínky:

Difúzní vlastnosti odpovídající $rd < 0,2m$ (ekvivalentní difúzní tloušťka).

Koeficient nasákavosti $w < 0,2 kg/m^2n0,5$

Tyto vlastnosti splňují:

Vápenný nátěr LV 300 (modifikovaný výhradně fermeži, bez moderních přísad). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Silikátový nátěr Antika F v kombinaci se silikátovou penetrací MTG. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Je vhodné provést výběr příslušného odstínu/příslušných odstínů dle barevnic, následně pro konečné odsouhlasení vhodného odstínu vynést vzorky.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 87,51000 87,51000						
42	62241RP2	Příplatek k položce nátěr stěn vněj., slož. 3-4 vápenný, oprav. omít., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Konečné povrchové úpravy – fasádní nátěry: Pro konečné povrchové úpravy - nátěry fasád, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné omítky, omítky WTA) je nutno použít materiály, splňující následující podmínky: Difúzní vlastnosti odpovídající $rd < 0,2m$ (ekvivalentní difúzní tloušťka). Koeficient nasákavosti $w < 0,2 \text{ kg/m}^2n0,5$ Tyto vlastnosti splňují: Vápenný nátěr LV 300 (modifikovaný výhradně fermeži, bez moderních přísad). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Silikátový nátěr Antika F v kombinaci se silikátovou penetrací MTG. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Je vhodné provést výběr příslušného odstínu/příslušných odstínů dle barevnic, následně pro konečné odsouhlasení vhodného odstínu vynést vzorky. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 570,11205 570,11205	m2	570,11205	80,00	45 608,96		Vlastní
43	62242RP1	Příplatek k položce - oprava vněj. om. vápenné štuk. stěn, sl. IV, do 30%, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Nová štuková vrstva: Pro oblasti zdiva, nezasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí užití následujících materiálů:	m2	570,11205	200,00	114 022,41		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti trasvápennou omítkou TKP (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), přednástřík bude nahrazen předchozím nanesením omítky způsobem bradavic, mlynkováním. Sjednocení vzhledu povrchů: Pro sjednocení vzhledu (zrnitosti) ponechávaných a nově doplňovaných omítek – štukování bude použita trasvápenná štuková omítka TKFP - zrnitost 0,6mm, Barva bílá (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Trasvápenná omítka vykazuje po svém vyzrání dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikace na paropropustné omítkové systémy. Po svém vyzrání není hydrofobní, je proto třeba ji chránit před působením atmosférických vlivů, ať již kondenzací vlhkosti na její povrchu v interiéru vhodným fasádním nátěrem malbou Spáry šíbrovat, vyplnit rozpínavou maltou, povrch omítky utáhnout s hydr. vápnem. Do ceny zohlednit vyrovnaní a příplatky za tloušťku omítek vzhledem k členitosti a charakteru objektu. Do ceny zohlednit opravy štukových prvků šambrán, říms atd. Do ceny zohlednit vyspravení trhlin v rozsahu a způsobem předepsaným dle PD. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205 570,11205						
44	62247RP1	Příplatek k položce - omítka vnější vápenná štuková složitost 1-2, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	87,51000	100,00	8 751,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pro sjednocení vzhledu (zrnitosti) ponechávaných a nově doplňovaných omítek – štukování bude použita trasvápenná štuková omítka TKFP - zrnitost 0,6mm, Barva bílá (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Trasvápenná omítka vykazuje po svém vyzrání dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikace na paropropustné omítkové systémy. Po svém vyzrání není hydrofobní, je proto třeba ji chránit před působením atmosférických vlivů, ořfo. kondenzací vlhkosti na její povrchu v interiéru vhodným fasádním nátěrem malbou. Spáry šlívovat, vyplnit rozpínavou maltou, povrch omítky utáhnout s hydr. vápnem.

Do ceny zohlednit vyrovnání a příplatky za tloušťku omítek vzhledem k členitosti a charakteru objektu.

Do ceny zohlednit opravy štukových prvků šambrán, říms atd.

Do ceny zohlednit vyspravení trhlin v rozsahu a způsobem předepsaným dle PD.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000

87,51000

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 680,72		
45	631571004R01	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	1,72800	1 515,00	2 617,92	801-1	RTS 24/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

analogicky dle popisu v PD:

štěrkové lože

Násypy - použít v maximální míře původní násypy. Ručně hutnit po vrstvách.

Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks :

1,72800

0.2*1.2*1.8*4

Mezisoučet

1,72800

46	632451136R01 Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	11,60800	350,00	4 062,80	801-1	RTS 24/ II
----	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)

Odvětrávací kanál : 0,4*(21,8+7,22)

11,60800

Mezisoučet

11,60800

Díl 94		Lešení a stavební výtahy					588 877,95		
47	941941042R01	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1 20 m. výškv přes 10 do 30 m	m2	831,63000	90,00	74 846,70	800-3	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Plocha fasádního lešení - dwg - odečet ploch : Pohled - jižní průčelí : 269,60 Pohled - východní průčelí : 323,23 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,74 Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 107,48 Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 114,58 Mezisoučet						
48	941941292R01	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 831,63000*8	m2	6 653,04000	50,00	332 652,00	800-3	RTS 24/ II
49	941941842R01	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výškv přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 831,63000	m2	831,63000	50,00	41 581,50	800-3	RTS 24/ II
50	944944013R01	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 831,63000	m2	831,63000	20,00	16 632,60	800-3	RTS 24/ II
51	944944033R01	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 831,63000*8	m2	6 653,04000	10,00	66 530,40	800-3	RTS 24/ II
52	944944083R01	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 831,63000	m2	831,63000	5,00	4 158,15	800-3	RTS 24/ II
53	944945012R01	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m Obvod - základna lešení : Pohled - jižní průčelí : 21,8+1,5 Pohled - východní průčelí : 29,97 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře (80%) : (2,4+1*2)*0.8 Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) :	m	79,51000	200,00	15 902,00	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 11,02		11,02000				
		Mezisoučet		79,51000				
54	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	636,08000	50,00	31 804,00	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 79,51000*8		636,08000				
55	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	79,51000	60,00	4 770,60	800-3	RTS 24/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 79,51000		79,51000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				103 280,04		
56	965082933RT	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ²	m ³	1,72800	450,00	777,60	801-3	RTS 24/ II
		Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks :		1,72800				
		0.2*1.2*1.8*4						
		Mezisoučet		1,72800				
57	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	50,00000	120,00	6 000,00	801-3	RTS 24/ II
		předpoklad pro opravy ostění u opravovaných otvorů cca 50m ² : 50		50,00000				
58	978015241R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m ²	570,11205	50,00	28 505,60	801-3	RTS 24/ II
		TP/100 štukované plochy (oprava z 30%) :						
		Plocha fasády dwg odečet :						
		Pohled - jižní průčelí : 256,19		256,19000				
		Pohled - východní průčelí : 259,95		259,95000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		zadní - madelní stěna schodiště : 6,96		6,96000				
		Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) :		79,30000				
		79,30						
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 78,01		78,01000				
		Mezisoučet		697,14000				
		odpočet otvorů - okna :						
		OR01 : -1*1,22*1,64*9		-18,00720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR02 : -1*1,22*1,9*12		-27,81600				
		OR03 : -1*1,22*1,5*5		-9,15000				
		OR04 : -1*1,2*1,4*1		-1,68000				
		OR05 : -1*0,9*0,65*2		-1,17000				
		OR06 : -1*0,78*1,22*4		-3,80640				
		OR07 : -1*0,3*0,43*2		-0,25800				
		OR08 : -1*0,7*1,07*9		-6,74100				
		OR09 : -1*1,05*1,3*1		-1,36500				
		OR10 : -1*0,9*0,65*1		-0,58500				
		OR11 : -1*1,84*1,35*1		-2,48400				
		OR12 : -1*1,1*1,9*1		-2,09000				
		odpočet otvorů - dveře :						
		DR01 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR02 : -1*2,083*3,25*1		-6,76975				
		DR03 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR04 : -1*(2,35*4,025*1+0,55*(2,35*2+4,025))		-14,25750				
		DR05 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR06 : -1*0,8*2,1*1		-1,68000				
		Mezisoučet		-104,15985				
		přípočet ostění a nadpraží - okna :						
		OR01 : 0,3*(1,22+1,64*2)*9		12,15000				
		OR02 : 0,3*(1,22+1,9*2)*12		18,07200				
		OR03 : 0,3*(1,22+1,5*2)*5		6,33000				
		OR04 : 0,3*(1,2+1,4*2)*1		1,20000				
		OR05 : 0,3*(0,9+0,65*2)*2		1,32000				
		OR06 : 0,3*(0,78+1,22*2)*4		3,86400				
		OR07 : 0,3*(0,3+0,43*2)*2		0,69600				
		OR08 : 0,3*(0,7+1,07*2)*9		7,66800				
		OR09 : 0,3*(1,05+1,3*2)*1		1,09500				
		OR10 : 0,3*(0,9+0,65*2)*1		0,66000				
		OR11 : 0,3*(1,84+1,35*2)*1		1,36200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR12 : 0,3*(1,1+1,9*2)*1 přípočet ostění a nadpraží - dveře : DR01 : 0,3*(1+2,1*2)*1 DR02 : 0,3*(2,083+3,25*2)*1 DR03 : 0,3*(1+2,1*2)*1 DR04 ostění i nadpraží jsou z kamene : DR05 : 0,3*(1+2,1*2)*1 DR06 : 0,3*(0,8+2,1*2)*1 Mezisoučet odpočet plochy soklu vykazaného v rámci samostatných položek : -42,14 Mezisoučet odpočet plochy pilířů vykazaných samostatně : při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : -1*11,91 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : -1*16,73 při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : -1*16,73 Mezisoučet		1,47000 1,56000 2,57490 1,56000 1,56000 1,50000 64,64190 -42,14000 -42,14000 -11,91000 -16,73000 -16,73000 -45,37000				
59	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - soklové partie po odstranění prvku KN01 : 42.14 Mezisoučet TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - sanace opěrného pilíře : při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : 11,91 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73 při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : 16,73 Mezisoučet	m2	87,51000	125,00	10 938,75	801-3	RTS 24/ II
60	978015411R0	Odstanění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 570,11205	m2	570,11205	50,00	28 505,60	801-3	RTS 24/ II
61	978021191R0	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)	m2	28,29450	250,00	7 073,63	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet **28,29450**

62	978015RP1	Příplatek k položce - otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	570,11205	30,00	17 103,36		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Části omítek zasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí a sokl s cementovou omítkou:

Omítky poškozené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí odstranit s přesahem nejméně +50cm přes hranici viditelného poškození (svisle i vodorovně). Spáry proškrábnout na hloubku cca 20mm

Odstranění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek - umožní se alespoň částečně „vydýchání“ vlhkosti ze zavlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučném zdivu u fasád, i při několikaletém obnažení zdiva jsou minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiva.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 570,11205 **570,11205**

63	978016RP1	Příplatek k položce - otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	87,51000	50,00	4 375,50		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Části omítek zasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí a sokl s cementovou omítkou:

Omítky poškozené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí odstranit s přesahem nejméně +50cm přes hranici viditelného poškození (svisle i vodorovně). Spáry proškrábnout na hloubku cca 20mm

Odstranění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek - umožní se alespoň částečně „vydýchání“ vlhkosti ze zavlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučném zdivu u fasád, i při několikaletém obnažení zdiva jsou minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiva.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 87,51000](#)

87,51000

Díl 97		Prorážení otvorů					1 980,62		
64	978023411R0	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	28,29450	70,00	1 980,62	801-3	RTS 24/ II	

[Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 28,29450](#)

28,29450

Díl 99		Staveništní přesun hmot					65 684,47		
65	999281148R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 12 m. nošením	t	62,55664	1 050,00	65 684,47	801-4	RTS 24/ II	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,14,17,18,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,51

.53.54. :

Součet: : 62,55664

62,55664

Díl 711		Izolace proti vodě	3 911,43					
66	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AL P-M	m2	11,60800	30,00	348,24	800-711	RTS 24/ II

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

Odvětrávací kanál : 0,4*(21,8+7,22)

11,60800

Mezisoučet

11,60800

67	711112001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AL P	m2	5,80400	70,00	406,28	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	-------	--------	---------	------------

Odvětrávací kanál : 0,2*(21,8+7,22)

5,80400

Mezisoučet

5,80400

68	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	11,60800	130,00	1 509,04	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

Odvětrávací kanál : 0,4*(21,8+7,22)

11,60800

Mezisoučet

11,60800

69	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	5,80400	150,00	870,60	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	---------	------------

Odvětrávací kanál : 0,2*(21,8+7,22)

5,80400

Mezisoučet

5,80400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	62811151R	Pás hydroizolační asfaltový funkce: separační; nosná vložka: impregnovaná hadrová lepenka: asfalt: oxidovaný Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 11,60800*1,2 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 5,80400*1,2	m2	20,89440	30,00	626,83	SPCM	RTS 24/ II
71	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	37,61000	4,00	150,44	800-711	RTS 24/ II

Díl 721	Vnitřní kanalizace	71 400,00
----------------	---------------------------	------------------

72	721110918R0	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200 analogicky dle popisu v PD: napojení nových litinových svodů na kanalizaci z kameniny KL08 : 5	kus	5,00000	750,00	3 750,00	800-721	RTS 24/ II
73	721140806R0	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, KL08 : 5	m	5,00000	250,00	1 250,00	800-721	RTS 24/ II
74	721140917R0	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 150 analogicky dle popisu v PD: napojení prvku KL08 na svody z litiny KL08 : 5	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	800-721	RTS 24/ II
75	721242117R0	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu KL08 : 5	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00	800-721	RTS 24/ II
76	72115RP1	Litinový svod - vpust' - nový o průměru 150mm analogicky dle popisu v PD: výška cca 1000mm průměr pro svod 150mm (lapač střešních splavenin je řešen samostatnou položkou) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. KL08 : 5		5,00000				
77	998721201R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	700,00000	2,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
Díl 762		Konstrukce tesařské				16 155,00		
78	762342202RT	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávek laťů 40/60 mm předpoklad částečně přeložení ccca 50m2 : 50	m2	50,00000	250,00	12 500,00	800-762	RTS 24/ II
79	762342811R0	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťů do 22 cm předpoklad částečně přeložení ccca 50m2 : 50	m2	50,00000	50,00	2 500,00	800-762	RTS 24/ II
80	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	150,00000	7,70	1 155,00	800-762	RTS 24/ II
Díl 764		Konstrukce klempířské				595 762,12		
81	764554203R0	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm KL09 : 7,8	m	7,80000	1 850,00	14 430,00	800-764	RTS 24/ II
82	764554204R0	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm KL07 : 6,3+37,7 Mezisoučet	m	44,00000	2 250,00	99 000,00	800-764	RTS 24/ II
83	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm KL07 : 6,3+37,7 Mezisoučet	m	44,00000	40,00	1 760,00	800-764	RTS 24/ II
84	KL01	Prvek KL01 - nový dekorativní kotlík včetně nového svodu, rozměry: viz detail analogicky dle popisu v PD: nový dekorativní kotlík včetně nového svodu hodnocení: stávající sběrný kotlík malého průměru neumožňuje dostatečnou	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		průtočnost dešťové vody. Návrh kotlíku s větším průměrem. materiál: měď ochrana při stavbě: sejmutí pro výrobu kopie výroba nového kotlíku: tvarová kopie stávajícího velikost nového kotlíku bude zvětšena o cca 15% z rozměru stávajícího napojení na nový svod o 150 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
85	KL02	Prvek KL02 - nový dekorativní kotlík včetně nového svodu, rozměry: viz detail	ks	4,00000	30 600,00	122 400,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
 nový dekorativní kotlík včetně nového svodu
 tvarová kopie stávajícího
 velikost nového kotlíku bude zvětšena o cca 15% z rozměru stávajícího
 napojení na nový svod o 150

hodnocení: stávající sběrný kotlík malého průměru neumožňuje dostatečnou průtočnost dešťové vody. Návrh kotlíku s větším průměrem.
 materiál: měď

ochrana při stavbě: sejmutí pro výrobu kopie

stav: špatný čistící kus s malým průměrem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

návrh: nový čistící kus výroba tvarové kopie,
nový litinový svod o 150mm/ 7bm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

86	KL03-n-typ2	Prvek KL03 - oplechování okenního parapetu - nové, rozměry: r.š.370mm	m	7,50000	1 400,00	10 500,00		Vlastní
----	-------------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
oplechování okenního parapetu - nové oplechování typ 2 r.š. 370mm

hodnocení: mírné zdeformování
materiál: měď
ochrana při stavbě: ochránit prknem
stav: nutno skontrolovat případně opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

87	KL03-s-typ1	Prvek KL03 - oplechování okenního parapetu - stávající, rozměry: r.š.420mm	m	36,10000	1 650,00	59 565,00		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
oplechování okenního parapetu - stávající oplechování typ 1 r.š. 420mm

hodnocení: mírné zdeformování
materiál: měď

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ochrana při stavbě: ochránit prknem
stav: nutno skontrolovat případně opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

88	KL03-s-typ2	Prvek KL03 - oplechování okenního parapetu - stávající, rozměry: r.š.370mm	m	11,10000	1 400,00	15 540,00		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
oplechování okenního parapetu - stávající oplechování typ 2 r.š. 370mm

hodnocení: mírné zdeformování
materiál: měď
ochrana při stavbě: ochránit prknem
stav: nutno skontrolovat případně opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

89	KL04	Prvek KL04 - stávající oplechování korunní římsy, rozměry: r.š.210mm	m	22,00000	1 000,00	22 000,00		Vlastní
----	------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající oplechování korunní římsy
Rš: 210mm
hodnocení: mírné zdeformování

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		materiál: měď ochrana při stavbě: ochránit prknem stav: nutno skontrolovat případně opravit - vyrovnat návrh: oprava Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. délka na fasádě 22m cca : 22						
90	KL05	Prvek KL05 - stávající oplechování střešního štítu, rozměry: r.š.800mm analogicky dle popisu v PD: stávající oplechování střešního štítu Rš: 800mm hodnocení: mírné zdeformování materiál: měď ochrana při stavbě: ochránit prknem stav: nutno skontrolovat případně opravit návrh: oprava Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. délka na fasádě 36m cca : 36	m	36,00000	2 500,00	90 000,00		Vlastní
91	KL06	Prvek KL06 - stávající okapní žlab, r.š.400 analogicky dle popisu v PD:	m	53,40000	1 800,00	96 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající okapní žlab přibližná celková délka žlabů: 53,4m hodnocení: mírné zdeformování materiál: měď ochrana při stavbě: ochránit prknem stav: nutno skontrolovat případně opravit návrh: oprava Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. přibližná celková délka žlabů : 53,4						
92	KL09	Prvek KL09 - stříška proti dešti a stříška proti hmyzu viz. detail 01, průměr 120mm	komplet	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: stříška proti dešti a stříška proti hmyzu viz. detail 01 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
93	998764203R01	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	5 815,15000	2,45	14 247,12	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl 765		Krytiny tvrdé				41 250,00		
94	765391916R01	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek bobrovek, střech složitých, částečně do malty	m2	50,00000	500,00	25 000,00	800-765	RTS 24/ II
		předpoklad částečně přeložení ccca 50m2 : 50			50,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	59660011R	taška základní; pálená hlína; bobrovka kulatý řez; l = 380,0 mm; š = 180 mm	kus	500,00000	25,00	12 500,00	SPCM	RTS 24/ II
				předpokad předběžně 500ks : 500		500,00000		
96	998765202R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	375,00000	10,00	3 750,00	800-765	RTS 24/ II
Díl 766		Konstrukce truhlářské				1 211 811,30		
97	766.000.POZN	Tuto položku necenit, ale do cen položek repasí okenních otvorů zahrnout		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Postup repase

Obnova nátěrů a drobné doplnění (např. okapnička) či oprava (bez nutnosti rozebrání okenní konstrukce)

Rámy zůstávají v ostění, křídla opravena dílensky

Postup opravy

1/ zjistit stav včetně kontroly funkce okna

2/ svěšená okenní křídla očíslovat včetně rámů, pro jejich opětovné osazení

3/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry

4/ odstranit oplechování okapnice, prověřit stav dřeva, popřípadě opravit či vyměnit

5/ nově oplechovat, měděný plech

6/ odstranit kyt

7/ odstranit zasklení, očíslovat skl. tabule pro opětovné navrácení

8/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna

9/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající

☐ materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I., středový hranol

☐ bez suků a vad, vysoké hustoty

10/ přebroušení

11/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)

12/ nově zasklít stávajícími tabulemi

13/ v případě chybějících nebo poškozených tabulí skla bude použito

☐ sklo totožné dle dochovaných (vzor ručně tažené)

14/ nově zatmelit, tmel opatřit proti vysychání (fermežový tmel)

15/ lazurní nátěr pro ochranu dřeva v exteriéru (dubové dřevo)

☐ (impregnace, základní nátěr a finální nátěr v jednom)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		☐ 2x nátěr(zajistí dřevu ochranu proti klimatickým podmínkám, ☐ ochranu vůči vlhkosti,modrání,hnilobě,plísni,řasám,hmyzu či UV záření)						
		Postup repasí okenního kování 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení 2/ odstranit staré nátěry/ mosaz vyčistit 1/ prověřit funkčnost, následně opravit 3/ u oceli pod krycí nátěr opatřit protikorozním nátěrem 4/ u oceli nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího 5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů dřevěný parapet v interiéru je součástí opravy oken mříže v interiéru a exteriéru viz zámečnické prvky oplechování vnějších okenních parapetů v exteriéru viz klempířské prvky vnitřní žaluzie na křídlech (prostory kancelář 6 kusů) budou demontovány a bude dohodnuto s investorem o jejich opětovné instalaci nebo výměně						
98	766.000.POZN	Tuto položku necenit, ale do cen položek opravy dveří zahrnout		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Postup opravy dveří DR/05, DR/06

Obnova nátěrů a drobné doplnění,či oprava (bez nutnosti rozebrání dveřní konstrukce)

zárubně zůstávají v ostění,křídla opravena dílensky

1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří

2/ svěšená dveřní křídla očíslovat včetně rámů,pro jejich opětovné osazení

3/ odstranit staré nátěry

4/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna

5/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I. bez suků a vad,vysoké hustoty

6/ přebroušení

7/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)

8/ nový transparentní nátěr, bude postupováno dle stávajících prvků včetně barevnosti

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Postup repasí dveřního kování 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení 2/ prověřit funkčnost, následně opravit 3/ opatřit protikorozním nátěrem, mosaz vyčistit 4/ ocel nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího 5/ novodobé kování v provedení chrom/plast bude nahrazeno mosazným dle vzoru na ostatních dveřích U všech repasovaných dveří dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Po demontáži dveří je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. přesný popis povrchové úpravy viz TP/101						
99	DR01	Prvek DR01 - stávající dřevěné dveře, rozm.:1000/2100mm analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře masivní dřevěné dveře do kamenného ostění masivní rámová konstrukce, výplň masivní latě kování: kované závěsy, kovaná klika se štítkem zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: dveře v dobrém stavu návrh: očištění, drobná oprava povrchové úpravy Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	12 150,00	12 150,00		Vlastní
##	DR03	Prvek DR03 - stávající dřevěné dveře, rozm.:900/1970mm analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře	ks	1,00000	12 900,00	12 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem kovaná, štítek kovaný 2x zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: dveře v dobrém stavu návrh: očištění, drobná oprava povrchové úpravy Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	DR05	Prvek DR05 - stávající dřevěné dveře, rozm.:900/1970mm analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem kovaná 1x zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00		Vlastní
##	DR06	Prvek DR06 - stávající dřevěné dveře, rozm.:700/1970mm	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem chrom/plast 1x zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase výměna kliky se štítkem, vzor viz pol. OR/05 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR01	Prvek OR01 - stávající okno dřevěné, rozm.:1220/1640mm	ks	9,00000	28 200,00	253 800,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení

dvoukřídle, otevíravé dovnitř

vnější křídla- dělená třemi vodorovnými příčlemi,

každé křídlo s čtyřmi tabulkami, do sklenářského tmelu

vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,

tři vodorovné ocel. vzpěry na křídle

z vnitřní strany na skl. tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie

5 kusů, 4 kusy oken bez vnitřní fólie

sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)

kování: okenní dvoucestná rozvora, oliva se štítkem bílá mosaz/ozdobná oliva se štítkem, mosaz

okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR02	Prvek OR02 - stávající okno dřevěné, rozm.:1220/1900mm	ks	12,00000	32 700,00	392 400,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné
sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
dvoukřídle, otevíravé dovnitř
vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,
každé křídlo s čtyřmi tabulkami,do sklenářského tmelu
vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle
z vnitřní strany na skl.tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie
8 kusů, 4 kusy oken bez vnitřní fólie
sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz
okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm
provedení: masiv dub, transparentní lak
dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
návrh: celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

poznámka: jedna tabulka v olovu rozbitá

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR03	Prvek OR03 - stávající okno dřevěné, rozm.:1220/1500mm	ks	5,00000	25 800,00	129 000,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné
sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
dvoukřídle, otevíravé dovnitř
vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,
každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu
vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
dvě vodorovné ocel.vzpěry na křídle
z vnitřní strany na skl.tabulkách nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie

sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz
okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
vnitřní dřevěný parapet hl. cca 120mm 3kusy, 2 kusy bez parapetu
provedení: masiv dub, transparentní lak
dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)
stav: poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
návrh: celková repase, výměna fólie na skl.tabulkách

poznámka: jedna tabulka v olovu rozbitá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR04	Prvek OR04 - stávající okno dřevěné, rozm.:1200/1400mm	ks	1,00000	23 700,00	23 700,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné
sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
dvoukřídle, otevíravé dovnitř
vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,
každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu
vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
dvě vodorovné ocel. vzpěry na křídle
sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz
okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm
provedení: masiv dub, transparentní lak
dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)
stav: poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek
návrh: celková repase, výměna fólie na sk. tabulkách
poznámka: ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno
(při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu)

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	OR05	Prvek OR05 - stávající okno dřevěné, rozm.:900/650mm	ks	2,00000	12 750,00	25 500,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

sdrúžené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení

jednokřídle, vyklápěcí dovnitř

dělené jednou svislou příčlím, dvě tabulky

sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)

kování: okenní jazýčkový uzávěr, ozdobná oliva se štítkem, mosaz

okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz

vnitřní dřevěný parapet hl. cca 470mm

provedení: masiv dub, transparentní lak

dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)

stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek

návrh: celková repase

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR06	Prvek OR06 - stávající okno dřevěné, rozm.780/1220mm	ks	4,00000	19 200,00	76 800,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

sdrúžené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení

jednokřídle, otevíravé dovnitř

vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,

každé křídlo s třemi tabulkami,do sklenářského tmelu

vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,

dvě vodorovné ocel.vzpěry na křídle

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech) dřevěný parapet v interiéru hl. cca 250mm stav: poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR07	Prvek OR07 - stávající okno dřevěné, rozm.: 300/430mm	ks	2,00000	4 950,00	9 900,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

jednoduché dřevěné s jedním zasklením

otvíravé dovnitř, jednokřídlové

sklo: čiré

kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník

okenní panty válečkové, hladké, mosazné

bez dřevěného parapetu v interiéru

provedení: masiv dub, transparentní lak

dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)

stav: poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek

návrh: celková repase

výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR08	Prvek OR08 - stávající okno dřevěné, rozm.:700/1070mm	ks	9,00000	12 900,00	116 100,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné
sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
jednokřídlé, vyklápěcí dovnitř
dělené jednou svislou příčlím, dvě tabulky
sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník
okenní panty válečkové, hladké, mosazné
bez dřevěného parapetu v interiéru
provedení: masiv dub, transparentní lak
dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
návrh: celková repase
výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR09	Prvek OR09 - stávající okno dřevěné, rozm.:1050/1300mm	ks	1,00000	19 350,00	19 350,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sdrúžené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídle, otevíravé dovnitř vnější i vnitřní křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: dvoucestná rozvora, oliva se štítkem, hliník okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz bez dřevěného parapetu v interiéru provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase výměna okení kličky za mosaznou vč. štítku Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR10	Prvek OR10 - stávající okno dřevěné, rozm.: 900/650mm	ks	1,00000	12 750,00	12 750,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

sdrúžené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení jednokřídle, vyklápěcí dovnitř

dělené jednou svislou příčí, dvě tabulky

sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)

kování: okenní jazýčkový uzávěr, ozdobná oliva se štítkem, mosaz

okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz

vnitřní dřevěný parapet hl. cca 470mm

provedení: masiv dub, transparentní lak

dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase poznámka:ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu) severní fasáda Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR11	Prvek OR11 - stávající okno dřevěné, rozm.:1840/1350mm analogicky dle popisu v PD: stávající okno dřevěné sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení tříkřídle, otvíravé dovnitř, rám s dvěma svislými příčlemi křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní jazyčkový uzávěr, půlolliva se štítkem, hliník parapet v interiéru obložen keramickým obkladem- demontovat nahradit novým dřevěným hl. cca 250mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase dvě krajní křídla předělat na výklopné dovnitř s ovládací pákou umístěnou na spodní hranu okenního parapetu okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz nový dřevěný parapet severní fasáda	ks	1,00000	35 100,00	35 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR12	Prvek OR12 - stávající okno dřevěné, rozm.:1100/1900mm	ks	1,00000	29 550,00	29 550,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné
sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
dvoukřídle, otevíravé dovnitř
vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,
každé křídlo s čtyřmi tabulkami, do sklenářského tmelu
vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle
sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz
okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
vnitřní dřevěný parapet hl. cca 220mm
provedení: masiv dub, transparentní lak
dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
návrh: celková repase
severní fasáda

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

998766203R0 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně % 11 898,00000 1,85 22 011,30 800-766 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 767		Konstrukce zámečnické				301 586,36		
##	767995103R01	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	205,75180	150,00	30 862,77	800-767	RTS 24/ II

Odvětrávací kanál : 7,09*(21,8+7,22)

205,75180

Mezisoučet

205,75180

##	767.000.POZN	Tuto položku necenit, ale do cen položek opravy dveří zahrnout		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	--------------	--	--	---------	------	------	--	---------

Postup repasí dveřního kování

1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení

2/ prověřit funkčnost, následně opravit

3/ opatřit protikorozním nátěrem, mosaz vyčistit

4/ ocel nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího

5/ novodobé kování v provedení chrom/plast bude nahrazeno mosazným dle vzoru na ostatních dveřích

U všech repasovaných dveří dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.

Po demontáži dveří je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.

Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie)

budou projednány ve správním řízení.

Postup opravy ocelových dveří DR/02, DR/04

Obnova nátěrů

rámy zůstávají v ostění

1/ demontovat zasklení, bezpečně uložit

2/ rámy ponechat na místě a provést opravu

3/ odstranit staré vrstvy barvy

4/ konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN

5/ provést základní antikorozní nátěr

6/ provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce grafitovým typem barvy

7/ skleněné výplně vyčistit

8/ osadit do rámu

9/ zalištovat

přesný popis povrchové úpravy viz TP/101

##	76799R1	žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	236,61457	50,00	11 830,73		Vlastní
----	---------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odvětrávací kanál : 7,09*(21,8+7,22)*1,15 236,61457
Mezisoučet 236,61457

##	DR02	Prvek DR02 - stávající ocelová stěna, rozm.:2083/3250mm	ks	1,00000	26 400,00	26 400,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající ocelová stěna
obvodový nosný rám kotvený do ostění
s dvoukřídlovými dveřmi otvíravými dovnitř, s obloukovým zakončením
krajní pole pevná, nadsvětlik obloukový pevný
kované pruty stočené do rostlinného dekoru
z vnitřní strany zasklení čirým jednoduchým sklem, zalištované
kování: dveřní panty otvíravé kované, klika se štítkem kovaná
zámek vložkový, dveřní zástrče horní/dolní
provedení: ocel pod nástřik, odstín tmavá šedá
stav: místy poškozena povrchová úprava
návrh: očištění, drobná oprava povrchové úpravy
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	DR04	Prvek DR04 - stávající ocelová stěna, rozm.:2350/4025mm	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající ocelová stěna
pevná; ocelový nosný rám s dvěma svislými a dvěma vodorovnými příčlemi
v horní části do oblouku
děleno na devět polí, v každém poli pět dělicích svislých hraněných tyčí
kotený do ostění otvoru
z vnitřní strany prosklení- skleněné obdélné tabulky v olověných profilech
zališťováno do obvodového rámu
ocelová vzpěra v interiéru

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) provedení: ocel pod nástřík, odstín tmavá šedá stav: povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase poznámka: ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z01	Prvek Z01 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.: 1200/1640mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	9,00000	4 060,00	36 540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z02	Prvek Z02 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1200/1900mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	12,00000	4 480,00	53 760,00		Vlastní
##	Z03	Prvek Z03 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1140/1450mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit	ks	9,00000	4 200,00	37 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z04	Prvek Z04 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1200/1400mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	3 780,00	3 780,00		Vlastní
##	Z05	Prvek Z05 - stávající okenní kovaná mříž analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z06	Prvek Z06 - stávající okenní kovaná mříž, přibližně: 760x1140mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do okenního ostění provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	4,00000	2 520,00	10 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z07	Prvek Z07 - stávající kovaná mříž, rozměr: 1260x1950mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající kovaná mříž Kovaná mříž umístěna ve schodišťové stěně. pravá, otevíravá ven. ocelový obvodový rám kotvený do ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané kování: kované otočné panty krabicový zámek kovaný klíka kovaná provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	5 180,00	5 180,00		Vlastní
##	Z08	Prvek Z08 - stávající okenní kovaná mříž v interiéru, Rozměry: 700x1090, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž v interiéru sklopná do interiéru ocelový obvodový rám ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do kovaných úchytlů na stěně	ks	9,00000	2 240,00	20 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kovaná zástěž pro zajištění uzavřené polohy provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z09	Prvek Z09 - stávající okenní kovaná mříž v interiéru, Rozměry: 1050/1300, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž v interiéru otvírává do interiéru, dvoukřídlová ocelový obvodový rám ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do kovaných úchytů na stěně kovaná zástěž pro zajištění uzavřené polohy provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z10	Prvek Z10 - stávající dekorativní kovové madlo, šířka pásovin: 40mm, výška kuželek: 50 mm	m	5,50000	1 400,00	7 700,00		Vlastní
----	-----	---	---	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

stávající dekorativní kovové madlo
ocelová pásovina šíře 40mm
ocelové kuželky výška 50mm - 11kusů
celková délka 5500mm
provedení: ocel kovářsky zpracovaná
kovářská čerň

ochrana při stavbě: ochránit
stav: poškozená povrchová úprava
návrh: TP/101

prověřit kotvení popřípadě opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z11	Prvek Z11 - stávající exteriérové kované madlo, délka madla: 1450mm, výška zábradlí: 1000mm	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

stávající exteriérové kované madlo
kovaná tyč na koncích ztočená
provlečena do dvou kovaných objímek kotvených do fasády
provedení: ocel kovářsky zpracovaná
kovářská čerň
ochrana při stavbě: ochránit

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z12	Prvek Z12 - stávající exteriérové kované madlo, délka madla: 2700mm, výška zábradlí: 750mm analogicky dle popisu v PD: stávající exteriérové kované madlo kovaná tyč na koncích ztočená provlečena do dvou kovaných objímek kotvených do fasády provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
##	Z13	Prvek Z13 - stávající exteriérové kované madlo, délka madla: 1250mm, výška zábradlí: 100mm analogicky dle popisu v PD: stávající exteriérové kované madlo kovaná tyč na koncích ztočená	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		provlečena do tří kovaných svislých stojek kotvených do madelní desky a kamenných stupňů provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z14	Prvek Z14 - stávající exteriérová lampa, rozměr: 340x580 mm analogicky dle popisu v PD: stávající exteriérová lampa Umístěná na střed nad hlavníma dveřma v 1NP. Bodově kotveno na fasádě. ocelová konstrukce kovářsky zpracovaná zasklení: sklo mléčné provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101, nový světelný zdroj - dióda prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z15	Prvek Z15 - stávající exterierní mřížka průduchu, stávající rozměr: 210x210mm	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

bude demontována a nahrazena novým typem

nový vzor bude sejmout dle stávajících mřížek umístěných na uliční fasádě(viz vzor)

rozměr bude zachováám dle stávajících průduchů

před výrobou nutno zaměřit

provedení: ocel

kovářská čerň

ochrana při stavbě: demontáž stávající plechové mřížky

stav: poškozeno korozí

návrh: TP/101. výroba kopie mřížky viz uliční fasáda

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí,

povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících

plnění a dodávek potřeb.

##	13331734R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038): a = 60 mm; b = 60 mm; t = 8.0 mm	t	0,23661	33 360,00	7 893,31	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------

Odvětrávací kanál : 7,09*(21,8+7,22)*1/1000*1,15

0,23661

Mezisoučet

0,23661

##	998767203R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 940,99900	2,55	7 499,55	800-767	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl 782	Konstrukce z přírodního kamene					171 279,89		
##	KN01	Prvek KN01 - kamenný sokl u fasády	m2	42,14000	1 320,00	55 624,80		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

kamenný sokl u fasády

Pískovcový sokl po obvodu fasády.

V různých místech fasády různá výška a šířka kamenů.

Sokl opatrně sejmout, a uložit, desky budou opět použity pro zádlažbu okapního chodníku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odstranit ocel. Kotvy i cementovou maltu.
Nahradit vápennou soklovou omítkou viz. detail 01. (omítka řešena samostatně položkami ve fasádě)
U přechodu do dlažby negativní drážka.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

přibližná plošná výměra - celková plocha : 42,14 42,14000

##	KN02	Prvek KN02 - zvýrazněné kamenné nároží na fasádě	m2	6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
zvýrazněné kamenné nároží na fasádě
Umístění: Jihozápadní roh a jihovýchodní roh jižní fasády
Jihovýchodní roh východní fasády.
Žulové kameny průměrné velikosti: 300x300x450mm
ochrana při stavbě: v průběhu stavby ochránit
Návrh: vyspárovat maltou s hydraulickým vápnem.
Opatřit lazurní vrstvou vápenné barvy.
přibližná plocha obnažené částí kamenů: 5m2 východní fasáda + 1m2 jižní
celková přibližná plocha pro nátěr: 6m2

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

plocha: 5m2 východní fasáda + 1m2 jižní : 5+1 6,00000

##	KN03	Prvek KN03 - kamenné obložení schodišťové stěny, Rozměry: 440x40x5500	celek	1,00000	17 400,00	17 400,00		Vlastní
----	------	---	-------	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: Kamenné obložení schodišťové stěny Umístění: Jihozápadní roh a jihovýchodní roh jižní fasády Jihovýchodní roh východní fasády. Hodnocení: žulové kamenné desky jako obklad vrchní části schodišťové stěny na východní části fasády ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit Návrh: očistit, spárovat - viz TP/103 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	KN04	Prvek KN04 - Hlavice sloupků u schodiště, Rozměry: podstava 500x500x350mm cca, průměr koule: 320mm cca analogicky dle popisu v PD: Hlavice sloupků u schodiště Hodnocení: Kamenné profilované zakončení sloupu u schodišťové stěny. Materiál: žula ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit Návrh: očistit, spárovat - viz TP/103 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
##	KN05	Prvek KN05 - kamenné schodiště na fasádě analogicky dle popisu v PD: kamenné schodiště na fasádě počet stupňů: 20, rozměry: cca 300x175mm šířka schodiště: 1250-1300 - nutno doměřit	celek	1,00000	17 520,00	17 520,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ochrana při stavbě: v průběhu stavby ochránit
Návrh: očistit, spárovat - viz TP/103
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KN06	Prvek KN06 - Kamenný obklad u schodiště, orientační rozměr 130x300mm	m	19,00000	960,00	18 240,00		Vlastní
----	------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
Kamenný obklad u schodiště
Hodnocení: Obklad z kamenných desek přibližné velikosti: 130x300mm
v délce celého schodiště po obou stranách
ochrana při stavbě: nechránit
Návrh: Odstranit v celé délce. Nahradiť soklovou omítkou a omývatelným povrchem.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

$v=130\text{mm} : (0,3+0,175)*20*2$ 19,00000
Mezisoučet 19,00000

##	KN07	Prvek KN07 - Kamenný obklad u vchodu, orientační rozměr 130x450mm	m	5,00000	2 160,00	10 800,00		Vlastní
----	------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
Kamenný obklad u vchodu
Hodnocení: Obklad z kamenných desek přibližné velikosti: 130x450mm
v délce cca 5 bm
ochrana při stavbě: nechránit
Návrh: Odstranit v celé délce. Nahradiť soklovou omítkou a omývatelným povrchem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

v délce cca 5 bm : 5

5,00000

Mezisoučet

5,00000

##	KN08	Prvek KN08 - kamenné ostění	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
----	------	-----------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Kamenné ostění

Otvor s gotickou klenbou z kamenného ostění.

Typ kamene: žula

ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit

Návrh: omýt, spárovat - viz TP/103

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

998782203R0 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m

%

1 615,84800

6,00

9 695,09 800-782 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl 783	Nátěry				11 340,00		
----------------	---------------	--	--	--	------------------	--	--

##	TP/102	TP/102 – Povrchová úprava dřevěných konstrukcí (podhled markýzy)	m2	27,00000	420,00	11 340,00		Vlastní
----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

TP/102 – Povrchová úprava dřevěných konstrukcí (podhled markýzy)

Odstranit zbytky barvy a spáry vyšpánovat, zkontrolovat ukotvení.

Odstranit starší vrstvy barvy.

Dřevěnou konstrukcí repasovat (zkontrolovat).

Napustit proti hnilobě.

1 × základní lazurní nátěr.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Olejovosková barva pro exteriér.
2 × vrchní lazurní nátěr – polomat.
Olejovosková barva pro exteriér.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

TP/102 – Povrchová úprava dřevěných konstrukcí (podhled markýzy) : 27,00000
6*1.8*2.5

Díl 784	Malby					4 500,00		
##	784422271R0	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	50,00000	90,00	4 500,00	800-784	RTS 24/ II

předpoklad pro opravy ostění u opravovaných otvorů cca 50m2 : 50 50,00000

Díl 798	Restaurování					120 000,00		
##	ZV01	Prvek ZV01 - nástěnný obraz Nejsvětější trojice, rozm.:1200x1900mm, orientační rozměr	ks	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

nástěnný obraz Nejsvětější trojice

Umístění: Dvorní-východní fasáda středního traktu 2.NP

Hodnocení: Podléhá restaurátorskému režimu

- restaurátorský průzkum a záměr
- projednání s památk. organizacemi
- vlastní restaurování
- předání a vypracování rest. zprávy

restaurátor s licenci MK ČR

ochrana při stavbě: v průběhu stavby ochránit geotefílí a bedněním

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl M21	Elektromontáže	38 180,00
----------------	-----------------------	------------------

##	SV01	Prvek SV01 stávající historizující svítidlo	ks	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Nová LED dióda

1 x Stávající historizující svítidlo (nad vstupem do dvora)

Výměna světelného zdroje za LED s paticí E27, 7.5W, 2700K

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	SV02	Prvek SV01 nové nástěnné venkovní svítidlo	ks	3,00000	12 480,00	37 440,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Nové nástěnné venkovní svítidlo

Nové LED svítidlo značky iGuzzini - Allure - hliníkové - bílé.

Allure - Wall-mounted luminaire - Warm White - Integrated power supply - AS (Down) optic

7.1W 530.4lm - 2700K

<https://www.iguzzini.com/s650/>

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Demontovat stávající moderní svítidla (3x).

Na místech demontovaných svítidel instalovat nové svítidla.

návrh: demontace stávajících, instalace nových

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	106 726,22
----------------	--	-------------------

##	979086112R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě. ...	t	46,50380	200,00	9 300,76	832-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet: : 46,50380

46,50380

##	979011311R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	9,30076	250,00	2 325,19	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet: : 9,30076

9,30076

##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,50380	220,00	10 230,84	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet: : 46,50380

46,50380

##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 348,61016	25,00	33 715,25	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet: : 1348,61016

1

##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	46,50380	400,00	18 601,52	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet: : 46,50380 46,50380

##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	186,01519	50,00	9 300,76	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet: : 186,01519 186,01519

##	979999999R0	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	46,50380	500,00	23 251,90	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :
Součet: : 46,50380 46,50380

Díl VN	Vedlejší náklady					20 000,00		
##	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Díl ON	Ostatní náklady					30 359,28		
##	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	m3	29,54760	50,00	1 477,38		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760 29,54760

##	ON26-02	Ochrana stávajících dlažeb	m2	241,17000	70,00	16 881,90		Vlastní
----	---------	----------------------------	----	-----------	-------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Stávající dlažba bude ochráněna vrstvou geotextilie a folie

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Obvod - základna lešení :

Pohled - jižní průčelí : (21,8+1,5)*3 69,90000

Pohled - východní průčelí : 29,97*3 89,91000

při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře (80%) : 13,20000
(2,4+1*2)*3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC	Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 11,7*3		35,10000				
		Rezopohled I. - I. jižní průčelí : 11,02*3		33,06000				
		Mezisoučet		241,17000				
##	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ II

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Celkem	5 053 501,02
---------------	---------------------