

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200050

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200050 vystavené dne 15.01.2025, ke které došlo dne 15.01.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 3 883 239,32.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 28.04.2025

V Praze dne 28.04.2025

V Praze dne 28.04.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.z.

Ing. Lukáš Klauz, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r

.....
Jan Ticháček

.....
JUDr. Petr Sodomka

.....
Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Slaný VB - oprava střechy“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200050**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 3 799 146,63 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 550 391,38 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -466 298,69 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 3 883 239,32 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Slaný VB - oprava střechy**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Slaný VB - oprava střechy	3 799 146,63 Kč	550 391,38 Kč	-466 298,69 Kč	3 883 239,32 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 28.04.2025

Podpis XXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 28.04.2025

Podpis XXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 28.04.2025

Podpis XXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 28.04.2025

Podpis XXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Slaný VB - oprava střechy_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 092,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Slaný VB - oprava střechy_ZL

Místo:

Datum:

28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Slaný VB - oprava střechy_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slaný VB - oprava střechy_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
712 - Povlakové krytiny	XXXX
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	XXXX
762 - Konstrukce tesařské	XXXX
764 - Konstrukce klempířské	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný VB - oprava střechy_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	18,000	XXXX	XXXX
	VV		nově (římsa)				
	VV		30*(0,3+0,3)		18,000		
	VV		Součet		18,000		
2	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm	m2	18,900	XXXX	XXXX
3	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	31,200	XXXX	XXXX
	VV		nově (římsa)				
	VV		30*(0,3+0,3)		18,000		
	VV		nově komíny				
	VV		4*1*(0,5*2+0,7*2)+2*(0,5*2+0,8)		13,200		
	VV		Součet		31,200		
4	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	31,200	XXXX	XXXX
	VV		nově (římsa)				
	VV		30*(0,3+0,3)		18,000		
	VV		nově komíny				
	VV		4*1*(0,5*2+0,7*2)+2*(0,5*2+0,8)		13,200		
	VV		Součet		31,200		
5	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	31,200	XXXX	XXXX
	VV		nově (římsa)				
	VV		30*(0,3+0,3)		18,000		
	VV		nově komíny				
	VV		4*1*(0,5*2+0,7*2)+2*(0,5*2+0,8)		13,200		
	VV		Součet		31,200		
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	54,000	XXXX	XXXX
	VV		nově (římsa)				
	VV		30		30,000		
	VV		nově komíny				
	VV		4*1*4+2*4		24,000		
	VV		Součet		54,000		
7	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	56,700	XXXX	XXXX
	VV		54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,700		
	VV		Součet		56,700		
8	K	623135002	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	13,200	XXXX	XXXX
	VV		nově komíny				
	VV		4*1*(0,5*2+0,7*2)+2*(0,5*2+0,8)		13,200		
	VV		Součet		13,200		
9	K	623135092	Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	26,400	XXXX	XXXX
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXX
10	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	153,000	XXXX	XXXX
	VV		nově				
	VV		153		153,000		
	VV		Součet		153,000		
11	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za každý den použití	m	13 770,000	XXXX	XXXX
12	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	153,000	XXXX	XXXX
	VV		nově				
	VV		153		153,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		153,000		
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 359,000	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			1359		1 359,000		
VV			Součet		1 359,000		
14	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	122 310,000	XXXX	XXXX
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 359,000	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			1359		1 359,000		
VV			Součet		1 359,000		
16	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	489,690	XXXX	XXXX
17	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	44 072,100	XXXX	XXXX
18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	489,690	XXXX	XXXX
19	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	13,200	XXXX	XXXX
VV			nově komíny				
VV			4*1*(0,5*2+0,7*2)+2*(0,5*2+0,8)		13,200		
VV			Součet		13,200		
20	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	489,690	XXXX	XXXX
21	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 958,760	XXXX	XXXX
D 997			Přesun sutě				XXXX
22	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,176	XXXX	XXXX
23	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	2,176	XXXX	XXXX
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,176	XXXX	XXXX
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,936	XXXX	XXXX
VV			2,176*11 "Přepočtené koeficientem množství		23,936		
VV			Součet		23,936		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,660	XXXX	XXXX
VV			2,176-1,516		0,660		
VV			Součet		0,660		
27	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,516	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			1,516		1,516		
VV			Součet		1,516		
D 998			Přesun hmot				XXXX
28	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,044	XXXX	XXXX
D PSV			Práce a dodávky PSV				XXXX
D 712			Povlakové krytiny				XXXX
29	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	81,950	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*5,3+1,65*5,5		81,950		
VV			Součet		81,950		
30	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	81,950	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*5,3+1,65*5,5		81,950		
VV			Součet		81,950		
31	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	81,950	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*5,3+1,65*5,5		81,950		
VV			Součet		81,950		
32	K	712310901	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním	m2	81,950	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*5,3+1,65*5,5		81,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		81,950		
33	M	BRM.R5643	ICOPAL VEDAG penetrační nátěr asfaltový 10 l	litr	40,975	XXXX	XXXX
34	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	81,950	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*5,3+1,65*5,5		81,950		
VV			Součet		81,950		
35	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	95,513	XXXX	XXXX
VV			81,95*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		95,513		
VV			Součet		95,513		
36	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	81,950	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*5,3+1,65*5,5		81,950		
VV			Součet		81,950		
37	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	95,513	XXXX	XXXX
38	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpandní (PUR) pěnou atikový klín	m	36,300	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			13,75*2+1,65*2+5,5		36,300		
VV			Součet		36,300		
39	M	63152007	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm	m	38,115	XXXX	XXXX
VV			36,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,115		
VV			Součet		38,115		
40	K	998712212	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	882,844	XXXX	XXXX
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							XXXX
41	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	2,000	XXXX	XXXX
VV			nově prodloužení odvětrání kanalizace				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
D 762 Konstrukce tesařské							XXXX
42	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	914,000	XXXX	XXXX
43	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,742	XXXX	XXXX
44	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
45	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,742	XXXX	XXXX
46	K	998762212	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	652,194	XXXX	XXXX
D 764 Konstrukce klempířské							XXXX
47	K	764213652.LND	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou LINDAB Topline Classic SVI	kus	2,000	XXXX	XXXX
48	K	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	3,220	XXXX	XXXX
49	K	764314646	Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou prejzovou, vlnitou rš 500x670 mm	kus	2,000	XXXX	XXXX
50	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	1,000	XXXX	XXXX
51	M	62851022	komínke střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	1,000	XXXX	XXXX
52	K	998764212	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	177,080	XXXX	XXXX
D 767 Konstrukce zámečnické							XXXX
53	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	1,500	XXXX	XXXX
54	M	55344684R	lávka komínová 250x1500mm	kus	5,000	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
55	M	55344688	šroub k lávce komínová sada 4 kusy	sada	2,000	XXXX	XXXX
56	K	998767212	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	128,364	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783 Dokončovací práce - nátěry							XXXX
57	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	62,354	XXXX	XXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXX
58	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	1,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Slaný VB - oprava střechy_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slaný VB - oprava střechy_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce		XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Přesun sutě		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
712 - Povlakové krytiny		XXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný VB - oprava střechy_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXX

1	K	314232114	Obezdivka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC včetně spárování	m3	-1,423	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1,423		-1,423		
	VV		Součet		-1,423		
2	K	314272499	Komínové těleso betonové s integrovanou izolací dvouprůduchové s izostatickými vložkami D 16/16 cm v 3 m	soubor	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
3	K	314272513	Příplatek ke komínovému tělesu dvouprůduchovému betonovému s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 16/16 cm ZKD 1 m výšky	m	-2,500	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-2,5		-2,500		
	VV		Součet		-2,500		
4	K	314272571	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/16,14/18, 16/16 cm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
5	K	314272702	Komínové těleso betonové s vkládanou izolací jednopráduchové z izostatických vložek D 16 cm v 3 m	soubor	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
6	K	314272712	Příplatek ke komínovému tělesu betonovému jednopráduchovému z izostatických vložek s vkládanou izolací D 16 cm ZKD 1 m výšky	m	-1,500	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1,5		-1,500		
	VV		Součet		-1,500		
7	K	314272812	Krakovcová jednopráduchová deska pro obezděnou hlavu betonového komínu s vkládanou izolací D 16 cm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
8	K	314272822	Krycí jednopráduchová deska obezděné hlavy betonového komínu s vkládanou izolací D 16 cm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				XXXX
9	K	6313112R	Úprava otvoru po ubourání komína zabetonováním	kus	-2,000	XXXX	XXXX
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXX
10	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	-5,515	XXXX	XXXX
	D	997	Přesun sutě				XXXX
11	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	-10,614	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-10,614	XXXX	XXXX
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-10,614	XXXX	XXXX
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-116,754	XXXX	XXXX
VV			-10,614*11 "Přepočtené koeficientem množství		-116,754		
VV			Součet		-116,754		
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-1,399	XXXX	XXXX
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-9,215	XXXX	XXXX
VV			-(10,614-1,399)		-9,215		
VV			Součet		-9,215		
D	998		Přesun hmot				XXXX
17	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-3,179	XXXX	XXXX
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXXX
D	712		Povlakové krytiny				XXXX
18	K	712340911	Provedení rekonstrukce střech přitavením asfaltového pásu s příkovením přes stávající vrstvu	m2	-74,245	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-74,245		-74,245		
VV			Součet		-74,245		
19	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-114,337	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-74,245*1,54 "Přepočtené koeficientem množství		-114,337		
VV			Součet		-114,337		
20	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	-74,245	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-74,245		-74,245		
VV			Součet		-74,245		
21	K	998712212	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 140,947	XXXX	XXXX
D	762		Konstrukce tesařské				XXXX
22	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	-61,800	XXXX	XXXX
23	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	-40,240	XXXX	XXXX
24	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	-61,800	XXXX	XXXX
25	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	-40,240	XXXX	XXXX
26	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-2,414	XXXX	XXXX
27	K	998762212	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	-975,760	XXXX	XXXX
D	767		Konstrukce zámečnické				XXXX
28	M	55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	-3,000	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se (jiný rozměr lávky)				
VV			-3		-3,000		
VV			Součet		-3,000		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				XXXX
29	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	-62,354	XXXX	XXXX
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
30	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	-1,000	XXXX	XXXX