

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

**Stavba:** Oprava vnitřních prostor (omítky, malby, sociál.zař.) a fasády

KSO:

Místo: Kasárna 6. října Liberec obj.009

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****1 995 713,65**

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 1 995 713,65 | 419 099,87 |
| DPH snížená  | 12,00%     |              |            |

**Cena s DPH****CZK****2 414 813,52****Dodavatel**

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

str.1

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Oprava vnitřních prostor (omítky, malby, sociál.zař.) a fasády

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                          |                    |                  |
| 1                         | Oprava vnitřních prostor |                    |                  |
| 2                         | Oprava fasády            |                    |                  |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava vnitřních prostor (omítky, malby, sociál.zař.) a fasády  
**Objekt** Sklad PHM č.009

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:** Kasárna 6.října Liberec

| Č.                                                  | Kód položky | Popis                                                                                                             | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |             |                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |             |                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
| 1                                                   | 348171530   | Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 50 do 70 kg na 1 m oplocení                                                |    |                 |                 |             |
| 2                                                   | 15485113    | plech trapézový 35/250/1035 Pz tl 1,0mm                                                                           |    |                 |                 |             |
| 3                                                   | 767995112   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg                                                      |    |                 |                 |             |
| 4                                                   | 14550314    | profil ocelový svařovaný jakost S235 60x60x6mm                                                                    |    |                 |                 |             |
| Hmotnost: 9,17 kg/m                                 |             |                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
| 5                                                   | 767996701   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg (TR plechu a U profilů) do sutí |    |                 |                 |             |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |             |                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
| 6                                                   | 622321141   | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn, říms a ostění ,síťoviny,lišt nanášená ručně              |    |                 |                 |             |
| 7                                                   | 622321191   | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn, říms a ostění za každých dalších 5 mm tloušťky ručně            |    |                 |                 |             |
| 8                                                   | 629991011   | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou vč.materiálu                                |    |                 |                 |             |
| 9                                                   | 632682111   | Vyspravení venkovních betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím betonem tl do 30 mm                |    |                 |                 |             |

|    |           |                                                                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 965043341 | Bourání podkladů betonových s potěrem tl do 300 mm<br>pl přes 4 m2 venkovní schodiště a podesty |
| 11 | 310219811 | Zazdivka drážek ve zdivu                                                                        |

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |           |                                                                                                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení<br>do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m<br>vč.dodávky   |
| 13 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého<br>zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m               |
| 14 | 978019391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo<br>vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v<br>rozsahu 100 % |
| 15 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah<br>ocelových kartáči                                        |
| 16 | 944121111 | Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších<br>stranách objektů                                         |
| 17 | 944121811 | Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších<br>stranách objektů se zachováním funkčnosti              |
| 18 | 973048131 | Vysekání kapes ve zdivu pro zazdění kabelů                                                                   |

## 997 Přesun sutě

|    |           |                                                                                                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku do 1 km se složením                                |
| 20 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na<br>skládku ZKD 1 km přes 1 km                                     |
| 21 | 997013609 | stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí<br>betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17<br>01 07 |

## PSV Práce a dodávky PSV

### 741 Elektroinstalace - silnoproud

|    |           |                                                                                                          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 741315843 | Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A<br>zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti<br>2P+PE |
| 23 | 741333821 | Demontáž spínače tlačítkový vestavný                                                                     |
| 24 | 34535000  | spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1,<br>šroubové svorky                                    |



|    |           |                                                                                                          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 34555202  | zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky                                                  |
| 26 | 741310251 | Montáž <b>spínače a zásuvek</b> zapuštěných prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů                 |
| 27 | 741371823 | Demontáž venkovního osvětlení bez zachování funkčnosti                                                   |
| 28 | 741372063 | Montáž svítidla LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů              |
| 29 | 34845004  | svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm                                                   |
| 30 | 741372066 | Montáž svítidla LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů |
| 31 | 34835011  | LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla                                                                |

#### 764 Konstrukce klempířské

|    |           |                                                                                                             |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                          |
| 33 | 764004841 | Demontáž háku do suti                                                                                       |
| 34 | 764004861 | Demontáž svodu vč.kolen a kotlíků <b>do suti</b>                                                            |
| 35 | 764206105 | Montáž a <b>demontáž</b> oplechování rovných parapetů rš do 400 mm                                          |
| 36 | 13814183  | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule<br>materiál - parapety RŠ 330 mm - 14 ks, RŠ 250 mm - 4 ks |
| 37 | 55344578  | hák žlabový Pz 333mm dl 550mm                                                                               |
| 38 | 13814183  | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule<br>materiál - oplechování římsy                            |
| 39 | 55344209  | svod kruhový Pz 120mm                                                                                       |
| 40 | 55344333  | objímka svodu Pz 120mm trn 200mm                                                                            |
| 41 | 55344952  | koleno svodové kulaté dvojité Pz 120mm                                                                      |
| 42 | 55344264  | kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm                                                                       |

|    |           |                                                                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 764208105 | Montáž a <b>demontáž</b> oplechování rovné římsy rš do 400 mm                |
| 44 | 764508131 | Montáž kruhového svodu                                                       |
| 45 | 764508134 | Montáž horního a dolního dvojitého kolena kruhového svodu                    |
| 46 | 764508137 | Montáž kotlíku kruhového svodu                                               |
| 47 | 764511404 | Montáž žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm <b>vč. háků a čel</b> |
| 48 | 55344188  | žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm                                           |
| 49 | 55344552  | čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm                                              |

#### 766 Konstrukce truhlářské

|    |           |                                                                                                                                                       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 766660001 | Demontáž a montáž zárubní a dveřních křidel<br>otvíravých jednokřídlových plastových nebo kovových<br>š do 0,8 m vč. kování, zámku, brana a začištění |
| 51 | 766660012 | Demontáž a montáž zárubní a dveřních křidel<br>otvíravých dvoukřídlových kovových š přes 1,45 m vč.<br>kování, zámku a začištění                      |
| 52 | 55341155  | dveře vč. zárubní, kování, zámku a povrchové úpravy<br>(nátěru) jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm                                               |
| 53 | 61140500  | dveře jednokřídlé plastové bílé plné<br>vč. zárubní, kování, zámku a brana max rozměru<br>otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 vchodové 2<br>ks       |
| 54 | 55341159  | dveře vč. zárubní, kování, zámku a povrchové úpravy<br>(nátěru) dvoukřídlé ocelové vchodové 1450x1970mm                                               |

#### 767 Konstrukce zámečnické

|    |           |                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 55 | 767810112 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných                               |
| 56 | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných<br>nebo kruhových |
| 57 | 42972100  | mřížka větrací kovová 35x37 cm                                     |
| 58 | 766629214 | Demontáž a <b>zpětná montáž</b> trnů proti ptactvu.                |



**783      Dokončovací práce - nátěry**

|    |           |                                                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 783813141 | Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva                                         |
| 60 | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek |
| 61 | 783827485 | Krycí dvojnásobný silikonový barevný nátěr omítek stupně členitosti 5              |
| 62 | 783303100 | Provedení impregnačního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí              |
| 63 | 783307100 | Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí                    |
| 64 | 783501203 | Odmaštění a okartáčování zámečnických konstrukcí před provedením nátěru            |

**M      Práce a dodávky M****21-M      Elektromontáže**

|    |           |                                                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|
| 65 | 210280001 | Zkoušky a prohlídky hromosvodů vč. dílčí revizní zprávy |
| 66 | 218220102 | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení           |

**Celkem**

## ROZPOČET

Stavba: Oprava vnitřních prostor (omítky, malby, sociál.zař.) a fasády

Objekt: Sklad PHM č.009

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kasárna 6.října Liberec

| Č.                                                  | Kód položky | Popis                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |             |                                                                                                         |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |             |                                                                                                         |
| 1                                                   | 310219811   | Zazdivka otvorů (kapes) ve zdivu a podlaze                                                              |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |             |                                                                                                         |
| 2                                                   | 611311141   | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                               |
| 3                                                   | 612316121   | Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                        |
|                                                     |             | sanační omítka vč. sklolaminátové síťoviny R120 , 160 g/m2 stěn ,rohů a ostění dodávka a montáž         |
| 4                                                   | 642945111   | Osazování vč. začištění ocelových zárubní dveří jednokřídlových vč. demontáže starých                   |
| 5                                                   | 55331557    | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |             |                                                                                                         |
| 6                                                   | 978011191   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů a stěn v rozsahu 100 % do tl.5 cm |
| 7                                                   | 973048131   | Vysekání kapes ve zdivu a podlaze                                                                       |
| <b>997 Přesun sutě</b>                              |             |                                                                                                         |
| 8                                                   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                           |
| 9                                                   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                |



|    |           |                                                                                                                                                       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 711

### Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

|    |           |                                                                                                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena<br>2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací |
| 12 | 24551040  | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu                                         |

### 721

### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

|    |           |                                                                            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 721171803 | Demontáž kanalizačního potrubí z PVC                                       |
| 14 | 28615051  | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 150mm                                  |
| 15 | 721173316 | Potrubí kanalizační z PVC DN 150 montáž                                    |
| 16 | 721212122 | Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |
| 17 | 721219128 | Montáž vč.demontáže odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm           |

### 722

### Zdravotechnika - vnitřní vodovod

|    |           |                                                                                      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů                                                       |
| 19 | 722174913 | Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 20 do 25 mm montáž                         |
| 20 | 28615135  | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm<br>10 * 1,03 vč.spojovacího materiálu |
| 21 | 48466559  | Uzavírací kohout se zajištěním 3/4" , demontáž,dodávka a montáž                      |
| 22 | 56245725  | dvířka vanová bílá 150x200mm demontáž,dodávka a montáž                               |

### 725

### Zdravotechnika - zařizovací předměty

|    |           |                                |
|----|-----------|--------------------------------|
| 23 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích |
| 24 | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi   |

|    |           |                                                                                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 64232051  | klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm |
| 26 | 725210821 | Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur                                            |
| 27 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva                                     |
| 28 | 64211032  | umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm vč.sifonu a odtokových armatur            |
| 29 | 725291652 | Montáž dávkovače tekutého mýdla vč.demontáže                                        |
| 30 | 55431098  | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L                                                   |
| 31 | 725291653 | Montáž zásobníku toaletních papírů vč.demontáže                                     |
| 32 | AZP.Z403  | Z 403 Zásobník toal. papíru 310mm - komaxit                                         |
| 33 | 725291654 | Montáž zásobníku papírových ručníků vč. demontáže                                   |
| 34 | AZP.Z201  | Z 201 Zásobník skládaných papír.ručníků-komaxit                                     |
| 35 | 725840850 | Demontáž baterie sprchová                                                           |
| 36 | 725831313 | Montáž baterie nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem                |
| 37 | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková vč.příslušenství 150mm                             |
| 38 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné                                                           |
| 39 | 725831313 | Montáž baterie nástěnná páková s pohyblivým držákem                                 |
| 40 | 55145615  | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom                                      |

### 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

|    |           |                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 41 | 735411812 | Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm             |
| 42 | 735419115 | Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky dl do 1600 mm            |
| 43 | 48455811  | Konvektor nástěnný 2500W 700-1600 mm určený do výbušného prostředí |

### 741 Elektroinstalace - silnoproud

|    |           |                                                                        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 741120811 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-16 mm2 pod omítkou |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|



|    |                    |                                                                                                                                             |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 741120101          | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15 až 16 mm <sup>2</sup> zatažený (např. CY, CHAH-V)                           |
| 46 | 34141107           | Vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x16mm <sup>2</sup>               |
| 47 | 741311805          | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek                                    |
| 48 | 741310031          | Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů                                                           |
| 49 | ABB.3558NC0151 0B  | Spínač jednopolový, IP66 určený do výbušného prostředí                                                                                      |
| 50 | 741310032          | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů                                                            |
| 51 | 34535055           | Spínač dvoupólový, IP66 určený do výbušného prostředí                                                                                       |
| 52 | 741315833          | Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A polozapuštěných bez zachování funkčnosti                                                       |
| 53 | 741313003          | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 1 a 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů                                          |
| 54 | 34555241           | zásuvky polozápustné <b>jednonásobné a dvojnásobné</b> , krytka s clonkami, bezšroubové svorky vhodné do výbušného prostředí                |
| 55 | 741371841          | Demontáž svítidla interiérového <b>žárovkového, zářivkového a nouzového</b> bez zachování funkčnosti                                        |
| 56 | 741370034          | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené <b>kulaté, nouzové</b>                                                                  |
| 57 | 34851156           | svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 1x100W vhodné do výbušného prostředí                                                    |
| 58 | MDS.OZNECL1W C3SAX | Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram                                                                                   |
| 59 | 741371004          | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem                                                                        |
| 60 | 741371012          | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 2 zdroje,vč. závěsů                                                              |
| 61 | 34823741           | svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1245mm,vč.trubic vhodné do výbušného prostředí,přisazené nebo závěsné |

|    |           |                                                                                                                                        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 220320201 | Demontáž,dodávka a montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V vč.tlačítka,lišt a drátu 10m |
| 63 | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení vnitřního a venkovního přes 100 000 do 500 000,- Kč vč. dílčí zprávy                 |

#### 766 Konstrukce truhlářské

|    |           |                                                                                                                                  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 766660022 | Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních nebo ocelových do ocelové zárubně vč. demontáže starých |
| 65 | 61165340  | dveře jednokřídle dřevo protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm                                          |
| 66 | 55341155  | dveře jednokřídle ocelové 900x1970mm vč. nátěru                                                                                  |

#### 771 Podlahy z dlaždic

|            |           |                                                                                                |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67         | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                          |
| 68         | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                    |
| 69         | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm                                            |
| 70         | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných                              |
| 71         | 59761124  | dlažba keramická povrch matný tl do 10mm - soklík v= 5 cm                                      |
| 72         | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm |
| 73         | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                 |
| 74         | 59761176  | dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2             |
| 24,5 * 1,1 |           |                                                                                                |
| 75         | 771575415 | Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2              |

#### 776 Podlahy povlakové

|    |           |                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|
| 76 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky |
| 77 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                     |



|    |           |                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace saviho podkladu povlakových podlah                                           |
| 79 | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm |
| 80 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                |
| 81 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                 |
| 82 | 28412285  | krytina podlahová heterogenní tl 2mm                                                                   |

31,8 \* 1,1

|    |           |                                                                   |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 83 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových               |
| 84 | 28342001  | Dodávka a montáž lišta ukončovací z PVC 8mm vč. podlahové krytiny |
| 85 | 766491851 | Demontáž prahů (přechodových lišt) dveří jednokřídlových          |
| 86 | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt                             |
| 87 | 55343118  | profil přechodový Al narážecí 40mm bronz                          |

10,4 \* 1,02

**777**

**Podlahy lité**

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 88 | 777991901 | Broušení, vysátí a drobné vyspravení mazaninou stávajících litých podlah |
| 89 | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru                          |
| 90 | 783947151 | Krycí dvounásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy   |

**783**

**Dokončovací práce - nátěry**

|    |           |                                                                                |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí (zárubní, zábradlí) |
| 92 | 783501203 | Okartáčování krytiny před provedením nátěru vč. odmaštění                      |

**781**

**Dokončovací práce - obklady**

|    |           |                                                                           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 93 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                 |
| 94 | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm                             |
| 95 | 781161022 | Montáž vč. dodávky profilu ukončujícího rohového nebo rovného pro obklady |

|    |           |                                                                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 |
| 97 | 59761711  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl. do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2             |
| 98 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených vč. ukončovacích profilů                     |

#### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

|     |           |                                                                                             |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 784111011 | Obroušení nebo oškrábání podkladu omítnutého nebo vymalovaného, natřeného                   |
| 100 | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                          |
| 101 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                      |
| 102 | 58124842  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                             |
| 103 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m      |
| 104 | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m D+M |

15 místností vč. stropů s odečtem otvorů a latexových nátěrů

|     |           |                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 105 | 784660131 | Jednonásobný obnovovací latexový nátěr v místnosti v do 3,80 m |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|

#### 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

|              |      |                                                |
|--------------|------|------------------------------------------------|
| 106          | R001 | žaluzie vertikální látkové interiérové         |
| 2*1,5 - 4 ks |      |                                                |
| 107          | R002 | Montáž vertikální žaluzie vnitřní vč. demotáže |

**Celkem**