



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo „Oprava schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno-Líšeň“ uzavřené dne 24.2.2025

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO/DIČ: 44992785/CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Oldřich Dryšl, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Radka Pešová, technik OSB, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

OPUS BUILD s.r.o. (OR zapsáno 28. února 2025 dříve Baucom STEEL, s.r.o.)

se sídlem: č.p. 354, 664 81 Veverské Knínice

zastoupena: Petrem Vitáskem, jednatel

IČO/DIČ: 04473949/CZ04473949

bankovní spojení: FIO banka, č. účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních a technických:

Petr Vitásek [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Preambule

- 2.1 Dne 24.2.2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno-Líšeň“ v rozsahu a specifikaci čl. III. této smlouvy (dále jen „smlouva“).
- 2.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy se uzavírá v souladu s čl. V., odst. 5.4 smlouvy, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Objednatel si vyhradil, že případné vícepráce a méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.
- 2.3 Výše uvedené smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě kterého se mění níže uvedené smluvní podmínky.
- 2.4 Dodatkem provedené změny spočívají v neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).



III.

Změna ceny díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, s ohledem na vzniklé změny závazku ze smlouvy, na změně ceny díla uvedené v čl. V., odst. 5.1 smlouvy takto:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 630.120,86 Kč bez DPH

Hodnota změny (méněpráce): - 42 140,49 Kč bez DPH.

Nová cena za provedení díla upravená tímto dodatkem činí: 587.980,37 Kč bez DPH

- 3.2 Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. V. s názvem Cena díla ruší odstavec 5.1 a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

5.1 Cena za provedené dílo činí:

Cena celkem bez DPH: **587.980,37 Kč** (slovy: pětsetosmdesátsedmtisícdevětsetosmdesát korunřícetsedmhaléřů)

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy uvedené níže:

Příloha č. 1 – Soupis neprováděných prací

Příloha č. 2 – Soupis provedených prací č. 2

- 4.2 Tento dodatek se uzavírá v písemné formě a bude vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- 4.3 Na nové stavební práce, služby a dodávky se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

- 4.5 Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Tento dodatek byl uzavřen v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek MČ Brno-Líšeň, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi konané dne 26.8.2020.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitel:

.....




.....
Petr Vrášek
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Soupis neprováděných prací

Soupis neprováděných prací

za sledované období od 17.03.2025 do 17.04.2025



Stavba : 054-10

Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň

Zhotovitel : OPUS BUILD s.r.o.
Veverské Knínice 354
664 81 Ostrovačice

IČO : 044 73 949
DIČ : CZ 044 73 949

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	NEPROVEDENO ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %				
Základ pro DPH 21 %	630 120,86	587 980,37	42 140,49	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	630 120,86	587 980,37	42 140,49	0,00

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	NEPROVEDENO ve sledovaném období	Zbývá
S01	Schodiště venkovní	630 120,86	587 980,37	42 140,49	0,00
PROJ-01	Vedlejší náklady a POV	111 503,76	104 503,76	7 000,00	0,00
PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	518 617,10	483 476,61	35 140,49	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	NEPROVEDENO ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	14 998,78	12 782,57	2 216,21	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	107 155,26	93 905,45	13 249,81	0,00
43	Schodiště	143 390,30	137 141,60	6 248,70	0,00
5	Komunikace	28 234,06	23 696,19	4 537,87	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	55 424,57	54 809,00	615,57	0,00
99	Staveništní přesun hmot	40 223,80	36 370,98	3 852,82	0,00
767	Konstrukce zámečnické	45 995,98	43 817,51	2 178,47	0,00
783	Nátěry	19 899,13	19 643,26	255,87	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	50 795,22	48 810,05	1 985,17	0,00
VN	Vedlejší náklady	111 503,76	104 503,76	7 000,00	0,00

Soupis neprováděných prací		Za období: 17.03.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-01	Vedlejší náklady a POV	

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
VN Vedlejší náklady			111 503,76	104 503,76	7 000,00	0,00
15	VN1034 SOUBOR	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	Zimní opatření, POLOŽKA NEBUDE ÚČTOVÁNA POKUD NEBUDE		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Soupis neprováděných prací		Za období: 17.03.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
1	Zemní práce			14 998,78	12 782,57	2 216,21	0,00
1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1 679,62	3 607,82 2,14800	2 972,93 1,77000	634,89 0,37800	0,00 0,00000
2	162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	323,57	865,87 2,67600	743,56 2,29800	122,31 0,37800	0,00 0,00000
3	162201210R00 Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	286,27	2 106,66 7,35900	1 809,08 6,31950	297,58 1,03950	0,00 0,00000
4	167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	938,73	2 512,04 2,67600	2 157,20 2,29800	354,84 0,37800	0,00 0,00000
6	979981101R00 Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	642,25	2 483,20 3,86640	2 046,21 3,18600	436,99 0,68040	0,00 0,00000
7	979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	269,10	1 040,45 3,86640	857,35 3,18600	183,10 0,68040	0,00 0,00000
8	979081121RT2R Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem	t	27,41	1 059,78 38,66400	873,28 31,86000	186,50 6,80400	0,00 0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání			107 155,26	93 905,45	13 249,81	0,00
9	215901101T01 Zhutnění základové spáry - dusací pěch, RUČNÍ HUTNĚNÍ PĚCHEM	m2	207,37	2 969,54 14,32000	2 446,96 11,80000	522,58 2,52000	0,00 0,00000
10	271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	1 537,55	1 100,89 0,71600	907,15 0,59000	193,74 0,12600	0,00 0,00000
11	275323611RT6 Železobeton základových patek vodostavební C 30/37 XC4, XC3	m3	4 903,83	56 250,85 11,47080	47 904,54 9,76880	8 346,31 1,70200	0,00 0,00000
12	275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	804,84	13 110,84 16,29000	12 185,28 15,14000	925,56 1,15000	0,00 0,00000
13	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	172,22	2 805,46 16,29000	2 607,41 15,14000	198,05 1,15000	0,00 0,00000
14	275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	44 902,19	16 172,87 0,36018	13 497,96 0,30061	2 674,91 0,05957	0,00 0,00000
15	311351922R00 Lišta do bednění pro sražení hran monolit. konstrukcí TLL 10/10/14 mm, plastová	m	84,49	2 080,99 24,63000	1 692,33 20,03000	388,66 4,60000	0,00 0,00000
43	Schodiště			143 390,30	137 141,60	6 248,70	0,00
21	931991111R00 Těsnění dilatační spáry gumovou páskou a tmelem	m	749,44	5 620,80 7,50000	0,00 0,00000	5 620,80 7,50000	0,00 0,00000
25	909 R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	627,90	9 418,50 15,00000	8 790,60 14,00000	627,90 1,00000	0,00 0,00000
5	Komunikace			28 234,06	23 696,19	4 537,87	0,00
28	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	68,78	151,32 2,20000	75,66 1,10000	75,66 1,10000	0,00 0,00000
29	113107312R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.12 cm	m2	113,88	250,54 2,20000	125,27 1,10000	125,27 1,10000	0,00 0,00000
30	113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	125,57	1 116,32 8,89000	251,14 2,00000	865,18 6,89000	0,00 0,00000
32	564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	143,92	316,62 2,20000	158,31 1,10000	158,31 1,10000	0,00 0,00000
33	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	327,27	719,99 2,20000	360,00 1,10000	359,99 1,10000	0,00 0,00000
36	917862111R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	374,33	3 327,79 8,89000	374,33 1,00000	2 953,46 7,89000	0,00 0,00000
96	Bourání konstrukcí			55 424,57	54 809,00	615,57	0,00

Soupis neprováděných prací		Za období: 17.03.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
40	962042321R00	m3 3 239,81	9 326,77	8 711,20	615,57	0,00
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého		2,87880	2,68880	0,19000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot			40 223,80	36 370,98	3 852,82	0,00
41	999281145R00	t 1 038,73	40 223,80	36 370,98	3 852,82	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením		38,72402	35,01000	3,71402	0,00000
767 Konstrukce zámečnické			45 995,98	43 817,51	2 178,47	0,00
49	767585101R00	ks 97,51	1 365,14	0,00	1 365,14	0,00
	Provedení zpětných svárů při montáži zábradlí a madel, včetně nástřik spoje pozinkovaným sprejem		14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
58	76704	ks 317,00	634,00	0,00	634,00	0,00
	Zinek Pozink Ve Spreji 400 m min. 70% zinku		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
59	998767201R00	% 8,97	3 786,22	3 606,89	179,33	0,00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		422,09760	402,10620	19,99140	0,00000
783 Nátěry			19 899,13	19 643,26	255,87	0,00
60	783125230R00	m2 220,96	255,87	0,00	255,87	0,00
	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email		1,15800	0,00000	1,15800	0,00000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			50 795,22	48 810,05	1 985,17	0,00
62	979081121RT2	t 27,41	6 890,76	6 621,46	269,30	0,00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 4 t		251,39599	241,57000	9,82599	0,00000
63	979981101R00	t 642,25	16 145,91	15 514,90	631,01	0,00
	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t		25,13960	24,16000	0,97960	0,00000
64	979999997R00	t 269,10	6 765,07	6 500,68	264,39	0,00
	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)		25,13960	24,16000	0,97960	0,00000
65	979087311R00	t 364,25	9 157,10	8 799,22	357,88	0,00
	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m		25,13960	24,16000	0,97960	0,00000
66	979087391R00	t 174,38	11 836,38	11 373,79	462,59	0,00
	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m		67,87692	65,22000	2,65692	0,00000

Příloha č. 2

Soupis provedených prací č. 2

Soupis provedených prací č. 2

za sledované období od 01.04.2025 do 17.04.2025



Stavba : 054-10

Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň

Zhotovitel : OPUS BUILD s.r.o.
Veverské Knínice 354
664 81 Ostrovačice

IČO : 044 73 949
DIČ : CZ 044 73 949

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %				
Základ pro DPH 21 %	630 120,86	302 554,30	285 426,07	42 140,49
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	630 120,86	302 554,30	285 426,07	42 140,49

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 17.04.2025 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
S01	Schodiště venkovní	630 120,86	302 554,30	285 426,07	42 140,49
PROJ-01	Vedlejší náklady a POV	111 503,76	39 420,99	65 082,77	7 000,00
PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	518 617,10	263 133,31	220 343,30	35 140,49

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	14 998,78	11 459,61	1 322,96	2 216,21
2	Základy a zvláštní zakládání	107 155,26	75 196,81	18 708,64	13 249,81
43	Schodiště	143 390,30	50 869,15	86 272,45	6 248,70
5	Komunikace	28 234,06	0,00	23 696,19	4 537,87
93	Dokončovací práce inženýrských	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	55 424,57	54 809,00	0,00	615,57
99	Staveništní přesun hmot	40 223,80	20 812,07	15 558,91	3 852,82
767	Konstrukce zámečnické	45 995,98	6 170,75	37 646,76	2 178,47
783	Nátěry	19 899,13	0,00	19 643,26	255,87
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	50 795,22	43 815,92	4 994,13	1 985,17
VN	Vedlejší náklady	111 503,76	39 420,99	65 082,77	7 000,00

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Lišeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-01	Vedlejší náklady a POV	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
VN Vedlejší náklady			111 503,76	39 420,99	65 082,77	7 000,00
2	VN 1013	m	35,00	3 290,00	0,00	3 290,00
	Demontáž oplocení staveniště			94,00000	0,00000	94,00000
3	VN 2009	soubor	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	Provoz investora			1,00000	0,50000	0,50000
4	VN 2010	soubor	19 800,00	19 800,00	7 920,00	11 880,00
	Ostatní náklady spojené se stavbou			1,00000	0,40000	0,60000
6	VN 1028	m2	1,00	7 522,76	1 880,69	5 642,07
	Zábor veřejných ploch			7 522,76000	1 880,69000	5 642,07000
7	VN 1035	soubor	25 000,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00
	Kompletační činnost (IČD)			1,00000	0,30000	0,70000
8	VN 5011	soubor	12 500,00	12 500,00	3 750,00	8 750,00
	Mimostaveništní doprava pro zařízení a likvidaci staveniště			1,00000	0,30000	0,70000
9	00531T	Soubor	1,00	1,00	0,30	0,70
	Přesun stavebních kapacit			1,00000	0,30000	0,70000
11	005121020R	Soubor	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000
12	005121030R	Soubor	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Odstranění zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000
13	005211030R	Soubor	1,00	3 340,00	0,00	3 340,00
	Dočasná dopravní opatření			3 340,00000	0,00000	3 340,00000
14	VN 1012	den	10,00	8 960,00	4 480,00	4 480,00
	Poplatek za zapůjčení oplocení staveniště			896,00000	448,00000	448,00000

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Fairmonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce			14 998,78	11 459,61	1 322,96	2 216,21
5	182001111R00 m2	43,59	1 322,96	0,00	1 322,96	0,00
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině		30,35000	0,00000	30,35000	0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání			107 155,26	75 196,81	18 708,64	13 249,81
9	215901101T01 m2	207,37	2 969,54	1 223,48	1 223,48	522,58
	Zhutnění základové spáry - dusací pěch, RUČNÍ HUTNĚNÍ PĚCHEM		14,32000	5,90000	5,90000	2,52000
	zhutnění základové spáry pro základové patky po provedení výkopů :				0	
	ZP02 : 1,26				1,26	
	ZP03 : 1,26				1,26	
	ZP04 Základ tvaru U : 3,38				3,38	
11	275323611RT6 m3	4 903,83	56 250,85	34 719,12	13 185,42	8 346,31
	Železobeton základových patek vodostavební C 30/37 XC4, XC3		11,47080	7,08000	2,68880	1,70200
	ZP02 : 0,76*0,5				0,38	
	ZP03 : 0,76*0,13				0,0988	
	ZP04 Základ tvaru U : 2,21*1				2,21	
13	275351216R00 m2	172,22	2 805,46	0,00	2 607,41	198,05
	Bednění stěn základových patek - odstranění		16,29000	0,00000	15,14000	1,15000
	BEDNĚNÍ NAD ÚROVNI TERÉNU, VÝMĚRA DLE 3D MODELU :				0	
	ZP02 : 2,3				2,3	
	ZP03 : 0,98				0,98	
	ZP04 Základ tvaru U : 11,86				11,86	
15	311351922R00 m	84,49	2 080,99	0,00	1 692,33	388,66
	Lišta do bednění pro sražení hran monolit. konstrukcí TLL 10/10/14 mm, plastová		24,63000	0,00000	20,03000	4,60000
	dle textové správy statika ztrhnout svislé a horní hrany trojúhelníkovými lištami 10x10, :				0	
	Stěny patky ZP02 : 1,9+1,9+0,4+0,4				4,6	
	Stěny patky ZP03 : 1,9+1,9+0,4+0,4				4,6	
	Stěny patky ZP04 :					
	0,1+1,7+0,4+1,7+0,83+1,7+0,4+2,1+1,9				10,83	
43 Schodiště			143 390,30	50 869,15	86 272,45	6 248,70
17	216904112R00 m2	199,88	14 047,57	0,00	14 047,57	0,00
	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb		70,28000	0,00000	70,28000	0,00000
	všechny PREFA prvky (Schody, podesty, mezipodesty, schodnice) budou očištěny tlakovou vodou na všech plochách včetně spodní části a následně provedena penetrace :				0	
	první výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 01- S 05) :					
	5*(0,66+0,66+0,03+0,03+0,15+0,15)				8,4	
	druhé výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 06- S 10) :					
	5*(0,66+0,66+0,03+0,03+0,15+0,15)				8,4	

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
	třetí výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 11- S 14) : $4 \cdot (0,63+0,63+0,03+0,03+0,14+0,14)$				6,4	
	A. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 2,85+2,85+0,12+0,12+0,15+0,15				6,24	
	B. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 2,85+2,85+0,12+0,12+0,15+0,15				6,24	
	C. 900x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,314 t : 1,71+1,71+0,07+0,07+0,15+0,15				3,86	
	D. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 2,85+2,85+0,12+0,12+0,15+0,15				6,24	
	E. 1900x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,664 t : 3,61+3,61+0,15+0,15+0,15+0,15				7,82	
	F. 650x1800x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,215 t : 1,17+1,17+0,14+0,14+0,05+0,05				2,72	
	schodnice T01+T02 : 1,82+1,82				3,64	
	schodnice T03+T04 : 1,12+1,12				2,24	
	schodnice T05+T06 : 1,91+1,91				3,82	
	schodnice T07+T08 : 0,86+0,86				1,72	
	schodnice T09+T10 : 1,27+1,27				2,54	
18	216904391R00 m2 264,22		18 569,38	0,00	18 569,38	0,00
	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči		70,28000	0,00000	70,28000	0,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,28				70,28	
19	433121121R00 kus 638,46		12 769,20	0,00	12 769,20	0,00
	Osazování železobetonových podest, mezipodest a schodů		20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
	PODESTY A MEZIPODESTY :				0	
	Osazovány na trvale pružné lepidlo např. SIKABOND T8 :				0	
	A. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 1				1	
	B. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 1				1	
	C. 900x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,314 t : 1				1	
	D. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 1				1	
	E. 1900x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,664 t : 1				1	
	F. 650x1800x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,215 t : 1				1	
	SCHODY :				0	
	Osazovány na trvale pružné lepidlo např. SIKABOND T8 :				0	
	první výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 01- S 05) : 5				5	

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
		druhé výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 06- S 10) : 5			5	
		třetí výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 11- S 14) : 4			4	
20	433121125R00 kus	762,47	7 624,70 10,00000	0,00 0,00000	7 624,70 10,00000	0,00 0,00000
		Osazování železobetonových podestových nosníků				
		SCHODNICE :			0	
		Osazovány na trvale pružné lepidlo např. SIKABOND T8 + trny (trny jsou k ocenění v jiných položkách) :			0	
		schodnice T01+T02 : 1+1			2	
		schodnice T03+T04 : 1+1			2	
		schodnice T05+T06 : 1+1			2	
		schodnice T07+T08 : 1+1			2	
		schodnice T09+T10 : 1+1			2	
25	909 R00 h	627,90	9 418,50 15,00000	0,00 0,00000	8 790,60 14,00000	627,90 1,00000
		Hzs-nezmeritelne stavebni prace				
		PŘEDPOKLAD OSTATNÍCH NEZMĚRITELNÝCH STAVEBNÍCH DROBNÝCH PRACÍ JE MAX 15HOD : 14			14	
26	58583190.ASIKAT kg	351,84	8 796,00 25,00000	0,00 0,00000	8 796,00 25,00000	0,00 0,00000
		Lepidlo polyuretanové SikaBond-T8				
		pro montáž schodnic, stupňů, podest a mezipodest :			0	
		balení minimální množství je 25 kg : 25			25	
27	171156460900R Sh	1 650,00	31 350,00 19,00000	15 675,00 9,50000	15 675,00 9,50000	0,00 0,00000
		Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T				
		PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ JE POČÍTÁNO SE STEJNOU ČASOVOU NÁROČNOSTÍ TEDY 9,5MH : 9,5			9,5	
5 Komunikace			28 234,06	0,00	23 696,19	4 537,87
28	113106231R00 m2	68,78	151,32 2,20000	0,00 0,00000	75,66 1,10000	75,66 1,10000
		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu				
		u prvního ramene bude potřeba na délku 1m a šířku chodníku rozebrat dlažbu pro možnost provedení základové patky ZP01 : 0,5*2,2			1,1	
		dlažbu uložit na paletu do zařízení staveniště k opětovné pokládce :			0	
29	113107312R00 m2	113,88	250,54 2,20000	0,00 0,00000	125,27 1,10000	125,27 1,10000
		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.12 cm				
		u prvního ramene bude potřeba na délku 1m a šířku chodníku rozebrat dlažbu pro možnost provedení základové patky ZP01 : 0,5*2,2			1,1	
		podsyyp uložit na separační vrstvu do zařízení staveniště k opětovné pokládce :			0	

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Lišeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
30	113201111R00 m	125,57	1 116,32	0,00	251,14	865,18
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových		8,89000	0,00000	2,00000	6,89000
	předpoklad, že se bude muset z každé strany odstranit 1ks obruby : 2*0,5				1	
	obruby uložit na paletu do zařízení staveniště k opětovné pokládce :				0	
	stávající obruba rovnoběžná s domem vedle schodiště : 1				1	
31	289970111R00 m2	133,09	4 345,19	0,00	4 345,19	0,00
	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2		32,64850	0,00000	32,64850	0,00000
32	564831111R00 m2	143,92	316,62	0,00	158,31	158,31
	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm		2,20000	0,00000	1,10000	1,10000
	zpětná montáž odtěženého materiálu u prvního ramene bude potřeba na délku 1m a šířku chodníku rozebrat dlažbu pro možnost provedení základové patky ZP01 : 0,5*2,2				1,1	
	materiál je uložen v prostoru zařízení staveniště :				0	
33	596215021R00 m2	327,27	719,99	0,00	360,00	359,99
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm		2,20000	0,00000	1,10000	1,10000
	zpětná montáž dlažby u prvního ramene bude potřeba na délku 1m a šířku chodníku rozebrat dlažbu pro možnost provedení základové patky ZP01 : 0,5*2,2				1,1	
	dlažbu uložená na paletu do zařízení staveniště k opětovné pokládce :				0	
34	639571210R00 m2	773,30	16 471,29	0,00	16 471,29	0,00
	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm		21,30000	0,00000	21,30000	0,00000
	plocha kačírku dle PD : 21,3				21,3	
35	916581112R00 m	60,28	663,08	0,00	663,08	0,00
	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného		11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
	ohraničení pranného kačírku délka dle PD : 11				11	
36	917862111R00 m	374,33	3 327,79	0,00	374,33	2 953,46
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15		8,89000	0,00000	1,00000	7,89000
	předpoklad, že se bude muset z každé strany odstranit 1ks obruby : 2*0,5				1	
37	28324468R kus	72,66	871,92	0,00	871,92	0,00
	Obrubník zahradní plastový GUTTAGARDEN 1000 x 80 x 4 mm černý		12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
	ohraničení pranného kačírku délka dle PD :				0	
	potřeba celkem 12ks : 12				12	
93 Dokončovací práce inženýrských staveb			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
38	76401 soubor	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	Dopojení střešního svodu a jeho odvod od základů popis ve výkazu výměr		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	ve stávajícím provedení svod střechy od vchodu je nasměrovám přímo k rekonstruovaným základům : 1					1	
	položka má obsahovat prodloužení o cca 0,75m, dodávka a amontáž plastového lapače střešních splavenin s klapkou, dále vykopání cca 4m trasy v hloubce cca 0,5 a vyvedení volně :					0	
	na terénu (svahu) v místě vývodu osadit do terénu cca 1m2 kámen z důvodu aby nedocházelo ke splavování stávající hlíny na svahu :					0	
	vše se následně zasype, průměr klempířských prvků 100mm, nebo 125mm, průměr PVC potrubí v zemi 150mm :					0	
	Provádět v době před zpětnou montáží schodnic - nosníků :					0	
99 Staveništní přesun hmot				40 223,80	20 812,07	15 558,91	3 852,82
41	999281145R00	t	1 038,73	40 223,80	20 812,07	15 558,91	3 852,82
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením			38,72402	20,03607	14,97878	3,70917
767 Konstrukce zámečnické				45 995,98	6 170,75	37 646,76	2 178,47
42	622904121R00	ks	208,28	4 165,60	0,00	4 165,60	0,00
	Očištění celových spojových prvků na schodnicových nosnících + ochranný nátěr			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
	Předpokládáme, že stávající schodnice mají pro napojení se základovými patkami v místě styku zabetonované ocelové plotky, které se vzájemně provařili. :					0	
	Předpokládáme, že na schodnicích budou tyto prvky zcela zkorodované a i po učištění nebudou plnit možný kotvicí prvek - spojení svařováním :					0	
	Tedy tato položka obsahuje odstranění veškeré zkorodované oceli na železobetonových prvcích a místo ošetřeno antikoročním nátěrem - kotvení bude prováděno do nových základových patek na trny :					0	
	schodnice T01+T02 : 2+2					4	
	schodnice T03+T04 : 2+2					4	
	schodnice T05+T06 : 2+2					4	
	schodnice T07+T08 : 2+2					4	
	schodnice T09+T10 : 2+2					4	
	je zde potřeba provést vlastní kalkulaci ceny :					0	
43	953981202R00	kus	103,63	7 046,84	0,00	7 046,84	0,00
	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož			68,00000	0,00000	68,00000	0,00000

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	nové kotvení zábradlí sloupků (zábradlí i sloupky jsou stávající které se jen zpětně montují, ale otvory a kotvení se provádí na nových místech : Celkem na levém zábradlí 6x sloup se 4x kotvy : 6*4 Celkem na pravém zábradlí 6x sloup se 4x kotvy : 6*4 TATO POLOŽKA SLOUŽÍ I CENOVĚ PRO OPĚTOVNÉ KOTVENÍ NA STEJNÝCH KOTVÍCÍCH BODECH VLASTNÍCH MADEL : ZDE NENÍ PŘEDPOKLAD, ŽE SE BUDE MUSET PROVÁDĚT VRTÁNÍ A BUDE POUŽIT DEMONTOVANÝ KOTVÍCÍ SYSTÉM : montáž 5ks kotvicích patek se 4ks šrouby (kotveno přes KZS do beton. panelu) : 5*4				0	
					24	
					24	
					0	
					0	
					20	
44	953981204R00 kus 213,40 Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož		1 067,00 5,00000	0,00 0,00000	1 067,00 5,00000	0,00 0,00000
	UPE 160 délky 2mb 17kg/m2 plocha 0,579 m2/m :				0	
	Tento profil bude ošetřen 3 vrstvami nátěru včetně antikoroziního , bude kotven do ŽB stěny fasády (v tomto místě bez KZS) pomocí 5ks chemických kotev průměr 16mm (samostatné položky) : 5				5	
45	953981303R00 kus 142,54 Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY SCHODNICE :		2 850,80 20,00000	0,00 0,00000	2 850,80 20,00000	0,00 0,00000
	Osazovány na trvale pružné lepidlo např. SIKABOND T8 + trny (SIKAMOND T8 v položce 433121125R00), předpoklad 2x trn do každého spoje se základovou patkou :				0	
	schodnice T01+T02 : 2+2				4	
	schodnice T03+T04 : 2+2				4	
	schodnice T05+T06 : 2+2				4	
	schodnice T07+T08 : 2+2				4	
	schodnice T09+T10 : 2+2				4	
46	971042121R00 kus 84,74 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm		1 694,80 20,00000	0,00 0,00000	1 694,80 20,00000	0,00 0,00000

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	VYVRTÁNÍ PROTIOSAZOVACÍCH OTVORŮ DO ŽELEZOBETONOVÝCH PATEK PRO VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ SE SCHODNICEMI CHEMICKOU KOTVOU :					0
	Osazovány na trvale pružné lepidlo např. SIKABOND T8 + trny (SIKAMOND T8 v položce 433121125R00), předpoklad 2x trn do každého spoje se základovou patkou :					0
	schodnice T01+T02 : 2+2					4
	schodnice T03+T04 : 2+2					4
	schodnice T05+T06 : 2+2					4
	schodnice T07+T08 : 2+2					4
	schodnice T09+T10 : 2+2					4
47	767162240R00 m Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg	336,29	6 591,28 19,60000	0,00 0,00000	6 591,28 19,60000	0,00 0,00000
	ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÉHO ZÁBRADLÍ PO OBOU STRANÁCH :					0
	Přibližná délka levá strana : 10,6					10,6
	Přibližná délka pravé strany : 9,00					9
48	767165120R00 m Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	232,78	1 396,68 6,00000	0,00 0,00000	1 396,68 6,00000	0,00 0,00000
	zpětná montáž madel demontovaných pravá a levá strana třetí rameno schodiště :					0
	levá strana odhad délky : 4					4
	pravá strana odhad délky : 2					2
50	767951112R00 kg Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	44,85	1 524,90 34,00000	0,00 0,00000	1 524,90 34,00000	0,00 0,00000
	S ohledem na stav schodic T09 a T10 v místech uložení u podesty, bude pod tyto schodnice ukotven nový nosný prvek ocelový profil UPE 160, pro nosné uložení těchto schodnic :					0
	UPE 160 délky 2mb 17kg/m2 plocha 0,579 m2/m : 2*17					34
51	767995104R00 kg Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	61,21	2 081,14 34,00000	0,00 0,00000	2 081,14 34,00000	0,00 0,00000
	S ohledem na stav schodic T09 a T10 v místech uložení u podesty, bude pod tyto schodnice ukotven nový nosný prvek ocelový profil UPE 160, pro nosné uložení těchto schodnic :					0
	UPE 160 délky 2mb 17kg/m2 plocha 0,579 m2/m : 2*17					34

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Lišeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
	Tento profil bude ošetřen 3 vrstvami nátěru včetně antikorozního , bude kotven do ŽB stěny fasády (v tomto místě bez KZS) pomocí 5ks chemických kotev průměr 16mm (samostatné položky) :				0	
54	767002	kus	66,09	3 172,32	0,00	3 172,32
	Řez na těle šroubu spolu s úpravou délky nasloupech zábradlí		48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
	S ohledem na stav kotvení je demontáž zábradlí prováděna prvotním odřezáním 4ks hlav šroubů na každém sloupku :				0	
	následné sejmutí ucelených částí zábradlí z kotvení, uložení zábradlí do prostoru zařízení staveniště, na prokladcích, tak aby se nepoškodilo :				0	
	po sejmutí zábradlí se provede odřezání zbývajících částí šroubu který vystupuje z betonu včetně mírného zahloubení do šroubu, tak aby se následně :				0	
	dala místa po kotvení zatížit trvale pružným hydroizolačním tmelem (nesmí docházet ke vniku srážkové vody do původních otvorů po kotvení zábradlí !!!) :				0	
	Celkem na levém zábradlí 6x sloup se 4x šrouby : 6*4				24	
	Celkem na pravém zábradlí 6x sloup se 4x šrouby : 6*4				24	
	Demontáž madel je v samostatné položce, předpoklad, že se u madel podaří žrouby povolit a demontovat bez nutnosti řezání :				0	
56	913 R00	h	502,32	1 989,19	0,00	1 989,19
	Hzs - Stavební dělník		3,96000	0,00000	3,96000	0,00000
	Vlasní demontování jednotlivých sekcí zábradlí :				0	
	předpoklad, že zábradlí se rozdělí na 3 samostatné ks na každé straně, tedy celkem 6dílů, k přesunu je potřeba 2pracovníků, předpoklad, že na jedno pole potřebují pracovníci 20inut :				0	
	tedy 20minut x 2 pracovníci x počet polí : 0,33*2*6				3,96	
	odranění kotvení je obsaženo v jiných položkách :				0	
57	13386440R	t	28 449,00	967,27	0,00	967,27
	Tyč ocelová UPE 160 střední, S235		0,03400	0,00000	0,03400	0,00000

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025	
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň	
Objekt:	S01	Schodiště venkovní	
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN	



				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	S ohledem na stav schodic T09 a T10 v místech uložení u podesty, bude pod tyto schodnice ukotven nový nosný prvek ocelový profil UPE 160, pro nosné uložení těchto schodnic : UPE 160 délky 2mb 17kg/m2 plocha 0,579 m2/m : 2*17/1000 Tento profil bude ošetřen 3 vrstvami nátěru včetně antikoroziho , bude kotven do ŽB stěny fasády (v tomto místě bez KZS) pomocí 5ks chemických kotev průměr 16mm (samostatné položky) :					0 0,034 0	
59	998767201R00	%	8,97	3 786,22	507,95	3 098,94	179,33
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			422,09760	56,62800	345,47820	19,99140
783 Nátěry				19 899,13	0,00	19 643,26	255,87
61	783897111R00	m2	279,50	19 643,26	0,00	19 643,26	0,00
	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x			70,28000	0,00000	70,28000	0,00000
	všechny PREFA prvky (Schody, podesty, mezipodesty, schodnice) budou očištěny tlakovou vodou na všech plochách včetně spodní části a následně provedena penetrace :					0	
	první výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 01- S 05) : 5*(0,66+0,66+0,03+0,03+0,15+0,15)					8,4	
	druhé výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 06- S 10) : 5*(0,66+0,66+0,03+0,03+0,15+0,15)					8,4	
	třetí výstupní rameno počet skupňů a jejich délka (S 11- S 14) : 4*(0,63+0,63+0,03+0,03+0,14+0,14)					6,4	
	A. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 2,85+2,85+0,12+0,12+0,15+0,15					6,24	
	B. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 2,85+2,85+0,12+0,12+0,15+0,15					6,24	
	C. 900x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,314 t : 1,71+1,71+0,07+0,07+0,15+0,15					3,86	
	D. 1500x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,497 t : 2,85+2,85+0,12+0,12+0,15+0,15					6,24	
	E. 1900x1900x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,664 t : 3,61+3,61+0,15+0,15+0,15+0,15					7,82	

Soupis provedených prací č. 2		Za období: 01.04.2025 17.04.2025		
Stavba:	054-10	Havarie schodiště Josefy Faimonové 2226/7 Brno Líšeň		
Objekt:	S01	Schodiště venkovní		
Rozpočet:	PROJ-02	Propočet vlastních prací CN		



			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	F. 650x1800x80 hmotnost 2,3 t/m3 = 0,215 t : 1,17+1,17+0,14+0,14+0,05+0,05 schodnice T01+T02 : 1,82+1,82 schodnice T03+T04 : 1,12+1,12 schodnice T05+T06 : 1,91+1,91 schodnice T07+T08 : 0,86+0,86 schodnice T09+T10 : 1,27+1,27				2,72 3,64 2,24 3,82 1,72 2,54	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			50 795,22	43 815,92	4 994,13	1 985,17
62	979081121RT2 t Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 4 t	27,41	6 890,76 251,39599	5 943,97 216,85399	677,49 24,71700	269,30 9,82500
63	979981101R00 t Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	642,25	16 145,91 25,13960	13 927,45 21,68540	1 587,45 2,47170	631,01 0,98250
64	979999997R00 t Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	269,10	6 765,07 25,13960	5 835,54 21,68540	665,14 2,47170	264,39 0,98250
65	979087311R00 t Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	364,25	9 157,10 25,13960	7 898,91 21,68540	900,31 2,47170	357,88 0,98250
66	979087391R00 t Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	174,38	11 836,38 67,87692	10 210,05 58,55058	1 163,74 6,67359	462,59 2,65275

