



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMOU

MMOPP00NBMOU

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Cyklistická stezka Opava - Malé Hoštice – Chlebičov“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel 1:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	██████████ primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	██████████ vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy ██████████ referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Objednatel 2:	Obec Chlebičov
Sídlo:	Hlavní 65, 747 31 Chlebičov
IČ:	00533947
DIČ:	CZ00533947
Datová schránka:	9xvazan
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	██████████, starostkou obce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████, referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

(objednatel 1 a objednatel 2 dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Sídlo: **Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov**
IČ: **25357352**
DIČ: **CZ25357352**
Datová schránka: **zzv2c2d**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED] **jednatel, [REDACTED]**
prokuristou
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED], **prokurista**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **výrobní ředitel;**
[REDACTED] **a, stavbyvedoucí**

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:
„Cyklistická stezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov“,
(dále také jen "dílo").

Jedná se o vybudování stezky pro chodce a cyklisty (vč. úseků cyklotras) o celkové délce 2.065 m, v úseku mezi MČ Opava – Malé Hoštice a obcí Chlebičov.

Stavba je členěná na následující stavební objekty:

- SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty
- SO 102 Místní cyklotrasa „M“
- SO 103 Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném ve stavebním povolení ze dne 17.07.2023, č. j. MMOP 96238/2023, spis. zn. 11080/2023/DOPR/HrA vydaným odborem dopravy Magistrátu města Opavy, projektovou dokumentací pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 01/2025 zpracovanou [REDACTED] a (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 13.03.2025, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel povinen dále projednat s objednatel a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
- zakreslení skutečného provedení díla do 3 paré projektové dokumentace a 1x v digitální formě,
 - zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geodetického zaměření a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů v grafické a digitální formě v systému JTSK a B.p.v.,
 - zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zpracování dokumentace přechodného značení s vazbou na zvláštní užívání,
 - odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládku vybouraných hmot.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že SO 101 a SO 102 financuje statutární město Opava; SO 103 financuje Obec Chlebičov. Položka „000 Všeobecné konstrukce a práce“ s cenou díla ve výši 209 596,20 Kč včetně DPH uvedená v rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, bude objednána financována podle toho, jak se její plnění bude vztahovat k jednotlivým stavebním objektům.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
4.976.131,74 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
1.044.987,66 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
6.021.119,40 Kč
(slovy: šest milionů dvacet jedna tisíc sto devatenáct a 40/100 korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádně a úplně zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktury v případě stavebních objektů SO 101 a SO 102 budou obsahovat tyto údaje:
- adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - číslo faktury;
 - den vystavení a den splatnosti;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.5. Faktury v případě stavebního objektu SO 103 budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Obec Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov,
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejími dodávkami oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.7. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.10. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.12. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.2. Vlastníkem části zhotovovaného díla stavebních objektů SO 101 a SO 102 je objednatel 1 a vlastníkem části zhotovovaného díla stavebního objektu SO 103 je objednatel 2.
- 6.2. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 63 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je úsek mezi MČ Malé Hoštice a obcí Chlebičov, parc. č. 405, 764/9, 764/6, 764/13, 895/21, 895/2, 923/1, 899, k.ú. Malé Hoštice, parc. č. 802/2, k.ú. Velké Hoštice a parc. č. 674, k.ú. Chlebičov – v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 9.5. Dodávané asfaltové směsi pro obrusnou i podkladní vrstvu musí vyhovovat parametrům evropské normy ČSN EN 13108-1 ed.2 a zároveň musí splňovat národní požadavky dle ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně klopení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.

- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a ořesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.29. Zhotovitel bude prokazatelně informovat v dostatečném předstihu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, o případných uzavírkách vjezdů do dané lokality.
- 10.30. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.31. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními lístky atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.
Případné výnosy dle tohoto odstavce přísluší objednateli 1, pokud vznikly při provádění části díla stavebních objektů SO 101 a SO 102, a objednateli 2, pokud vznikly při provádění části díla stavebního objektu SO 103.
- 10.32. Zhotovitel na své náklady zajistí údržbu všech komunikací dotčených stavbou, a to včetně zimní údržby, do doby převzetí komunikací objednatelem. Zhotovitel taktéž zajistí odvodnění nedokončených komunikací po celou dobu výstavby.
- 10.33. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.34. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění.
- 10.35. Zhotovitel bude provádět práce po etapách, tzn., že na bourací nebo zemní práce ihned budou navazovat práce na konstrukčních vrstvách cyklostezky. Je nepřipustné, aby jednotlivé části cyklostezky byly dlouhodobě rozkopané a neprobíhaly na nich stavební práce.
- 10.36. Zhotovitel bude dodržovat všechna omezení vyplývající z ochranných pásem

- nadzemních i podzemních objektů včetně inženýrských sítí.
- 10.37. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby přilehlé nemovitosti byly přístupné pro jejich uživatele každý den. V případě nutnosti delší časové nepřístupnosti předem projedná s jednotlivými vlastníky či uživateli.
- 10.38. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavatelem, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.39. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.40. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
- 10.40. Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle §6 vyhlášky DTM

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele o převzetí díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- j) termín vyklizení staveniště,
 - k) datum ukončení záruky za dílo,
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele,
 - termín stavby – zahájení a ukončení,
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího.
- 12.3. Staveniště bude označeno podle Pravidel SFDI a Moravskoslezského kraje v platném znění. Stavba je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a Moravskoslezského kraje, proto se zhotovitel, z hlediska publicity, zavazuje:
- při zahájení a v průběhu realizace stavby umístit na viditelném a přístupném místě na stavbě 2 ks velkoplošných informačních panelů, které budou odpovídat Pravidlům SFDI a Moravskoslezského kraje. O instalaci panelů bude provedena zmínka v zápise ve stavebním deníku.
 - před ukončením stavby instalovat 2 ks pamětní desky, která odpovídá Pravidlům SFDI a Moravskoslezského kraje.
- 12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.5. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.

Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. Odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1%** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.

- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Dílo je spolufinancováno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SO 101) a z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SO 102, SO 103), proto se zhotovitel zavazuje:
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva dopravy České republiky, Moravskoslezského kraje, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánů finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

- c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.16. Zhotovitel prohlašuje, že není vlastněn osobami uvedenými v sankčním seznamu zveřejněném na <https://fau.gov.cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu> dle Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanou a nezávislost Ukrajiny, ve znění Nařízení Rady (EU) 2023/1215 ze dne 23. června 2023.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.18. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).
- 17.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 08.04.2025, usnesení č. 3510/72/RM/25.
- 17.20. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Chlebičov dne 23.04.2025, usnesení č. 349/27.

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne _____

V Krnově dne _____

Za objednatele:



Digitálně podepsal: [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ 00300535,
o=Statutární město Opava, ou=Statutární město Opava, ou=3857, cn=[redacted]
serialNumber=P09169, title=primátor
Datum: 2025.04.24 13:44:45 +02'00'

primátor statutárního města Opavy



Digitální podpis:
23.04.2025 17:59

starostka obce Chlebičov

Za zhotovitele:



SILNICE MORAVA
CELNÍ SLUŽBY IMOS

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.24
09:01:59 +02'00'

prokurista

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba : **Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov**

Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant : **[REDAKOVANÉ]**
746 01 Opava, Čajkovského 1595/49

Zhotovitel :

Zpracoval:
Datum :

Označení objektu, části objektu	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
000	Všeobecné konstrukce a práce	173 220,00 Kč	36 378,20 Kč	209 598,20 Kč
101	Stezka pro chodce a cyklisty	1 314 021,37 Kč	275 944,49 Kč	1 589 965,86 Kč
102	Místní cyklotrasa "M"	2 651 730,52 Kč	558 863,41 Kč	3 210 593,93 Kč
103	Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092	837 159,85 Kč	175 803,57 Kč	1 012 963,42 Kč
celkem		4 976 131,74 Kč	1 044 987,66 Kč	6 021 119,40 Kč

 **SILNICE MORAVA**
ČESKÉ STAVBY 1902

Digitálně podepsal

[REDAKOVANÉ]
Datum: 2025.03.13

13:39:06 +01'00'

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov		
Název objektu :	000 - Všeobecné konstrukce a práce		
Objednatel :	Statutární město Opava 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	06/2024
		Počet listů :	2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	173 220,00	36 376,20	209 596,20
Cena za objekt - celkem	173 220,00	36 376,20	209 596,20

Digitálně
podepsa [redacted]
 SILNICE MORAVSKÉHO ÚSTAVU
Datum: 2025.03.13
13:40:20 +01'00'

Soupis prací

Stavba:	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov
Objekt:	000 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	Požadavky objednatele: POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení</i>	kpl	1,00	40 170,00	40 170,00
2		NÁKLADY ZHOTOVITELE - na práce zajišťující: <i>- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci; - čištění vozidel při výjezdu ze staveniště; - ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím; - vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby; - potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot; - zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům;</i>	soubor	1,00	5 150,00	5 150,00
3		NÁKLADY ZHOTOVITELE - na zkoušky konstrukcí a prací: <i>- zkoušky míry zhutnění konstrukční pláně zpevněných ploch, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev zpevněných ploch parkoviště dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací</i>	soubor	1,00	21 630,00	21 630,00
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými objednatelem (orientační investorská cena je určena jako 1,0% z odhadované ceny stavby)</i>	kpl	1,00	36 000,00	36 000,00
5	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ <i>geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření - doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky</i>	kpl	1,00	28 900,00	28 900,00
6	02991a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení, s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího, veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i>	ks	2,00	2 575,00	5 150,00
7	02991b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>dodání a osazení 2 ks velkoplošných informačních panelů, které budou odpovídat Pravidlům SFDI a MSK, vč. nosné a upevňovací konstrukce</i>	ks	2,00	2 575,00	5 150,00
7	02991c	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>dodávka a osazení pamětní desky (SFDI) rozměru cca 400 x 300 mm vyrobené z odolného trvalého materiálu</i>	ks	2,00	465,00	930,00
8	03100	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	kpl	1,00	16 540,00	16 540,00
9		OSTATNÍ NÁKLADY - spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,00	13 600,00	13 600,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						173 220,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov		
Název objektu :	101 - Stezka pro chodce a cyklisty		
Objednatel :	Statutární město Opava 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení :	06/2024
		Počet listů :	3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	147 087,36	30 888,35	177 975,71
1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí	179 994,88	37 798,92	217 793,80
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy	956 265,73	200 815,80	1 157 081,53
9 - Ostatní konstrukce a práce	30 673,40	6 441,41	37 114,81
Cena za objekt - celkem	1 314 021,37	275 944,49	1 589 965,86

Digitálně podepsal
 **SILNICE MORAVA**
DLEK SILNICE MORAVA
Datum: 2025.03.13
13:41:11 +01'00'

Soupis prací

Stavba:	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov
Objekt:	101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
1	015112	0 - Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti <i>poplatky provozovatelů skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = výkopek z odkopávek a hloubených vykopávek ... (288,0 + 115,2)m³ x 2,0t/m³</i>	t	806,40	182,40	147 087,36
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						147 087,36

2	11241	1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí Úprava stromů průměru do 0,5 m řezem větví; odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví; odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu <i>prořez větví stromů zasahujících do průjezdného profilu ...odhad</i>	ks	10,00	257,50	2 575,00
3	11328	Odstranění příkopů, žlabů a rigolů z betonových tvárnic - bez dopravy s uložením na skládku <i>příčný rigol na ZÚ ...3,0m x 0,60m</i>	m ²	1,80	515,00	927,00
4	11328B	Odstranění příkopů, žlabů a rigolů z betonových tvárnic- doprava sutí a vybouraných hmot, <i>tvárnice na skládku investora (bez poplatku) ...1,8m² x 0,230t/m² x 1km</i>	tkm	0,42	1 236,00	519,12
5	123734	Odkopávky pro spodní stavbu silnic tř. I - odvoz do 5 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení <i>do úrovně pláně cyklostezky, odvoz na trvalou skládku ... 640m x 3,60m x stř. tl. 0,125m</i>	m ³	288,00	365,70	105 321,60
6	132734	Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I - odvoz do 5 km, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení <i>pro zesílení konstrukce podél okrajů stezky, odvoz na trvalou skládku ... 2 rýhy x 640m x 0,60m x 0,15m</i>	m ³	115,20	283,30	32 636,16
7	18110	Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním <i>konstrukční pláň stezky ... 640m x 3,60m</i>	m ²	2 304,00	16,50	38 016,00
Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí						179 994,88

Soupis prací

Stavba:	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov
Objekt:	101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Pof. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						
8	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 100 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění vyrovnávací vrstva ... 640m x 3,50m	m2	2 240,00	123,60	276 864,00
9	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění zesílení konstrukce podél okrajů vozovky ... 2 x 640m x 0,60m	m2	768,00	185,40	142 387,20
10	56362	Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm - dodávka, očištění podkladu, rozprostření, vřhčení a zhutnění z vyřezované asfaltové sutě (RAM) ... 640m x 2,75m	m2	1 760,00	120,50	212 080,00
11	56932	Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkodrti tl. do 100 mm, s rozprostřením a zhutněním 2 krajnice x 640m x 0,25m	m2	320,00	123,60	39 552,00
12	574A31	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním obrusná vrstva - kryt vozovky ... 640m x 2,50m	m2	1 600,00	177,40	283 840,00
13	58261A	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem výstražné pruhy na ZÚ a KÚ š. 0,40m = dlaždice 200/100mm tl. 60mm pro nevidomé - barva červená ... 2,60m x 0,40m x 2 pruhy	m2	2,08	741,60	1 542,53
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						956 265,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	914171	Dopravní značky svislé základní velikosti hliníkové, reflexní fólie tř. 2, dodávka a montáž vč. objímek dopravní značka C9a Stezka pro chodce a cyklisty (2ks) a značka 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty (2ks)	ks	4,00	2 214,50	8 858,00
15	914941	Sloupky a stojky dopravních značek z hliníkových trubek s upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž se zřízením patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací pro osazení nových dopravních značek C9a + C9b	ks	4,00	2 781,00	11 124,00
16	917224b	Sílniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou na ZÚ a KÚ cyklostezky = obrubník nájezdový rovný 150 x 150 mm, dl. 1000 mm ... 2 x 3,0m	m	6,00	648,90	3 893,40
17	935212	Přikopový žlab z betonových tvárníc š. do 600 mm do lože z prostého betonu tl. 100 mm, s dodáním tvárnice a betonové směsi C20/25 pro lože, s vyplněním a zatřením spár maltou MC příčný rigol na ZÚ = BG žlabovka NW 400, sv. šířka 400 mm, dl. 1000 mm, stavební šířka /výška 499/160 mm + zřízení základové desky š. 800mm x tl. 150mm z betonu C20/25 a lože z MC 25 pro osazení žlabů	m	3,00	515,00	1 545,00
18	899123	Mříže z kompozitu samostatné - dodávka a osazení vč. rámu příčný rigol na ZÚ = kompozitní mřížkový rošt 1000/397mm, oka mřížky 34/38 mm	ks	3,00	1 751,00	5 253,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 673,40


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov		
Název objektu :	102 - Místní cyklotrasa "M"		
Objednatel :	Statutární město Opava 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	06 / 2024
		Počet listů :	3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	222 528,00	46 730,88	269 258,88
1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí	281 238,46	59 060,08	340 298,54
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy	2 118 382,46	444 860,32	2 563 242,78
9 - Ostatní konstrukce a práce	29 581,60	6 212,14	35 793,74
Cena za objekt - celkem	2 651 730,52	556 863,41	3 208 593,93

Digitálně podepsal
 Datum: 2025.03.13
13:41:58 +01'00'

Soupis prací

Stavba:	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov
Objekt:	102 - Místní cyklotrasa "M"

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zemliny / horniny I. třídy těžitelnosti <i>poplatky provozovatelů skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = výkopek z odkopávek a hloubených vykopávek ... (472,9 + 156,1 - 19,0)m³ x 2,0t/m³</i>	t	1 220,00	182,40	222 528,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						222 528,00

		1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí				
2	11241	Úprava stromů průměru do 0,5 m řezem větví; odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví; odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu <i>prořez větví stromů zasahujících do příjezdného profilu ...odhad</i>	ks	15,00	257,50	3 862,50
3	123734	Odkopávky pro spodní stavbu silnic tř. I - odvoz do 5 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztlížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení <i>do úrovně pláně cyklostezky, odvoz na trvalou skládku ... 2763m² (plocha krytu) x 3,95m/3,00m x stř. tl. 0,13m</i>	m ³	472,90	365,70	172 939,53
4	132734	Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I - odvoz do 5 km, vč. svislé dopravy, ztlížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení <i>pro zesílení konstrukce podél okrajů stezky, odvoz na trvalou skládku ... (843 + 5 + 228 + 628 + 30)m x 0,50 m x tl. 0,15m = 1734m x 0,60m x tl. 0,15m</i>	m ³	156,10	283,30	44 223,13
5	17130	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách do předepsaného tvaru, svahování a uzavřením povrchu násypu <i>hornina z odkopávek do násypů cyklostezky ... dl. 50,0m x š. 3,80m x stř.tl. 0,10m</i>	m ³	19,00	89,70	1 704,30
6	18110	Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním <i>konstrukční pláně stezky ... 2763m² (plocha krytu) x 3,85m/3,00m</i>	m ²	3 546,00	16,50	58 509,00
Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí						281 238,46

Soupis prací

Stavba:	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov
Objekt:	102 - Místní cyklotrasa "M"

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						
7	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 100 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění vyrovnávací vrstva ... 2901m ² (plocha krytu) x 3,90m/3,00m	m ²	3 771,00	123,60	466 095,60
8	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění zesílení konstrukce podél okrajů vozovky ... 1734m x 0,60m	m ²	1 040,40	185,40	192 890,16
9	56932	Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkodrti tl. do 100 mm, s rozprostřením a zhutněním celková dl. 1734m x š. 0,50m	m ²	867,00	123,60	107 161,20
10	572121	Postřik infiltrační z asfaltu (PI-C) v množství do 1,00 kg/m ² , bez posypu kamenivem, dodávka a zřízení po vyrovnání profilu vozovky v příčném a podélném směru vrstvou štěrkodrti ... viz položka 56332	m ²	3 771,00	32,30	121 803,30
11	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním kryt vozovky ... výměra zjištěna elektronicky z výkresu (+5% navýšení plochy v místech napojení sjezdů a rozšíření v křižovatkách) = 2736 m ² x 1,05	m ²	2 901,00	171,80	498 391,80
12	574E56	Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm s rozprostřením a zhutněním podkladní vrstva živického krytu ... 2901m ² x 3,20m/3,00m	m ²	3 094,00	236,60	732 040,40
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						2 118 382,46

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
13	914121	Dopravní značky svíslé základní velikosti z ocelového plechu a reflexní fólie tř. 1, dodávka a montáž vč. objímek dopravní značka IS20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty (2ks) a značka IS21a Směrová tabulka pro cyklisty (4ks)	ks	6,00	432,60	2 595,60
14	914921	Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek s upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž se zřízením patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací pro osazení nových dopravních značek C9a + C9b	ks	6,00	2 781,00	16 686,00
15	93711	Mobiliář - dřevěné lavičky, dodávka a osazení včetně nezbytných zemních prací a základových konstrukcí parková lavička dle specifikace v technické zprávě, kombinace dřevo + kov, s upevněním do betonových patek kotvami (dodavatel lavičky např. Technické služby Opava s.r.o.)	ks	1,00	10 300,00	10 300,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						29 581,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov		
Název objektu :	103 - Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092		
Objednatel :	Statutární město Opava 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	06 / 2024
		Počet listů :	2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	17 313,41	3 635,82	20 949,22
1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí	10 754,44	2 258,43	13 012,87
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy	793 124,11	166 556,06	959 680,17
9 - Ostatní konstrukce a práce	15 967,90	3 353,26	19 321,16
Cena za objekt - celkem	837 159,85	175 803,57	1 012 963,42

Digitálně podepsal



Datum: 2025.03.13

13:42:46 +01'00'

Soupis prací

Stavba:	Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov
Objekt:	103 - Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092

Pof. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti <i>poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = suť resp. zemina z čištění krajnic ... 47,46m³ x 2,0t/m³</i>	t	94,92	182,40	17 313,41
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						17 313,41

2	12920	1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí Čištění krajnic od nánosů s jeho přemístěním a uložení na skládce (bez poplatku) <i>vyčištění okrajů vozovky - oboustranně, s uložení hmot na trvalou skládku ... 565m x š. 0,60m x 2 krajnice x tl. 0,07m</i>	m ³	47,46	226,60	10 754,44
Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí						10 754,44

		5 - Komunikace, vozovkové vrstvy				
3	57793E	Vyspravení výtluků směsí ACP tl. do 100 mm odfrézováním nebo vysekáním a řezáním vozovky kolem výtluků, očištěním, s infiltračním nebo spojovacím postřikem, se zaplněním asfalt. směsí a zhutněním <i>pouze hluboké výtluky ... odborný odhad výměry</i>	m ²	32,00	1 143,30	36 585,60
4	572121	Postřik infiltrační z asfaltu (PI-C) v množství do 1,00 kg/m² , bez posypu kamenivem, dodávka a zřízení <i>před vyrovnáním profilu vozovky v příčném a podélném směru asfaltovým betonem ACP 16+ ... plocha opravy zjištěna elektronicky z výkresu</i>	m ²	2 423,00	32,30	78 262,90
5	5774EG	Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACP 16S, 16+ pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (plochy jednotlivě do 10.000m ²), se zřízením a zhutněním vrstvy v předepsané tloušťce a šířce <i>vyrovnání profilu vozovky v příčném a podélném směru na 50% plochy vozovky ... 2423m² x 50% x průměrná tl. 0,04m</i>	m ³	48,46	3 942,90	191 072,93
6	5774AE	Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACO 11+, 11S pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (plochy jednotlivě do 10.000m ²), se zřízením a zhutněním vrstvy v předepsané tloušťce a šířce <i>nová obrusná vrstva na celé ploše opravované vozovky ... 2308m² (+5% navýšení plochy v místech napojení sjezdů a rozšíření v křižovatkách) x tl. 0,04m = 2423m² x 0,04 m</i>	m ³	96,92	4 294,10	416 184,17
7	56932	Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkodrtí tl. do 100 mm, s rozprostřením a zhutněním <i>podél okrajů vozovky ... 565m x š. 0,50m x 2 krajnice</i>	m ²	565,00	123,60	69 834,00
8	58910	Výplň spar asfaltem, včetně vyčištění spar <i>styčná spára krytu na začátku a konci opravy ... 4,0m + 7,5m</i>	m	11,50	103,00	1 184,50
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						793 124,11

		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	919111	Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm <i>styčná spára krytu na začátku a konci opravy ... 4,0m + 7,5m</i>	m	11,50	144,20	1 658,30
10	93808	Očištění povrchu vozovek zametením včetně odližení vzniklého odpadu <i>očištění povrchu vozovky před zřízením penetračního nátěru</i>	m ²	2 308,00	6,20	14 309,60
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						15 967,90

