

SOUPIS PRACÍ		na měsíc: KVĚTEN 2025									
Stavba:	Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1	Správa železnic, státní organizace									
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I	Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov									
Část:		15.04.2025									
TO Suchdol n.O.				NUTNO DODRŽET							
Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	poznámka
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojeny	kus	93,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	36,81-36,88	Výluka	14.5.-11.6.	
100	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	93,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	36,81-36,88	Výluka	14.5.-11.6.	
441	5912050220	Staničení montáž hektometrovniku	kus	4,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	km 35,7-36,0	Výluka	14.5.-11.6.	
155	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	15,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	km 35,880	Výluka	14.5.-11.6.	
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svař	4,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	km 35,880	Výluka	14.5.-11.6.	
65	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	70,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	36,81-36,88	Výluka	14.5.-11.6.	
699	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus	4,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	km 35,7-36,0	Výluka	14.5.-11.6.	
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	20,00			Svatoňovice-Budišov n.B.	36,81-36,88	Výluka	14.5.-11.6.	
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00			Svatoňovice-Budišov n.B.		Výluka	14.5.-11.6.	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,00			Svatoňovice-Budišov n.B.		Výluka	14.5.-11.6.	
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	20,00			Svatoňovice-Budišov n.B.		Výluka	14.5.-11.6.	
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	20,00			Svatoňovice-Budišov n.B.		Výluka	14.5.-11.6.	
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	32,00			Svatoňovice-Budišov n.B.		Výluka	14.5.-11.6.	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	33,00			Suchdol n.O.				
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	33,00			Suchdol n.O.				
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	33,00			Suchdol n.O.				
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	33,00			Suchdol n.O.				

VRN

11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod								
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubč								
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km								
4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	člho								
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km								
6	023131001.1 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 1 mil.	soubč								
7	023131001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 3 mil.	soubč								
8	023131001.3 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 5 mil.	soubč								
9	023131001.4 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby nad 5 mil.	soubč								
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod								
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravy s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod. přes 25 do 50	hod								
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravy s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod. přes 50 do 100	hod								
17	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m								
18	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	člho								
19	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	člho								
20	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	člho								

celkem:

celková cena