

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Žamberk, Albertinum</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2D - SO02 Honlův dům</b>	podrobný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	314231175U00	Nové zdivo komínů - v půdním prostoru budou komíny vyzděny z plných pálených cihel a opatřeny novou omítkou - nad rovinou střechy budou komíny vyzděny z plných pohledových mrazuvzdorných keramických cihel, včetně spárování - ukončení komínového zdiva bude betonovou deskou s větrací hlavicí a oplechováním - podrobně specifikováno v projektové dokumentaci - součástí položky jsou veškeré související práce a dodávky, nutné k jejímu řádnému provedení <i>(1,15*0,5*2+1,6*0,5)*3,8</i>	m3	7,41		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
2	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel - včetně pomocného lešení - včetně souvisejících prací	m3	8,10		
3	R-9-01	Pomocné lešení pro opravu střechy montáž, pronájem, demontáž <i>38,4*13,7+24*3,5</i> <i>38,7*15,6+24*3,5</i> <i>16*7,5+16*8,2</i>	m2	1 549,00		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
5	712363103U00	Ukotvení fólie tl. hm bet/želbet <i>238*6</i>	kus	1 428,00		
6	712363312U00	Poplastovaný plech systémový k folii okapnice, lišty	kpl	1,00		
7	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci <i>25,6*3,9+25,7*4,7+4,2*4,2</i>	m2	238,27		
8	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci <i>25,6*3,9+25,7*4,7+4,2*4,2</i>	m2	238,27		
9	712600831RT3	Odstranění podkladní lepenky (folie) z bednění <i>(37,3+18,9)*11,9/2-23,4*6,1</i> <i>(37,3+18,9)*7,5/2-23,4*1+14</i> <i>(7,9*6,4)*2/2</i> <i>2,5*6,4*2</i> <i>(6,9*12,8/2+8,2*4,3/2)*2</i> <i>25,6*3,9+25,7*4,7+4,2*4,2</i>	m2	837,41		
10	28322104	Fólie mPVC tl.1,5, š. 1300 mm <i>(25,6*3,9+25,7*4,7+4,2*4,2)*1,15</i>	m2	274,01		
11	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>(25,6*3,9+25,7*4,7+4,2*4,2)*1,18</i>	m2	281,16		
12	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
13	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm - včetně dvojitého laťování u hřebe - dle technologických předpisů výrobce krytiny - včetně podtěsnění kontralatí páskou - podrobně specifikováno v projektové dokumentaci - součástí položky jsou veškeré související práce a dodávky, nutné k jejímu řádnému provedení <i>(37,3+18,9)*11,9/2-23,4*6,1</i> <i>(37,3+18,9)*7,5/2-23,4*1+14</i>	m2	599,14		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Žamberk, Albertinum</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2D - SO02 Honlův dům</b>	podrobný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(7,9*6,4)*2/2		50,56		
		2,5*6,4*2		32,00		
		(6,9*12,8/2+8,2*4,3/2)*2		123,58		
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,30		
15	R-762-02	Ošetření krovu dřevokaznými prostředky nové i stávající prvky, vč. očištění stávajících	m2	1 159,00		
16	R-762-03	Sanace a reprofilace nosných prvků krovu lokální oprava krovu - zesílení příložkami  Položka obsahuje: - statické zajištění - vyřezání poškozených částí - jejich nahrazení novými tesařskými prvky - zesílení příložkami - zesílení ocelovými profily - prošroubování včetně závitových tyčí - ostatní doplňky a pomocné prvky	m3	4,30		
17	R-762-15	Výměna poškozeného bednění uvažovaná výměra = 335 m2  Položka obsahuje: - přípravné práce - vyřezání původního bednění - zabednění otvorů po vyřezaném bednění prkny - napojení nového bednění na původní plochy  Součástí položky jsou veškeré související práce a dodávky, nutné k jejímu řádnému provedení.	m2	335,00		
18	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
19	764171271U00	Lemování komínu v ploše pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem  - barva šedá - veškeré oplechování	m2	12,00		
20	764171431U00	Závětrná lišta rš 250 pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem	m	33,00		
21	764171433U00	Závětrná lišta rš 400 pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem	m	21,00		
22	764171444U00	Úžlabí rš 500 pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem	m	35,00		
23	764171448U00	Úžlabí rš 1000 pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem	m	102,00		
24	764331832R00	Demontáž lemování zdí	m	24,00		
25	764339832R00	Demontáž lem. komínů v ploše	m2	12,00		
26	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných	m	179,00		
27	764359810R00	Demontáž kotlíku	kus	13,00		
28	764362812R00	Demontáž půdních oken	kus	4,00		
29	764391822R00	Demontáž závětrné lišty	m	54,00		
30	764421850R00	Demontáž oplechování okapů	m	161,00		
31	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových	m	30,00		
32	764721115U00	Oplechování okapu rš 330 pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem  23,5+3,2+6,4+6,8+3,5+23,7+6,8+6,5+23,7+(8,2+2,5*2+15,2)*2	m	160,90		
33	764721119U00	Oplechování říms pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem  11+26+17	m	54,00		
34	764731115U00	Lemování vikýřů rš 500 - čelo pozinkovaný plech opatřeny polyuretanovým lakem	m	24,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Žamberk, Albertinum</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2D - SO02 Honlův dům</b>	podrobný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	764751112U00	Roury odpad rovné D100 pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem Střešní svodné potrubí kruhového průřezu, průměru 100 mm, včetně odskoků, kolen, objímek a napojení na stávající svodné potrubí.	m	18,00		
36	764751113U00	Roury odpad rovné D125 pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem Střešní svodné potrubí kruhového průřezu, průměru 125 mm, včetně odskoků, kolen, objímek a napojení na stávající svodné potrubí.	m	12,00		
37	764761151U00	Žlab podokap 160 + hák pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	m	64,00		
38	764761152U00	Žlab podokap 200 + hák pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	m	115,00		
39	764761232U01	Kotlík čtyřhran. - svod 100 mm pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem - součástí kotlíku je cca 1 m svodného potrubí pro napojení na stávající svodné potrubí, včetně kolen a objímek	kus	6,00		
40	764761232U02	Kotlík čtyřhran. - svod 125 mm pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem - součástí kotlíku je cca 1 m svodného potrubí pro napojení na stávající svodné potrubí, včetně kolen a objímek	kus	7,00		
41	764771101R00	Maloformátová profil. krytina pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem - podrobně specifikováno v projektové dokumentaci - součástí položky jsou veškeré související práce a dodávky, nutné k jejímu řádnému provedení - barva šedá	m2	599,14		
		(37,3+18,9)*11,9/2-23,4*6,1		191,65		
		(37,3+18,9)*7,5/2-23,4*1+14		201,35		
		(7,9*6,4)*2/2		50,56		
		2,5*6,4*2		32,00		
		(6,9*12,8/2+8,2*4,3/2)*2		123,58		
42	764771311R00	Maloformátová krytina, příplatek za sklon nad 30° pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	m2	599,14		
		(37,3+18,9)*11,9/2-23,4*6,1		191,65		
		(37,3+18,9)*7,5/2-23,4*1+14		201,35		
		(7,9*6,4)*2/2		50,56		
		2,5*6,4*2		32,00		
		(6,9*12,8/2+8,2*4,3/2)*2		123,58		
43	764771312R00	Maloformátová profil. krytina - odvětrávací taška pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	kus	32,00		
44	764771313R00	Sněhový hák systémový ke krytině	kus	734,00		
45	764771315R00	Stoupačí plošina dl. 420 mm š. 250 mm systémová ke krytině	kus	12,00		
46	764771317R00	Maloformátová profil. krytina - prostupová taška pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	kus	18,00		
47	764773221R00	Maloformátová profil. krytina - okapová šablona pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	m	160,90		
		23,5+3,2+6,4+6,8+3,5+23,7+6,8+6,5+23,7+(8,2+2,5*2+15,2)*2		160,90		
48	764773222R00	Maloformátová profil. krytina - hřebenová šablona pozinkovaný plech opatřený polyuretanovým lakem	m	88,80		
		19,6+(4,1+2,3)*2+14,6*2+6,8*4		88,80		
49	764775307R00	Ochranná mřížka proti ptákům	m	160,90		
		23,5+3,2+6,4+6,8+3,5+23,7+6,8+6,5+23,7+(8,2+2,5*2+15,2)*2		160,90		
50	764775314R00	Půdní okno rozměr 600x600 mm systémový ke krytině - včetně demontáže stávajících - včetně oplechování	kus	4,00		
51	R-764-01	Nový kruhový prostup střechou (ozn. P)	ks	16,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Žamberk, Albertinum</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2D - SO02 Honlův dům</b>	podrobný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- včetně oplechování - včetně větrací hlavice				
52	R-764-02	Nový prostup stěchou (ozn. A)	ks	2,00		
53	R-764-03	Odvětrání hřebene - vč. hřebenové lišty - dle technologických a montážních předpisů výrobce krytiny - včetně souvisejících prací	m	33,00		
54	R-764-04	Demontáž stáv. nefunkčního potrubí VZT na střeše	kpl	1,00		
55	R-764-05a	Okno střešní trojúhel. tvaru - ozn. O/2 dle podrobné specifikace v PD zasklení jednoduché	ks	5,00		
56	R-764-05b	Okno střešní trojúhel. tvaru - ozn. O/3 dle podrobné specifikace v PD zasklení dvojitě izolační	ks	3,00		
57	R-764-05c	Okno střešní trojúhel. tvaru - ozn. O/4 dle podrobné specifikace v PD zasklení dvojitě izolační	ks	1,00		
58	R-764-05d	Okno střešní - ozn. O/5 dle podrobné specifikace v PD	ks	2,00		
59	R-764-06	Demontáž a zpětná montáž antén	kpl	1,00		
60	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>					
61	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do sutí ----- (37,3+18,9)*11,9/2-23,4*6,1 ----- (37,3+18,9)*7,5/2-23,4*1+14 ----- (7,9*6,4)*2/2 ----- 2,5*6,4*2 ----- (6,9*12,8/2+8,2*4,3/2)*2	m2	599,14		
				191,65		
				201,35		
				50,56		
				32,00		
				123,58		
62	765331874R00	Sněholam trubkový - popřípadě žebříkový (ozn. T), vč. příslušenství - podrobně specifikováno v projektové dokumentaci - součástí položky jsou veškeré související práce a dodávky, nutné k jejímu řádnému provedení	m	80,00		
63	765331x	Sněholam trubkový - popřípadě žebříkový (ozn. T1), vč. příslušenství - dvouřadý - součástí položky jsou veškeré související práce a dodávky, nutné k jejímu řádnému provedení - včetně kotvicích ploten a trnů (platí) - podrobně specifikováno v projektové dokumentaci 48 m (dvouřadé):48	m	48,00		
				48,00		
64	765799311RK3	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů bez materiálu ----- (37,3+18,9)*11,9/2-23,4*6,1 ----- (37,3+18,9)*7,5/2-23,4*1+14 ----- (7,9*6,4)*2/2 ----- 2,5*6,4*2 ----- (6,9*12,8/2+8,2*4,3/2)*2	m2	599,14		
				191,65		
				201,35		
				50,56		
				32,00		
				123,58		
65	28325088	Fólie podstřešní paropropustná, slepené přesahy monolitická, 210 g/m2, -40°C 599,14*1,15	m2	689,01		
				689,01		
66	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%			
67	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	35,00		
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Žamberk, Albertinum</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2D - SO02 Honlův dům</b>	podrobný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
68	210010006T00	Bleskosvod - viz. samostatný rozpočet specialisty	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
69	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,23		
70	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,23		
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,23		
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	847,00		
73	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	28,23		
74	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	18,35		
75	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	4,23		
76	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	5,65		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				