

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

EUROMONT GROUP a.s.

sídlo: Prvního pluku 224/20, 186 00 Praha 8 - Karlín
adresa pro doručování: Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most
IČ: 63147165
DIČ: CZ63147165
zastupuje: Ing. Petr Klíma, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva
Ing. František Šobr, člen představenstva
bankovní spojení: COMMERZBANK, AG.
číslo účtu: 10496345/6200
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: **„Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek“, která byla rozdělena na části - část A a část B.** Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace části A veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu **„Realizace energetických opatření MŠ Kvítek“**, který je předložen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie do Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) do Výzvy č. 05_16_39 s názvem „MŽP_39. výzva PO5, SC 5.1, kolová“. V případě podpoření projektu z OPŽP bude jeho realizace vázána dodržováním pokynů a podmínek uvedených v obecně závazných dokumentech a specifických dokumentech pro jednotlivé výzvy, zejména pak v příručce Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020 (dále „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace OPŽP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na webových stránkách <http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva/dokumenty>

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí část A, realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Kvítek, Písečná č. p. 5072, 430 04 Chomutov, a to zateplení obvodových plášťů a střech komplexu budovy kontaktním zateplovacím systémem, vybourání meziokenních vložek a jejich vyzdění, výměna starých výplní otvorů za výplně plastové s izolačními trojskly, natření fasády, rekonstrukce přístřešku u vstupu. Dále budou vyměněny dveře v západním štítě a hlavní vstupní dveře. Současně dojde k osazení ekvitermní regulace tepla s predikcí vývoje počasí a zónovou regulací teploty pro jednotlivé místnosti. V rámci projektové dokumentace se jedná o následující položky:

SO.01	Budova MŠ
ASŘ1	Architektonicko stavební řešení
SIL	Elektroinstalace - silnoproud
UT	Ekvitermní regulace vstupu tepla a zónová regulace vnitřního prostředí budovy
SO.02	Přístřešek u vstupu
SO_02	Architektonicko stavební řešení

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Projektová dokumentace **“Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek”** zpracovaná ve stupni dokumentace pro provedení stavby č. OV_15_11 z 11/2015, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek“, zpracovatel: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - Staré město 110 00;
 - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2.
4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. obč. zák.



6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:

- Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla,
- Montáž lešení a jeho opatření ochrannými sítěmi, instalace zábran proti poranění při pádu předmětů z výšky nad vstupy do objektů,
- Úhrada potřebných "energií",
- Provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí,
- Zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu,
- Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků,
- Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků a dokladů o likvidaci odpadů,
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení,
- Zajištění plnohodnotné náhrady za zeleň, která bude poškozena v důsledku skutečností na straně zhotovitele, a to dle podmínek vlastníka,
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem,
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení,
- Zajištění provedení měření osvětlení vnitřních prostor objektu,
- Pořízení průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií,
- Vytvoření a umístění informačního letáku po celou dobu realizace stavby dle podmínek uvedených v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>).

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5 249 047,- Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 1 102 300,- Kč
cena s DPH: 6 351 347,- Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je oceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.



Handwritten signature

Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.

3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.
 4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
 5. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:
 - 5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
 - 5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady na umístění stavby.
6. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.
 7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:



- a) do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,
- b) 20% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od ukončení a předání díla.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel povinné publicity, které jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, bez tohoto protokolu je faktura považována za neúplnou. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
- a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b. číslo dokladu,
 - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - d. **název a číslo projektu,**
 - e. **číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,**
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - g. konstantní a variabilní symbol,
 - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - j. seznam příloh,
 - k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, nejméně ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.



8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
Předmět díla se nachází na pozemku par. č. 5772/47, v katastrálním území Chomutov I.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 15. 11. 2017**.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (dále „TDI“), autorského dozoru projektanta (dále „AD“), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), stanoví-li povinnost jeho přítomnosti na stavbě právní předpis, popřípadě dalších osob pověřených objednatelům; a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP.



4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čl. XIV. odst. 3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.
5. Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností objednatele jeho zajištění.
6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele, TDI a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:
 - a. označení díla,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d. evidenční údaje díla,
 - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
 - g. datum a místo sepsání zápisu,



- h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,
 - j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
 - k. termín vyklizení staveniště,
 - l. datum ukončení záruky na dílo,
 - m. celková cena díla dle této Smlouvy.
4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.
5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkci TDI a AD a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.
6. **Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla** je zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky;
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
 - stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
 - atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky);
 - revize hromosvodu;
 - protokol o zkouškách těsnosti, dilatační a topné na otopné soustavě, protokol o měření a průtoku a zaregulování otopné soustavy;
 - doklad o zneškodnění stavebního odpadu;
 - protokol o provedení kontroly dodržení předepsané tloušťky izolantu a jeho kotvení;
 - protokol o měření intenzity osvětlení v učebnách, kuchyni a trvalých pracovních místech;
 - průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.

Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.



IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60** měsíců od dne předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnícím platným v době provádění díla.
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.
6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.



4. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky, včetně opětovného předložení dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla, a dále 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
6. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
8. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
 - prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.



5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy v případě, že mu nebude schválena dotace na realizaci díla.
6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, přičemž musí být novým poddodavatelem splněny původní požadavky zadávacího řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli nejpozději k jeho výzvě prokázat).
2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělků, jež byl zapsán v protokole o předání díla.
3. Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.



6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v případě schválení žádosti o dotaci bude dílo financováno z OPŽP, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
14. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
15. Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat také za provozu mateřské školy, zhotovitel má proto povinnost dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany bezpečnosti práce jak svých



zaměstnanců, tak třetích osob pohybujících se v blízkosti staveniště s důrazem na ochranu zdraví a bezpečí dětí a jejich rodičů. Zhotovitel je povinen staveniště dobře viditelně vymežit, označit a zejména zabezpečit.

16. Zhotovitel je povinen nechat si schválit barevné provedení fasády objednatelem.

XIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.
2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 5% celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.
3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
 - a) bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky;
 - b) bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany banky s tím, že ze strany objednatele postačí, pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy;
 - c) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.
4. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí díla objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.

XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
 - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráť-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
 - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové



schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele:	tel.:	e-mail:
Vedoucí úseku investic - osoba jednající ve věcech technických		
Monika Macherová	+420 606 071 443	m.macherova@chomutov-mesto.cz

Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo

Ing. Jana Tröglová	+420 727 851 252	j.troglova@chomutov-mesto.cz
--------------------	------------------	--

b) za zhotovitele:	tel.:	e-mail:
Stavbyvedoucí		
Ing. Miroslav Svoboda	+420 777 565 280	miroslav.svoboda@bilfinger.com

Zástupce stavbyvedoucího		
Pavel Hruběš	+420 724 381 178	pavel.hrubes@bilfinger.com

Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických		
Ing. František Matějka	+420 722 441 112	frantisek.matejka@bilfinger.com

Osoba oprávněná ve věcech fakturačních		
Ing. Pavel Bubák	+420 602 552 452	pavel.bubak@bilfinger.com
Ing. František Matějka	+420 722 441 112	frantisek.matejka@bilfinger.com

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně



Agendové číslo: 54/07/2017/Trö
Evidenční číslo: d201700400

výtisk č. 1

osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.


4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 387/17 ze dne 10. 7. 2017, a to v souladu se směrnici o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 2) Změnový list


V Chomutově dne -9. 08. 2017

V PRAZE dne 7.8.2017



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor




Šobr František
Obchodní ředitel

EUROMONT GROUP a.s.



EUROMONT GROUP a.s.
Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 224/20
IČO: 63147165
Obchodní ředitel

Kroupa Jaroslav
Výrobní ředitel



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
OV_15_11		Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek, Písečná 5072, Chomutov	
Komentář			
Popis verze	27.4.2017		
Komentář verze			
Adresa	Písečná 5072, 430 04 Chomutov	Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	DPU REVIT s.r.o.		
Investor	Statutární město Chomutov		
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO.01	Budova MŠ		
SO.02	Přístřešek u vstupu		
Celkem (bez DPH)		5 249 047	
DPH		1 102 300	
DPH 21 % ze základny: 5 249 047		1 102 300	
Celkem (včetně DPH)		6 351 347	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
 EURO MONT GROUP a.s. Praha 8 - Karlín, Revoluční pluku 224/20 IČO: 63147165 Strojní a stavební údržba			
Poznámka :			

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek, Písečná 5072, Chomutov

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO.01: Budova MŠ		4 915 651	1 032 287	5 947 938	329
ASŘ1: Architektonicko stavební řešení		4 250 979	892 706	5 143 684	186
001: Zemní práce		8 710	1 829	10 540	1
001.: Zemní práce		8 710	1 829	10 540	1
003: Svislé konstrukce		127 786	26 835	154 622	7
0031: Zdi podpěrné a volné		11 653	2 447	14 100	3
0034: Stěny a příčky		116 134	24 388	140 522	4
005: Komunikace		2 024	425	2 449	1
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		2 024	425	2 449	1
006: Úpravy povrchu		1 342 244	281 871	1 624 115	45
0061: Úprava povrchů vnitřní		103 878	21 814	125 693	3
0062: Úprava povrchů vnější		1 206 939	253 457	1 460 397	34
0063: Podlahy a podlahové konstrukce		30 292	6 361	36 654	6
0064: Osazování výplní otvorů		1 134	238	1 372	2
009: Ostatní konstrukce a práce		302 233	63 469	365 701	29
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy		128 563	26 998	155 561	6
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		500	105	605	1
0096: Bourání konstrukcí		33 669	7 070	40 739	5
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		10 758	2 259	13 018	5
0098: Demolice a sanace		26 350	5 533	31 883	7
0099: Přesun hmot HSV		102 392	21 502	123 895	5
712: Povlakové krytiny		390 101	81 921	472 022	17
712.: Povlakové krytiny		390 101	81 921	472 022	17
713: Izolace tepelné		267 682	56 213	323 896	14
713.: Izolace tepelné		267 682	56 213	323 896	14
721: Vnitřní kanalizace		21 954	4 610	26 564	5
721.: Vnitřní kanalizace		21 954	4 610	26 564	5
723: Vnitřní plynovod		2 526	530	3 056	2
723.: Vnitřní plynovod		2 526	530	3 056	2
740: Silnoproud		23 930	5 025	28 955	3
740.: Silnoproud		23 930	5 025	28 955	3
751: Vzduchotechnika		5 927	1 245	7 171	5
751.: Vzduchotechnické konstrukce		5 927	1 245	7 171	5
762: Konstrukce tesařské		47 081	9 887	56 968	2
762.: Konstrukce tesařské		47 081	9 887	56 968	2
764: Konstrukce klempířské		66 524	13 970	80 494	10
764.: Konstrukce klempířské		66 524	13 970	80 494	10
766: Konstrukce truhlářské		5 404	1 135	6 539	2
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů		5 404	1 135	6 539	2
767: Konstrukce zámečnické		170 871	35 883	206 754	16

767.: Konstrukce zámečnické	61 961	13 012	74 973	11
76788: Záchytné systémy proti pádu	108 910	22 871	131 781	5
769: Plastové výplně	1 283 840	269 606	1 553 447	14
769.: Plastové výplně	1 283 840	269 606	1 553 447	14
783: Nátěry	711	149	861	3
783.: Nátěry	711	149	861	3
784: Malby	52 265	10 976	63 241	6
784.: Malby	52 265	10 976	63 241	6
789: Povrchové úpravy	5 350	1 124	6 474	2
789.: Povrchové úpravy	5 350	1 124	6 474	2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	123 815	26 001	149 816	2
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	123 815	26 001	149 816	2
SIL: Elektroinstalace - silnoproud	196 945	41 358	238 303	95
740: Silnoproud	176 945	37 158	214 103	94
7422-RP23: NOVÝ ROZVADĚČ RP-23	41 755	8 769	50 524	23
7422-RVO: NOVÝ ROZVADĚČ RVO-III	21 935	4 606	26 541	18
7435: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE	3 560	748	4 308	3
7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍCI SOUSTAVY	20 797	4 367	25 164	15
7442: KABELOVÉ TRASY	10 833	2 275	13 108	13
7499: DEMONTÁŽE	9 500	1 995	11 495	6
749M: MONTÁŽE	68 565	14 399	82 964	16
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	4 200	24 200	1
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	4 200	24 200	1
UT: Ekvitermní regulace vstupu tepla a zónová regulace vnitřního prostředí budovy	467 728	98 223	565 950	48
009: Ostatní konstrukce a práce	23 479	4 931	28 410	3
00959: Stavební úpravy místnosti vstupu tepla	23 479	4 931	28 410	3
730: Ústřední vytápění	363 770	76 392	440 162	38
732: Strojovny	122 286	25 680	147 966	11
733: Potrubí a tvarovky	23 232	4 879	28 111	16
734: Zónová regulace teploty v místnostech	218 252	45 833	264 085	11
740: Silnoproud	60 232	12 649	72 881	6
747: Elektroinstalace	60 232	12 649	72 881	6
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 246	4 252	24 498	1
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	20 246	4 252	24 498	1
SO.02: Přístřešek u vstupu	333 396	70 013	403 409	62
ASŘ2: Architektonicko stavební řešení	333 396	70 013	403 409	62
001: Zemní práce	15 292	3 211	18 503	5
001.: Zemní práce	15 292	3 211	18 503	5
002: Základy	39 187	8 229	47 416	6
0027: Základy	39 187	8 229	47 416	6
004: Vodorovné konstrukce	970	204	1 174	1
0043: Schodišťové konstrukce a rampy	970	204	1 174	1
005: Komunikace	796	167	964	1
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živiché	796	167	964	1

006: Úpravy povrchu					
0062: Úprava povrchů vnější	18 336	3 851	22 187	9	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	3 610	758	4 369	3	
009: Ostatní konstrukce a práce	14 726	3 092	17 818	6	
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	27 964	5 872	33 836	7	
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 665	350	2 015	1	
0096: Bourání konstrukcí	291	61	352	1	
0099: Přesun hmot HSV	7 989	1 678	9 667	2	
762: Konstrukce tesařské	18 018	3 784	21 802	3	
762.: Konstrukce tesařské	5 645	1 186	6 831	2	
764: Konstrukce klempířské	5 645	1 186	6 831	2	
764.: Konstrukce klempířské	11 865	2 492	14 356	11	
767: Konstrukce zámečnické	11 865	2 492	14 356	11	
767.: Konstrukce zámečnické	176 972	37 164	214 136	16	
777: Podlahy lité	176 972	37 164	214 136	16	
777.: Podlahy lité	26 659	5 598	32 257	2	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 659	5 598	32 257	2	
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	9 711	2 039	11 750	2	
	9 711	2 039	11 750	2	
Celkem (bez DPH)	5 249 047				
DPH	1 102 300				
DPH 21 % ze základny: 5 249 047	1 102 300				
Celkem (včetně DPH)	6 351 347				

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek, Písečná 5072, Chomutov

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO.01: Budova MŠ							4 915 651	
ASŘ1: Architektonicko stavební řešení							4 250 979	
001: Zemní práce							8 710	
001.: Zemní práce							8 710	
1.	SP	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	56,073	155,34	8 710	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého,								
Výkaz výměr: okapový chodník; ((18,6+2,4)*2+10,5+48,9+0,55)*0,55					-			
					56,073			
003: Svislé konstrukce							127 786	
0031: Zdi podpěrné a volné							11 653	
2.	B	31794432X1	Dodávka a osazení atypického ocelového překladu - dl. 1650 mm - viz dokumentace	kus	3,000	1 050,00	3 150	
podrobností								
Plný popis:								
3.	B	31794432X2	Dodávka a osazení atypického ocelového překladu - dl. 2000 mm - viz dokumentace	kus	1,000	1 240,00	1 240	
podrobností								
Plný popis:								
Výkaz výměr: nad D01; 1					1,000			
4.	SP	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	30,775	236,00	7 263	
Plný popis: Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
Výkaz výměr: vyrovnání atiky (48,4+12,9+0,25)*2*0,25					-			
					30,775			
0034: Stěny a příčky							116 134	
5.	B	34029111X	Dodatečné ukotvení výplňových stěn montážní polyuretanovou pěnou	m	43,200	52,00	2 246	
Plný popis:								
Výkaz výměr: vyzdívký MIV					-			
0,45*16*2					14,400			
0,6*7*2					8,400			
0,45*12*2					10,800			
0,6*4*2					4,800			
stěna u schodiště					-			
(1,5+1,8+1,5)					4,800			
6.	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,000	563,00	563	
Plný popis: Příčky z pórobetonových přesných příček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm								
Výkaz výměr: obezdívka HUP; 0,5*1*2					1,000			
7.	SP	342272622	Stěny výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	90,780	926,96	84 149	
Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárnic výplňové a oddělovací pevné hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 250 mm, objemová hmotnost 500 kg,								
Výkaz výměr: vyzdívký MIV					-			
2,1*0,45*16*2					30,240			
2,1*0,6*7*2					17,640			
1,8*0,45*12*2					19,440			
1,8*0,6*4*2					8,640			
stěna u schodiště					-			
(1,5+1,8+1,5)*(0,7+1,8+1,5+1,8)+1,8*0,3					28,380			
-1,5*1,8*3-1,95*2,8					-13,560			
8.	SP	345272612	Stěny atikové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	30,775	948,00	29 175	
Plný popis: Stěny z přesných pórobetonových tvárnic atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní zdivo hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová h.								
Výkaz výměr: nadezdění atiky (48,4+12,9+0,25)*2*0,25					-			
					30,775			
005: Komunikace							2 024	
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							2 024	
9.	SP	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	56,045	36,11	2 024	
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: okapový chodník - vyrovnání podkladu ((18,6+2,4)*2+10,5+48,9+0,5)*0,55					-			
					56,045			
006: Úpravy povrchu							1 342 244	
0061: Úprava povrchů vnitřní							103 878	
10.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	90,780	169,09	15 350	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
Výkaz výměr: stěna u schodiště					-			
(1,5+1,8+1,5)*(0,7+1,8+1,5+1,8)+1,8*0,3					28,380			
-1,5*1,8*3-1,95*2,8					-13,560			
vyzdívký MIV					-			
2,1*0,45*16*2					30,240			
2,1*0,6*7*2					17,640			
1,8*0,45*12*2					19,440			
1,8*0,6*4*2					8,640			
11.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,780	101,27	9 193	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	645,000	123,00	79 335	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: O01; (1,5+1,8)*2*(15+14)					191,400			
O02; (1,5+1,8)*2*1					6,600			
O03; (1,5+1,8)*2*(4+5)					59,400			
O04; (1,5+2,1)*2*44					316,800			
O05; (1,5+2,1)*2*4					28,800			
O06; (1,2+1,8)*2*2					12,000			
D01; (1,95+2,8*2)*1					7,550			
D02; (1,35+2,15*2)*1					5,650			
D03; (0,9+2,15*2)*2					10,400			
D04; (0,8*2*2)*2					6,400			
0062: Úprava povrchů vnější							1 206 939	
13.	SP	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	1,440	25,00	36	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů								
Výkaz výměr: 0,3*4,8					1,440			
14.	SP	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,440	189,00	272	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů								
Výkaz výměr: betonová stříška nad hlavním vstupem					-			
4,8*(0,1+0,2)					1,440			
15.	SP	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	1,440	329,00	474	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů								
Výkaz výměr: 0,3*4,8					1,440			
16.	SP	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	604,468	25,00	15 112	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
Výkaz výměr: sokl					-			
((48,9+12,9)*2-0,9*3-0,875-1,35-3,6)*0,5					57,538			
fasáda					-			
(48,9+10,5+2,4)*2*7,1					877,560			
-4,8*6,1-0,3*1,7					- 29,790			
-((18,6-0,75-0,45)*2*1,8+(48,9-0,75*2)*2,1+1,2*1,8)*2					- 328,680			
ostění, nadpraží					-			
((18,6-0,75-0,45)*2+(48,9-0,75*2)+1,2)*2*0,1					16,680			
1,8*3*2*2*0,1+2,1*2*2*0,1					3,000			
(6,1+0,3)*2*0,1					1,280			
komíny					-			
(0,6+0,65)*2*1,6					4,000			
0,45*4*1,6					2,880			
17.	SP	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	57,538	187,00	10 760	
Plný popis: Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn								
Výkaz výměr: sokl					-			
((48,9+12,9)*2-0,9*3-0,875-1,35-3,6)*0,5					57,538			
18.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,080	189,00	1 527	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn								
Výkaz výměr: komíny					-			
(0,6+0,65)*2*1,6					4,000			
0,45*4*1,6					2,880			
obezdívka HUP					-			
(0,5+0,1)*1*2					1,200			
19.	SP	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	57,538	620,00	35 674	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								
Výkaz výměr: sokl					-			
((48,9+12,9)*2-0,9*3-0,875-1,35-3,6)*0,5					57,538			
20.	H	28376357	Deska fasádní polystyrénová izolační soklová (EPS P) tl 140 mm	m2	63,291	169,40	10 722	
Plný popis:								
21.	SP	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	646,758	620,00	400 990	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								
Výkaz výměr: (49,18+13,18)*2*7,375					919,810			
-(1,5*1,8*(15+14+1+5+4)+1,5*2,1*(44+4))+1,2*1,8*2+1,95*2,8+1,35*2,15+0,9*2,15*2)					- 273,053			
22.	H	28376042	Deska fasádní polystyrénová s příměsí grafitu tl. 140 mm	m2	711,433	169,40	120 517	
Plný popis: deska z fasádního polystyrenu s příměsí grafitu v tl. 140 mm dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti maxλD = 0,033 W/m.K (dle PENB)								
23.	SP	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	638,600	134,00	85 572	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm								
Výkaz výměr: O01; (1,5+1,8)*2*(15+14)					191,400			
O02; (1,5+1,8)*2*1					6,600			
O03; (1,5+1,8)*2*9					59,400			
O04; (1,5+2,1)*2*44					316,800			
O05; (1,5+2,1)*2*4					28,800			
O06; (1,2+1,8)*2*2					12,000			
D01; (1,95+2,8*2)*1					7,550			
D02; (1,35+2,15*2)*1					5,650			
D03; (0,9+2,15*2)*2					10,400			
24.	H	28376032	Deska fasádní polystyrénová s příměsí grafitu tl. 40 mm	m2	175,615	48,40	8 500	
Plný popis: deska z fasádního polystyrenu s příměsí grafitu v tl. 40 mm dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti maxλD = 0,033 W/m.K (dle PENB)								
Výkaz výměr: 638,6*0,25					159,650			
25.	SP	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z polystyrenu	m2	704,297	14,00	9 860	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž zátek s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 646,759					646,759			
57,538					57,538			
26.	SP	62225110X	Příplatek k cenám zateplení vnějších ostění za použití profilu s okapničkou v nadpraží	m2	276,000	18,00	4 968	
Plný popis:								
Výkaz výměr: O01; 1,5*2*29					87,000			
O02; 1,5*2*1					3,000			
O03; 1,5*2*9					27,000			
O04; 1,5*2*44					132,000			
O05; 1,5*2*4					12,000			
O06; 1,2*2*2					4,800			
D01; 1,95*2*1					3,900			
D02; 1,35*2*1					2,700			
D03; 0,9*2*2					3,600			
27.	SP	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	881,865	138,00	121 697	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek								
Výkaz výměr: 1,44					1,440			
58,738					58,738			
821,687					821,687			
28.	SP	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	120,070	85,30	10 242	
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami								
Výkaz výměr: (49,18+13,18)*2					124,720			
-(1,5+1,35+0,9*2)					- 4,650			
29.	H	59051634	Lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm	m	132,077	33,00	4 359	
Plný popis:								
30.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	835,820	49,20	41 122	
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu								
31.	H	59051475	Profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	556,270	15,00	8 344	
Plný popis:								
Výkaz výměr: O01; (1,5+1,8*2)*29					147,900			
O02; (1,5+1,8*2)*1					5,100			
O03; (1,5+1,8*2)*9					45,900			
O04; (1,5+2,1*2)*44					250,800			
O05; (1,5+2,1*2)*4					22,800			
O06; (1,2+1,8*2)*2					9,600			
D01; (1,95+2,8*2)*1					7,550			
D02; (1,35+2,15*2)*1					5,650			
D03; (0,9+2,15*2)*2					10,400			
32.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	71,665	6,50	466	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,925*6+1*2+1,6*4*2					62,350			
kolem elektrorozvaděče; 1,6+0,6*2					2,800			
33.	H	59051510	Profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	7,260	13,90	101	
Plný popis:								
Výkaz výměr: římsa nad vstupem; 4,8+0,1*2					5,000			
nad elektrorozvaděčem; 1,6					1,600			
34.	H	59051493	Okapnice s tkaninou a samolepícím pásem	m	132,077	26,20	3 460	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (49,18+13,18)*2					124,720			
-(1,5+1,35+0,9*2)					- 4,650			
35.	H	59051502	Profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	0,600	90,00	54	
Plný popis:								
Výkaz výměr: sokl u přístřešku; 0,3*2					0,600			
36.	H	59051512	Profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	151,470	20,00	3 029	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,5*87+1,2*2					132,900			
4,8					4,800			
37.	SP	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	599,028	38,80	23 242	
Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
38.	SP	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,880	267,00	1 837	
Plný popis: Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn								
Výkaz výměr: komíny					-			
(0,6+0,65)*2*1,6					4,000			
0,45*4*1,6					2,880			
39.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	58,738	555,00	32 600	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn								
Výkaz výměr: sokl					-			
((48,9+12,9)*2-0,9*3-0,875-1,35-3,6)*0,5					57,538			
obezdívka HUP					-			
(0,5+0,1)*1*2					1,200			
40.	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	800,080	284,00	227 223	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn								
Výkaz výměr: 6,88					6,880			
646,75					646,750			
585,8*0,25					146,450			
41.	SP	62463121X	Napojení izolantu soklu na základací lištu trvale pružným tmelem	m	115,075	45,00	5 178	
Plný popis:								
Výkaz výměr: napojení izolantu soklu na základací lištu					-			
115,075					115,075			
42.	SP	62463122X	Založení izolantu na okapovém chodníku trvale pružným tmelem	m	115,075	45,00	5 178	
Plný popis:								
Výkaz výměr: založení izolantu na okapovém chodníku					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
58.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 036,800	5,00	5 184	
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
59.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	93 312,000	0,10	9 331	
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
60.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 036,800	1,00	1 037	
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							500	
61.	B	990999-X1	Přemístění anténního stožáru na nový střešní plášť - včetně nátěru trojnožky a stožáru	soubor	1,000	500,00	500	
Plný popis:								
0096: Bourání konstrukcí							33 669	
62.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	266,220	78,70	20 952	
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2								
Výkaz výměr: 1,2*1,8*2				4,320				
1,5*1,8*(15+14+1+4+5+2)				110,700				
1,5*2,1*24*2				151,200				
63.	SP	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	78,000	111,00	8 658	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky								
Výkaz výměr: (28+11)*2				78,000				
64.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,870	78,70	305	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Výkaz výměr: 0,9*2,15*2				3,870				
65.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,665	65,00	433	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
Výkaz výměr: 1,35*2,15				2,903				
1,75*2,15				3,763				
66.	SP	96807287X	Vybourání mříží	m2	26,573	125,00	3 322	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,9*2,15*2				3,870				
1,35*2,15				2,903				
1,5*1,8*5				13,500				
1,5*2,1*2				6,300				
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							10 758	
67.	SP	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm	m	4,000	95,00	380	
Plný popis: Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm								
Výkaz výměr: stěna u schodiště				-				
1,5+0,3+0,7+1,5				4,000				
68.	SP	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnější obkládaček plochy přes 1 m2	m2	57,538	92,20	5 305	
Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2								
Výkaz výměr: sokl				-				
((48,9+12,9)*2-0,9*3-0,875-1,35-3,6)*0,5				57,538				
69.	SP	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	6,880	15,00	103	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %								
Výkaz výměr: komíny				-				
(0,6+0,65)*2*1,6				4,000				
0,45*4*1,6				2,880				
70.	SP	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	599,028	5,00	2 995	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %								
71.	SP	9760990X1	Demontáž větracích mřížek a zaslepení větracích otvorů střechy	kus	79,000	25,00	1 975	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 32+12*2+5+9*2				79,000				
0098: Demolice a sanace							26 350	
72.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	11,981	990,00	11 861	
Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
Výkaz výměr: sanace poruch obvodového pláště - reprofilace předpoklad do 2% plochy				-				
599,028*0,02				11,981				
73.	SP	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	2,160	1 035,00	2 236	
Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm								
Výkaz výměr: sanace betonové stříšky nad hlavním vstupem - předpokládaná pr. tl. sanace 20 mm z 90%				-				
4,8*(0,3+0,2)*0,9				2,160				
74.	SP	985311220	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	0,240	2 120,00	509	
Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 90 do 100 mm								
Výkaz výměr: sanace betonové stříšky nad hlavním vstupem - předpokládaná pr. tl. sanace 100 mm z 10% (doplnění rohů)				-				
4,8*(0,3+0,2)*0,1				0,240				
75.	SP	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,123	890,00	3 669	
Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm								
Výkaz výměr: sanace betonového stupně u JZ vstupů - předpokládaná průměrná tl. sanace 10 mm				-				
5*(0,3+0,25)+0,3*0,3*2				2,930				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			komínové hlavy		-			
			0,8*0,65+(0,8+0,65)*2*0,1		0,810			
			0,45*0,45+0,45*4*0,1		0,383			
76.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	18,504	262,00	4 848	
Plný popis: Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
			Výkaz výměr: sanace betonové stříšky nad hlavním vstupem		-			
			4,8*(0,3+0,2)		2,400			
			sanace betonového stupně u JZ vstupů		-			
			5*(0,3+0,25)+0,3*0,3*2		2,930			
			komínové hlavy		-			
			0,8*0,65+(0,8+0,65)*2*0,1		0,810			
			0,45*0,45+0,45*4*0,1		0,383			
			stěny		-			
			11,981		11,981			
77.	SP	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,504	85,00	1 573	
Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
78.	SP	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,000	827,00	1 654	
Plný popis: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm								
			Výkaz výměr: sanace betonové stříšky nad hlavním vstupem - výztuž pro doplnění rohů (předpoklad)		-			
			2*0,5*2		2,000			
0099: Přesun hmot HSV							102 392	
79.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	38,684	230,00	8 897	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m								
80.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,684	130,00	5 029	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
81.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	773,676	9,88	7 644	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
82.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	38,684	1 140,00	44 100	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
83.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	60,698	605,00	36 722	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								
712: Povlakové krytiny							390 101	
712.: Povlakové krytiny							390 101	
84.	SP	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	510,640	14,40	7 353	
Plný popis: Odstranění mechu střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu								
			Výkaz výměr: plocha střechy		-			
			48,4*10+2,4*(1,4+5,4+4,3)		510,640			
85.	B	712300999	Vyplnění nerovností a výspádování položením pásu se skelnou vložkou	m2	510,640	128,00	65 362	
Plný popis:								
86.	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	630,496	7,53	4 748	
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým								
			Výkaz výměr: konstrukce nad rovinou střechy		-			
			49,18*10,78+11,98*2,4-510,64		48,272			
			(48,4+12,4)*2*0,4		48,640			
			((1,5+1)*2*(0,3+0,22)+1,5*1)*5		20,500			
			(0,8+0,65)*2*(0,3+0,22)		1,508			
			0,45*4*(0,3+0,22)		0,936			
			=		119,856			
			plocha střechy		-			
			48,4*10+2,4*(1,4+5,4+4,3)		510,640			
			=		510,640			
87.	H	1582015	penetrační nátěr modifikovaný	kg	94,574	32,00	3 026	
Plný popis: Vysocoepřilnavý speciální penetrační nátěr za studena na bázi elastomerového bitumenu, speciální lepicí emulze a rychleschnoucích rozpouštědel								
			Výkaz výměr: 630,496*0,15		94,574			
88.	SP	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	510,640	36,10	18 434	
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás								
89.	H	1753005	podkladní pás samolepicí s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem	m2	587,236	90,00	52 851	
Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 120 g/m2 horní povrch je opatřený makroperforovanou folií s protiskluzným povrchem								
			Výkaz výměr: podkladní pás; 510,64		510,640			
90.	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 024,280	80,00	81 942	
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše								
91.	H	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	590,686	90,00	53 162	
Plný popis: asf. pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m2 horní povrch je opatřený minerálním posypem nebo drcenou bídlicí								
			Výkaz výměr: vrchní hydroizolační vrstva; 510,64		510,640			
			zdvojení hydroizolační vrstvy pod patkami stožárů; 3		3,000			
92.	H	1761801	natavovací parotěsná zábrana asfaltová	m2	587,236	50,00	29 362	
Plný popis: asf. pás vyztužený kombinovanou sraženou vložkou antikoroční hliníkové folie a skelné rohože shora je pás opatřený lepicími pruhy speciálního bitumenu								
			Výkaz výměr: parotěsná zábrana; 510,64		510,640			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
112.	SP	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,186	96,00	114	
Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá								
Výkaz výměr: spádové klíny u prostupujících tlumících komor					-			
(0,65/2)*(0,65/2)					0,106			
0,5*0,5*2					0,500			
1*1/2+0,4*0,4/2					0,580			
113.	H	2837231X	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový klín	m2	1,245	44,00	55	
Plný popis:								
114.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	2 625,62	5 120	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
721: Vnitřní kanalizace							21 954	
721.: Vnitřní kanalizace							21 954	
115.	SP	72121082X	Demontáž komínků odvětrávacího potrubí DN 125	kus	10,000	152,00	1 520	
Plný popis:								
116.	SP	72123311X	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - včetně nastavení přes tepelný izolant - D1-D4	kus	4,000	1 888,00	7 552	
Plný popis:								
117.	B	7212731X1	Hlavice ventilační DN 125 - včetně nastavení stávajícího ventilačního potrubí - S1, S3, S4, S5, S7, S8, S10	kus	7,000	1 250,00	8 750	
Plný popis:								
118.	B	7212731X2	Hlavice ventilační DN 125 - včetně PVC kolena a redukce na litinové potrubí - S2, S6, S9	kus	3,000	1 250,00	3 750	
Plný popis:								
119.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	215,72	382	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
723: Vnitřní plynovod							2 526	
723.: Vnitřní plynovod							2 526	
120.	B	723-X1	Noví skříň HUP - včetně demontáž stávající	kus	1,000	2 500,00	2 500	
Plný popis:								
121.	SP	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,040	25,00	26	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
740: Silnoproud							23 930	
740.: Silnoproud							23 930	
122.	MP	743112-X1	Trubkování pro rozvody slaboproudu na fasádě a střeše - uloženo pod izolant	m	59,000	170,00	10 030	
Plný popis:								
Výkaz výměr: fasáda cca; 3*7					21,000			
střecha cca; 32+6					38,000			
123.	MP	747512-X1	El. vrátný s přenosem obrazu - dodávka a montáž	kus	1,000	2 500,00	2 500	
Plný popis:								
124.	MP	748139-X1	Nástěnné osvětlení u vstupů - dodávka a montáž	kus	3,000	3 800,00	11 400	
Plný popis:								
751: Vzduchotechnika							5 927	
751.: Vzduchotechnické konstrukce							5 927	
125.	B	751900801	Demontáž VZT hlavice - včetně zaslepení prostupu v tlumící komoře	kus	3,000	1 590,00	4 770	
Plný popis:								
Výkaz výměr: VZT2, VZT3, VZT5; 3					3,000			
126.	MP	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	164,00	164	
Plný popis: Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2								
127.	H	56245603	Mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	1,000	86,70	87	
Plný popis:								
128.	MP	751398024	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,200 m2	kus	1,000	126,00	126	
Plný popis: Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2								
129.	H	4297300X	Žaluzie protidešťové 800x250 mm - pozink se síťovinou a rámem pro osazení	kus	1,000	780,00	780	
Plný popis:								
762: Konstrukce tesařské							47 081	
762.: Konstrukce tesařské							47 081	
130.	B	7623410XX	Bednění atikových zdi z desek OSB tl 20 mm	bm	125,260	356,00	44 593	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (49,18+13,2+0,25)*2					125,260			
131.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	445,93	2 488	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

			764: Konstrukce klempířské						66 524
			764.: Konstrukce klempířské						66 524
132.	SP	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti	m	4,700	20,00	94		
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti									
			Výkaz výměr: (0,8+0,65)*2+0,45*4	4,700					
133.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	123,100	112,00	13 787		
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti									
			Výkaz výměr: (48,4+12,9+0,25)*2	123,100					
134.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	169,850	51,00	8 662		
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti									
			Výkaz výměr: 2,75+0,3+((18,6-0,75-0,45)*2+(48,9-0,75*2)+1,2)*2	169,850					
135.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	4,800	66,90	321		
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti									
136.	SP	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm - K02	m	4,700	216,00	1 015		
Plný popis: Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm									
			Výkaz výměr: dle výpisu klempířských prvků; 4,7	4,700					
137.	SP	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm - K01	m	125,500	309,00	38 780		
Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm									
			Výkaz výměr: dle výpisu klempířských prvků; 125,5	125,500					
138.	SP	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch. úprav rš přes400mm	kus	12,000	91,00	1 092		
Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes r									
139.	SP	764218626	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm	m	1,000	215,00	215		
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm									
			Výkaz výměr: pilíř HUP; 1,0	1,000					
140.	SP	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm - K03	m	4,800	320,00	1 536		
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm									
			Výkaz výměr: dle výpisu klempířských prvků; 4,8	4,800					
141.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	655,02	1 022		
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									

			766: Konstrukce truhlářské						5 404
			7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů						5 404
142.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	673,00	673		
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm									
			Výkaz výměr: mezi 2.06 a 2.13; 1	1,000					
143.	H	61165602	Dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	4 731,00	4 731		
Plný popis:									

			767: Konstrukce zámečnické						170 871
			767.: Konstrukce zámečnické						61 961
144.	SP	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	26,220	187,00	4 903		
Plný popis: Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných									
			Výkaz výměr: 4,8*6,1-(2,1-0,3)*1,7	26,220					
145.	SP	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	18,125	287,00	5 202		
Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním									
			Výkaz výměr: 1,45*2*2	5,800					
			1,45*1,7*5	12,325					
146.	SP	787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2	26,220	90,00	2 360		
Plný popis: Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého									
			Výkaz výměr: 4,8*6,1-(2,1-0,3)*1,7	26,220					
147.	H	Z1.1	Okenní mříž 2000 x 1450 mm pevná, žárově zinkovaná	kus	2,000	3 000,00	6 000		
Plný popis:									
148.	H	Z1.2	Okenní mříž 1700 x 1450 mm pevná, žárově zinkovaná	kus	5,000	2 540,00	12 700		
Plný popis:									
149.	SP	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	6,150	156,00	959		
Plný popis: Montáž mříží otvíravých									
			Výkaz výměr: 0,85*2,05*2	3,485					
			1,3*2,05	2,665					
150.	H	Z1.3	Dveřní mříž 2050 x 850 mm otvíravá, žárově zinkovaná	kus	2,000	1 830,00	3 660		
Plný popis:									
151.	H	Z1.4	Dveřní mříž 2050 x 1300 mm otvíravá, žárově zinkovaná	kus	1,000	2 800,00	2 800		
Plný popis:									
152.	B	76783310X	Ocelový žebřík - povrchová úprava žárovým zinkem - dodávka a montáž	kus	1,000	21 100,00	21 100		
Plný popis:									
153.	SP	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - žebřík	kg	95,000	12,50	1 188		
Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: žebřík na střechu - odhad hmotnosti; 95					95,000			
154.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	608,72	1 090	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
76788: Záchytné systémy proti pádu							108 910	
155.	H	76788-X01	Kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek	kus	6,000	8 460,00	50 760	
Plný popis:								
156.	H	76788-X02	Kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - koncový/rohový prvek	kus	6,000	4 100,00	24 600	
Plný popis:								
157.	H	76788-X03	Poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 6mm	m	45,000	170,00	7 650	
Plný popis:								
158.	SP	76788-X04	Výchozí prohlídka	kus	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
159.	SP	76788-X0M	Montáž	soubor	1,000	20 900,00	20 900	
Plný popis:								
769: Plastové výplně							1 283 840	
769.: Plastové výplně							1 283 840	
160.	SP	766-D01	Dveře plastové - 1kř, 1950x2800 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	50 200,00	50 200	
Plný popis: Plastové dveře jednokřídlé otevíravé s bočním a hornímsvětlíkem (FIX)- součinitel prostupu tepla min Ud=1,2 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- Počet komor - křídlo								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - dveře"					-			
1					1,000			
161.	SP	766-D02	Dveře plastové - 2kř, 1350x2150 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	34 000,00	34 000	
Plný popis: Plastové dveře dvoukřídlé otevíravé (aktivní křídlo pravé)- součinitel prostupu tepla min Ud=1,2 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- Počet komor - křídlo - min. 4, rám								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - dveře"					-			
1					1,000			
162.	SP	766-D03	Dveře plastové - 1kř, 900x2150 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	34 300,00	68 600	
Plný popis: Plastové dveře jednokřídlé otevíravé- součinitel prostupu tepla min Ud=1,2 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- Počet komor - křídlo - min. 4, rám min. 5- stavební hlc								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - dveře"					-			
1+1					2,000			
163.	SP	766-O01	Okno plastové - 2kř, 1500x1800 mm - dodávka a montáž	kus	29,000	8 930,00	258 970	
Plný popis: Plastové okno- součinitel prostupu tepla min Uw=0,8 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- otevíravá - sklopná křídla- rám min. 6 komor, hloubka min. 82 mm- izolační								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - okna"					-			
15+14					29,000			
164.	SP	766-O02	Okno plastové - 2kř, 1500x1800 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	8 930,00	8 930	
Plný popis: Plastové okno- součinitel prostupu tepla min Uw=0,8 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- FIX provedení křidel- rám min. 6 komor, hloubka min. 82 mm- izolační trojsl								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - okna"					-			
1					1,000			
165.	SP	766-O03	Okno plastové - 2kř, 1500x1800 mm - dodávka a montáž	kus	9,000	10 800,00	97 200	
Plný popis: Plastové okno- součinitel prostupu tepla min Uw=0,8 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- otevíravá - sklopná křídla- rám min. 6 komor, hloubka min. 82 mm- izolační								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - okna"					-			
4+5					9,000			
166.	SP	766-O04	Okno plastové - 2kř, 1500x2100 mm - dodávka a montáž	kus	44,000	9 660,00	425 040	
Plný popis: Plastové okno- součinitel prostupu tepla min Uw=0,8 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- otevíravá - sklopná křídla- rám min. 6 komor, hloubka min. 82 mm- izolační								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - okna"					-			
20+24					44,000			
167.	SP	766-O05	Okno plastové - 2kř, 1500x2100 mm - dodávka a montáž	kus	4,000	11 900,00	47 600	
Plný popis: Plastové okno- součinitel prostupu tepla min Uw=0,8 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- otevíravá - sklopná křídla- rám min. 6 komor, hloubka min. 82 mm- izolační								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - okna"					-			
4					4,000			
168.	SP	766-O06	Okno plastové - 2kř, 1200x1800 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	7 800,00	15 600	
Plný popis: Plastové okno- součinitel prostupu tepla min Uw=0,8 W/m2K- vzduchová neprůzvučnost Rw min 33 dB- otevíravá - sklopná křídla- rám min. 6 komor, hloubka min. 82 mm- izolační								
Výkaz výměr: viz "Výpis výplní otvorů - okna"					-			
2					2,000			
169.	B	766-P01	Vnější parapetní deska PVC - šířka 270 mm, délka 1500 mm - dodávka a montáž, včetně těsnících pásků - P01	kus	87,000	440,00	38 280	
Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrdné pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC.- tl. parapetní desky min. 9 mm- Odolný vůči UV záření								
Výkaz výměr: viz "Výpis parapetů"					-			
87					87,000			
170.	B	766-P02	Vnější parapetní deska PVC - šířka 270 mm, délka 1200 mm - dodávka a montáž, včetně těsnících pásků - P02	kus	2,000	400,00	800	
Plný popis: Vnější parapetní desky s homogenním jádrem z tvrdné pěny s potažením koextrudovaným pláštěm z hladkého tvrdého PVC.- tl. parapetní desky min. 9 mm- Odolný vůči UV záření								
Výkaz výměr: viz "Výpis parapetů"					-			
2					2,000			
171.	SP	786-X1	D+M int.žaluzií, horizontální, lamela STANDARD 0,18mm, kastlík: bílá	m2	260,820	325,00	84 767	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,5*1,8*(15+14+1+4+5)					105,300			
1,5*2,1*(20+24+4)					151,200			
1,2*1,8*2					4,320			
172.	SP	766629414	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm bez butylu	m	1 278,080	113,00	144 423	
Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólii, připojovací spára tl. do 35 mm bez butylenu								
Výkaz výměr: Interier;					-			
O01; (1,5+1,8)*2*(15+14)					191,400			
O02; (1,5+1,8)*2*1					6,600			
O03; (1,5+1,8)*2*(4+5)					59,400			
O04; (1,5+2,1)*2*(20+24)					316,800			
O05; (1,5+2,1)*2*4					28,800			
O06; (1,2+1,8)*2*2					12,000			
D01; (1,85+2,8)*2					9,300			
D02; (1,35+2,15)*2					7,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			D03; (0,9*2,15)*2		3,870			
			D04; (0,9*2,15)*2		3,870			
			=		639,040			
			exterier;		-			
			639,04		639,040			
173.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	12 744,10	9 431	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Nátěry								
711								
783.: Nátěry								
174.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,960	35,00	34	
Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením								
Výkaz výměr: dvířka elektrorozvaděče; 0,6*1,6								
175.	SP	783314203	Základní antikorozií jednotvárný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,185	96,00	594	
Plný popis: Základní antikorozií nátěr zámečnických konstrukcí jednotvárný syntetický samozákladující								
Výkaz výměr: ocelové překlady;								
((0,15+0,2)*2*1,65+0,15*0,3*2)*3								
((0,15+0,2)*2*2+0,15*0,3*2)								
dvířka elektrorozvaděče;								
0,6*1,6								
176.	SP	783317101	Krycí jednotvárný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,960	87,60	84	
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednotvárný syntetický standardní								
Výkaz výměr: dvířka elektrorozvaděče; 0,6*1,6								
0,960								
784: Malby								
52 265								
784.: Malby								
177.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	379,940	10,00	3 799	
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Výkaz výměr: 18,21*4*2								
48,4*2*2								
(5,4+7,2)*2								
1,1*(2,35+2)*2								
1,9*(1,1+2)								
178.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	530,730	10,00	5 307	
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech								
Výkaz výměr: zakrytí výplní před malováním								
1,5*1,8*(21+1+9)+1,5*2,1*(44+4)+1,2*1,8*2+1,5*2,8+1,35*2,15+0,9*2,15*2								
kryty radiátorů								
18,21*4*1,5								
48,4*2*1,5								
(5,4+7,2)*1,5								
1,1*(2,35+2)*1,5								
179.	H	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1 092,804	11,00	12 021	
Plný popis:								
180.	SP	784181121	Hloubková jednotvárná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	444,186	25,00	11 105	
Plný popis: Penetrace podkladu jednotvárná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 18,21*3,4+0,4*6*3								
18,21*3,4+0,4*5*3								
5,45*3,4+(0,66+0,4)*3								
48,4*3,4+0,4*15*3								
18,21*3,4+0,4*6*3								
18,21*3,4+0,4*5*3								
6,8*3,4+0,4*3*3								
48,4*3,4+0,4*15*3								
-(1,5*1,8*(21+1+9)+1,5*2,1*(44+4)+1,2*1,8*2+1,5*2,8)								
181.	SP	784221101	Dvojitvárné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	444,186	32,60	14 480	
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojitvárné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 444,186								
182.	SP	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu systém	m2	444,186	12,50	5 552	
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojitvárných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém								
789: Povrchové úpravy								
5 350								
789.: Povrchové úpravy								
183.	B	78994140X	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 50 cm - nápis: "23. MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK"	soubor	1,000	2 200,00	2 200	
Plný popis:								
184.	B	78994222X	Písmomalířské práce - kytičky 10 ks	soubor	1,000	3 150,00	3 150	
Plný popis:								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
123 815								
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady								
185.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	41 271,64	82 543	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
186.	ON	12	Provoz investora	%	1,000	41 271,64	41 272	
Plný popis:								
SIL: Elektroinstalace - silnoproud							196 945	
740: Silnoproud							176 945	
7422-RP23: NOVÝ ROZVADĚČ RP-23							41 755	
187.	H	7422-RP23-11	PA 3/5/2 - rozvaděč pod omítku s roštem s panelem / 520x370 mm - Elroz	[ks/m]	1,000	5 500,00	5 500	
Plný popis:								
188.	H	7422-RP23-13	vývodkový plech čistý - Elroz	[ks/m]	2,000	1 000,00	2 000	
Plný popis:								
189.	H	7422-RP23-14	APN 32/3 - spínač na DIN - OEZ Letohrad	[ks/m]	1,000	450,00	450	
Plný popis:								
190.	H	7422-RP23-15	LPN 10B/1 - jistič - OEZ Letohrad	[ks/m]	1,000	130,00	130	
Plný popis:								
191.	H	7422-RP23-16	LPN 10C/1 - jistič - OEZ Letohrad	[ks/m]	1,000	140,00	140	
Plný popis:								
192.	H	7422-RP23-17	LPN 20B/3 - jistič - OEZ Letohrad	[ks/m]	2,000	450,00	900	
Plný popis:								
193.	H	7422-RP23-18	SV-LP-X400 - přepěťová vypínací cívka jističe - OEZ Letohrad	[ks/m]	1,000	400,00	400	
Plný popis:								
194.	H	7422-RP23-19	FLP B+C - ochrana proti přepětí	[ks/m]	3,000	6 500,00	19 500	
Plný popis:								
195.	H	7422-RP23-20	přípojnice N	[ks/m]	1,000	50,00	50	
Plný popis:								
196.	H	7422-RP23-21	přípojnice PE	[ks/m]	1,000	50,00	50	
Plný popis:								
197.	H	7422-RP23-22	CYA 6 černý - vodič	[ks/m]	3,000	15,00	45	
Plný popis:								
198.	H	7422-RP23-23	CYA 6 modrý světlý - vodič	[ks/m]	1,000	15,00	15	
Plný popis:								
199.	H	7422-RP23-24	CYA 6 žluto-zelený - vodič	[ks/m]	1,000	15,00	15	
Plný popis:								
200.	H	7422-RP23-25	CYA 4 černý - vodič	[ks/m]	6,000	13,00	78	
Plný popis:								
201.	H	7422-RP23-26	CYA 4 modrý světlý - vodič	[ks/m]	2,000	13,00	26	
Plný popis:								
202.	H	7422-RP23-27	CYA 4 žluto-zelený - vodič	[ks/m]	2,000	13,00	26	
Plný popis:								
203.	H	7422-RP23-28	CYA 1,5 černý - vodič	[ks/m]	5,000	10,00	50	
Plný popis:								
204.	H	7422-RP23-29	CYA 1,5 modrý světlý - vodič	[ks/m]	2,000	10,00	20	
Plný popis:								
205.	H	7422-RP23-30	CYA 1,5 žluto-zelený - vodič	[ks/m]	1,000	10,00	10	
Plný popis:								
206.	H	7422-RP23-31	drátování rozvaděče - drátování rozvaděče	[ks/m]	1,000	1 500,00	1 500	
Plný popis:								
207.	H	7422-RP23-32	štítek rozvaděče	[ks/m]	1,000	500,00	500	
Plný popis:								
208.	H	7422-RP23-33	popisky - popisy přístrojů	[ks/m]	7,000	550,00	3 850	
Plný popis:								
209.	H	7422-RP23-34	revize, atest - revize, atest	[ks/m]	1,000	6 500,00	6 500	
Plný popis:								
7422-RVO: NOVÝ ROZVADĚČ RVO-III							21 935	
210.	H	7422-RVO-11	PA 3/3/2 - rozvaděč pod omítku / 360x370 mm - Elroz	[ks/m]	1,000	5 500,00	5 500	
Plný popis:								
211.	H	7422-RVO-13	vývodkový plech čistý - Elroz	[ks/m]	2,000	1 000,00	2 000	
Plný popis:								
212.	H	7422-RVO-14	APN 32/3 - spínač na DIN - OEZ Letohrad	[ks/m]	1,000	450,00	450	
Plný popis:								
213.	H	7422-RVO-15	LPN 10B/1 - jistič - OEZ Letohrad	[ks/m]	2,000	130,00	260	
Plný popis:								
214.	H	7422-RVO-16	LPN 10C/1 - jistič - OEZ Letohrad	[ks/m]	2,000	140,00	280	
Plný popis:								
215.	H	7422-RVO-17	SV-LP-X400 - přepěťová vypínací cívka jističe - OEZ Letohrad	[ks/m]	2,000	400,00	800	
Plný popis:								
216.	H	7422-RVO-18	přípojnice N	[ks/m]	1,000	50,00	50	
Plný popis:								
217.	H	7422-RVO-19	přípojnice PE	[ks/m]	1,000	50,00	50	
Plný popis:								
218.	H	7422-RVO-20	CYA 4 černý - vodič	[ks/m]	3,000	13,00	39	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
219.	H	7422-RVO-21	CYA 4 modrý světlý - vodič	[ks/m]	1,000	13,00	13	
Plný popis:								
220.	H	7422-RVO-22	CYA 4 žluto-zelený - vodič	[ks/m]	1,000	13,00	13	
Plný popis:								
221.	H	7422-RVO-23	CYA 1,5 černý - vodič	[ks/m]	7,000	10,00	70	
Plný popis:								
222.	H	7422-RVO-24	CYA 1,5 modrý světlý - vodič	[ks/m]	3,000	10,00	30	
Plný popis:								
223.	H	7422-RVO-25	CYA 1,5 žluto-zelený - vodič	[ks/m]	3,000	10,00	30	
Plný popis:								
224.	H	7422-RVO-26	drátování rozvaděče - drátování rozvaděče	[ks/m]	1,000	1 500,00	1 500	
Plný popis:								
225.	H	7422-RVO-27	štítek rozvaděče	[ks/m]	1,000	500,00	500	
Plný popis:								
226.	H	7422-RVO-28	popisky - popisy přístrojů	[ks/m]	7,000	550,00	3 850	
Plný popis:								
227.	H	7422-RVO-29	revize, atest - revize, atest	[ks/m]	1,000	6 500,00	6 500	
Plný popis:								
7435: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE								3 560
228.	H	7435-10	tlačítko bez aretace kompletní - pod omítku, tango / bílé	[ks/m]	6,000	250,00	1 500	
Plný popis:								
229.	H	7435-11	KU68 1901 - krabice elektroinstalační / univerzální - Kopos Kolín	[ks/m]	6,000	10,00	60	
Plný popis:								
230.	H	7435-12	pomocný materiál - šrouby, vruty, hmoždinky	[ks/m]	1,000	2 000,00	2 000	
Plný popis:								
7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍČÍ SOUSTAVY								20 797
231.	SP	7436-10	103 410 - JT 1,5m AlMgSi 16/10	[ks/m]	1,000	523,00	523	
Plný popis:								
232.	SP	7436-11	106 225 - ISO Combi k STA	[ks/m]	2,000	1 550,00	3 100	
Plný popis:								
233.	SP	7436-12	202 169 - příchytka AlMgSi PVC HF	[ks/m]	45,000	17,00	765	
Plný popis:								
234.	SP	7436-13	276 006 - odkapový kroužek	[ks/m]	5,000	35,00	175	
Plný popis:								
235.	SP	7436-14	308 220 - svorka pásek-pásek-drát	[ks/m]	4,000	54,00	216	
Plný popis:								
236.	SP	7436-15	371 009 - svorka SP	[ks/m]	4,000	54,00	216	
Plný popis:								
237.	SP	7436-16	380 020 - svorka k JT	[ks/m]	1,000	72,00	72	
Plný popis:								
238.	SP	7436-17	390 051 - podpěra vedení na atiku	[ks/m]	40,000	36,00	1 440	
Plný popis:								
239.	SP	7436-18	390 051 - svorka SuB Al	[ks/m]	20,000	36,00	720	
Plný popis:								
240.	SP	7436-19	549 001 - šachta se SZ	[ks/m]	5,000	250,00	1 250	
Plný popis:								
241.	SP	7436-20	556 125 - izolace zemních spojů Petrolat	[ks/m]	1,000	1 250,00	1 250	
Plný popis:								
242.	SP	7436-21	840 018 - jímácí vedení AlMgSi 8	[ks/m]	60,000	76,00	4 560	
Plný popis:								
243.	SP	7436-22	840 118 - jímácí vedení AlMgSi 8 v PVC HF obalu	[ks/m]	45,000	108,00	4 860	
Plný popis:								
244.	SP	7436-23	čísla svodů	[ks/m]	5,000	30,00	150	
Plný popis:								
245.	SP	7436-24	výchozí revize	[ks/m]	1,000	1 500,00	1 500	
Plný popis:								
7442: KABELOVÉ TRASY								10 833
246.	H	7442-10	2316 - trubka PVC ohebná	[ks/m]	206,000	6,00	1 236	
Plný popis:								
247.	H	7442-11	2320 - trubka PVC ohebná	[ks/m]	135,000	8,00	1 080	
Plný popis:								
248.	H	7442-12	621001847 - hmoždinka HN 6X25	[ks/m]	30,000	5,00	150	
Plný popis:								
249.	H	7442-13	631000541 - distanční příchytka	[ks/m]	30,000	5,00	150	
Plný popis:								
250.	H	7442-14	CYA 4 žluto-zelený - pospojování	[ks/m]	130,000	13,00	1 690	
Plný popis:								
251.	H	7442-15	CYA 6 žluto-zelený - pospojování	[ks/m]	5,000	15,00	75	
Plný popis:								
252.	H	7442-16	CYKY - 20x 1,5	[ks/m]	174,000	10,00	1 740	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
253.	H	7442-17	CYKY - 3Jx 1,5	[ks/m]	65,000	10,00	650	
Plný popis:								
254.	H	7442-18	CYKY - 5Jx 1,5	[ks/m]	65,000	15,00	975	
Plný popis:								
255.	H	7442-19	SYKFY - 2x2x0,5	[ks/m]	11,000	7,00	77	
Plný popis:								
256.	H	7442-20	SYKFY - 5x2x0,5	[ks/m]	21,000	10,00	210	
Plný popis:								
257.	H	7442-21	AB svorka - pospojování	[ks/m]	8,000	100,00	800	
Plný popis:								
258.	H	7442-22	pomocný materiál - šrouby, podložky, matice atd.	[ks/m]	1,000	2 000,00	2 000	
Plný popis:								
7499: DEMONTÁŽE							9 500	
259.	H	7499-10	demontáž rozvaděče RP-23 - stávající	[ks/m]	1,000	1 850,00	1 850	
Plný popis:								
260.	H	7499-11	demontáž rozvaděče RVO-III - stávající	[ks/m]	1,000	1 850,00	1 850	
Plný popis:								
261.	H	7499-12	odpojení kabelů - stávající	[ks/m]	4,000	50,00	200	
Plný popis:								
262.	H	7499-13	demontáž kabelových tras - pod omítku	[ks/m]	5,000	100,00	500	
Plný popis:								
263.	H	7499-14	demontáž pospojování - stávající	[ks/m]	1,000	100,00	100	
Plný popis:								
264.	H	7499-15	odvoz sutě	[ks/m]	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
749M: MONTÁŽE							68 565	
265.	SP	749M-10	doprava materiálu	[ks/m]	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
266.	SP	749M-11	příprava pracoviště	[ks/m]	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
267.	SP	749M-12	osazení rozvaděče - RP-23, RVO-III	[ks/m]	2,000	3 500,00	7 000	
Plný popis:								
268.	SP	749M-13	vysekání drážek pro kabeláže	[ks/m]	55,000	80,00	4 400	
Plný popis:								
269.	SP	749M-14	vysekání prostupu 50x50m	[ks/m]	8,000	550,00	4 400	
Plný popis:								
270.	SP	749M-15	vysekání otvorů pro krabice - tlačítka	[ks/m]	6,000	220,00	1 320	
Plný popis:								
271.	SP	749M-16	osazení tlačítek	[ks/m]	6,000	185,00	1 110	
Plný popis:								
272.	SP	749M-17	osazení instal. krabic	[ks/m]	6,000	150,00	900	
Plný popis:								
273.	SP	749M-18	montáž nových kabel. tras - pod omítku	[ks/m]	341,000	30,00	10 230	
Plný popis:								
274.	SP	749M-19	montáž ochr. pospojování	[ks/m]	3,000	185,00	555	
Plný popis:								
275.	SP	749M-20	pokládka kabelů	[ks/m]	341,000	30,00	10 230	
Plný popis:								
276.	SP	749M-21	připojení kabelů	[ks/m]	78,000	15,00	1 170	
Plný popis:								
277.	SP	749M-22	oživení a uvedení do prov.	[ks/m]	3,000	1 250,00	3 750	
Plný popis:								
278.	SP	749M-23	zaškolení obsluhy	[ks/m]	1,000	2 000,00	2 000	
Plný popis:								
279.	SP	749M-24	vypracování provozního předpisu	[ks/m]	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
280.	SP	749M-25	výchozí revize	[ks/m]	1,000	6 500,00	6 500	
Plný popis:								

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

20 000

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

20 000

281.	ON	07.1	VRN	Kč	2,000	10 000,00	20 000	
------	----	------	-----	----	-------	-----------	--------	--

Plný popis:

UT: Ekvitermní regulace vstupu tepla a zónová regulace vnitřního prostředí budovy

467 728

009: Ostatní konstrukce a práce

23 479

00959: Stavební úpravy místnosti vstupu tepla

23 479

27.7.2017

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
282.	SP	959.001	Drobné stavební přípomocce	kpl	1,000	17 946,05	17 946	
Plný popis:								
283.	SP	959.002	Vymalování stěn místnosti (bez oprav stěn místnosti)	m2	38,000	42,52	1 616	
Plný popis:								
284.	SP	959.003	Nátěr podlahy místnosti (bez oprav stěn místnosti)	m2	18,000	217,64	3 918	
Plný popis:								

730: Ústřední vytápění

363 770

732: Strojovny

122 286

285.	SP	732.001	Oběhové elektronicky řízené čerpadlo - s množností dálkového řízení výkonu (modbus karta) a zobrazení provozních stavů - Q=5,0m3/h, H=4m, připojení - příruba DN 32 napájení 250W / 230V	ks	1,000	25 307,50	25 308	
Plný popis:								

286.	SP	732.002	Tlakově nazavislý dvoucestný regulační a vyvažovací ventil DN 40 - 5m3/h - včetně pohonu 0-10V a adaptéru, měřicí vsuvky	ks	1,000	8 604,55	8 605	
Plný popis:								

287.	SP	732.003	Kalorimetr pro vytápění, qo=10m3/h, přírubový DN40 , PN 16 - včetně jímek, teplotních čidel a modbus	kpl	1,000	10 123,00	10 123	
Plný popis:								

288.	SP	732.004	Řídicí systém MaR pro prediktivní regulaci vytápění - vč. rozvaděče s vlastním jištěním jednotl. okruhů připojených zařiz., inter. diagnostickým systémem - vč. potřebných teplotních čidel	kpl	1,000	50 615,00	50 615	
Plný popis:								

289.	SP	732.005	Software pro prediktivní regulaci vytápění	kpl	1,000	1 113,53	1 114	
Plný popis:								

290.	SP	732.006	Naprogramování koncových prvků v rozsahu požadavků software	kpl	1,000	12 653,75	12 654	
Plný popis:								

291.	SP	732.007	Zapojení koncových prvků v rozsahu požadavků software	kpl	1,000	1 670,30	1 670	
Plný popis:								

292.	SP	732.008	Uvedení do provozu	kpl	1,000	3 846,74	3 847	
Plný popis:								

293.	SP	732.009	Nastavení a optimalizace nastavení pro chod budovy	kpl	1,000	2 986,29	2 986	
Plný popis:								

294.	SP	732.010	Provozní a tlakové zkoušky	kpl	1,000	3 138,13	3 138	
Plný popis:								

295.	SP	732.011	zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 227,06	2 227	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
296.	SP	733.001	Potrubí DN 50 ocelové svařované včetně tvarovek 80%	bm	4,000	253,08	1 012	
Plný popis:								
297.	SP	733.002	Potrubí DN 32 ocelové svařované včetně tvarovek 60%	bm	4,000	232,83	931	
Plný popis:								
298.	SP	733.003	Příruby navařovací včetně těsnění	kpl	1,000	506,15	506	
Plný popis:								
299.	SP	733.004	Šroubení DN 40	ks	2,000	151,85	304	
Plný popis:								
300.	SP	733.005	Uzavírací klapka mezipřírubová DN 50	ks	2,000	1 518,45	3 037	
Plný popis:								
301.	SP	733.006	Gumový kompenzátor mezipřírubový DN 50	ks	2,000	1 214,76	2 430	
Plný popis:								
302.	SP	733.007	Zpětná klapka DN závitová DN50	ks	1,000	658,00	658	
Plný popis:								
303.	SP	733.008	Jímka pro teplotní čidlo	ks	6,000	151,85	911	
Plný popis:								
304.	SP	733.009	Vypouštěcí ventil	ks	2,000	121,48	243	
Plný popis:								
305.	SP	733.010	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,000	121,48	243	
Plný popis:								
306.	SP	733.011	Nátěry potrubí 2x základní nátěr	bm	6,000	506,15	3 037	
Plný popis:								
307.	SP	733.012	Ruční regulační ventil s možností úplného zavření a měčícími vsuvkami	ks	1,000	1 518,45	1 518	
Plný popis:								
308.	SP	733.013	Uzavírací kulový kohout DN 32	ks	2,000	253,08	506	
Plný popis:								
309.	SP	733.014	Opravy a doplnění tepelné izolace minerální vata s al polepem na potrubí DN 50, tl 32mm	bm	4,000	506,15	2 025	
Plný popis:								
310.	SP	733.015	Opravy a doplnění tepelné izolace minerální vata s al polepem na potrubí DN 65, tl 32mm	bm	6,000	556,77	3 341	
Plný popis:								
311.	SP	733.016	Vyřazení stávajícího systému regulace budovy z provozu, demontáž stávajícího elektrorozvaděče MaR	kpl	1,000	2 530,75	2 531	
Plný popis:								
734: Zónová regulace teploty v místnostech							218 252	
312.	SP	734.001	Demontáž stávajících termostatických hlavice na radiátorech	ks	56,000	101,23	5 669	
Plný popis:								
313.	SP	734.002	Montáž hlavice na radiátory	ks	56,000	101,23	5 669	
Plný popis:								
314.	SP	734.003	Termoelektrické hlavice na stávající radiátory bateriová s radiiovým ovládáním	ks	38,000	1 214,76	46 161	
Plný popis:								
315.	SP	734.004	Termostatické hlavice na stávající radiátory	ks	18,000	354,31	6 378	
Plný popis:								
316.	SP	734.005	Termostat prostorový s displejem	ks	18,000	2 530,75	45 554	
Plný popis:								
317.	SP	734.006	Teplotní čidlo prostorové s radiovým přenosem do řídící jednotky	ks	18,000	1 265,38	22 777	
Plný popis:								
318.	SP	734.007	Centrální řídící jednotka pro dálkové radiové řízení termoelektrických hlavice - s možností nastavení topných zón a regulaci vnitřního prostředí s fuzzy logikou, harmonogramu vyt. - s možností vzdálené správy, barevný dotykový displej	ks	2,000	25 307,50	50 615	
Plný popis:								
319.	SP	734.008	Uvedení do provozu	kpl	1,000	15 184,50	15 185	
Plný popis:								
320.	SP	734.009	Nastavení a optimalizace nastavení pro chod budovy	kpl	1,000	10 123,00	10 123	
Plný popis:								
321.	SP	734.010	Provozní a tlakové zkoušky	kpl	1,000	5 061,50	5 062	
Plný popis:								
322.	SP	734.011	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 061,50	5 062	
Plný popis:								
740: Silnoproud							60 232	
747: Elektroinstalace							60 232	
323.	SP	747.001	Elektrický přívod 1x16A pro systém MaR	kpl	1,000	4 555,35	4 555	
Plný popis:								
324.	SP	747.002	Kabeláž systému MaR (24V, teplotní čidla, komunikace, modbus) - stíněný	kpl	1,000	20 246,00	20 246	
Plný popis:								
325.	SP	747.003	Kabeláž systému MaR (230V, napájení oběhového čerpadla)	kpl	1,000	4 555,35	4 555	
Plný popis:								
326.	SP	747.004	Osvětlení místnosti vstupu tepla, vč. kabeláže a vypínače (2x LED zářivkové osvětlení) 16 z 20	kpl	1,000	10 123,00	10 123	27.7.2017

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
327.	SP	747.005	Elektrický přívod pro centrální řídicí jednotku	kpl	2,000	4 555,35	9 111	
Plný popis:								
328.	SP	747.006	Uložení kabelů a kabelové trasy	kpl	1,000	11 641,45	11 641	
Plný popis:								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							20 246	
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady							20 246	
329.	ON	07.1	VRN	Kč	2,000	10 123,00	20 246	
Plný popis:								
SO.02: Přístřešek u vstupu							333 396	
ASŘ2: Architektonicko stavební řešení							333 396	
001: Zemní práce							15 292	
001.: Zemní práce							15 292	
330.	SP	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	21,156	42,00	889	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrst								
Výkaz výměr: (3,3+0,1)*(8,14+0,1*2)-3,6*2					21,156			
331.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,053	450,00	4 074	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
Výkaz výměr: pro obvodové pasy; (3,4-0,5+0,1+8,14+0,1+3,4-0,5+0,75*2)*0,9*0,5					7,038			
pro vnitřní pasy (pod boční zidky rampy); (2,632+4,831)*0,9*0,3					2,015			
332.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,053	173,00	1 566	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálen								
333.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,053	50,00	453	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
334.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,295	510,00	8 310	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 9,053*1,8					16,295			
002: Základy							39 187	
0027: Základy							39 187	
335.	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,361	450,00	1 512	
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm								
Výkaz výměr: (3,3*8,14-(3,4-0,5+0,1+8,14+0,1+3,4-0,5+0,75*2)*0,5-(2,632+4,831)*0,3)*0,2					3,361			
336.	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,732	280,00	1 045	
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného								
Výkaz výměr: (3,3*8,14-(3,4-0,5+0,1+8,14+0,1+3,4-0,5+0,75*2)*0,5-(2,632+4,831)*0,3-2,5*0,75)*0,25					3,732			
337.	SP	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	9,053	2 500,00	22 633	
Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
Výkaz výměr: pro obvodové pasy; (3,4-0,5+0,1+8,14+0,1+3,4-0,5+0,75*2)*0,9*0,5					7,038			
pro vnitřní pasy (pod boční zidky rampy); (2,632+4,831)*0,9*0,3					2,015			
338.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	23,103	212,00	4 898	
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpě								
Výkaz výměr: pro obvodové pasy; (3,4-0,5+0,1+8,14+0,1+3,4-0,5+0,75*2)*2*0,5					15,640			
pro vnitřní pasy (pod boční zidky rampy); (2,632+4,831)*2*0,5					7,463			
339.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	23,103	50,00	1 155	
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpě								
340.	SP	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,296	1 500,00	7 944	
Plný popis: Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm								
Výkaz výměr: (3,29+8,14+3,29+0,75*2+2,632+4,831-2,5)*0,25					5,296			
004: Vodorovné konstrukce							970	
0043: Schodišťové konstrukce a rampy							970	
341.	SP	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	5,000	194,00	970	
Plný popis: Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 12/15								
Výkaz výměr: 2,5*2					5,000			
005: Komunikace							796	
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné							796	
342.	SP	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	m2	1,494	533,00	796	
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm								
Výkaz výměr: doplnění u soklu přístřešku					-			
(3,3+0,1+8,14+0,1+3,3)*0,1					1,494			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

			006: Úpravy povrchu						18 336
			0062: Úprava povrchů vnější						3 610
343.	SP	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,695	25,00	117		
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn									
Výkaz výměr: sokl					-				
(3,29+8,14-2,5-1,5+0,45*2+3,29)*0,3+0,3*0,15*2					3,576				
stěny rampy					-				
(2,632+4,831)*0,3/2					1,119				
344.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,695	189,00	887		
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích; na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn									
345.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,695	555,00	2 606		
Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn									
Výkaz výměr: sokl					-				
(3,29+8,14-2,5-1,5+0,45*2+3,29)*0,3+0,3*0,15*2					3,576				
stěny rampy					-				
(2,632+4,831)*0,3/2					1,119				
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce						14 726
346.	SP	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,678	3 120,00	8 355		
Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25									
Výkaz výměr: 3,29*8,14*0,1					2,678				
347.	SP	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,678	427,00	1 144		
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)									
348.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,678	57,00	153		
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm									
349.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,561	275,00	1 254		
Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran tříčlenění									
Výkaz výměr: (3,3+(0,45+0,3+0,3)*2+8,14-1,5+2,632+4,831+3,3)*0,2					4,561				
350.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,561	56,80	259		
Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění									
351.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,143	24 900,00	3 561		
Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí drátů typu KARI									
Výkaz výměr: 3,29*8,14*0,00444*1,2					0,143				
			009: Ostatní konstrukce a práce						27 964
			0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						1 665
352.	SP	919735113	Řezání stávajícího živého koryta hl do 150 mm	m	15,140	110,00	1 665		
Plný popis: Řezání stávajícího živého koryta nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm									
Výkaz výměr: (3,3+0,1)*2*(8,14+0,1*2)					15,140				
			0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						291
353.	SP	953312121	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 10 mm	m2	4,477	65,00	291		
Plný popis: Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv řádku přes 10 do 20 mm									
Výkaz výměr: mezi budovou školky a zákl. deskou					-				
8,14*0,55					4,477				
			0096: Bourání konstrukcí						7 989
354.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,583	2 140,00	5 528		
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2									
Výkaz výměr: 2,05*3,6*0,35					2,583				
355.	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,583	953,00	2 462		
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm									
			0099: Přesun hmot HSV						18 018
356.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,069	130,00	1 699		
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
357.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,759	9,88	1 420		
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
358.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,069	1 140,00	14 899		
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného									
			762: Konstrukce tesařské						5 645
			762.: Konstrukce tesařské						5 645
359.	SP	76243003X	Obložení stěn z desek na dřevěné bázi, impregnované s finální povrchovou úpravou - tl 24 mm	m2	20,188	266,00	5 370		
Plný popis: Obložení stěn z cementotřísčkových desek šroubovaných broušených, s finální povrchovou úpravou tloušťky desky 24 mm									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: (3,315*(3+3,09)/2)*2					20,188			
360.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130	53,70	275	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
764: Konstrukce klempířské					11 865			
764.: Konstrukce klempířské					11 865			
361.	SP	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	4,100	28,80	118	
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti								
Výkaz výměr: 2,05*2					4,100			
362.	SP	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	3,600	35,00	126	
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané								
363.	SP	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	3,600	49,70	179	
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti								
364.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	3,600	52,40	189	
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti								
365.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,800	40,80	114	
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti								
366.	SP	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	8,190	216,00	1 769	
Plný popis: Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm								
367.	SP	764312662	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	8,190	41,00	336	
Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu								
368.	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,190	450,00	3 686	
Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm								
369.	SP	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	523,00	1 046	
Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm								
370.	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,600	625,00	4 125	
Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm								
Výkaz výměr: 3,3*2					6,600			
371.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	116,87	178	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
767: Konstrukce zámečnické					176 972			
767.: Konstrukce zámečnické					176 972			
372.	SP	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	21,560	65,00	1 401	
Plný popis: Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením								
Výkaz výměr: stěny stávajícího přístřešku; (2,05*2+3,6)*2,8					21,560			
373.	SP	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	7,380	141,00	1 041	
Plný popis: Demontáž světlíků se zasklením								
Výkaz výměr: zastřešení stávajícího přístřešku; 3,6*2,05					7,380			
374.	SP	767391112	Montáž krytin střeš plechových tvarovaných šroubováním	m2	27,846	199,00	5 541	
Plný popis: Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním								
Výkaz výměr: 8,19*3,4					27,846			
375.	H	15485148	Profil trapezový T20 20/130/1040 PE tl.plechu 0,7 mm	m2	30,631	324,00	9 924	
Plný popis:								
376.	B	Z2.1.1	Ocelová konstrukce vstupu - žárově zinkováno - dodávka a montáž	kg	1 138,665	105,00	119 560	
Plný popis:								
Výkaz výměr: dle výkresu "1 Přístřešek u vstupu"					-			
1105,5					1 105,500			
377.	B	Z2.1.3	Pomocná konstrukce pro kotvení střešního trapezového plechu - dodávka a montáž	m2	27,846	130,00	3 620	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 8,19*3,4					27,846			
378.	B	Z2.1.2	Příčné výtuhy pro kotvení opláštění stěn - žárově zinkováno - dodávka a montáž	kg	154,452	77,70	12 001	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 50x50x2,9; 4,22kg/bm; (3,05+3,05)*6*4,22					-			
					154,452			
379.	B	Z2.2.1	Ocelové zábradlí schodiště - žárově zinkováno - dodávka a montáž	m	1,000	1 500,00	1 500	
Plný popis:								
380.	B	Z2.2.2	Ocelové zábradlí rampy - žárově zinkováno - dodávka a montáž	m	7,463	1 700,00	12 687	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,632+4,831					7,463			
381.	B	Z2.3.1	Stojan na kola - dle PD - dodávka a montáž	kus	1,000	1 880,00	1 880	
Plný popis:								
382.	SP	767190114	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střeš ocelovým plechem rš do 250 mm	m	8,190	75,00	614	
Plný popis: Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střeš z ocelových plechů, rš přes 200 do 250 mm								
383.	H	154-OP170	Okapní plech, Pz s PE úpravou - délka 2,0 m	kus	5,000	310,00	1 550	
Plný popis:								
384.	SP	767190115	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střeš ocelovým plechem rš do 330 mm	m	14,990	78,70	1 180	
Plný popis: Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střeš z ocelových plechů, rš přes 250 do 330 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: závětrná lišta; 3,4*2					6,800			
oplechování ke zdi; 8,19					8,190			
385.	H	154-ZL120	Závětrná lišta Pz s PE úpravou - délka 2 m	kus	4,000	250,00	1 000	
Plný popis:								
386.	H	154-OZ313	Oplechování ke zdi Pz s PE úpravou - délka 2,0 m	kus	5,000	223,00	1 115	
Plný popis:								
387.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	1 746,15	2 357	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

777: Podlahy lité

26 659

777.: Podlahy lité

26 659

388.	SP	777530001	Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 400 N Elastik savý povrch tl 2 mm	m2	27,612	960,00	26 508	
Plný popis: Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 2 mm povrch savý								

Výkaz výměr: 8,14*3,3+2,5*0,3

27,612

389.	SP	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,570	265,08	151	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

9 711

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

9 711

390.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	3 236,85	6 474	
Plný popis:								
391.	ON	12	Provoz investora	%	1,000	3 236,85	3 237	
Plný popis:								

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 	
<u>Nové řešení:</u> 	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet