

Příloha č. 8:

Podmínky pro předání a zpětné převzetí stavby správcem TT

PODMÍNKY PRO PŘEDÁNÍ A ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STAVBY SPRÁVCEM TT

1. Při předání staveniště:
 - a. bude proveden soupis materiálu
 - b. bude zhotoven likvidační protokol na veškerý materiál
 - c. veškerý kolejový materiál (kov) bude navrácen DP a.s. a bude roztržiděn na kovový šrot a zpětně použitelný materiál; veškerý vytěžený materiál EOv a SSZ bude vrácen DP a.s. a bude roztržiděn na zpětně použitelný a určený k likvidaci;
 - d. ostatní materiál (dlažba, panely apod.) bude roztržiděn:
 - navržený k použití zpět do stavby
 - použitelný zpět do TT – odveze se do skladu provozovny  vrchní stavba
 - vhodný k dalšímu prodeji – odveze se do skladu 
 - nevhodný k dalšímu užití ani prodeji - zlikviduje zhotovitel
 - e. roztržidění materiálu provede zhotovitel po konzultaci se správcem
 - f. odvoz materiálu a přetržidění ve skladech provede zhotovitel
 - g. správce požaduje být přítomen a odsouhlasovat jednotlivé stavební stupně a případné odchylky od projektu
 - h. bude stanoven cyklus kontrolních dnů
2. Před přejímkou staveniště a uvedením do provozu zhotovitel zajistí:
 - a. vyčištění celého vyloučeného úseku (úsek bez provozu tram)
 - b. přebroušení celého vyloučeného úseku
 - c. vyzkoušení veškerých traťových zařízení (např. odvodnění)
 - d. odzkoušení všech zařízení napájených z trakčního vedení, jež nebyly předmětem stavby a pouze jsou navraceny do původního stavu
3. Při přejímce předá zhotovitel: doklady viz příloha

UKONČENÍ AKCE

I.

Zápis o odevzdání a převzetí akce (podle jednotlivých stavebních objektů)

Přílohy:

- protokol(y) o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení (UTZ) vypracovaný právníkou osobou
- zpráva(y) o výchozí revizi vypracovaná revizním technikem
- protokoly a prohlášení o shodě použitých materiálů
- technická dokumentace provedení skutečného stavu
- geodetická zaměření skutečného stavu
- eventuálně další doklady – revize, zkoušky, atesty
- zhotovitel předloží pro všechny speciální stavby (opěrné, zárubní a gabionové zdi, mosty a propustky, protihlukové stěny atd.), první hlavní prohlídky dle ČSN 736221 a TP 216, které budou provedeny a vypracovány nezávislým oprávněným statikem a pro stavební objekty bude zpracovaný návod, či projekt údržby – péče o stavební dílo.

II.

Žádost o vydání průkazu způsobilosti UTZ na Drážní úřad s kolkem (cca 2 týdny dopředu domluvit uváděný termín na žádosti s Drážním úřadem)

Pro vydání průkazu způsobilosti UTZ:

- objednat zkušební tramvaj (tramvajovou soupravu) na termín dle domluvy s Drážním úřadem
- předložit protokol(y) o technické prohlídce a zkoušce UTZ vypracovaný právníkou osobou
- předložit zpráva(y) o výchozí revizi vypracovaná revizním technikem

Drážní úřad vydává „Průkaz způsobilosti UTZ“ (který většinou předchází protokol o prověření způsobilosti UTZ k provozu)

Žádost o povolení užívání stavby ve zkušebním provozu (cca 3 týdny předem domluvit uváděný termín na žádosti s kolaudátorem – ODA MHMP – oddělením speciálního stavební úřadu)

Pro řízení o povolení užívání stavby:

- objednat zkušební tramvaj (tramvajovou soupravu) na termín dle domluvy s ODA MHMP – oddělením speciálního stavební úřadu
- objednat zkušební tramvaj pro zajištění protokolu o zkušební jízdě (protokolu o zkoušce elektricky ovládané výhybky, jízdy pro obnovení provozu)
- předložit protokol o zkušební jízdě
- (předložit protokol o zkoušce elektricky ovládané výhybky)
- předložit zápis o odevzdání a převzetí stavby (většinou i s cizím správcem – např. TSK)

- předložit zápis z předání staveniště stavby
- předložit zprávu technického dozoru investora (TDI)
- předložit zprávu o technicko-bezpečnostních zkouškách
- předložit protokol o prověření způsobilosti UTZ k provozu vydaný Drážním úřadem
- předložit protokol(y) o technické prohlídce a zkoušce UTZ vypracovaný právníkem osobou
- předložit zpráva(y) o výchozí revizi vypracovaná revizním technikem
- předložit protokoly a prohlášení o shodě použitých materiálů
- předložit vytyčovací protokol
- předložit protokol o měření rozchodu elektronickým zařízením "krab" (s platnou kalibrací na příslušný typ kolejnice a v kroku max. 30 cm).
- ... (dle požadavků kolaudátora)

ODA MHMP – vydává „Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ucelené části stavby (kterému předchází „Oznámení zahájení řízení o povolení užívání stavby ve zkušebním provozu“ a „Protokol o ústním jednání a místním šetření v rámci řízení o povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu“ – součástí protokolu je souhlas k zahájení zkušebního provozu)

III.

Žádost o vyhodnocení zkušebního provozu od provozovatele DP hl. m. Prahy, a. s. (většinou na útvary: [redacted] dle uvedeného termínu v Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ucelené části stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (návrh na ukončení zkušebního provozu)

Přílohy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

- zpráva o průběhu a vyhodnocení zkušebního provozu
- průkaz způsobilosti UTZ (od Drážního úřadu)
- zpráva o měření hluku a vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy
- ... (dle podmínek kolaudátora)

ODA MHMP vydává „Kolaudační souhlas“ (kterému předchází oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání -> protokol z ústního jednání)

SEZNAM DOKLADŮ PRO SPRÁVU NAPÁJENÍ TT

Název akce: TT Václavské náměstí – výběr zhotovitele

k řízení o povolení zahájení zkušebního provozu

1. PD skutečného provedení
2. Prohlášení o shodě, osvědčení, měření atd ... rozepsat
3. Záznam z předání staveniště
4. Zprávy o výchozích revizích-rozepsat
5. Protokoly o technických prohlídkách-rozepsat
6. Protokol o likvidaci
7. Průkazy způsobilosti-rozepsat
8. Kompletní složka zápisů KD.

Seznam dokladů pro Správu TT

1. PD skutečného provedení včetně razítka a podpisu na všech přílohách (případně poznámky, že odpovídá skutečnému provedení, pokud to na rozpisce dokumentace není uvedeno)
2. Prohlášení o shodě, osvědčení všech užitých materiálů na stavbě TT (šterky, betony, upevnění, pražce, drenážní trubky, LA, dlažba, antivibrační opatření, izolace kolejnic, atd.)
3. Návod na údržbu mazacích zařízení, popř. zatravnění TT
4. Záznam o předání staveniště (před započítím stavby)
5. Protokol o měření GPK
6. Protokol o svarech, včetně upínacích teplot v jednotlivých úsecích pro TT v OKS a zatravněné TT
7. Kopie svařovacího deníku
8. Protokoly o zkoušce únosnosti zemní plně
9. Revize zpětného kolejnicového vedení, popř. revize mazacích zařízení, atp.
10. Kopie stavebního deníku
11. Kompletní zápisy z KD
12. Likvidační protokol na vytěžený materiál
13. Vážní lístky na vytěžený materiál, popřípadě dokumenty o odvozu vytěženého materiálu do skladů
14. Protokol o předání a převzetí stavby (po jejím dokončení)
15. Protokol o vadách a nedodělcích
16. Protokol o zkušebních jízdách a jízdách pro obnovení provozu
17. Souhlasné potvrzení změny ČSN (pokud k tomuto na stavbě došlo)
18. Kopie protokolu o přejímkách všech souvisejících objektů (chodníky, vozovky TSK a jiných) včetně zakresu přejímaných povrchů
19. Protokol o předání zaměření na IPR

Seznam dokladů pro správu speciálních staveb a zařízení

1. PD skutečného provedení včetně razítka a podpisu na všech přílohách (případně poznámky, že odpovídá skutečnému provedení, pokud to na rozpisce dokumentace není uvedeno)
2. Prohlášení o shodě, osvědčení všech užitých materiálů na stavbě (šterky, betony, asfalty, dlažba, obruby, zábradlí včetně základů, označníky, přístřešky, lavičky, odpadkové koše, slepecké prvky, drenážní trubky, odvodňovací žlaby, protiskluzné nástřiky, dopravní značení, osvětlovací tělesa atd.)
3. První hlavní prohlídka nezávislým statikem (v případě že se jedná o speciální stavbu) a statické výpočty
4. Návod na správu a údržbu speciální stavby
5. Zprávy o revizích (označníky, přístřešky, odjezdové panely, osvětlení nástupišť, mostů a ploch atd.)
6. Průkazy způsobilosti (označníky, přístřešky, odjezdové panely, osvětlení nástupišť, mostů a ploch atd.)
7. Záznam z předání staveniště
8. Kopie stavebního deníku
9. Kompletní zápisy z KD
10. Likvidační protokol na vytěžený materiál
11. Vážní lístky na vytěžený materiál, popřípadě dokumenty o odvozu vytěženého materiálu do skladů
12. Protokol o předání a převzetí stavby (po jejím dokončení)
13. Protokol o vadách a nedodělcích
14. Protokol o zkušebních jízdách a jízdách pro obnovení provozu
15. Souhlasné potvrzení změny ČSN (pokud k tomuto na stavbě došlo)
16. Kopie protokolu o převímkách všech souvisejících objektů (chodníky, vozovky, zatravněné plochy atd. TSK, MČ a jiných) včetně zakresu převímaných povrchů