

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

201-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava keramického soklu na chodbách

Oprava keramického obkladu na soklu na chodbách a shodištích v budově. Doplnění chybějícího obkladu, výměna poškozených, odštípnutých a popraskaných keramických obkladů.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 20.6.2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	22.04.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	22.04.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	22.04.2025 v 8:07
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

23.04.2025	22.04.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	201/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	02.06.2025	ukončení prací	20.06.2025
popis prací Požadavek - Oprava keramického soklu na chodbách. Oprava keramického obkladu na soklu na chodbách a shodištích v budově. Doplnění chybějícího obkladu, výměna poškozených, odštípnutých a popraskaných keramických obkladů. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 20.6. 2025 Příloha: foto			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ ZVÝHODNĚNÍ		0,79	1		
	Cena za zakázku celkem				249 856,38	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
22.04.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201
Stavba: 201 Olomouc - AB Nerudova 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201

Stavba: 201 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava keramického soklu na chodbách
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

201 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava keramického soklu na chodbách

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
VV		775*0,3					
VV		Součet					
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
VV		775*0,2					
VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení zřízení	m			
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení odstranění	m			
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
VV		775*0,3					
VV		Součet					
6	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m			
VV		775*0,15					
D		997	Přesun sutě				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV		2,824*15 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		2,824*19 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
VV		0,338*2 'Přepočtené koeficientem množství					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
15	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
VV		0,15*0,15*775					
VV		Součet					
16	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
VV		0,15*0,15*775					
VV		Součet					
17	K	781151011	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl do 0,1 m2	kus			
VV		775					
18	K	771571918	Výměna dlaždice keramické kladené do malty velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus			
19	M	59761161	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,15*0,15*775*1,15				
	VV		Součet				
20	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - výjezd pro zjištění stavu a stanovení technologie prací	soub.			
21	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
	VV		775*0,15				
22	K	771591184	Řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m			
	VV		116,25*0,5				
23	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
24	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%			
25	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
	VV		1519,963*5 *Přepočtené koeficientem množství				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
26	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
27	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		775*0,3				
	VV		Součet				
28	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		352*1,8				
29	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
	VV		232,5*1,05				
	VV		Součet				
30	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m			
31	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		775*0,15				
	VV		Součet				
32	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		775*0,15				
	VV		Součet				
33	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2			
	VV		775*0,15				
	VV		Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201 Olomouc - AB Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	201-2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 20.6.2025
popis prací Požadavek - Oprava keramického soklu na chodbách: Příprava pracoviště, zakrývací práce, zalepení Výměna obkladu, ometení, penetrace podkladu, podrovnání Výměna obkladu, ometení, penetrace podkladu, podrovnání Výměna obkladu, ometení, penetrace podkladu, podrovnání Výměna obkladu, ometení, penetrace podkladu, podrovnání Výměna obkladu, ometení, penetrace podkladu, podrovnání Výměna obkladu, ometení, penetrace podkladu, podrovnání Malířské práce Malířské práce, úklidové práce Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky 9. den po zaslání objednávky 10. den po zaslání objednávky 11. den po zaslání objednávky 12. den po zaslání objednávky 13. den po zaslání objednávky	















