

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024
(dále jen „dodatek č. 6“)

Smluvní strany:

- 1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace**

adresa: U Splavu 550, 739 61 Třinec

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 7064009

dále jen „objednatel“

a

- 2. TURČINA s. r. o.**

sídlem: Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:

- technických:

- reklamací:

sekretariat@tekservis.cz

IČO: 25886550

DIČ: CZ25886550

e-mail: turcina@turcina.cz

bankovní spojení: Moneta Money Bank

č. účtu: 231322939/0600

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preamble

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 13.09.2024, dodatku č. 2 ze dne 22.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 27.11.2024, dodatku č. 4 ze dne 08.01.2025 a dodatku č. 5 ze dne 03.02.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění

celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 8.583.578,62 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 6 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2502 ze dne 24.03.2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 5.

V Třinci

V Třinci

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 5	
Zhotovitel:	TURČINA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	25.11.2024
Název akce:	Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy		
Předmět změny: Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr.			
Cena méněprací bez DPH: -712 265,03 Kč		Cena víceprací bez DPH: 462 319,38 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -249 945,64 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD+D4 bez DPH: 8 833 524,26 Kč		Nová cena bez DPH: 8 583 578,62 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.05

Stavba: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec

Zhotovitel: TURČINA s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		17: Konstrukce ze zemin	
		41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	
		61: Úprava povrchů vnitřní	
		762: Konstrukce tesařské	
		764: Konstrukce klempířské	
		767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	
		784: Malby	
		94: Lešení a stavební výtahy	
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	
		96: Bourání konstrukcí	
		M21: Elektromontáže	
		S: Přesuny sutí	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			462 319,38 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		11: Přípravné a přidružené práce	-
		57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	-
		59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	-
		60: Omítky ze suchých směsí	-
		61: Úprava povrchů vnitřní	-
		762: Konstrukce tesařské	-
		764: Konstrukce klempířské	-
		765: Krytina tvrdá	-
		784: Malby	-
		S: Přesuny sutí	-
		04VRN: Inženýrské činnosti	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 712 265,03 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 249 945,64 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - rekonstrukce střechy - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek							
Stavba							
Skupina objektů							
Objekt							
Oddíl							
7	SP	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	8,000	1 318,00	
Oddíl							
8	SP	31127117R99	41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 250 mm	kpl	1,000	2 210,00	
Oddíl							
19	SP	601015104R00	61: Úprava povrchů vnitřní Podhroz stropů weberdur podhroz ručně	m2	36,000	147,00	
20	SP	611451154R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MC, ocelí hlazená	m2	36,000	871,00	
21	SP	611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením	m2	36,000	276,00	
22	SP	611474410R00	Omitka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	71,000	372,00	
23	SP	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	71,000	274,00	
24	SP	611441542R00	Omitka sádrová stropů s dvojitým rákosováním	m2	97,000	1 150,00	
25	SP	6124510R99	Vyspravení povrchu vnitřních stěn maltou MC po vysekání kapsách kolem vazných tramů	ks	24,000	272,20	
26	SP	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost	m2	8,125	153,50	
27	SP	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 3-5	m2	8,125	214,00	
28	SP	622427222R00	Oprava vnějších omítek do 80 % plochy, složitost II., štuk na 100 % plochy	m2	8,125	725,00	
29	SP	622401971R21	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přínavos, nátěrem penetračním akrylátovým	m2	8,125	38,70	
30	SP	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4., Weber, silikonový	m2	8,125	327,50	
Oddíl							
101	SP	x10	762: Konstrukce tesafské	m2	319 620	15,00	
102	SP	7623329R99	Doplnění sřešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod klinování pozednice	kpl	1,000	6 588,00	
Oddíl							
147	SP	76461120R99	764: Konstrukce klempířské Oplechování dveří kolem půdních dveří	kpl	1,000	4 100,00	
Oddíl							
149	SP	767995101R09	767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg plocháč	ks	15,000	303,00	
150	SP	76764411R99	Montáž a dodávka ocelových dveří do ocelové konstrukce, otvíravých, jednokřídlových vč. základního a polyuretanového nátěru	ks	1,000	5 820,00	
151	SP	76799680R99	Demontáž ocelového žebříku vč. prodloužení a montáže vč.nátěru	kpl	1,000	2 690,00	
Oddíl							
153	SP	784402803R00	784: Malby Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	61,700	55,90	
154	SP	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	97,700	28,10	
155	SP	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	122,000	20,00	
156	SP	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	122,000	30,00	
157	SP	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	122,000	62,00	
158	SP	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	110,000	9,20	
159	SP	69366201R	Geotextile netkaná 200 g/m2	m2	132,000	13,90	

94: Lešení a stavební výtahy							
Oddíl							
163	SP	943943221R00	Montáž lešení prostorově lehké, do 200kg, H 10 m pro opravu stropu	m3	380,000	43,70	
164	SP	943943298R00	Pronájem prostorového lešení, plochy do 6 m2 - příplatek za každý den používání (do 30 dnů celkem)	m3	7 980,000	2,45	
165	SP	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	380,000	25,70	
166	SP	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,800	4 075,00	
167	SP	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m	sada	1,000	1 174,00	
168	SP	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m	den	21,000	534,00	
169	SP	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	sada	1,000	910,00	
170	SP	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kpl	4,000	1 907,00	
95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
Oddíl							
165	SP	952901111R09	Úklid	kpl	1,000	3 100,00	
166	SP	180404111R00	Založení hřiškového trávníku výsevem na ornici	m2	232,400	145,50	
167	SP	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	232,400	68,90	
168	SP	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	232,400	49,90	
169	SP	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	8,150	165,50	
96: Bourání konstrukcí							
Oddíl							
171	SP	978012191R00	Odlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	77,000	212,50	
172	SP	973045141R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď beton. nad 15 cm kolem nosných vazných trámů	ks	24,000	467,50	
M21: Elektromontáže							
Oddíl							
203	SP	229870164R00	Demontáž světel - pro zpětnou montáž na podiu	ks	3,000	432,00	
204	SP	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	ks	3,000	388,50	
S: Přesuny sutí							
Oddíl							
212	SP	216411111R00	Spojovací vrstva z cement. mléka 200 kg/m3	m2	41,000	43,00	

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - rekonstrukce střechy - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek							
Stavba							
Skupina objektů							
Objekt							
Oddíl							
ZL 5: Dodatek č.5							
SK 2024.1: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy							
1. Etapa: Tělocvična a krčec + hromosvod							
SO 01: Rekonstrukce střechy							
11: Přípravné a přidružené práce							
3	SUB	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	- 52,500	53,00	
Oddíl							
57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné							
9	SUB	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	- 52,500	623,00	
Oddíl							
59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)							
14	SUB	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2	- 51,450	550,00	
Oddíl							
60: Omítky ze suchých směsí							
15	SUB	601031113R00	Polazeení dřev.stropů rákosovou rohoží, 2.vrstvy	m2	- 15,000	725,00	
Oddíl							
61: Úprava povrchů vnitřní							
17	SUB	611441542R00	Omítka sádrová stropů s dvojitým rákosováním	m2	- 15,000	1 150,00	
18	SUB	611423421R00_x1	Oprava omítek stropů s rákosem -hladkých	m2	- 15,000	460,00	
Oddíl							
762: Konstrukce tesarské							
52	SUB	605111165	Prkno netříděné boční omítané SM/JD/BO tl. 32 mm, 3 m	m3	- 2,515	8 900,00	
55	SUB	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	- 53,892	45,00	
56	SUB	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	- 56,862	145,00	
57	SUB	605111161	Prkno netříděné boční omítané SM/JD/BO tl. 25 mm, 3 m	m3	- 1,635	8 900,00	
Oddíl							
764: Konstrukce klempířské							
101	SUB	764311392R00	Montáž krytiny hladké ze svitků Al, šířky 0,6 m	m2	- 54,200	590,00	
102	SUB	194751010_x1	Plech eAl svitkový hladký 0,7 x 650 mm, dvoudrážkový, vč.přípoměk, těsnění, úpravy uřízání, nároží a hřebenu, RAL 8019 (oříšková)	m2	- 56,910	690,00	
Oddíl							
765: Krytina tvrdá							
147	SUB	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	- 53,892	106,00	
Oddíl							
764: Malby							
151	SUB	764115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	- 300,000	62,00	
152	SUB	764111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	- 300,000	30,00	
Oddíl							
S: Přesuny suti							
203	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	- 137,835	222,00	
204	SUB	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	- 137,835	222,00	
205	SUB	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	- 275,670	22,00	
206	SUB	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	- 137,835	222,00	
207	SUB	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 2 067,525	22,00	
208	SUB	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	- 147,130	1 450,00	
209	SUB	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	- 14,780	1 850,00	
210	SUB	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	- 2,300	3 560,00	

211	SUB	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201		t	- 12,020	222,00
212	SUB	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup. 170504)		t	- 78,120	658,00
Objekt Oddíl							
219	SUB	043002VRN_x1	VORN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 04VRN: inženýrské činnosti Zkoušky	Soubor		- 1,000	15 000,00