

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji
Část č. 3, okres J. Hradec**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 17/VZ/2025-3

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susjk.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**
Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **387 021 014**
██████████ tel.: **██████████**
Technický dozor stavebníka (dále TDS): **██████████** tel.: **██████████**

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.**
Sídlo: **Nerudova 476, 378 62 Kunžak**
Zastoupený: **Radimem Brachem, majitelem a jednatelem společnosti**
tel.: **██████████**
e-mail: **██████████**
IČO: **02698331** DIČ: **CZ02698331**
ID datové schránky: **4zadyuy**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5973111359/0800**
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508, datum zápisu 25.02.2014.
Zástupce ve věcech smluvních: **Radim Brach** tel.: **██████████**
Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **██████████**
Odpovědný stavbyvedoucí: **██████████** tel.: **██████████**
(č. autorizace: 14064)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Část č. 3, okres Jindřichův Hradec“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 17/VZ/2025 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Místa plnění jsou následující úseky:

závod	ev. číslo	silnice	bližší určení	stavební stav
JH	128-18P	II/128	před obcí Lodhěřov, u rybníka Suchý, km 48,663	√
	1513-4P	III/1513	Blato v lese, km 2,886	√
	12841-4P	III/12841	za obcí Studnice - Ručičky, km 2,959	√
	14811-4aP	III/14811	před Lásenicí, km 1,088	√

- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.7. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: **duben - květen 2025** (v den předání staveniště)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání díla: **do 30 kal. dnů od převzetí staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínu dokončení prací bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení prací se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla realizace přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Rekonstrukce propustku pod silnicí II/128 Lodhěřov, km 48,663	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1513 Blato, km 2,886	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12841 Studnice - Ručičky, km 2,959	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14811 Lásenice, km 1,088	██████████
Smluvní cena díla bez DPH	1 111 111,00 Kč
DPH 21 %	233 333,31 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	1 344 444,31 Kč

slovy: jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých a třicet jedna haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Smluvní cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k předpokládanému datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li proveden jiný rozsah/kvalita prací nebo technologie, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které byly odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran,
 - b) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné změnit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.6. V případě vzájemné dohody obou stran na změně smluvní ceny díla, kdy je tato spojena s provedením víceprací v hodnotě nad 300 tis. Kč bez DPH nebo s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. V ostatních případech lze změnu provést na základě vyčíslení změnovým listem/zápisem v protokolu podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.6. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.7. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby, způsob projedná zhotovitel.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických předpisech a KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatel při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou objednatel vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, pokud není v textu smlouvy uvedeno jinak.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 17/VZ/2025 a nabídka zhotovitele ze dne 12.03.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 12.03.2025

příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (*doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy*)

Za objednatele:

České Budějovice dne: 25.04.2025

[redacted]
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Kunžak dne: 22.04.2025

[redacted]
Radim Braeh
majitel a jednatel společnosti
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA [redacted]

ZKONTROLOVAL [redacted]

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji, část č. 3, okres Jindřichův Hradec

Místo: k.ú. okres Jindřichův Hradec

Datum: 22.04.2025

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Celkové náklady za stavbu	Cena bez DPH	1 111 111,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

Stavba: před obcí Lodhěřov, u rybníka Suchý, km 48,663
128-18P

Celkové náklady za stavbu	Cena bez DPH	
---------------------------	--------------	--

Stavba: Blato v lese, km 2,886
1513-4P


Celkové náklady za stavbu	Cena bez DPH	
---------------------------	--------------	--

Stavba: za obcí Studnice - Ručičky, km 2,959
12841-4P

Celkové náklady za stavbu	Cena bez DPH	
---------------------------	--------------	--

Stavba: před Lásenicí, km 1,088
14811-4aP

Celkové náklady za stavbu	Cena bez DPH	
---------------------------	--------------	--



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH rek.propustku pod silnicí II/128, před obcí Lodhěřov u rybníka Suchý,
ev.č. 128-18P, km 48,663

KSO:

Místo: Lodhěřov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IC:

02698331

DIČ:

CZ02698331

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

DPH základní
snižená

Základ daně

██████████

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

██████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.04.202

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH rek.propustku pod silnicí II/128, před obcí Lodhěřov u rybníka Suchý,
ev.č. 128-18P, km 48,663

Místo: Lodhěřov

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací [REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV [REDACTED]

1 - Zemní práce	[REDACTED]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDACTED]
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
OST - Ostatní	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH rek.propustku pod silnicí II/128, před obcí Lodhěřov u rybníka Suchý, ev.č. 128-18P, km 48,663

Místo: Lodhěřov

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
25	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> "odstranění asfaltového krytu s přesahem 0,25 m na každou stranu výkopu" "délka 6,4 m" "šířka 2 m" "hloubka 0,15 m" 6 4*2*0,15	M3	1,920	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
26	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 16KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> "délka 6,4+0,5+0,5=7,4 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,15 m" 7 4*1 5*0,15	M3	1,665	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
27	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěsných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepracování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhuštění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svaňích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</i> "délka 6,4+0,5+0,5=7,4 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,8 m" 7 4*1 5*0,8	M3	8,880	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
28	K	132737	HLUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěsných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepracování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</i> "délka 11 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,75 m" "stávající propustek 1,256 m3" 1 1*1 5*0 75-1 256	M3	11,119	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	30,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"úprava silničního příkopu na vtoku a výtoku tak aby plynule navazoval na novou přídlažbu"					
	W		"včetně odvozu materiálu na skládku"					
	W		"délka 30 m"					
	W		30		30,000			
6	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600			OTSKP 2024
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nultých částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p>					
	W		"délka 2 m"					
	W		"šířka 0,75 m"					
	W		"výška 0,2 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		2*0,75*0,2*2		0,600			
7	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,174			TSKP 2024
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nultých částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, odštěpení, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p> <p>Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsvaů neodečítá</p> <p>"obsyp propustu se zhutněním po vrstvách"</p>					
	W		"ŠD 0/32"					
	W		"délka 11-0,5-0,5=10 m"					
	W		"šířka 1,5 m"					
	W		"výška 0,6 m"					
	W		"objem propustu 2,826 m3"					
	W		(10*1,5*0,6)-2,826		6,174			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,250			
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</p> <p>"železobetonová deska nad rourami v tl. 0,15 m"</p>					
	W		"beton C25/30 XF3"					
	W		"délka 11-0,5-0,5=10 m"					
	W		"šířka 1,5 m"					
	W		"výška 0,15 m"					
	W		10*1,5*0,15		2,250			
9	K	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI	T	0,119			
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a palotary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrany výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřič skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřičích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p> <p>"výztuž do betonové desky"</p>					
	W		"plocha 15 m2"					
	W		"kari síť pr. drátu 8 mm s oky 100x100 mm"					
	W		"hmotnost 0,0079 t/m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		15*0,0079			0,119		
10	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,125			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků, nátěrů zabránujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruze) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základi těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveníh čel, kapes, náhlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod, vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveníh prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti vlhkosti v částech, kde příjdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"podkladní beton C12/15 X0"					
	W		"lože propustku z prostého betonu v tl. 0,25 m"					
	W		"délka 11 m"					
	W		"šířka 1,5 m"					
	W		11*1,5*0,25			4,125		
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,650			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávácí dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"šitérkové lože pod betonové lože propustku"					
	W		"ŠD 0/32"					
	W		"délka 11 m"					
	W		"šířka 1,5 m"					
	W		"výška 0,1 m"					
	W		11*1,5*0,1			1,650		
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,250			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně položkami ŠD 45</i>					
	W		"přidážba na vřtku a vřtoku"					
	W		"lože z betonu C25/30 XF3 v tl. min. 0,1 m"					
	W		"lomový kámen průměr. tl. 200 mm"					
	W		"spárování MC 25 XF4"					
	W		"vřtok 3,5 m2, vřtok 4 m2 včetně odláždění přilehlého hosp. sjezdu"					
	W		"výška 0,3 m"					
	W		(3,5*4)*0,3			2,250		
D	5		Komunikace pozemní					
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,700			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	W		"obnova konstrukčních vrstev vozovky nad železobetonovou deskou"					
	W		"hutnění po vrstvách"					
	W		"ŠD 0/32"					
	W		"délka 11-0,5-0,5=10 m"					
	W		"šířka 1,5 m"					
	W		"výška 0,58 m"					
	W		10*1,5*0,58			8,700		
37	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM	M2	12,800			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		"ACP 22+, ČSN 73 6121"					
	W		"délka 6,4 m"					
	W		"šířka 2 m"					
	W		6,4*2			12,800		
38	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12,800			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"PS-E, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 6,4 m"					
	W		"šířka 2 m"					
	W		6,4*2			12,800		
17	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	12,800			OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			WV "ACL 16+, ČSN 73 6121"					
			WV "délka 6,4 m"					
			WV "šířka 2 m"					
			WV 6,4*2		12,800			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12,800			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>					
			WV "PS-E, ČSN 73 6129"					
			WV "délka 6,4 m"					
			WV "šířka 2 m"					
			WV 6,4*2		12,800			
19	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40MM	M2	12,800			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			WV "ACO 11+, ČSN 73 6121"					
			WV "délka 6,4 m"					
			WV "šířka 2 m"					
			WV 6,4*2		12,800			
20	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách.</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>					
			WV "ŠD 0/32 se zhuštěním"					
			WV "délka 2 m"					
			WV "šířka 0,75 m"					
			WV "oboustraně"					
			WV 2*0,75*2		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
39	K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	11,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (krácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i> <i>"Truby plastové korugované, modul pružnosti a tuhosti min. SN 10"</i>					
			WV "délka 11 m"					
			WV 11		11,000			
40	K	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - zdvoje z tomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací - vyspárování zdvoje MC - římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Položka nezahrnuje: - zábradlí</i> <i>"čela kamenná svahová do betonu C25/30 XF3 - šíře 2 m"</i> <i>"sklon čel dle sklonu zemního tělesa"</i> <i>"výška čel do úrovně krajnice"</i> <i>"max. velikost kameniva 250 mm"</i> <i>"oboustraně"</i>					
			WV 2		2,000			
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,600			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spouštění vody Položka nezahrnuje: - x</i>					
			WV "délka 6,4 m"					
			WV "4 x"					
			WV 6 4*4		25,600			
31	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	10,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			WV "délka 10 m"					
			WV 10		10,000			
	D	OST	Ostatní					
32	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	54,756			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> <i>"odvezený vykop 21,664 m3"</i> <i>"objemová hmotnost 1 800 kg/m3"</i> <i>21,664*1,8</i> <i>"likvidace propustku DN 400"</i> <i>"10 m - 1,256 m3"</i> <i>"objemová hmotnost 1 800 kg/m3"</i> <i>1,256*1,8</i> <i>"materiál z čištění příkopů"</i> <i>"objemová hmotnost 1 800 kg/m3"</i> <i>30*0,25*1,800</i>					
			WV 21,664*1,8		38,995			
			WV "likvidace propustku DN 400"					
			WV "10 m - 1,256 m3"					
			WV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
			WV 1,256*1,8		2,261			
			WV "materiál z čištění příkopů"					
			WV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
			WV 30*0,25*1,800		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		54,756			
33	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4,608			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"délka 6,4 m"					
	W		"šířka 2 m"					
	W		"výška 0,15 m"					
	W		"objemová hmotnost 2 400 kg/m3"					
	W		6,4*2*0,15*2,4		4,608			
34	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"DIO"					
	W		1		1,000			
35	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	W		1		1,000			
36	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	W		"vypracování evidenčního listu propustku"					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH rek.propustku pod silnicí III/1513, Blato v lese, ev.č. 1513-4P, km 2,886

KSO:

Místo: Blato

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IC:

02698331

DIČ:

CZ02698331

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.04.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH rek.propustku pod silnicí III/1513, Blato v lese, ev.č. 1513-4P, km 2,886

Místo: Blato

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce

[REDACTED]

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JH rek.propustku pod silnicí III/1513, Blato v lese, ev.č. 1513-4P, km 2,886

Místo: Blato

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM NA JÍMĚCH, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> "odstranění asfaltového krytu s přesahem 0,25 m na každou stranu výkopu" "délka 4,1 m" "šířka 2 m" "hloubka 0,15 m" 4,1*2*0,15	M3	1,230	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> "délka 4,1+0,5+0,5=5,1 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,15 m" 5*1,5*0,15	M3	1,148	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeplnění a rozepření vč. přeřezávání (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141** "délka 6 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,40 m" 6*1,5*0,4</i>	M3	3,600	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> "úprava silničního příkopu na vtoku a výtoku tak, aby plynule navazoval na novou přídlažbu" "včetně odvozu materiálu na skládku" "délka 20 m" 20	M	20,000	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2024
	PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
5	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeplnění a rozepření vč. přeřezávání (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</i>	M3	8,171	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "délka 7 m" VV "šířka 1,5 m" VV "hloubka 0,85 m" VV "slávající propustek 0,754 m3" VV (7*1,5*0,85)-0,754		8,171			
6	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600			OTSKP 2024
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce ve výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložisté po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a síťových prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisté a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy - zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x					
			VV "délka 2 m" VV "šířka 0,75 m" VV "výška 0,2 m" VV "oboustrané" VV 2*0,75*0,2*2		0,600			
7	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,704			OTSKP 2024
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložisté po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a síťových prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisté a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsaží nedečítá "obyp propustu se zhutněním po vrstvách"					
			VV "ŠD 0/32" VV "délka 7-0,5-0,5=6 m" VV "šířka 1,5 m" VV "výška 0,6 m" VV "objem propustu 1,696 m3" VV (6*1,5*0,6)-1,696		3,704			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DQ C25/30	M3	1,350			
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže					
			VV "železobetonová deska nad rourami v tl. 0,15m" VV "beton C25/30 XF3" VV "délka 7-0,5-0,5=6 m" VV "šířka 1,5 m" VV "výška 0,15 m" VV 6*1,5*0,15		1,350			
9	K	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI	T	0,071			OTSKP 2024
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrany výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x					
			VV "výztuž do betonové desky" VV "plocha 9 m2" VV "kari síť pr. drátu 8 mm s oky 100x100 mm" VV "hmotnost 0,0079 t/m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		9*0,0079			0,071		
10	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,625			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrná konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotěvních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prastupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotěvních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zámrazi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i>					
	WV		"podkladní beton C12/15 X0"					
	WV		"lože propustku z prostého betonu v tl. 0,25 m"					
	WV		"délka 7 m"					
	WV		"šířka 1,5 m"					
	WV		7*1,5*0,25		2,625			
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,050			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>					
	WV		"lože pod betonové lože propustku"					
	WV		"ŠD 0/32"					
	WV		"délka 7 m"					
	WV		"šířka 1,5 m"					
	WV		"výška 0,1 m"					
	WV		7*1,5*0,1		1,050			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,400			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykezuje se samostatně položkami SD 45</i>					
	WV		"přídlažba na vtoku a výtoku"					
	WV		"lože z betonu C25/30 XF3 v tl. min. 0,1 m"					
	WV		"lomový kámen průměr. tl. 200 mm"					
	WV		"spárování MC 25 XF4"					
	WV		"vtok 3 m2, výtok 5 m2"					
	WV		"výška 0,3 m"					
	WV		(3+5)*0,3		2,400			
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,150			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	WV		"obnova konstrukčních vrstev vozovky nad železobetonovou deskou"					
	WV		"hutnění po vrstvách"					
	WV		"ŠD 0/32"					
	WV		"délka 7-0,5-0,5=6 m"					
	WV		"šířka 1,5 m"					
	WV		"výška 0,35 m"					
	WV		6*1,5*0,35		3,150			
15	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8,200			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních pod a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	WV		"ACL 16+, ČSN 73 6121"					
	WV		"délka 4,1 m"					
	WV		"šířka 2 m"					
	WV		4*1*2		8,200			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,200			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	WV		"PS-E, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 4,1 m"					
	WV		"šířka 2 m"					
	WV		4*1*2		8,200			
17	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	8,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu nespojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - posílky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV "ACO 11+, ČSN 73 6121"					
			VV "délka 4,1 m"					
			VV "šířka 2 m"					
			4,1*2		8,200			
18	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			TSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV "ŠD 0/32 se zhuštěním"					
			VV "délka 2 m"					
			VV "šířka 0,75 m"					
			VV "obousrané"					
			2*0,75*2		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	7,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i>					
			VV "trouby plastové korugované, modul pružnosti a tuhosti min. SN 10"					
			VV "délka 7 m"					
			7		7,000			
29	K	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - zdvoje z lomového kamen na MC ve tvaru předepsaným zadávací dokumentací - vyspárování zdiva MC - římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Položka nezahrnuje: - zábradlí</i>					
			VV "čela kamenná svahová do betonu C25/30 XF3 - šíře 2 m"					
			VV "sklon čel dle sklonu zemního tělesa"					
			VV "výška čel do urovně krajnice"					
			VV "max. velikost kameniva 250 mm"					
			VV "obousrané"					
			2		2,000			
27	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,400			TSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV "délka 4,1 m"					
			VV "4 x"					
			4,1*4		16,400			
19	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,000			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímk, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV "délka 6 m"					
			6		6,000			
	D	OST	Ostatní					
20	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	33,611			OTSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV "odvezený výkop 12,919 m ³ "					
			VV "objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
			12,919*1,8		23,254			
			VV "likvidace propustku DN 400"					
			VV "6 m - 0,754 m ³ "					
			VV "objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
			0,754*1,8		1,357			
			VV "materiál z čištění příkopů"					
			VV "objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
			20*0,25*1,800		9,000			
			Součet		33,611			
21	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,952			TSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV "délka 4,1 m"					
			VV "šířka 2 m"					
			VV "výška 0,15 m"					
			VV "objemová hmotnost 2 400 kg/m ³ "					
			4,1*2*0,15*2,4		2,952			
22	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV "DIO"					
			1		1,000			
23	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV "vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	██████	██████	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"vypracování evidenčního listu propustku"					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH rek. propustku pod silnicí III/12841, za obcí Studnice - Ručičky, ev.č. 12841-4, km 2,959

KSO:

Místo: Studnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ:

02698331

DIČ:

CZ02698331

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snížená

Základ daně

[REDACTED]
0,00

Sazba daně

21,00%
12,00%

Výše daně

[REDACTED]
[REDACTED]

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.04.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH rek. propustku pod silnicí III/12841, za obcí Studnice - Ručičky, ev.č. 12841-4, km 2,959

Místo: Studnice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **JH rek. propustku pod silnicí III/12841, za obcí Studnice - Ručičky, ev.č. 12841-4, km 2,959**

Místo: Studnice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
25	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,440	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "odstranění asfaltového krytu s přesahem 0,25 m na každou stranu výkopu" "délka 4,8 m" "šířka 2 m" "hloubka 0,15 m" 4,8*2*0,15		1,440			
	VV		"odstranění asfaltového krytu s přesahem 0,25 m na každou stranu výkopu"					
	VV		"délka 4,8 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"hloubka 0,15 m"					
26	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 16KM	M3	1,305	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "délka 4,8+0,5+0,5=5,8 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,15 m" 5,8*1,5*0,15		1,305			
	VV		"délka 4,8+0,5+0,5=5,8 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"hloubka 0,15 m"					
	VV		5,8*1,5*0,15					
27	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,480	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapážená i zapážená - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** "délka 4,8+0,5+0,5=5,8 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,4 m" 5,8*1,5*0,4		3,480			
	VV		"délka 4,8+0,5+0,5=5,8 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"hloubka 0,4 m"					
	VV		5,8*1,5*0,4					
28	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapážená i zapážená - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** "délka 9 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,75 m" "stávající propustek 1,28 m3" 9*1,5*0,75=1,28		8,845			
	VV		"délka 9 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"hloubka 0,75 m"					
	VV		"stávající propustek 1,28 m3"					
	VV		9*1,5*0,75=1,28					
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,000	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "úprava silničního příkopu na vtok a výtok tak aby plynule navazoval na novou přídlažbu" "včetně odvozu materiálu na skládku" "délka 20 m"		20,000			
	VV		"úprava silničního příkopu na vtok a výtok tak aby plynule navazoval na novou přídlažbu"					
	VV		"včetně odvozu materiálu na skládku"					
	VV		"délka 20 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
6	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompietní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení konstrukcí a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stisných prostorech - zřízení ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - v Způsob měření: - zemina vyčištěná potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neoděčítá		0,600			
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"šířka 0,75 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		2*0,75*0,2*2					
7	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,940			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stisných prostorech - zřízení ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, odštěnění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vyčištěná potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neoděčítá		4,940			
	VV		"obsyp propustu se zhutněním po vrstvách"					
	VV		"ŠD D32"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5=8 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,6 m"					
	VV		"objem propustu 2,26 m3"					
	VV		(8*1,5*0,6)-2,26					
					4,940			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU O C25/30	M3	1,800			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očštění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zřícené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbarvovacích a odskrucovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kaps, nářků a sadel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu po položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a		1,800			
	VV		"železobetonová deska nad rourami v tl. 0,15 m"					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5=8 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		8*1,5*0,15					
					1,800			
9	K	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI ŠITÍ	T	0,095			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnostní a vnitřnostavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtluže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, - úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrany výtluže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, - vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřič skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výtluže, - separaci výtluže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - v		0,095			
	VV		"výztuž do betonové desky"					
	VV		"plocha 12 m2"					
	VV		"kari síť pr. drátu 8 mm s oky 100x100 mm"					
	VV		"hmotnost 0,0079 t/m2"					
	VV		12*0,0079					
					0,095			
10	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,375			OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (j zříceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech úrubů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nádrží a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav koloni nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</p>					
			<p>VV "podkladní beton C12/15 X0" VV "lože propustku z prostého betonu v tl. 0,25 m" VV "délka 9 m" VV "šířka 1,5 m" VV 9*1,5*0,25 3,375</p>					
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,350			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x "lože pod betonové lože propustku" "ŠD 0/32" "délka 9 m" "šířka 1,5 m" "výška 0,1 m" 9*1,5*0,1 1,350</p>					
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,800			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu vykazuje se samostatně položkami ŠD 45 "přidlažba na vtoku a výtoku" "lože z betonu C25/30 XF3 v tl. min. 0,1 m" "lomový kámen průměr. tl. 200 mm" "spárování MC 25 XF4" "vtok 3 m2, výtok 3 m2" "výška 0,3 m" (3+3)*0,3 1,800</p>					
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,000			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry "obnova konstrukčních vrstev vozovky nad železobetonovou deskou" "hutnění po vrstvách" "ŠD 0/32" "délka 9-0,5-0,5=8 m" "šířka 1,5 m" "výška 0,25 m" 8*1,5*0,25 3,000</p>					
17	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	9,600			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi dle požadované kvality - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16+, ČSN 73 6121" "délka 4,8 m" "šířka 2 m" 4,8*2 9,600</p>					
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,600			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x "PS-E, ČSN 73 6129" "délka 4,8 m" "šířka 2 m" 4,8*2 9,600</p>					
19	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	9,600			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121" "délka 4,8 m" "šířka 2 m" 4,8*2 9,600</p>					
20	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
			WV "ŠD D/32 se zhutněním"					
			WV "délka 2 m"					
			WV "šířka 0,75 m"					
			WV "oboustraně"					
			WV "2*0,75*2"		3,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
37	K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	9,000			TSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování					
			WV "trouby plastové korugované, modul pružnosti a tuhosti min. SN 10"					
			WV "délka 9 m"					
			WV "9"		9,000			
38	K	9185D2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000			TSKP 2024
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - zdívko z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací - vyspárování zdíva MC - římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Položka nezahrnuje: - zábradlí					
			WV "čela kamenná svahová do betonu C25/30 XF3 - šíře 2 m"					
			WV "sklon čel dle sklonu zemního tělesa"					
			WV "výška čel do urovně krajnice"					
			WV "max. velikost kameniva 250 mm"					
			WV "oboustraně"					
			WV "2"		2,000			
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,200			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - řezání vozovkových vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
			WV "délka 4,8 m"					
			WV "4 x"					
			WV "4,8*4"		19,200			
31	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykezuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
			WV "délka 8 m"					
			WV "8"		8,000			
D		OST	Ostatní					
32	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,838			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce, Položka nezahrnuje: - x					
			WV "odvezený výkop 13,630 m3"					
			WV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
			WV "13,630*1,8"		24,534			
			WV "likvidace propustku 400x400 mm"					
			WV "8 m - 1,280 m3"					
			WV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
			WV "1,280*1,8"		2,304			
			WV "materiál z čištění příkopů"					
			WV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
			WV "20*0,25*1,800"		9,000			
			WV "Součet"		35,838			
33	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,456			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce, Položka nezahrnuje: - x					
			WV "délka 4,8 m"					
			WV "šířka 2 m"					
			WV "výška 0,15 m"					
			WV "objemová hmotnost 2 400 kg/m3"					
			WV "4,8*2*0,15*2,4"		3,456			
34	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
			WV "DIO"					
			WV "1"		1,000			
35	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x					
			WV "vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
			WV "1"		1,000			
36	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelom požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
			WV "vypracování evidenčního listu propustku"					
			WV "1"		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH rek. propustku pod silnicí III/14811, před Lásenicí, ev.č. 14811-4aP, km 1,088

KSO:

Místo: Lásenice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ:

02698331

DIČ:

CZ02698331

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.04.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH rek. propustku pod silnicí III/14811, před Lásenicí, ev.č. 14811-4aP, km 1,088

Místo: Lásenice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce

[REDACTED]

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH rek. propustku pod silnicí III/14811, před Lásenicemi, ev.č. 14811-4aP, km 1,088

Místo: Lásenice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,320	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "odstranění asfaltového krytu s přesahem 0,25 m na každou stranu výkopu" "délka 4,4 m" "šířka 2 m" "hloubka 0,15 m" 4,4*2*0,15</i>		1,320			
	VV		"odstranění asfaltového krytu s přesahem 0,25 m na každou stranu výkopu"					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"hloubka 0,15 m"					
	VV		4,4*2*0,15		1,320			
2	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 16KM	M3	1,215	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "délka 4,4+0,5+0,5=5,4" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,15 m" 5,4*1,5*0,15</i>		1,215			
	VV		"délka 4,4+0,5+0,5=5,4"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"hloubka 0,15 m"					
	VV		5,4*1,5*0,15		1,215			
3	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1,215	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a nepadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** "délka 4,4+0,5+0,5=5,4 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,15 m" 5,4*1,5*0,15</i>		1,215			
	VV		"délka 4,4+0,5+0,5=5,4 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"hloubka 0,15 m"					
	VV		5,4*1,5*0,15		1,215			
5	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	6,926	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a nepadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** "délka 7 m" "šířka 1,5 m" "hloubka 0,7 m" "stávající propustek 0,424 m3" (7*1,5*0,7)-0,424</i>		6,926			
	VV		"délka 7 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"hloubka 0,7 m"					
	VV		"stávající propustek 0,424 m3"					
	VV		(7*1,5*0,7)-0,424		6,926			
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "úprava silničního příkopu na výtoku tak aby plyule navazoval na novou přídlažbu"</i>		20,000			
	VV		"úprava silničního příkopu na výtoku tak aby plyule navazoval na novou přídlažbu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"včetně odvozu materiálu na skládku"					
	VV		"délka 20 m"					
	VV		20		20,000			
6	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájazdy, lašání, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - v</i>					
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"šířka 0,75 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		"oboustrané"					
	VV		2*0,75*0,2*2		0,600			
7	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,846			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně náběhu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očštění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájazdy, lašání, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vyřazená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neodčítá</i>					
	VV		"obsyp propustu se zhutněním po vrstvách"					
	VV		"SD 0/32"					
	VV		"délka 7-0,5-0,5=6 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,4 m"					
	VV		"objem propustu 0,754 m3"					
	VV		(6*1,5*0,4)-0,754		2,846			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	421324	MOSTNÍ NÓSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,350			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očštění a ošetření, - bednění požadovaných konstr (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbadňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvevních čel, kapes, náhřtků a sadel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výtuzě</i>					
	VV		"železobetonová deska nad rourami v tl. 0,15 m"					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 7,0,5-0,5=6 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		6*1,5*0,15		1,350			
9	K	421366	VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI	T	0,071			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtuzě v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzě betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výtuzě, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výtuzě, - zednické výpomoc pro montáž betonářské výtuzě, - úpravy výtuzě pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtuzě do doby jejího zabetonování, - úpravy výtuzě pro zřízení železobetonových kloubů, kotvevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzě a betonu, - vodivé propojení výtuzě, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výtuzě, - separaci výtuzě, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"výtuž do betonové desky"					
	VV		"plocha 9 m2"					
	VV		"kari síť pr. drátu 8 mm s oky 100x100 mm"					
	VV		"hmotnost 0,0079 t/m2"					
	VV		9*0,0079		0,071			
10	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,625			TSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nátlků a sedal, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV "podkladní beton C12/15 X0"					
			VV "lože propustiku z prostého betonu v tl. 0,25 m"					
			VV "délka 7 m"					
			VV "šířka 1,5 m"					
			VV 7*1,5*0,25		2,625			
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,050			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV "lože pod betonové lože propustku"					
			VV "ŠD 0/32"					
			VV "délka 7 m"					
			VV "šířka 1,5 m"					
			VV "výška 0,1 m"					
			VV 7*1,5*0,1		1,050			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,100			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene dle předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vyzkoušeno se samostatně položenými SD 45</i></p>					
			VV "přídlažba na vtok a výtok"					
			VV "lože z betonu C25/30 XF3 v tl. min. 0,1 m"					
			VV "lomový kámen průměr. tl. 200 mm"					
			VV "spárování MC 25 XF4"					
			VV "vtok 3 m2, výtok 4 m2"					
			VV "výška 0,3 m"					
			VV (3+4)*0,3		2,100			
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,350			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřik, nátěr</i></p>					
			VV "obnova konstrukčních vrstev vozovky nad železobetonovou deskou"					
			VV "hutnění po vrstvách"					
			VV "ŠD 0/32"					
			VV "délka 7-0,5-0,5-6 m"					
			VV "šířka 1,5 m"					
			VV "výška 0,15 m"					
			VV 6*1,5*0,15		1,350			
15	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8,800			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřik, nátěr - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i></p>					
			VV "ACL 16+, ČSN 73 6121"					
			VV "délka 4,4 m"					
			VV "šířka 2 m"					
			VV 4,4*2		8,800			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,800			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV "PS-E, ČSN 73 6129"					
			VV "délka 4,4 m"					
			VV "šířka 2 m"					
			VV 4,4*2		8,800			
17	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	8,800			OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřik, nátěr - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i></p>					
			VV "ACO 11+, ČSN 73 6121"					
			VV "délka 4,4 m"					
			VV "šířka 2 m"					
			VV 4,4*2		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - odšití podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"ŠD 0/32 se zhuštěním"					
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"šířka 0,75 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		2*0,75*2		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	7,000			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i>					
	VV		"trouby plastové korugované, modul pružnosti a tuhosti min. SN 10"					
	VV		"délka 7 m"					
	VV		7		7,000			
29	K	9185B2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - zdvo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací - vyspárování zdvo MC - římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Položka nezahrnuje: - zábradlí</i>					
	VV		"čela kamenná svahová do betonu C25/30 XF3 - šíře 2 m"					
	VV		"sklon čel dle sklonu zemního tělesa"					
	VV		"výška čel do úrovně krajnice"					
	VV		"max. velikost kamene 250 mm"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		2		2,000			
21	K	919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	17,600			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - fezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spořeba vody Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"4 x"					
	VV		4 4*4		17,600			
30	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	6,000			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vrtákových a vrtákových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		"délka 6 m"					
	VV		6		6,000			
D	OST		Ostatní					
23	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	26,604			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"odvezený výkop 9,356 m ³ "					
	VV		"objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
	VV		9 356*1,8		16,841			
	VV		"likvidace propustku DN 300"					
	VV		"6 m - 0,424 m ³ "					
	VV		"objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
	VV		0,424*1,8		0,763			
	VV		"materiál z čištění příkopů"					
	VV		"objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
	VV		20*0,25*1,800		9,000			
	VV		Součet		26,604			
24	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,168			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2 400 kg/m ³ "					
	VV		4,4*2*0,15*2,4		3,168			
25	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			
26	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"vytyčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
27	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2024
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"vypracování evidenčního listu propustku"					
	VV		1		1,000			

		Kontrolní a zkušební plán			Kontrolní třída: 2		
		Stavba Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji, část č.3, okres Jindřichův Hradec			Za provedení kontroly a zkoušek odpovídá: stavbyvedoucí		
					Datum aktualizace:		
					Revize: 0		
číslo položky	činnost	popis činnosti (kontrola, monitorování, zkouška)	způsob (jedn. četnost)	dosažené výsledky, tolerance	dokumentace	předpis	poznámka
P - 1	vytyčení inženýrských sítí	vytyčení a ochrana inženýrských sítí	1x celek	bez sítí			kontroluje stavbyvedoucí
P - 2	vytyčení	vytyčení pro zemní práce	osa propustku	shoda s DSPS			kontroluje stavbyvedoucí
P - 3	vstupní kontrola	klasifikace vstupních materiálů (viz dále) doklady jakosti prefabrikovaných prvků (trouby, podklady)	vstupní kontrola pro objekt vstupní kontrola pro objekt	shoda s DSPS	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	ČSN 72 1002 NV 163/2002,312/2005 Sb	kontroluje stavbyvedoucí
P - 4	základová spára	kontrola hloubky a shody předpokladů geologie s projektem	1x celek	shoda s DSPS	zápis o převzetí TDI do SD	ČSN 73 3050	kontroluje stavbyvedoucí
P - 5	vytyčení	vytyčení středů a os (rohů) prvků	1x celek	shoda s DSPS			kontroluje stavbyvedoucí
P - 6	výztuž	kontrola průměrů, roztečí, krytí a polohy armatury kontrola čistoty povrchu výztuže, svázání a zajištění proti převzetí a souhlas se zahájením betonáže	vizuální - každá konstrukce vizuální - každá konstrukce	shoda s požadavky DSPS, TP a TKP 18 8/100/100	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech zápis o převzetí TDI do SD	ČSN EN 13670 312/2005 Sb	kontroluje provádí stavbyvedoucí kontroluje stavbyvedoucí převzetí TDI
P - 7	betonáž	a) beton - betonárka transportbetonu doklady o jakosti použitých materiálů b) beton - stavba - stanovení technologie betonáže kontrola konzistence, čerstvé betonové směsi použité betonové směsi: C 12/15 - X0 (pokladní beton) - nezkouší se MC 25/30 XF3 (spárování lomového kamena) - nezkouší se C 25/30 - XF3 (mostní nosné deskové kosa) - nezkouší se kontrola provádění průběhu betonáže	dokladová kontrola shody vizuální - každý druh betonu vizuální - každý typ konstrukce vizuální - každá dodávka vizuální - každá konstrukce	shoda s DSPS a TP ČSN EN 206 včetně změn shoda s DSPS a TP shoda s DSPS a TP shoda s DSPS a TP dle TKP 18 resp. dle DSPS	certifikát výrobku, prohlášení o vlastnostech TP, TOP	TKP 1, TKP 18 ČSN EN 206, předpisy, normy	kontroluje provádí stavbyvedoucí kontroluje provádí stavbyvedoucí kontroluje provádí stavbyvedoucí kontroluje provádí stavbyvedoucí kontroluje stavbyvedoucí
P - 8	zaměření	zaměření skutečných rozměrů po betonáži		dle TKP 17 resp. dle DSPS	zápis do SD		kontroluje stavbyvedoucí
P - 9	propustek	kontrola osazení s DSPS	vizuální	shoda s DSPS, TeP	zápis do SD	TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 10	zásep potrubí	kontrolované vlastnosti zhutitelnost, míra zhutnění (D) - zásep vlhkost, zrnitost	1x každá zhutňovaná vrstva 1x na každý druh použitého materiálu	ŠD 0/32 ŠD 0/32	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	TKP 3	kontroluje stavbyvedoucí kontroluje stavbyvedoucí
P - 11	čela z LK	čela kamenná svahová do betonu C 25/30 sklon čel dle sklonu zemního tělesa výška čel do úrovně krajnice	vizuální - každý typ konstrukce vizuální - každý typ konstrukce	LK max 250 mm LK max 250 mm	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	TKP 3	kontroluje stavbyvedoucí
P - 12	dílažby z LK	přídlažba na vltoku a výtoku do betonu C 25/30 laže z betonu C 25/30 tl. 0.1 m	vizuální - každý typ konstrukce	LK max 250 mm	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	TKP 3	kontroluje stavbyvedoucí
P - 13	asfaltové směsi	kontrolované vlastnosti asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACC 11	1x na každý druh použitého materiálu 1x na každý druh použitého materiálu	shoda s DSPS, TeP/ shoda s DSPS, TeP	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech		kontroluje stavbyvedoucí kontroluje stavbyvedoucí