

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice III/14310 Holubov – 1. etapa výstavby

číslo smlouvy zhotovitele: S25-017-0048

číslo smlouvy objednatele: 33/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednatelem****Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem**tel.: 387 002 711 E-mail: ds.jih@swietelsky.cz

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

ID datové schránky: amx5p38

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopadu 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], (č. autorizace 0102473)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 33/VZ/2024, č. zhotovitele S25-017-0048 uzavřené dne 27. 8. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1-6 (dále také jen „ZL č. 1-6“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedeně odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 33/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce silnice III/14310 Holubov – 1. etapa výstavby**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Ing. František Stráský – Atelier SIS**, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO 60642581 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1-6.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

ZL č. 1-6 vícepráce bez DPH

ZL č. 2 a 5 méněpráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

22 174 086,56 Kč

DPH 21 %

4 656 558,18 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

26 830 644,74 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu

osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDACTED]
tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění
v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1-6

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 25. 04. 2025

[REDACTED]

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[REDACTED]

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 24. 04. 2025

[REDACTED]

oba na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.

[REDACTED]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba: Rekonstrukce silnice III-14310 Holubov - 1. etapa výstavby		č. smlouvy objednatele: 33/VZ/2024 č. smlouvy zhotovitele: S25-017-0048
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS: INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 101, SO 402, SO 501, SO 801		
Dotčené místo: Rekonstrukce silnice III-14310 Holubov - 1. etapa výstavby		
Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Popis změny : Změnové listy obsahují méněpráce a vícepráce vzniklé:		
ZL č. 1		
SO 101	<u>Vícepráce</u>	Vzhledem k tomu, že mezi přípravou stavby (ZD) a jejím prováděním uplynula doba cca 2 roky, zarostl přilehlý svah náletovými dřevinami (celoplošně). Tento porost bylo nutné také nejprve odstranit a zlikvidovat.
	<u>Méněpráce</u>	Před zahájením stavby došlo správcem komunikace k vykácení a likvidaci přilehlých stromů.
ZL č. 2		
SO 101	<u>Vícepráce</u>	Tento ZL je vyvolán změnami (rozdíly) mezi Zadávací dokumentací stavby (ZD) a Realizační dokumentací (RDS). V rámci RDS došlo k doplnění mikropilot založení ŽB římsy o 2 kusy (vícepráce) a dále k drobným změnám (méněpráce) ve tvarech a výztuži ŽB konstrukci (římsa, základ gabionu a opěrná stěna).
	<u>Méněpráce</u>	
ZL č. 3		
SO 101	<u>Vícepráce</u>	V rámci RDS bylo nutné upravit tvar (tedy bilanci zemních prací) výkopu pro realizaci základů gabionu a ŽB římsy. Pro vrtací a ostatní techniku bylo potřeba vytvořit ucelenou staveništní komunikaci, a to ve staničení cca km 0,070 - 0,250. Důvodem byla potřeba urychlit výstavbu a tím garantovat uvedení stavby do provozu ještě v roce 2024 .
ZL č. 4		
SO 101	<u>Vícepráce</u>	Tato změna se týká zemního tělesa a konstrukčních vrstev komunikace ve staničení cca km 0,330 - 0,370. Po pokládce silničních obrub, a to dle platné dokumentace a geodetického vytyčení díla bylo zjištěno, že ve zmíněném staničení je niveleta stávajícího povrchu vyšší než by měla být - soudě na základě porovnání povrchu s výškou nových obrub. Bylo proto nezbytné niveletu vozovky ponížít na potřebnou úroveň tak, aby byly dodrženy parametry PD (sklony vozovky, nášlapy, apod.) Navýšení nivelety (úprava obrub) nebyla možná. Důvodem byly navazující stávající vjezdy k nemovitostem.
ZL č. 5		
SO 101	<u>Vícepráce</u>	Změnový list vychází ze skutečně provedených prací, a to jak v průběhu výstavby, tak na základě Zaměření skutečného provedení stavby (viz. samostatný geodetický protokol).
SO 402	<u>Vícepráce</u>	
SO 501	<u>Méněpráce</u>	
SO 801	<u>Méněpráce</u>	

ZL č. 6

SO 101

Vícepráce

Změna byla vyvolána faktem, že v místě nově realizované ŽB opěrné stěny (v souladu s RDS) se nacházel stávající stožár veřejného osvětlení a kabelové vedení VO bylo v kolizi se stavební jámou pro dílo (v celé trase stěny). V původně připravované stavbě mělo být rekonstruováno celé VO, ale vzhledem k nedostatku financí Obce Holubov nakonec VO z realizace vypadlo. Bylo tedy nutné kompletně dočasně odstranění všech částí stávajícího VO. Po dokončení opěrné stěny byl stožár navrácen a došlo k uložení nového kabelového vedení.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

<u>ZL č. 1</u>		Celkem bez DPH
<u>ZL č. 2</u>	SO 101	Celkem bez DPH
<u>ZL č. 3</u>		Celkem bez DPH
<u>ZL č. 4</u>		Celkem bez DPH
<u>ZL č. 5</u>	SO 101	Celkem bez DPH
	SO 402	Celkem bez DPH
<u>ZL č. 6</u>	SO 101	Celkem bez DPH

Vícepráce ZL č. 1-6 **Celkem vč. DPH**
 DPH 21%
Celkem vč. DPH

Méněpráce

<u>ZL č. 2</u>	SO 101	Celkem bez DPH
	SO 101	Celkem bez DPH
<u>ZL č. 5</u>	SO 501	Celkem bez DPH
	SO 801	Celkem bez DPH

Méněpráce ZL č. 1-6 **Celkem vč. DPH**
 DPH 21%
Celkem vč. DPH

Celkem za ZL č. 1 - 6 **Celkem bez DPH**
 DPH 21%
Celkem vč. DPH

Zhotovitel:

datum:

10.4.2025
Praha 11.
IČO: 4

TDS:

datum:

10.4.25

Projektant:

datum:

10.4.2025

Investor : Ing. Andrea Jankovcová

datum:

14 -04- 2025

Přílohy: položkový rozpočet, vyjádření AD, vyjádření TDS

Vícepráce

Název projektu: Rekonstrukce silnice III-14310 Holubov - 1. etapa výstavby

Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Změnový list 1						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
1004.N	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	KUS	214,993		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
	Celkem	Změnový list 1				
Změnový list 2						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
40	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	15,000		
41	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	6,500		
42	26134	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM	M	6,500		
43	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM	M	2,000		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
	Celkem	Změnový list 2				
Změnový list 3						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	455,580		
16	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	101,240		
18	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	151,860		
23	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	151,860		
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	101,240		
27	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	101,240		
1005.N	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	151,860		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
	Celkem	Změnový list 3				
Změnový list 4						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	668,500		
13	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	75,000		
25	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M	37,500		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
	Celkem	Změnový list 4				
Změnový list 5						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
66	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	54,560		
67	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	92,820		
70	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	54,560		
71	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	54,560		
98	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,160		
102	935811	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M2	2,080		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
SO 402		Překládka silových kabelů GRAFOBAL				
1000.N	460241111	Příplatek za ztižení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	M3	3,150		
1001.N	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	M	7,500		

Vícepráce

Název projektu: Rekonstrukce silnice III-14310 Holubov - 1. etapa výstavby

Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1002.N	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	M	7,500		
1003.N	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	M3	0,300		
1004.N	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	M3	0,300		
1005.N	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	M3	0,600		
1006.N	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	M3	8,400		
1007.N	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	1,080		
1008.N	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	M	7,500		
1009.N	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	M	7,500		
1010.N	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	M	15,000		
1011.N	R001	Montážní práce a dodání materiálu překládky kabelu	KPL	1,000		
SO 402	Celkem	Překládka silových kabelů GRAFOBAL				
	Celkem	Změnový list 5				
Změnový list 6						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
1006.N	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	M	6,000		
1007.N	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	M	6,000		
1008.N	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	M3	0,420		
1009.N	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	M3	0,420		
1010.N	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	M3	0,840		
1011.N	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	M3	11,760		
1012.N	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	1,512		
1013.N	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	M	6,000		
1014.N	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	M	6,000		
1015.N	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	M	12,000		
1016.N	R002	VO demontáž a montáž sloupu provizorní propojení	KPL	1,000		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
	Celkem	Změnový list 6				
CELKEM VÍCEPRÁCE:						

Měněpráce

Název projektu: Rekonstrukce silnice III-14310 Holubov - 1. etapa výstavby

Objednatel: SÚS JČK Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Změnový list 2						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
45	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	-4,924		
54	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	-2,805		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
	Celkem	Změnový list 2				
Změnový list 5						
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SO 101		Silnice III/14310				
72	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-4,540		
86	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	-4,300		
SO 101	Celkem	Silnice III/14310				
SO 501		Překládka HUP				
10	P356432	dodávka piliře pro HUP, regulátor a plynoměr, vč. skříně a základu (BRŮNA)	KUS	-1,000		
SO 501	Celkem	Překládka HUP				
SO 801		Oprava objízdne trasy MK				
2	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-20,000		
3	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	-730,000		
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 015,000		
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-1 015,000		
6	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-20,000		
7	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	-20,000		
SO 801	Celkem	Oprava objízdne trasy MK				
	Celkem	Změnový list 5				
CELKEM MĚNĚPRÁCE:					bez DPH	

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027
E-MAIL ateliarsis@ateliarsis.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267 / 0100

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

11. 03. 2025

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: „Rekonstrukce silnice III-14310 Holubov - 1. etapa výstavby“ – stanovisko AD k vícepracím.

V průběhu výstavby došlo k některým změnám oproti původní projektové dokumentaci a soupisu prací. Tyto změny (vícepráce) zhotovitel zpracoval do celkem 6 změnových listů. Jako projektant a autorský dozor jsem změnové listy prostudoval, zhodnotil jejich oprávněnost a vydávám toto stanovisko:

Změnový list č. 1

Týká se stavebního objektu SO 101 a co se víceprací týče, nárokuje zhotovitel provedení kácení ve větším rozsahu, než bylo v původní PD specifikováno.

AD s tímto rozsahem souhlasí. Původní PD byla odevzdána v květnu 2020 (v roce 2022 byla PD pouze upravena – zmenšena pro rozsah 1. etapy). Stavba byla zahájena v září 2024. Od odevzdání PD do zahájení stavby tedy uplynuly 4 roky. To odpovídá množství a přírůstku náletových dřevin nad rámec PD.

Změnový list č. 2

Tento ZL pokrývá změny (rozdíly) mezi původní PD a RDS statických opěrných konstrukcí. Při optimalizaci rozmístění pilot v rámci RDS s ohledem na dilatační celky a konstrukční požadavky vyvstala potřeba zvýšit počet pilot o 2 ks. Co se výztuže týče, ta je v DSP/PDPS navrhována procentem vyztužení; při podrobném zpracování výkresů výztuže v rámci RDS může dojít k menším odchylkám oproti původní PD.

Se změnovým listem souhlasím.

Změnový list č. 3

V rámci RDS byl upraven tvar (tedy bilance zemních prací) výkopu pro realizaci základů gabionu a ŽB římsy. Pro vrtací a ostatní techniku bylo potřeba vytvořit ucelenou staveništní komunikaci, a to ve staničení cca km 0,070 - 0,250. Důvodem byla potřeba provést tyto činnosti zrychleným postupem a tím garantovat uvedení stavby do provozu ještě v roce 2024.

Se změnovým listem souhlasím.

Změnový list č. 4

Tato změna se týká zemního tělesa a konstrukčních vrstev komunikace ve staničení cca km 0,330 - 0,370.

Po pokládce silničních obrub, a to dle platné dokumentace a geodetického vytyčení díla bylo zjištěno, že ve zmíněném staničení je niveleta stávajícího povrchu vyšší, než by měla být – soudě na základě porovnání povrchu s výškou nových obrub. Bylo proto nezbytné niveletu vozovky ponížít na potřebnou úroveň tak, aby byly dodrženy parametry PD (sklony vozovky, nášlapy apod.)

Navýšení nivelety (úprava obrub) nebylo možné. Důvodem jsou navazující stávající vjezdy k nemovitostem. AD se ZL souhlasí.

Změnový list č.5

Tato změna se týká SO 101, 402, 501 a 801. Změnový list vychází ze skutečně provedených prací, a to jak v průběhu výstavby, tak na základě zaměření skutečného provedení stavby (viz. samostatný geodetický protokol).

Se změnovým listem souhlasím.


Změnový list č.6

Tato změna byla vyvolána faktem, že v místě nově realizované ŽB opěrné stěny (v souladu s PD i RDS) se nacházel stávající stožár veřejného osvětlení a kabelové vedení VO, které byly v kolizi se stavební jámou pro dílo (v celé trase stěny). V původně připravované stavbě mělo být totiž rekonstruováno celé VO, ale vzhledem k nedostatku financí Obce Holubov nakonec VO z realizace vypadlo. Bylo tedy nutno kompletně dočasné odstranění všech částí stávajícího VO – aby byla umožněna výstavba ŽB opěrné stěny. Po dokončení opěrné stěny byl stožár navrácen a došlo k uložení nového kabelového vedení, aby bylo VO opět funkční.

Se změnovým listem souhlasím.



Ing. František Stráský



11/11/2016

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

13. 3. 2025

Věc: rekonstrukce silnice III-14310 Holubov – 1. Etapa výstavby.

Stanovisko TDS ke Změnovému listu č. 1. 6.

K předloženému návrhu Změnového listu, na výše uvedenou stavbu uvádím následující:

Změnové listy 1. – 6. byly postupně průběžně projednávány všemi účastníky výstavby a jejich zdůvodnění je v zásadě uvedeno v návrhu zhotovitele, který jsem elektronicky obdržel dne 11. 3. 2025.

Uvedené změny byly pro vypracování návrhu ZL doloženy geotechnickými protokoly a byly ze strany TDS posouzeny na stavbě. Jejich technický popis je rovněž uveden ve stanovisku Autorského dozoru ing. Františka Stráského ze dne 11. 3. 2025.

K uvedenému návrhu ZL 1. 6. proto nemám žádné připomínky a souhlasím s ním.

Technický dozor stavby
