



Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: INTOZA s.r.o.
Sídlo: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
Zastoupená: Tomášem Závadou, jednatelem
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
ID datové schránky: th2cmhn
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 283333410/0300
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce Modernizace **chodeb pavilonu G VŠB-TUO** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 2.2. Místem plnění smlouvy je budova G, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na ulici 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, k. ú. Poruba (okres Ostrava-město) 715174, pozemek p. č. 1738 /7.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtu na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět a způsob provádění díla

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v modernizaci chodeb budovy G. Modernizace se týká prostor chodeb a sociálních místností (WC, sprchy, úklidové komory) v 1. až 4.NP budovy G. Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitelem projektové dokumentace je CHVÁLEK ATELIER s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 05725674, datum: 02/2024, zak. č. 23-029-5 Dále je rozsah předmětu plnění definován soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků.
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
- a) spolupráce s technickým dozorem stavebníka (dále také TDS), AD (autorským dozorem) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP) stanovených objednatelům, účast na kontrolních dnech stavby, jejichž četnost bude upřesněna po zahájení stavebních prací, případně jednáních vyvolaných objednatelům
 - b) zajištění ochrany životního prostředí, ochrany proti šíření prachu a hluku
 - c) zajištění dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - d) vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - f) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zhotovovaného díla,

- g) zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace, kterou potřebuje zhotovitel pro provedení díla,
- h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky atd.)
- i) vzorkování materiálů a výrobků vyžádaných objednatelem (min. v rozsahu viditelné povrchové materiály, koncové prvky SLN, SLB, ZTI, VZT, strojní zařízení),
- j) v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného dopravního značení, osazení a údržba provizorního dopravního značení
- k) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy, vytýčení obvodu staveniště, zajištění vytýčení tras inženýrských sítí v prostoru zařízení staveniště a jejich ochrana před poškozením (pojezdem, skládkováním materiálu apod.) a vstupem neoprávněných osob, zabezpečení průjezdnosti tras požárních komunikací umístěných v prostoru zařízení staveniště
- l) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu *.dwg. a *.pdf pro grafickou část, *.docx., *.xlsx a *.pdf pro negrafickou část a skenované dokumenty,
- m) zaškolení obsluhy objednatele, a to minimálně ve dvou termínech pro každé zařízení v čase, kdy příslušné zařízení bude provozuschopné, bude případně začleněno do monitoringu a budou k němu doloženy všechny potřebné doklady vč. návodů k obsluze v českém jazyce.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy,
- b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy,
- c) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

- 3.5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 3.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.7. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací i v nepracovní dny, po předchozí dohodě s objednatelem.
- 3.8. Požadavky objednatele na zhotovitele, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci:
- a) Stávající dveře G403, G411 a G412 po šetrné demontáži zhotovitel uloží na určené místo objednatele.
 - b) Klíčové vložky dveří G305, G333 a vložky vč. kování dveří G332 a G334 po vymontování předá objednateli. Předaný materiál bude označen dle značení dveří.
 - c) Kování včetně klíčových vložek dveří G106, G113A, G122, G123, G124, G125, G128, G203, G204, G205, G206, G207, G208, G209, G212, G215, G227, G230, G231, G233, G234, G303, G304, G304A, G311, G312, G323, G324, G325, G326, G327, G328, G405, G406, G432 po vymontování předá objednateli. Předaný materiál bude označen dle značení dveří.
 - d) Místnosti v 1NP, které mají vstup ze dvorů, musí být i během prací přístupny uživatelům.
 - e) Hmatové štítky dveří, které mají být dle projektové dokumentace těmito hmatovými štítky vybaveny, budou provedeny v souladu s ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání – příloha C.
- 3.9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele koordinovat prováděné práce, využití zařízení staveniště a koordinovat BOZP s jinými zhotoviteli objednatele, kteří mohou provádět ve stejném termínu práce v jiných prostorách budovy G. Způsob, rozsah a termín koordinace bude uveden zápisem do stavebního deníku.
- 3.10. Pokud zhotovitel bude k provádění díla využívat nákladní výtah v budově G, je povinen nechat proškolit své pracovníky k provozu výtahu od servisní organizací objednatele, společně s objednatelem před zahájením užívání výtahu provést kontrolu stavu výtahu, interiér výtahu zabezpečit proti poškození přepravovaným materiálem a po ukončení prací provést za účasti servisní organizace objednatele vyčištění výtahu včetně výtahové šachty a provést výstupní kontrolu.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **do pěti pracovních dnů od účinnosti smlouvy, přičemž samotné stavební práce budou zahájeny dne 2. 6. 2025.**
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 01. 09. 2025.**
- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.
- 4.4. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla aktualizovat harmonogram prací vždy ke kontrolnímu dni stavby.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Jelikož je plnění díla realizováno zcela na věcech ve vlastnictví objednatele, je objednatel po celou dobu plnění jeho vlastníkem.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 5.3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	36 199 654,40 Kč
Výše DPH	7 601 927,42 Kč
Celková cena včetně DPH	43 801 581,82 Kč

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu provedených stavebních prací.
- 6.4. Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Technický dozor stavebníka tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 6.5. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.6. Faktury budou členěny dle požadavku objednatele (investice, neinvestice, drobný majetek apod.). Přesné členění bude projednáno se zhotovitelem před první fakturací.
- 6.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- 6.8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.9. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.10. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
- 6.11. Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

7. Změny díla a případné vady technického zadání

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatel písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost a celistvost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelům od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 dnů** od okamžiku oznámení vady, v případě havárie započne s odstraněním vady **do 24 hodin**.

- 8.4. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
596 100 300
intoza@intoza.cz
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši alespoň 50 000 000 Kč a dále pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění, ve výši pojistného plnění minimálně v objemu ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že tyto pojistné smlouvy budou platné po celou dobu plnění díla. Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele tyto pojistné smlouvy kdykoli v průběhu plnění díla objednateli předložit k případné kontrole.

9. Odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví při plnění díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.2. Zhotovitel hradí veškeré pokuty a sankce udělené příslušnými orgány za provádění prací v rozporu s příslušnými předpisy a zákony o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření a životnímu prostředí.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.2 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn dokončené dílo předat objednateli i v dřívějším termínu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikací o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle technického zadání, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny** díla za každý i započatý den prodlení. Týká se samostatně každého termínu uvedeného v 4.2.
- 11.3. V případě prodlení stanoveného milníku v harmonogramu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý započatý den a milník.
- 11.4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý zjištěný případ, kdy stavební deník nebude na staveništi k dispozici objednateli nebo jim pověřeným osobám k provedení zápisu.
- 11.6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně do datové schránky nebo elektronicky podepsanou emailovou zprávou.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- 15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.
- 15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – smluvní pokuty

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

Objednatel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

Zhotovitel:

**Tomáš
Závada**
.....
Tomáš Závada
jednatel

Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2025.04.25
09:48:38 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N24-025_exp4
Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			36 199 654,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	36 199 654,40	7 601 927,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			43 801 581,82

Tomáš
Závada

Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2025.04.25
10:00:22 +02'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N24-025_exp4

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Místo: Datum: 28.03.2025

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Chodby pavilonu G	29 218 562,78	35 354 460,96
D.01.10	Architektonicko-stavební řešení	21 429 062,12	25 929 165,17
D.01.41	Zdravotně technické instalace	82 928,40	100 343,36
D.01.43	Silnoproudá elektrotechnika	5 432 604,96	6 573 452,00
01	Silnoproudá elektrotechnika_R01	3 312 715,86	4 008 386,19
02	Silnoproudá elektrotechnika_D01	2 119 889,10	2 565 065,81
D.01.44	Slaboproudá elektrotechnika	1 928 967,30	2 334 050,43
01	Slaboproudá elektrotechnika	1 928 967,30	2 334 050,43
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	345 000,00	417 450,00
SO 02	Sociální zařízení pavilonu G	6 981 091,62	8 447 120,86
D1.02.10	Architektonicko-stavební řešení	3 713 469,81	4 493 298,47
D1.02.40	Zdravotechnika - Sociální zařízení G	1 795 732,40	2 172 836,20
1	D1.02.40- Zdravotechnika - Sociální zařízení G	1 756 404,65	2 125 249,63
2	D1.02.40- Zdravotechnika - úpravy stávajícího rozvodu vody v hygienickém uzlu 2.NP-část G	39 327,75	47 586,58
D1.02.41	Vytápění	150 613,38	182 242,19
D1.02.42	Vzduchotechnika	475 177,50	574 964,78
D1.02.43-44	Elektroinstalace	663 398,53	802 712,22
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	182 700,00	221 067,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis:

D.01.10 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

21 429 062,12

DPH základní
snížená

Základ daně
21 429 062,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 500 103,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 929 165,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: **D.01.10 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **21 429 062,12**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 809 951,27

1 - Zemní práce	15 000,00
2 - Zakládání	296 988,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 383,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 239,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 395 898,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	748 513,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	156 750,00
997 - Přesun sutě	1 070 733,03
998 - Přesun hmot	274 195,42

PSV - Práce a dodávky PSV 13 865 206,60

713 - Izolace tepelné	193 627,81
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	10 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	824 947,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 159 868,79
767 - Konstrukce zámečnické	2 905 553,43
772 - Podlahy z kamene	60 318,70
773 - Podlahy z litého teraca	91 697,41
776 - Podlahy povlakové	2 234 729,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	218 779,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	165 684,40

M - M	3 753 904,25
99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	3 753 904,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: D.01.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							21 429 062,12	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 809 951,27	
D	1	Zemní práce					15 000,00	
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2			15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"ochranu IS _ VN kabelu" 200,0						
	VV	(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)						
	VV	Součet						
D	2	Zakládání					296 988,00	
2	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2			29 432,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"ochranu IS _ VN kabelu" 200,0						
	VV	(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)						
	VV	Součet						
3	M	59381136R	panel silniční _ specifikace dle PD a TZ	m2			267 556,00	CS VLASTNÍ
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 383,00	
4	K	340271035	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2			4 383,00	CS ÚRS 2024 01
D	4	Vodorovné konstrukce					4 239,14	
5	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3			4 239,14	CS ÚRS 2024 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 395 898,78	
6	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2			815,94	CS ÚRS 2024 01
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			31 620,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_svislé povrchy" (527,0)						
	VV	Součet						
8	K	61213510R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy včetně provedení drážkování	m2			25 085,20	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství						
9	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2			2 129,22	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			3 241,98	CS ÚRS 2024 01
11	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2			142 290,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			9 523,74	CS ÚRS 2024 01
13	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2			63 160,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zabezpečení staveniště_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"					
	VV		"výtah" (2,4*2,4)					
	VV		"komunikační prostor pro přesun sutě" (2,55*6,95)+(2,55*6,95)+(5,65*6,95)+(5,95*6,95)					
	VV		Součet					
14	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2			144 313,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zabezpečení staveniště_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"					
	VV		"výtah" (2,4*4*2,2)					
	VV		"komunikační prostor pro přesun sutě" (3,1*(19,0+19,0+25,2+25,8))					
	VV		Součet					
15	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2			9 333,15	CS ÚRS 2024 01
16	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků geotextilií	m2			6 945,24	CS ÚRS 2024 01
17	K	6199961R1	Ochranné zalepení vnitřních otvorů (výplní otvorů) folií včetně pozdějších odstranění	m2			15 372,28	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
	VV		- JEDNÁ SE O OCHRANNÁ PROTIPRAŠNÁ OPATŘENÍ (OCHRANA/ODDĚLENÍ PROSTOR SOUVISEJÍCÍCH SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ					
	VV		"bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (269,5)					
	VV		Součet					
18	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45 mm	m2			300 947,50	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na vytvoření a vyplnění všech dilatačních spár - dle specifikace PD a TZ</i>					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
19	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2			235 532,50	CS ÚRS 2024 01
20	K	63245523R	Potěr lehčený cementový tl přes 20 do 30 mm na mazaninách hlazený vyrovnávací	m2			347 900,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek</i>					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
21	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2			57 688,75	CS ÚRS 2024 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				748 513,90	
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			77 716,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ_BP" (560,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"oprava povrchů_komunikační prostory pro přesuny sutí" (116,065)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_podhledové skladby/svislé povrchy"					
	VV		(66,55*2,1)+(5,05*2,8)+(2,3*7,95)					
	VV		(66,55*2,1)+(10,99*3,0)+(2,3*6,55)					
	VV		(66,55*2,1)					
	VV		(66,55*2,1)+(5,05*2,8)+(6,0*3,52)+(6,45*3,45)					
	VV		"výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*696,993					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			113 948,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			3 272,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
25	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3			264 932,94	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu zahrnuje také náklady na (viz TZ) : -Nutno postupovat s opatrností, v podlaže vede potrubí plynu - většinou je vyznačeno červenou dlažbou, potrubí opatřit chráničkou "rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" 875,0*0,11					
	VV		Součet					
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			55 181,76	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý, nad rámec cenikového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" 752,0					
	VV		Součet					
27	K	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m			2 585,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ"					
	VV		((1,52+1,52+3,45)*3)+(11*0,45*6)					
	VV		Součet					
28	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2			64 560,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek Specifikace / rozsah JC: -vyvážení křídel (v případě otevíravých výplní) -vybourání rámu/zárubní (bez rozlišení systému otevírání) -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků ----- -veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnutý v jednotkové ceně ----- JC zahrnuje také náklady na (viz TZ) : (Vybourání všech dveří - v případě dřevěných zárubní a hliníkových dveří chodby vybourat také zárubně v případě napojení kabelů zabezpečení je nutno je zachovat neporušené - budou napojovány k novým dveřím) "rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" (1,8*(19))+(1,6*(10))+(1,9*(23))+(2,9*(77))+(2,0*(1))+(1,2*(3))					
	VV		Součet					
	VV							
	VV							
29	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus			3 717,12	CS ÚRS 2024 01
30	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2			5 849,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_svislé povrchy" (527,0)					
	VV		Součet					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				156 750,00	
31	K	950015R00	Dodávka a opatření hran schodišťových stupňů protiskluznou nalepovací páskou	m			24 750,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -----					
32	K	950015R01	Příplatek k demontáži podhledů z AL lamel	m2			84 000,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství ----- JC zahrnuje také náklady na (viz TZ) : - Po odstranění podhledu bude nutné provést přivázání a přikotvení stávajícího kabelového vedení, které místy leží přímo na podhledu. Také některé ukotvené kabelové trasy bude nutné uvolnit a přikotvit do vyšší polohy, aby nebylo v kolizi s novou konstrukcí podhledu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" 560,0					
	VV		(ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU DEMONTOVANÉHO PODHLEDU !!)					
	VV		Součet					
33	K	950015R02	Přemístění PHP do dřevěné zástěny	kus			40 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
34	K	950015R12	Demontáž stávajícího ocelového poklopu vč. rámu	kus			8 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje náklady na provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek .					
	D	997	Přesun sutě				1 070 733,03	
35	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			94 943,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		301,407*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			316 477,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		301,407*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			96 992,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		301,407*5 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m			6 750,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m			17 739,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		15*30 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			363 948,95	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ , včetně nebezpečných odpadů.					
41	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			26 945,79	CS ÚRS 2024 01
42	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			113 027,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		301,407*20 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			33 908,29	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				274 195,42	
44	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			60 933,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		163,212*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					
45	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			213 262,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		163,212*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 865 206,60	
	D	713	Izolace tepelné				193 627,81	
46	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			43 706,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
47	M	28376553R	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm	m2			75 238,63	CS VLASTNÍ
	VV		875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2			72 450,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
			JC zahrnuje také náklady na : -vytažení separační vrstvy na svislé konstrukce v = do cca 150 mm -vytvoření a vyplnění obvodových / dilatačních spár (profily/pásy) tl. min 10 mm v = min 150 mm "rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0) *1,15 Součet					
49	K	998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			2 039,63	CS ÚRS 2024 01
50	K	998713129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			193,30	CS ÚRS 2024 01
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				10 000,00	
51	K	72711200R	Protipožární ucpávka prostupů stropem	kus			10 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (1kus = 1 kpl. prostup do pl. 0,25 m2)</i>					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				824 947,00	
52	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2			404 440,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zabezpečení staveniště_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (3,1*(10,0))+(4,5*76)					
	VV		Součet					
53	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2			6 138,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2			10 000,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2			9 891,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		50*2,1 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			2 288,72	CS ÚRS 2024 01
57	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			9 150,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		30,5*2 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2			55 950,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2			2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" (25,0)*2					
	VV		Součet					
60	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			21 346,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_podhledové skladby" 0,2*(29,7+40,88+0,0+40,6)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,2)*22,236					
	VV		Součet					
61	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2			159 359,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_podhledové skladby" (137,973)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*137,973					
	VV		Součet					
62	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			43 936,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_podhledové skladby" (137,3*0,1*4)					
	VV		Součet					
63	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			6 794,25	CS ÚRS 2024 01
64	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2			22 647,50	CS ÚRS 2024 01
65	K	763755R01	Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím	m2			12 848,75	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na : Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (líst, profilů, výztužných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/kcí/ZP) , ukončovacích prvků, dilatačních a přechod. prvků , napojení na okolní konstrukce, revizní dvířek, atd.) -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE</i>					
		VV	(JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím)					
		VV	"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 256,975					
			Součet					
66	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			52 391,26	CS ÚRS 2024 01
67	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			5 265,75	CS ÚRS 2024 01
D		766	Konstrukce truhlářské				7 159 868,79	
68	K	766796C01	G-105 - G-432 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 1300x2200mm	ks			3 468 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
69	K	766796C02	G-123 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 1480x2175mm	ks			80 750,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
70	K	766796C03	G-203 - G-234 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 1300x2150mm	ks			1 300 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
71	K	766796C03.1	G-305 - G-315 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 1300/2200 mm	ks			144 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
72	K	766796C04.1	G-322- D+M Dveře atyp. bezpečnostní , s PO , AL , 1300/2200 mm	ks			72 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
73	K	766796C05	G-418a - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 900x1970mm	ks			27 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
74	K	766796C06	G-418b - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 1450x1970mm	ks			58 650,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
75	K	766796C07	G-128 - G-424 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 820x2200mm	ks			828 750,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
76	K	766796C08	G-205 - G-233 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 820x2150mm	ks			276 250,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
77	K	766796C09	G-224 - D+M Dveře atyp. bezpečnostní , AL , 820x2150mm	ks			55 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
78	K	766796C11	G-102 - G-433 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, 900x1970mm	ks			108 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
79	K	766796C12	G-132 - G-335 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, 900x1940mm	ks			68 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
80	K	766796C13	G-216 - G-402 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, 900x1950mm	ks			40 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
81	K	766796C14	G-112 - G-417 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, 800x1970mm	ks			35 700,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
82	K	766796C15	G-114 - G-418 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, 600x1970mm	ks			38 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
83	K	766796C16	G-115 - G-419 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, 800x1970mm	ks			38 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
84	K	766796C17	G-218a - G-218b - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 800x1970mm	ks			54 400,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
85	K	766796C18	G-218c - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 800x1970mm	ks			27 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
87	K	766796C19	G-112a - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 1000x1970mm	ks			17 850,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
88	K	766796C20	G-113 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 800x1970mm	ks			14 450,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	766796C21	G-113a - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 1450x1970mm	ks			26 350,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
90	K	766796C22	H-210 - D+M Dveře vnitřní dřevěné, protipožární, 1500x1970mm	ks			27 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
91	K	76641182R	Demontáž truhlářského obložení stěn včetně podkladních roštů a souvisejících prvků/kcí	m2			239 700,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
	VV		<i>JC zahrnuje také náklady na (viz TZ) :</i>					
	VV		<i>-vybourání všech dřevěných součástí obkladu - 940 m2 , při bourání nesmí být poškozeny instalace za nimi</i>					
	VV		<i>"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" 940,0</i>					
	VV		<i>Součet</i>					
92	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří	kus			1 962,14	CS ÚRS 2024 01
93	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%			101 180,86	CS ÚRS 2024 01
94	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			7 675,79	CS ÚRS 2024 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 905 553,43	
95	K	767797C01	G-116 - G-420 - D+M Protipožární vnitřní únikové mechanické AL dveře, prosklené, otvor 1550x2020mm, s PO	ks			540 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.</i>					
96	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2			126 000,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na : (viz TZ) (Odstranění stávajícího podhledu z hliníkových lamel - 560 m2 Příčné nosné profily U50 ponechat.)</i>					
	VV		<i>"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ" 560,0</i>					
	VV		<i>Součet</i>					
97	K	767797R01	Dodávka a montáž _ podhledu „CLIP-IN“ s plechovými kazetami	m2			2 165 922,99	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC zahrnuje náklady na kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství</i>					
	P		<i>JC dále obsahuje náklady na upřesnění dle TZ : -po odstranění stávajícího podhledu, přerovnění a přikotvení stávající a nové kabeláže budou připevněny profily nového podhledu. Podélné profily budou kotveny do stávajících profilů U50, příčné profily budou kladeny v rozteči 400 + 100 mm. Vzhledem k množství stávající kabeláže budou podhledy sníženy o cca 3-5 cm vůči stávajícímu podhledu. Záměrem je snížit podhled co nejméně a nezměňovat už tak nízký prostor. Bude použit systém podhledu „CLIP-IN“ s plechovými kazetami. Kazety o rozměru 1900 x 400 mm budou použity perforované s kruhovou perforací. Barevnost a perforace budou vzorkovány. V liniích se svítidly budou výplně plné.</i>					
	VV		<i>"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ_podhledové skladby" (66,55*2,1*4)</i>					
	VV		<i>Mezisoučet</i>					
	VV		<i>"výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*559,02</i>					
	VV		<i>Součet</i>					
98	K	998767313	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%			67 683,37	CS ÚRS 2024 01
99	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			5 947,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 772			Podlahy z kamene				60 318,70	
100	K	772423133	Montáž obkladu soklů šikmých na schodišti deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m			39 976,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 3,5,7,9, TZ"					
	VV		((1,52+1,52+3,45)*3)+(11*0,45*6)					
	VV		Součet					
101	M	58386140R	sokl rovný v 70mm _ teracové pásky _ specifikace dle PD a TZ	m			19 471,32	CS VLASTNÍ
	VV		49,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
102	K	998772123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			871,19	CS ÚRS 2024 01
D 773			Podlahy z litého teraca				91 697,41	
103	K	773223901	Oprava poškozených hran stupnic nebo podstupnic obkladu schodiště z barevného litého teraca	kus			23 928,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 25,0					
	VV		Součet					
104	K	773291901	Zatmelení prasklin šířky do 5 mm obkladu schodiště z litého teraca	m			478,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		"bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 1,0					
	VV		Součet					
105	K	773522911	Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch do 0,10 m2	kus			17 744,16	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na příplatek "pro schodišťové konstrukce".					
	VV		"bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 12,0					
	VV		Součet					
106	K	773522913	Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,10 do 0,25 m2	kus			31 957,80	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na příplatek "pro schodišťové konstrukce".					
	VV		"bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 12,0					
	VV		Součet					
107	K	773993901	Broušení stávající podlahy z litého teraca	m2			6 587,01	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na příplatek "pro schodišťové konstrukce".					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ"					
	VV		(3,45*1,52*3)+(11*1,5*0,45*6)					
	VV		Součet					
108	K	773993903	Hloubkové čištění podlahy z litého teraca	m2			1 179,12	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na příplatek "pro schodišťové konstrukce".					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ"					
	VV		(3,45*1,52*3)+(11*1,5*0,45*6)					
	VV		Součet					
109	K	773993907	Impregnace podlahy z litého teraca	m2			7 949,99	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na příplatek "pro schodišťové konstrukce".					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 02,04,06,08, TZ"					
	VV		(3,45*1,52*3)+(11*1,5*0,45*6)					
	VV		Součet					
110	K	998773123	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			1 872,12	CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové				2 234 729,95	
111	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			13 632,50	CS ÚRS 2024 01
112	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			63 000,00	CS ÚRS 2024 01
113	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			236 250,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			192 500,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnuty také náklady na "dvoubarevnou" montáž / montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
115	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - AKU kaučuková podlahovina tl. 3 mm	m2			1 645 875,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka (dvoubarevné provedení_viz dílenská dokumentace) + související systémové sokliky (viz PD a TZ)					
	P		<i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i>					
	VV		<i>PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ</i> 875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
116	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2			71 898,75	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství					
	VV		<i>(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)</i>					
	VV		ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN					
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
117	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			10 441,88	CS ÚRS 2024 01
118	K	998776129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			1 131,82	CS ÚRS 2024 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				218 779,11	
119	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			2 905,42	CS ÚRS 2024 01
120	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			25 142,18	CS ÚRS 2024 01
121	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			4 217,88	CS ÚRS 2024 01
122	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			7 648,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,05*2 'Přepočtené koeficientem množství					
123	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			21 122,82	CS ÚRS 2024 01
124	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			38 742,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		136,62*2 'Přepočtené koeficientem množství					
125	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			56 848,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
126	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2			62 151,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozsah_D.1.1_05.01.10 v.č. 10-13, TZ_podlahová skladba P1" (875,0)					
	VV		Součet					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				165 684,40	
127	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			28 947,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"svíslé plochy chodeb a souvisejících prostor" 527,0					
	VV		"oprava povrchů komunikačních prostor pro přesuny sutí" (275,9+116,065)					
	VV		Součet					
128	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			43 755,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		"svíslé a vodorovné plochy chodeb a souvisejících prostor" 9,0+527,0+61,0+226,475					
	VV		"oprava povrchů komunikačních prostor pro přesuny sutí" (275,9+116,065)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomných v místnostech v do 3,80 m	m2			92 981,16	CS ÚRS 2024 01
	D	M	M				3 753 904,25	
	D	99-M	Výpisy ostatních prvků a výrobků				3 753 904,25	
130	K	795799C01	OV-1 - D+M Hydrant DN25 / 30m hadice, 0,3 l/s	kpl			36 000,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
131	K	795799C02	OV-2 - D+M Objektová dilatační podlahová lišta, hliníková (včetně demontáže stávajících prvků)	bm			84 672,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
132	K	795799C03	OV-3 - D+M Objektová dilatační stěnová lišta, hliníková (včetně demontáže stávajících prvků)	bm			149 040,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
133	K	795799C04	OV-4 - D+M Zakrytí otopných těles - designová předstěna - HPL desky tl. 10mm perforované	ks			63 000,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
134	K	795799C05	OV-5 - D+M Dřevěné předstěny instalačních šachet (poznámka : všechny skříně budou uzamykatelné rozvorovým zámkem s vložkou v systému generálního klíče)	m2			3 214 190,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků. (KOMPLETNÍ ROZSAH VZTAŽEN NA POHLEDOVOU PLOCHU)					
135	K	795799C06	OV-6 - D+M Prosklená vitrina v rámci dřevěných předstěn - 1020x1300mm, hloubka 300mm	ks			18 000,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
136	K	795799C07	OV-7 - D+M Únikové cedulky (včetně demontáže stávajících prvků)	ks			2 880,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
137	K	795799C08	OV-8 - D+M Přechodová dveřní lišta s vyrovnaním výškového rozdílu do 20mm, hliníková	bm			51 077,25	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
138	K	795799C09	OV-9 - D+M Nika pro umístění dvou hasících přístrojů, výšky 650mm (celkem 8 kus) + dodávka a osazení nového PHP (celkem 16 kus)	kpl.			31 500,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					
139	K	795799C10	OV-10 - D+M Podlahový poklop k zadláždění, nerezový, plynotěsný, zakrytí kaučukovou nášlap. vrstvou	ks			13 500,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	795799C11	OV-11 - D+M Krycí mřížka odvětrání ve stěně, hliníková, 270x350mm	ks			1 350,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.</i>					
141	K	795799C12	OV-12 - D+M Dřevěné dubové madlo, profil 45x145mm (včetně demontáže stávajících prvků)	bm			72 900,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.</i>					
142	K	795799C13	OV-13 - D+M Značení dveří ve 3.NP (včetně demontáže stávajících prvků)	kpl			8 100,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.</i>					
143	K	795799C14	OV-14 - D+M Označení instalací za předstěnami (samolepící vyřezávané nápisy)	kus			7 695,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka ostatních výrobků.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G
Soupis: D.01.41 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:
Ing.Petr Kudlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jugová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 928,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 928,40	21,00%	17 414,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 343,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: **D.01.41 - Zdravotně technické instalace**

Místo: Ostrava-Poruba
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant: Ing.Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	82 928,40
PSV - Práce a dodávky PSV	67 866,00
713 - Izolace tepelné	3 642,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	61 177,63
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 045,93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 062,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: D.01.41 - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrava-Poruba
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant: Ing.Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							82 928,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							67 866,00	
D 713 Izolace tepelné							3 642,44	
1	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			1 491,75	CS ÚRS 2024 01
			19,5					
2	M	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm	m			137,87	CS ÚRS 2024 01
			6,5+13					
3	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m			631,80	CS ÚRS 2024 01
			IZOLACE POŽÁRNÍHO VODOVODU					
			5,4*1,2					
			Součet					
			6,5					
			Součet					
4	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m			1 368,90	CS ÚRS 2024 01
			IZOLACE POŽÁRNÍHO VODOVODU					
			10,5*1,2					
			Součet					
			13					
			Součet					
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t			9,58	CS ÚRS 2024 01
6	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m	t			2,54	CS ÚRS 2024 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							61 177,63	
7	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m			4 001,27	CS ÚRS 2024 01
			POŽÁRNÍHO VODOVODU					
			5,4*1,2					
			Součet					
			6,5					
			Součet					
8	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m			8 315,84	CS ÚRS 2024 01
			POŽÁRNÍHO VODOVODU					
			10,5*1,2					
			Součet					
			13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet						
9	K	722131918	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80	soubor			4 241,72	CS ÚRS 2024 01
10	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			92,46	CS ÚRS 2024 01
VV		1						
11	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus			272,07	CS ÚRS 2024 01
VV		1						
12	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus			665,33	CS ÚRS 2024 01
13	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			1 310,99	CS ÚRS 2024 01
VV		1						
14	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor			39 916,64	CS ÚRS 2024 01
VV		HYDRANT D25- 19/30 m hadice, rozměr : 650*650*175mm, průtok 0,3 l/s						
VV		4						
15	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m			1 120,28	CS ÚRS 2024 01
VV		požární vodovod						
VV		6,5+13						
16	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			959,88	CS ÚRS 2024 01
VV		proplach a desinfekce potrubí						
VV		19						
17	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t			162,11	CS ÚRS 2024 01
18	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m	t			119,04	CS ÚRS 2024 01
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				3 045,93	
19	K	727111041	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus			743,52	CS ÚRS 2024 01
VV		1						
20	K	727111042	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus			2 302,41	CS ÚRS 2024 01
VV		3						
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 062,40	
21	K	HZS1301.1	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod			6 664,16	CS ÚRS 2024 01
VV		16						
22	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný	hod			4 078,24	CS ÚRS 2024 01
23	K	HZS72122222	Ztížené podmínky při napojení na hlavní rozvod vody v technickém kanálu	hod			4 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:
SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis:
D.01.43 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:
01 - Silnoproudá elektrotechnika_R01

KSO:

Místo:

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 312 715,86		
DPH základní snižená	Základ daně	3 312 715,86		Výše daně
		0,00		
Cena s DPH		v CZK		4 008 386,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis:

D.01.43 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

01 - Silnoproudá elektrotechnika_R01

Místo:

Datum:

28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 312 715,86

HSV - Práce a dodávky HSV

25 767,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 894,50

997 - Přesun sutě

11 873,34

PSV - Práce a dodávky PSV

2 299 930,12

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 299 930,12

M - Práce a dodávky M

684 178,70

21-M - Elektromontáže

496 172,90

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

188 005,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

170 026,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

132 813,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

39 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 140,00

VRN6 - Územní vlivy

62 073,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: D.01.43 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3: 01 - Silnoproudá elektrotechnika_R01

Místo:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 312 715,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 767,84	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 894,50	
1	K	971011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,09 m2	kus			874,70	
2	K	971012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,09 m2	kus			1 332,80	
116	K	972054331	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 120 mm	kus			3 865,20	
3	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus			2 699,00	
4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			5 122,80	
D		997	Přesun sutě				11 873,34	
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			4 191,15	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			822,03	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			35,91	
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			6 824,25	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 299 930,12	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				2 299 930,12	
9	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m			2 610,00	
10	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m			1 998,00	
11	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m			1 800,00	
12	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m			999,00	
13	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			1 719,00	
14	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m			691,20	
15	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			1 719,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m			1 132,20	
17	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus			3 618,00	
18	M	34571512.K	krabice přístrojová instalační nástěnná 100x100, plast	kus			1 800,00	
19	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus			819,00	
20	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus			2 268,00	
21	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m			900,00	
22	K	741112803	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně	m			472,50	
23	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m			15 578,00	
24	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m			4 409,10	
123	K	741120405	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 25-35 mm2 v rozváděči (např. CY)	m			9 750,00	
124	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	m			10 350,00	
125	K	741120407	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 90-120 mm2 v rozváděči (např. CY)	m			15 801,60	
126	M	34141035	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2	m			46 224,00	
25	K	741122201.B2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně	m			29 484,00	
26	M	34111005.B2	kabel instalační jádro Cu plné 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1	m			27 324,00	
27	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			32 006,00	
28	M	34111036.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 B2ca,s1d1, P60-R	m			56 511,00	
29	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			738,60	
30	M	34111048.B2	kabel instalační jádro Cu plné 450/750V (B2ca,s1d1, P60-R) 3x6mm2	m			4 036,50	
31	K	741122211.B2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně	m			39 312,00	
32	M	34111036.B2	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2, B2ca,s1d1	m			59 616,00	
33	K	741122211.R1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) - oprava, nebo přeložení stávajícího vedení	m			7 371,00	
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			5 185,35	
35	K	741122211.R2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) - oprava, nebo přeložení stávajícího vedení	m			7 371,00	
36	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m			8 259,30	
37	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			8 863,20	
38	M	34111090.B2	kabel instalační jádro Cu plné 450/750V (B2ca,s1d1, P60-R) 5x1,5mm2	m			24 219,00	
39	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			834,60	
40	M	34111100.B	kabel instalační jádro Cu plné 450/750V (B2ca,s1d1 P60-R) 5x6mm2	m			6 210,00	
41	K	741122232.B2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně	m			2 781,00	
42	M	34111100.B2	kabel instalační jádro Cu plné 5x6mm2, B2ca,s1,d1	m			10 660,50	
121	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m			6 806,40	
122	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m			30 564,00	
43	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m			7 560,00	
128	K	741122857	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2 uložený volně	m			2 700,00	
127	K	741122859	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 185 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2 uložený volně	m			10 800,00	
44	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			24 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			1 386,80	
113	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			1 942,50	
115	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			12 150,00	
114	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			2 748,64	
46	K	741136351.P	Plošina, lešení, vč. dopravy	kpl			21 600,00	
47	K	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl			5 400,00	
48	K	741210003.1R02	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
49	M	35713104.1R02	rozvaděč 1-R02, vč. vystrojení, dle PD	kus			45 000,00	
143	K	741210003.1RM4	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
144	M	35713104.1RM4	rozvaděč 1-RM4, doplnění, dle PD	kus			34 200,00	
141	K	741210003.1RH5	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
142	M	35713104.1RH5	rozvaděč 1-RH5, doplnění, dle PD	kus			34 200,00	
145	K	741210003.4RM3	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
146	M	35713104.4RM3	rozvaděč 4-RM3, doplnění, dle PD	kus			43 200,00	
50	K	741210003.2R02	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
51	M	35713104.2R02	rozvaděč 2-R02, vč. vystrojení, dle PD	kus			41 400,00	
52	K	741210003.3R02	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
53	M	35713104.3R02	rozvaděč 3-R02, vč. vystrojení, dle PD	kus			43 200,00	
137	K	741210003.4R06	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
138	M	35713104.4R06	rozvaděč 4-R06, vč. vystrojení, dle PD	kus			39 600,00	
54	K	741210003.4R02	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
55	M	35713104.4R02	rozvaděč 4-R02, vč. vystrojení, dle PD	kus			40 500,00	
131	K	741210003.1R06	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
132	M	35713104.1R06	rozvaděč 1-R06, vč. vystrojení, dle PD	kus			45 000,00	
133	K	741210003.2R06	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
134	M	35713104.2R06	rozvaděč 2-R06, vč. vystrojení, dle PD	kus			39 600,00	
135	K	741210003.3R06	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
136	M	35713104.3R06	rozvaděč 3-R06, vč. vystrojení, dle PD	kus			39 600,00	
139	K	741210003.1RH3	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
140	M	35713104.1RH3	rozvaděč 1-RH3, doplnění, dle PD	kus			33 300,00	
149	K	741210003.4RM5	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
150	M	35713104.4RM5	rozvaděč 4-RM5, doplnění, dle PD	kus			4 500,00	
147	K	741210003.4RM4	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
148	M	35713104.4RM4	rozvaděč 4-RM4, doplnění, dle PD	kus			40 500,00	
56	K	741210003.RM16	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
57	M	35713104.RM16	rozvaděč RM16, doplnění, dle PD	kus			1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	741210003.RM10	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,97	
130	M	35713104.RM10	rozvaděč RM10, doplnění, dle PD	kus			7 200,00	
62	K	741210813	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus			1 284,75	
63	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus			4 756,50	
64	K	741310232.D	Montáž DALI ovládače se zapojením vodičů	kus			2 520,00	
65	M	34535003.D	ovládač DALI, 3x tlačítko	kus			20 880,00	
66	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus			567,00	
67	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			261,00	
68	K	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus			5 342,48	
69	M	34535101.R	přepínač pro VZT, 2x tlačítko (start, stop), světelná kontrolka, vestavný	kus			11 520,00	
70	K	741333811	Demontáž ovladač tlačítkový vestavný	kus			2 520,00	
71	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			13 725,00	
72	K	741372021.NP1	Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů, nouzové	kus			3 492,00	
73	M	34825001.NP1	svítidlo interiérové přisazené nouzové s piktogramem, "NP1"	kus			10 800,00	
74	K	741372061.NO2	Montáž svítidlo LED stropní vestavné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů, nouzové	kus			17 325,00	
75	M	34825002.NO2	svítidlo interiérové stropní vestavné nouzové s piktogramem, "NO2"	kus			78 750,00	
76	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus			7 020,00	
77	M	34835001.R	Vestané reflektorové svítidlo, LED 24.5W 4000K, 2640 lm, bílé barevné provedení, stmívatelné DALI, UGR 18.1	kus			63 000,00	
78	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			142 560,00	
79	M	34835000.R	vestavné liniové svítidlo do rastrových podhledů, LED 12.1W, 4000K, 1660 lm, bílé provedení, stmívatelné DALI, UGR 17.8, délka 1200 mm	kus			641 520,00	
80	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus			17 841,71	
155	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus			13 141,74	
81	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor			4 889,92	
151	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m			2 853,00	
152	M	63126087.R	rošt kabelový š 400mm	m			14 760,00	
153	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m			7 384,50	
154	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m			9 936,00	
82	K	741911851	Demontáž závěs kabelový hřebenový do 5 kabelů	kus			9 450,00	
83	K	741917811	Demontáž příchytka dřevěná nebo plastová	kus			15 300,00	
84	K	741917821	Demontáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm	kus			2 880,00	
85	K	741920032.PO	Montáž se zhotovením přepážka protipožární - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím	m2			14 400,00	
112	K	741920033	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka ve stropním průchodu	m2			24 192,00	
86	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t			7 798,01	

D	M	Práce a dodávky M	684 178,70
D	21-M	Elektromontáže	496 172,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	210021071.P	Montáž přichytek plastových jednoduchých	kus			10 800,00	
88	M	34572000.P	přichytka k upevňování kabelů	kus			5 400,00	
89	K	210021071.P2	Montáž přichytek P60-R	kus			136 800,00	
90	M	34572000.P2	přichytka kovová, P60-R, vč. kotvy	kus			47 880,00	
119	K	210813043	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m			9 253,00	
120	M	34113137	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x70mm2	m			115 200,00	
117	K	210813045	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x120 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m			11 449,90	
118	M	34113130	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x120mm2	m			159 390,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							188 005,80	
91	K	220260106.R	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus			9 000,00	
92	K	220261101	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg	kus			15 554,80	
93	K	220261102	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg	kus			13 715,00	
94	K	220270242	Montáž vodič sdělovací izolovaný uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm	m			13 089,00	
95	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m			3 267,00	
96	K	220332001.CPS	Centrála nouzového osvětlení	kus			11 700,00	
97	M	40462001.CPS	centrála nouzového osvětlení, vč. krytu P60-R	sada			81 000,00	
98	K	220332002.3F	Monitoring výpadku sítě, 3F, CPS	kus			3 960,00	
99	M	35826000.3F	Monitoring výpadku sítě, 3F, CPS, do rozv.NN	kus			25 200,00	
100	K	220332003.P	Vzdálený ovl.panel / MTB- mimic panel, recessed wall	kus			2 520,00	
101	M	40467002.P	Vzdálený ovl.panel / MTB- mimic panel, recessed wall	kus			9 000,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							170 026,20	
103	K	HZS2222.D	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (demontáže)	hod			63 000,00	
102	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod			44 026,20	
104	K	HZS4232.C	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (sw práce, CPS)	hod			31 500,00	
105	K	HZS4232.D	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (sw práce, DALI)	hod			31 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							132 813,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							39 600,00	
106	K	013244000.V	Dokumentace výrobní rozvaděčů	kpl			22 500,00	
107	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			13 500,00	
109	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl			3 600,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							31 140,00	
110	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			31 140,00	
D VRN6 Územní vlivy							62 073,00	
111	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			62 073,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:
SO 01 - Chodby pavilonu G
Soupis:
D.01.43 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
02 - Silnoproudá elektrotechnika_D01

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28.03.2025

25873261
CZ25873261

Cena bez DPH		2 119 889,10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 119 889,10	21,00%	445 176,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 565 065,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis:

D.01.43 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

02 - Silnoproudá elektrotechnika_D01

Místo:

Datum:

28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 119 889,10

HSV - Práce a dodávky HSV

7 829,44

997 - Přesun sutě

7 829,44

PSV - Práce a dodávky PSV

116 857,34

741 - Elektroinstalace - silnoproud

116 857,34

M - Práce a dodávky M

1 724 478,81

21-M - Elektromontáže

1 590 436,61

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

134 042,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

58 140,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

212 583,51

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

72 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

68 103,00

VRN6 - Územní vlivy

72 480,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: D.01.43 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3: 02 - Silnoproudá elektrotechnika_D01

Místo:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 119 889,10

D HSV Práce a dodávky HSV 7 829,44

D 997 Přesun sutě 7 829,44

54	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			2 763,70	
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			542,06	
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			23,68	
57	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			4 500,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 116 857,34

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 116 857,34

60	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			10 407,76	
19	K	741130015	Ukončení vodič izolovaný do 150 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			3 180,96	
16	K	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl			41 400,00	
58	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus			17 841,71	
59	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus			13 141,74	
23	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m			1 141,20	
24	M	63126087.R	rošt kabelový š 400mm	m			5 904,00	
3	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m			2 461,50	
4	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m			3 312,00	
21	K	741920032.PO	Montáž se zhotovením přepážka protipožární - ucpávka v kabelovém kanálu	m2			10 584,00	
22	K	741920033.PO	Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka ve stropním průchodu	m2			7 056,00	
32	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			426,47	

D M Práce a dodávky M 1 724 478,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	21-M	Elektromontáže					1 590 436,61	
12	K	210071010	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl rovný s odbočkou 500 A délky 1200 mm	kus			5 769,12	
13	M	35410105.P	rozvod přípojnícový prachotěsný, dílec rovný Al, 500A dl 1m	kus			39 600,00	
10	K	210071011	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl rovný s odbočkou 500 A délky 2200 mm	kus			89 640,88	
11	M	35410115.P	rozvod přípojnícový prachotěsný, dílec rovný Al, 500A dl 2m	kus			907 200,00	
14	K	210071061	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl pojistkový odbočný 250 až 500 A	kus			30 330,74	
15	M	35711848.P	připojovací rozvaděč 1-125.3 (do 100A pro PN000)	kus			166 320,00	
33	K	210071081	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl napájecí 250 až 500 A	kus			1 378,67	
34	M	35410325.P	rozvod přípojnícový prachotěsný, dílec napájecí středový v Al, 500A	kus			16 650,00	
46	K	210071092	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových kryt koncový 500 A	kus			1 584,54	
47	M	35410340	rozvod přípojnícový prachotěsný, kryt koncový přípojnícového rozvodu v Al, 400A	kus			3 600,00	
48	K	210071112	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových upevňovací část - nosič	kus			15 266,40	
49	M	35410392.N1	rozvod přípojnícový prachotěsný, nosná konzolka	kus			2 700,00	
52	K	210071113.S	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových, pružná spojka	kus			12 420,00	
53	M	35410390S	rozvod přípojnícový prachotěsný, pružná dilatační spojka	kus			9 990,00	
50	K	210071114	Montáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových upevňovací část - držák nebo konzolka	kus			2 775,60	
51	M	35410392.N2	rozvod přípojnícový prachotěsný, sada upevnění na výložník	kus			59 400,00	
42	K	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm2	kus			47 520,00	
43	M	35436170.S	spojka kabelová s plastovou izolací, 4x16-50mm2	kus			23 760,00	
1	K	210813047	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x150 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m			3 483,00	
2	M	34113131	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x150mm2	m			55 620,00	
61	K	210900602	Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žíla 50 až 70 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení uložených volně	m			1 410,50	
62	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2	m			8 370,00	
26	K	218071010	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl rovný s odbočkou 500 A délky 1200 mm	kus			3 103,80	
25	K	218071011	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl rovný s odbočkou 500 A délky 2200 mm	kus			48 216,56	
35	K	218071041	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl odbočný 250 A	kus			14 263,70	
36	K	218071081	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových díl napájecí	kus			741,72	
37	K	218071091	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových kryt koncový 250 až 400 A	kus			649,38	
38	K	218071111	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových upevňovací část - objímka	kus			6 411,00	
39	K	218071112	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových upevňovací část - nosič	kus			4 107,60	
40	K	218071113	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových upevňovací část - výložník	kus			6 660,00	
41	K	218071114	Demontáž přípojnícových rozvodů Al průmyslových upevňovací část - držák nebo konzolka	kus			1 493,40	
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					134 042,20	
5	K	220260106.R	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus			990,00	
6	K	220261101	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg	kus			23 332,20	
7	K	220261102	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg	kus			109 720,00	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

58 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	HZS2222.D	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (demontáže)	hod			36 000,00	
27	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod			22 140,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				212 583,51	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				72 000,00	
8	K	013244000.V	Dokumentace výrobní rozvaděčů	kpl			45 000,00	
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl			27 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				68 103,00	
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			68 103,00	
D	VRN6		Územní vlivy				72 480,51	
20	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	%			34 248,51	
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			38 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G
Soupis: D.01.44 - Slaboproudá elektrotechnika
Úroveň 3: 01 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 928 967,30	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 928 967,30	21,00%	405 083,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 334 050,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G
Soupis: D.01.44 - Slaboproudá elektrotechnika
Úroveň 3: 01 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 928 967,30
D1 - Ozvučení	50 130,00
D2 - EPS	103 684,50
D3 - PZTS	22 694,40
D4 - SK	44 694,00
D5 - MaR	32 040,00
D6 - EKV	694 521,00
D7 - VSS	208 080,00
D8 - Trasy	773 123,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: D.01.44 - Slaboproudá elektrotechnika

Úroveň 3: 01 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 28.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: INTOZA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 928 967,30

D	D1	Ozvučení					50 130,00	
0	K	Pol1	Demontáž reproduktoru,	ks			1 620,00	
0	K	Pol2	Reproduktor podhledový PC-1860EN, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			28 080,00	
0	K	Pol3	Zhotovení otvoru pro reproduktor,	ks			1 080,00	
0	K	Pol4	Reproduktor skříňkový LBC3018/01, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			2 070,00	
0	K	Pol5	Vyhledání a přeložení kabeláže do zdiva/nad podhled,	hod			17 280,00	
D	D2	EPS					103 684,50	
0	K	Pol6	Demontáž a opětovná montáž automatického hlásiče EPS,	ks			1 152,00	
0	K	Pol7	Demontáž a opětovná montáž sirény EPS,	ks			3 096,00	
0	K	Pol8	Demontáž a opětovná montáž tlačítkového hlásiče EPS,	ks			4 410,00	
0	K	Pol9	Demontáž tlačítka pro únik, zelené,	ks			144,00	
0	K	Pol10	Zelené tlačítko, NC/NO výst., montáž na KU68, prolamovací plast / sklo, symbol běžícího muže + krabice, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			1 125,00	
0	K	Pol11	Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky KAC, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			207,00	
0	K	Pol12	Vyhledání a přeložení kabeláže do zdiva/nad podhled,	hod			29 736,00	
0	K	Pol13	Přepojení stávajících přídržných magnetů 2.NP,	ks			639,00	
0	K	Pol14	Práce na stávajících podhledech,	hod			8 640,00	
0	K	Pol15	Práce na stávajícím NN rozvaděči,	hod			4 680,00	
0	K	Pol16	Jistič B6/1, 10kA, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			319,50	
0	K	Pol17	Napojení samozavírače s integrovaným magnetem,	ks			2 556,00	
0	K	Pol18	Automatický hlásič FAP-425-O včetně patice, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			17 280,00	
0	K	Pol19	Vstupně-výstupní modul FLM-420-RHV včetně krabice, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			4 860,00	
0	K	Pol20	Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 4,2 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah, EN54, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			5 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol21	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			2 700,00	
0	K	Pol22	Konfigurace systému EPS,	kpl			10 800,00	
0	K	Pol23	Funkční zkouška,	kpl			5 400,00	
D D3 PZTS							22 694,40	
0	K	Pol24	Demontáž a opětovná montáž klávesnice PTZS,	ks			3 600,00	
0	K	Pol25	Demontáž stávajícího magnetického kontaktu, odpojení kabeláže,	ks			2 462,40	
0	K	Pol26	Připojení nového magnetického kontaktu na stávající kabeláž,	ks			3 672,00	
0	K	Pol27	Krabice s tamper kontaktem, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			4 320,00	
0	K	Pol12	Vyhledání a přeložení kabeláže do zdiva/nad podhled,	hod			8 640,00	
D D4 SK							44 694,00	
0	K	Pol28	Práce na stávajícím datovém rozvaděči,	kpl			10 080,00	
0	K	Pol12	Vyhledání a přeložení kabeláže do zdiva/nad podhled,	hod			17 280,00	
0	K	Pol29	Datová zásuvka na DIN lištu s keystone 1x RJ45 cat.6, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			2 872,80	
0	K	Pol30	Lisovací konektor cat.6 na drát, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			2 592,00	
0	K	Pol31	Ukončení kabelu na patch panelu,	ks			3 024,00	
0	K	Pol32	Měření datového kabelu,	ks			8 845,20	
D D5 MaR							32 040,00	
0	K	Pol33	Demontáž a opětovná montáž jednotky SYNCO LIVING,	ks			1 800,00	
0	K	Pol12	Vyhledání a přeložení kabeláže do zdiva/nad podhled,	hod			30 240,00	
D D6 EKV							694 521,00	
0	K	Pol34	Demontáž stávajících čteček FEI,	ks			702,00	
0	K	Pol35	Demontáž a opětovná montáž optické signalizace,	ks			720,00	
0	K	Pol36	Napojení elektromechanického zámku, odzkoušení,	ks			90 090,00	
0	K	Pol37	Krabice s tamper kontaktem, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			49 140,00	
0	K	Pol38	Řídící jednotka slouží k řízení snímacích hlav ID MINI / ID Tango, ID 898, ID1530 (jednotek pro snímání bezkontaktních identifikačních karet) a ke komunikaci s PC. Nastavení pracovního režimu se provádí pomocí software dodávaného výrobcem. 11 – 14 VDC, 39	ks			93 600,00	
0	K	Pol39	Deska relé na RS485 - ID-REL 2relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			3 420,00	
0	K	Pol40	Deska relé na RS485 - ID-REL 3relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			9 900,00	
0	K	Pol41	Deska relé na RS485 - ID-REL 4relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			7 245,00	
0	K	Pol42	Deska relé na RS485 - ID-REL 5relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			6 300,00	
0	K	Pol43	Čtečka karet se snímačem DESFIRE s instalací na podoomítkové přístrojové krabice. Napájení +12ss (min 11V, max 13,8V, Odběr 50 mA) včetně krytu Tango, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			376 740,00	
0	K	Pol44	Krabice přístrojová do SDK včetně vysekání kapsy, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			13 104,00	
0	K	Pol45	Spínaný zdroj na din lištu 12VDC/15A bez zálohování včetně krytu s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			23 400,00	
0	K	Pol48	Spolupráce při oživení, odzkoušení systému a prvků,	hod			20 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7			VSS					208 080,00
0	K	Pol49	Demontáž a opětovná montáž kamery,	ks			720,00	
0	K	Pol50	IP DOME KAMERA 4Mpx, OBJEKTIV 2,8-12mm, POE, IR PŘÍSVIT, NIS2, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			64 800,00	
0	K	Pol51	XP Professional+, VMS pro IP kamery aj., device licence pro jedno zařízení, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			111 600,00	
0	K	Pol52	Care Plus pro XPPPLUSDL, maintenance & support, platnost 2 roky, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			16 560,00	
0	K	Pol53	Nastavení pohledu kamer,	ks			5 760,00	
0	K	Pol54	Práce na stávajícím serveru VSS, doplnění licencí, kamer,	hod			8 640,00	
D D8			Trasy					773 123,40
0	K	Pol55	PraflaDur 3x1,5, P30-R, B2ca, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			27 720,00	
0	K	Pol56	UTP cat.6, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			100 094,40	
0	K	Pol57	JYSTY 2x2x0,8 šedý - oprava a přesuny, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			9 720,00	
0	K	Pol58	PraflaCom 1x2x0,8, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			3 087,00	
0	K	Pol59	PraflaCom 2x2x0,8, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			78 192,00	
0	K	Pol60	PraflaGuard 2x2x0,8, P30-R, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			5 103,00	
0	K	Pol61	PraflaSafe 1x6, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			7 560,00	
0	K	Pol62	PraflaSafe 1x4, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			1 134,00	
0	K	Pol63	Praflasafe 2x2,5, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			58 410,00	
0	K	Pol64	Praflasafe 3x2,5, B2caS1d1, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			4 185,00	
0	K	Pol65	CYKY 3x1,5 - oprava a přesuny, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			8 910,00	
0	K	Pol66	CYKY 3x2,5 - oprava a přesuny, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			7 020,00	
0	K	Pol67	UTP cat.6, LSOH, Dca - oprava a přesuny, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			22 500,00	
0	K	Pol68	Krabice rozbočovací na povrch včetně svorkovnice 100x100x50, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			4 176,00	
0	K	Pol69	Krabice rozbočovací P30-R včetně svorkovnice, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			8 100,00	
0	K	Pol70	Krabice rozbočovací pod omítku včetně svorkovnice a víčka, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			10 800,00	
0	K	Pol71	Ekvipotenciální svorkovnice EPS1 s krytem, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			1 008,00	
0	K	Pol72	Kabelový žlab drátěný 50x50 komplet včetně příslušenství a kotevního materiálu, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	m			146 880,00	
0	K	Pol73	Příchytka kovová P30-R včetně kotevního materiálu, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			54 648,00	
0	K	Pol74	Příchytka skupinová včetně kotevního materiálu,	ks			27 720,00	
0	K	Pol75	Trubka PVC pod omítku dn25,	m			11 700,00	
0	K	Pol76	Rýha do zdiva do 10x5 cm,	m			32 760,00	
0	K	Pol77	Prostup stropem,	ks			2 538,00	
0	K	Pol78	Prostup stěnou do tl45 cm,	ks			2 268,00	
0	K	Pol79	Protipožární utěsnění prostupů stěnou / stropem, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks			48 600,00	
0	K	Pol80	Nespecifikovaný materiál a práce, stavební přípomoce, začištění prostupů,	kpl			8 100,00	
0	K	Pol81	Doprava a přesun hmot,	kpl			9 000,00	
0	K	Pol82	Likvidace odpadu při elektromontážích, včetně odvozu a poplatku na skládce,	t			810,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol83	Koordinace profesí, koordinace s investorem při instalaci a oživení systému,	hod			17 280,00	
0	K	Pol84	Revize a funkční zkouška včetně protokolu/revizní zprávy,	kpl			11 700,00	
1	K	Pol85	Zpracování dokumentace výrobní, DSPS, dokladová část	kpl			14 400,00	
2	K	Pol86	Provedení prohlídky na vyhrazeném el. zařízení třídy I. dle §4 odst.1, písmena c) dle NV.č.190/2022 Sb. - TIČR	kpl			27 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

345 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 000,00	21,00%	72 450,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

417 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	345 000,00
VRN - VRN	345 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	175 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 01 - Chodby pavilonu G

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							345 000,00	
D	VRN	VRN					345 000,00	
D	VRN1	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace dilenská pro realizaci stavby	kpl.			25 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na vypracování : -prováděcí / dilenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnutý náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.			45 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
D	VRN2	VRN2	Příprava staveniště				15 000,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.			15 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště (+ Zpevnění zatravněné plochy např. silničními panely. Pro manipulaci se sutí. 200m2) -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
D	VRN3	VRN3	Zařízení staveniště				175 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.			165 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.			10 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
D		VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.			10 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.			5 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
8	K	04900200R	Ostatní inženýrská činnost_kontrola „TIČR“	kus			15 000,00	CS VLASTNÍ
D		VRN7	Provozní vlivy				50 000,00	
9	K	071103000	Provoz investora	kpl.			5 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady související se ztlíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí (mimo vnitřních otvorů) - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ protiprašné oddělení staveniště od okolního provozu objednatele _ PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV) (+ zabezpečení nákladního výtahu proti poškození (OSB obložení kabiny), před předáním díla bude provedeno vyčištění kabiny, výtahové šachty servisní organizací objednatele – Výtahy Ostrava.) (+ zafólování strojního vybavení proti prachu – strojovny VZT – na každém podlaží 4x, tj. celkem 16 strojoven) (+ zalepení všech výustek/mřížek do dotčených místností z chodeb)					
10	K	07120300R	Zřízení, provoz, odstranění _ nucené odvětrávání prašnosti z místa bourání, s filtrem na zachytávání prachu	kpl.			45 000,00	CS VLASTNÍ
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
11	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.			5 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnutý náklady : ----- -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu ----- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis:

D1.02.10 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

IČ:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

INTOZA s.r.o.

25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant:

IČ:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

3 713 469,81

DPH základní
snížená

Základ daně

3 713 469,81

Sazba daně

21,00%

Výše daně

779 828,66

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 493 298,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis:

D1.02.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 713 469,81

HSV - Práce a dodávky HSV

1 464 434,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 343,60
-----------------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	452 448,26
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	268 883,84
---	------------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 700,00
--	----------

997 - Přesun sutě	656 693,81
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	84 065,32
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 586 328,98

713 - Izolace tepelné	25 957,62
-----------------------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 829,00
---	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	350 699,21
---------------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	118 674,65
-----------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	1 011 510,23
-------------------------	--------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	20 592,58
----------------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 065,69
--	-----------

M - M

662 706,00

99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	662 706,00
---	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: D1.02.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 713 469,81	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 464 434,83	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 343,60	
1	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus			2 343,60	CS ÚRS 2024 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					452 448,26	
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2			724,33	CS ÚRS 2024 01
	VV	"podhledové skladby_NS_1-4.NP" 4*(2,07)						
	VV	Součet						
3	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2			7 139,34	CS ÚRS 2024 01
4	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2			1 818,29	CS ÚRS 2024 01
	VV	"podhledové skladby_NS_1-4.NP" 4*(2,07)						
	VV	Součet						
5	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2			15 166,01	CS ÚRS 2024 01
6	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			43 122,24	CS ÚRS 2024 01
	VV	"povrchy na stávajících kci_1-4.NP_po odebrání obkladů" ((1,55*(11,7+5,5+4,875+8,9))+(2,0*(2,7+1,8)))*4						
	VV	"stávající kce_1-4.NP" (3,2*(26,55+9,1)*4)-228,045						
	VV	Součet						
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			9 447,48	CS ÚRS 2024 01
	VV	"povrchy stěn_NS_1-4.NP" 4*(1,18*(8,05+6,4+6,585+8,5))						
	VV	Součet						
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			24 418,80	CS ÚRS 2024 01
9	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn a stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2			19 937,48	CS VLASTNÍ
	VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"						
	VV	"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"						
	VV	"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 8,28+139,405						
	VV	Součet						
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			24 214,65	CS ÚRS 2024 01
	VV	"povrchy stěn_NS_1-4.NP" 4*(1,18*(8,05+6,4+6,585+8,5))						
	VV	Součet						
11	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			55 004,45	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"povrchy na stávajících kci_1-4.NP_po odebrání obkladů" ((1,55*(11,7+5,5+4,875+8,9))+(2,0*(2,7+1,8)))*4					
	VV		Součet					
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2			65 743,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stávající kce_1-4.NP" (3,2*(26,55+9,1))*4)-228,045					
	VV		Součet					
13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			37 025,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		228,045*2 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			37 062,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		228,275*2 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2			48 554,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
16	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2			4 179,08	CS ÚRS 2024 01
17	K	632450132	Výrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			50 572,94	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci : "lehčený cementový potěr"					
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
18	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2			8 317,79	CS ÚRS 2024 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				268 883,84	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			14 283,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"viz BP_1-4.NP" (29,46)*4					
	VV		"viz NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			45 363,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		(5,15*7,05*4)+(4*50,0)					
	VV		Součet					
21	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			472,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
22	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2			18 703,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		"BP_1-4.NP" (3,2*(2,3+0,9+0,5+2,8+3,2+1,3+1,3))*4					
	VV		Součet					
23	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2			11 943,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		"BP_1-4.NP" (3,2*(6,4))*4					
	VV		Součet					
24	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			42 104,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		"BP_1-4.NP" (29,46*0,1)*4					
	VV		Součet					
25	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3			23 650,49	CS ÚRS 2024 01
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			9 725,34	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.					
	VV		"BP_1-4.NP" (29,46)*4					
	VV		Součet					
27	K	968072455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			15 660,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Vybourání rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2. JC zahrnuje také náklady na demontáž křidel.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus			2 484,72	CS ÚRS 2024 01
29	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m			5 994,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2			1 474,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		"BP_1-4.NP" (29,46)*4					
	VV		Součet					
31	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			24 653,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stávající kce_1-4.NP" (3,2*(26,55+9,1)*4)-228,045					
	VV		Součet					
32	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			49 670,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		"povrchy na stávajících kci_1-4.NP" ((1,55*(11,7+5,5+4,875+8,9))+(2,0*(2,7+1,8)))*4					
	VV		"povrchy na bouraných kci_1-4.NP" ((1,55*(0,9+4,875+12,8+5,2))+(2,0*(0,9+1,8)))*4					
	VV		Součet					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 700,00	
33	K	950015R01	Napojení střešní HI (mPVC) v okolí VZT výdechu	kus			2 700,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
	D	997	Přesun sutě				656 693,81	
34	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			60 449,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		122,344*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			212 732,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		122,344*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			275 274,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. -----					
37	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			16 406,33	CS ÚRS 2024 01
38	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			70 910,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		122,344*20 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			20 920,82	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				84 065,32	
40	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			18 741,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		43,384*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			65 323,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		43,384*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 586 328,98	
	D	713	Izolace tepelné				25 957,62	
42	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			5 602,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
43	M	28376553R	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm	m2			9 644,30	CS VLASTNÍ
	VV		112,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2			10 447,70	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
			<i>JC zahrnuje také náklady na : -vytažení separační vrstvy na svislé konstrukce v = do cca 150 mm -vytvoření a vyplnění obvodových / dilatačních spár (profily/pásky) tl. min 10 mm v = min 150 mm "podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)*1,15 Součet</i>					
45	K	998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			263,23	CS ÚRS 2024 01
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 829,00	
46	K	72121212R	Odtokový perforovaný liniový žlab délky 750 mm s krycím roštem	kus			28 829,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
			<i>"NS_1-4.NP" 4*(1) Součet</i>					
D		763	Konstrukce suché výstavby				350 699,21	
47	K	763121433	SDK stěna přesazená profil CW+UW deska 1xH2 12,5	m2			66 873,60	CS ÚRS 2024 01
			<i>"svislé nenosné kce_NS_1-4.NP" 4*(3,2*(3,25+3,2)) Součet</i>					
48	K	763121467	SDK stěna přesazená profil CW+UW desky 2xH2 12,5	m2			93 772,80	CS ÚRS 2024 01
			<i>"svislé nenosné kce_NS_1-4.NP" 4*(3,2*(3,9+3,5)) Součet</i>					
49	K	763121590	SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW desky 2xH2 12,5	m2			43 545,60	CS ÚRS 2024 01
			<i>"svislé nenosné kce_NS_1-4.NP" 4*(3,2*(0,9+0,9+0,9)) Součet</i>					
50	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2			5 719,68	CS ÚRS 2024 01
			<i>(82,56+94,72+34,56) Součet</i>					
51	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			67 003,20	CS ÚRS 2024 01
			<i>"podhledové skladby_NS_1-4.NP" 4*(7,29+13,39) Součet</i>					
52	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			2 233,44	CS ÚRS 2024 01
53	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m			8 010,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2			7 444,80	CS ÚRS 2024 01
55	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2			12 355,20	CS ÚRS 2024 01
			<i>"podhledové skladby_NS_1-4.NP" 4*(5,28) Součet</i>					
56	M	59030570R	<i>podhled kazetový viditelný rastr 600x600mm_specifikace dle PD a TZ</i>	m2			6 272,64	CS VLASTNÍ
			<i>21,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství</i>					
57	K	763755R01	Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím	m2			15 906,24	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na : Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (líst, profilů, výztužných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/kcí/ZP) , výztužné desky OSB v místě zavěšení koncových prvků techniky prostředí stave, přidavné profily UA, ukončovacích prvků, dilatačních a přechod. prvků , napojení na okolní konstrukce, revizní dvířek, atd.) -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE</i>					
			<i>(JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukci" (82,56+94,72+34,56)+(82,72)					
	VV		Součet					
58	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			21 562,01	CS ÚRS 2024 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				118 674,65	
59	K	766430R01	D-01 - D+M _ vnitřní dveře _ 800/1970 mm	ks			108 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
60	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m			704,72	CS ÚRS 2024 01
61	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m			2 495,70	CS ÚRS 2024 01
62	M	60794104R	parapet vnitřní š do 400 mm , včetně všech doplňků a příslušenství	m			5 779,03	CS VLASTNÍ
	VV		9,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
63	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%			1 695,20	CS ÚRS 2024 01
	D	776	Podlahy povlakové				1 011 510,23	
64	K	776111131	Broušení podkladu pod povlakové povrchy stěn	m2			46 205,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		"povrchy stěn_NS_1-4.NP" 4*(2,02*(11,25+6,4+11,37+14,8))					
	VV		Součet					
65	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			1 413,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
66	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			7 267,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
67	K	776121114	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu pod povlakové povrchy stěn	m2			27 086,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		"povrchy stěn_NS_1-4.NP" 4*(2,02*(11,25+6,4+11,37+14,8))					
	VV		Součet					
68	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			27 254,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
69	K	776232111	Lepení lamel a čtverců, pásů z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2			26 245,44	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů (fabionů) + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
	VV		"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
	VV		Součet					
70	M	28411R02	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl protiskluzný _ specifikace dle PD a TZ	m2			66 623,04	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové vytažení / fabiony (viz PD a TZ) (Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytažením na stěnu do výšky 13cm s použitím kontaktního lepidla a náběhového klínku.)					
	P		<i>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i>					
	VV		<i>PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ</i> 112,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	776521112	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m	m2			264 487,30	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
	VV		"povrchy stěn_NS_1-4.NP" 4*(2,02*(11,25+6,4+11,37+14,8))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
72	M	28412245R	dodávka povlakové krytiny stěn - vinyl _ specifikace dle PD a TZ	m2			297 946,85	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové doplňky a příslušenství (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.</i>					
VV			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 354,066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
73	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2			20 980,17	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)</i>					
VV			ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAPOVÝCH KRYTIN					
VV			(112,16+354,066)					
VV			Součet					
74	K	77659111R	Hydroizolace pod povlakovou krytinu , stěrkou ve dvou vrstvách	m2			222 389,80	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových listů a těsnících pásek (flexibilní 2 _složkový hydroizolační stěrkový systém)</i>					
75	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			3 609,90	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				20 592,58	
76	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			13 122,72	CS ÚRS 2024 01
VV			"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)*2					
VV			Součet					
77	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2			7 469,86	CS ÚRS 2024 01
VV			"podlahová skladba_NS_1-4.NP" (28,04*4)					
VV			Součet					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				30 065,69	
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			8 292,42	CS ÚRS 2024 01
79	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			8 294,58	CS ÚRS 2024 01
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			13 478,69	CS ÚRS 2024 01
D M			M				662 706,00	
D 99-M			Výpisy ostatních prvků a výrobků				662 706,00	
81	K	991015R01	OV 1 - D+M _ přechodová podlahová lišta	m			2 016,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
82	K	991015R02	OV 2 - D+M _ výměna stahovacích půdních schodů (vč. demontáže stávající kce) _ 800/500/2885 mm	kus			18 000,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
83	K	991015R03	OV 3 - D+M _ PO revizní dvířka _ 600/600 mm	kus			16 200,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
84	K	991015R04	OV 4 - D+M _ sanitární dělící kce vč. dveří	kus			180 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
85	K	991015R05	OV 5 - D+M _ písoárová dělící kce	kus			43 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
86	K	991015R06	OV 6 - D+M _ zásobník toaletního papíru	kus			16 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
87	K	991015R07	OV 7 - D+M _ WC kartáč	kus			14 040,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
88	K	991015R08	OV 8 - D+M _ odpadkový koš	kus			28 080,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
89	K	991015R09	OV 9 - D+M _ toplovzdušný vysoušeč rukou	kus			43 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
90	K	991015R10	OV 10 - D+M _ háček jednoduchý	kus			4 320,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
91	K	991015R11	OV 11 - D+M _ dávkovač mýdla	kus			79 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
92	K	991015R12	OV 12 - D+M _ zásobník papírových ručníků	kus			37 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
93	K	991015R13	OV 13 - D+M _ držák na ručníky	kus			2 880,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
94	K	991015R14	OV 14 - D+M _ polička do sprchy	kus			7 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	991015R15	OV 15 - D+M _ troj háček	kus			3 600,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
96	K	991015R16	OV 16 - D+M _ zrcadlo _ 2500/800 mm	kus			19 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
97	K	991015R17	OV 17 - D+M _ zrcadlo _ 1500/800 mm	kus			15 120,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
98	K	991015R18	OV 18 - D+M _ skříňka pod umyvadlo	kus			30 600,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
99	K	991015R19	OV 19 - D+M _ skříňka pod umyvadlo	kus			19 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
100	K	991015R20	OV 20 - D+M _ sprchové dveře _ 900/2000 mm	kus			72 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
101	K	991015R21	OV 21 - D+M _ stávající mříže (dmtž + úprava + obnova povrchových úprav + mtž)	kus			2 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
102	K	991015R22	OV 22 - D+M _ revizní dvířka do SDK _ 250/250 mm	kus			4 320,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
103	K	991015R23	OV 23 - D+M _ revizní dvířka do SDK _ 400/400 mm	kus			2 880,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:
SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G
Soupis:
D1.02.40 - Zdravotnicka - Sociální zařízení G
Úroveň 3:
1 - D1.02.40- Zdravotnicka - Sociální zařízení G

KSO:
Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:
Ing.Petr Kudlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jugová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 756 404,65
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 756 404,65	21,00%	368 844,98
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 125 249,63
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis:

D1.02.40 - Zdravotechnika - Sociální zařízení G

Úroveň 3:

1 - D1.02.40- Zdravotechnika - Sociální zařízení G

Místo:

Ostrava-Poruba

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Datum:

28.03.2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 756 404,65

HSV - Práce a dodávky HSV

6 075,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 075,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 655 179,65

713 - Izolace tepelné

30 675,91

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

167 220,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

429 168,46

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

4 587,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

730 823,52

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

230 547,18

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

62 156,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 150,00

N00 - Nepojmenované práce

72 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

72 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: D1.02.40 - Zdravotechnika - Sociální zařízení G

Úroveň 3: 1 - D1.02.40- Zdravotechnika - Sociální zařízení G

Místo: Ostrava-Poruba
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 756 404,65	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 075,00	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 075,00	
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m			6 075,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 655 179,65	
D	713	Izolace tepelné					30 675,91	
2	K	713470831	Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			7 750,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			6 375,00	CS ÚRS 2024 01
VV		75						
4	M	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm	m			589,50	CS ÚRS 2024 01
VV		19,5+2,5+18+2+17+16						
5	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m			2 554,50	CS ÚRS 2024 01
VV		IZOLACE TEPLÉ VODY						
VV		NOVÝ ROZVOD VODY						
VV		TV+CTV						
VV		7+2,5+0,5+6						
VV		Součet						
VV		16*1,2						
VV		Součet						
VV		19,5						
VV		Součet						
6	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m			292,50	CS ÚRS 2024 01
VV		IZOLACE STUDENÉ VODY						
VV		NOVÝ ROZVOD VODY						
VV		2*1,2						
VV		Součet						
VV		2,5						
VV		Součet						
7	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m			5 256,00	CS ÚRS 2024 01
VV		IZOLACE TEPLÉ VODY						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		NOVÝ ROZVOD VODY					
	W		TV+CTV					
	W		7,5+7,5					
	W		Součet					
	W		15*1,2					
	W		Součet					
8	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m			252,00	CS ÚRS 2024 01
	W		IZOLACE STUDENÉ VODY					
	W		NOVÝ ROZVOD VODY					
	W		1,5*1,2					
	W		Součet					
	W		2					
	W		Součet					
9	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m			5 219,00	CS ÚRS 2024 01
	W		IZOLACE TEPLÉ VODY					
	W		NOVÝ ROZVOD VODY					
	W		TV+CTV					
	W		6,5+1,5+6					
	W		Součet					
	W		14*1,2					
	W		Součet					
	W		17					
	W		Součet					
10	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m			2 288,00	CS ÚRS 2024 01
	W		IZOLACE STUDENÉ VODY					
	W		NOVÝ ROZVOD VODY					
	W		5,5+1,5+6					
	W		Součet					
	W		13*1,2					
	W		Součet					
	W		16					
	W		Součet					
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t			76,80	CS ÚRS 2024 01
12	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m	t			22,61	CS ÚRS 2024 01
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				167 220,24	
13	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m			1 240,00	CS ÚRS 2024 01
	W		80					
14	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m			3 320,00	CS ÚRS 2024 01
	W		80					
15	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus			712,00	CS ÚRS 2024 01
	W		propojení nového potrubí na stávající pod stropem 4.NP					
	W		1					
	W		propojení nového potrubí na stávající v 1.PP					
	W		1					
	W		Součet					
16	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			4 850,00	CS ÚRS 2024 01
	W		propojení nového potrubí na stávající pod stropem 4.NP					
	W		5					
	W		propojení nového potrubí na stávající v 1.PP					
	W		5					
	W		Součet					
17	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m			7 650,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		14,1*1,2					
	W		Součet					
	W		17					
	W		Součet					
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m			51 000,00	CS ÚRS 2024 01
	W		14,1*5					
	W		Součet					
	W		70,5*1,2					
	W		Součet					
	W		85					
	W		Součet					
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m			1 100,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Součet					
	W		1*2*1,2					
	W		Součet					
	W		2,5					
	W		Součet					
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			13 275,00	CS ÚRS 2024 01
	W		2,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,9+1,6+0,3+1,7+2,4+1,8+0,4+0,4+1,6+0,7+0,4+2,1+0,4+2,4+1,7					
	W		Součet					
	W		24,2*1,2					
	W		Součet					
	W		29,5					
	W		Součet					
21	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m			8 606,00	CS ÚRS 2024 01
	W		(1,5+1,1+1,2+1,6)*2					
	W		Součet					
	W		10,8*1,2					
	W		Součet					
	W		13					
	W		Součet					
22	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m			5 130,00	CS ÚRS 2024 01
	W		(0,4+0,4+0,4+0,3+0,3+0,4+0,3)*2					
	W		Součet					
	W		5*1,2					
	W		Součet					
	W		6					
	W		Součet					
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus			1 563,20	CS ÚRS 2024 01
	W		16					
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			2 592,00	CS ÚRS 2024 01
	W		16+8					
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			2 576,00	CS ÚRS 2024 01
	W		4+12					
26	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus			6 520,00	CS ÚRS 2024 01
	W		1*4					
27	M	HLE.HL531PRBL UE	Sprchový žlab (suchý sifon) , s EPS zkracovatelným tělesem 1200-600mm s nerezovým rámem a krytem Standard. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.	kus			40 000,00	
	W		1*4					
28	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus			312,00	CS ÚRS 2024 01
	W		3					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	HLE.HL20.2	Vtok 6/4" s fixační objímkou	kus			1 684,05	
	VV		3					
30	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus			1 606,80	
	VV		3					
31	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m			13 150,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t			207,37	CS ÚRS 2024 01
33	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m	t			125,82	CS ÚRS 2024 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				429 168,46	
34	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			19 895,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		230					
35	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m			8 160,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		80					
36	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m			61 462,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Jedná se o třivrstvé trubky					
	VV		Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typu 4 (PP-RCT) vyztužený čedičovými vlákny (BF)					
	VV		Složení vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT.					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		(1,2+0,4+0,4+0,3+1+0,3+0,3+1+0,2+0,2+1,1+0,2+0,4+1,4+0,3+0,3+0,1+0,5+0,5+1,1+1,2+0,4+0,4+0,3+0,3+0,3+1)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		(0,41+0,45+1,4+1,2+0,3+0,5+1,6+2,3+1,2+1,3+0,45+0,43)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		SVISLÉ					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		8+1+6+6+6+2+1+4,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		2,5+1+6+2+1+3,5+3,5+1+1+4,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		114,38*1,2					
	VV		Součet					
	VV		137,5					
	VV		Součet					
37	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m			80 703,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Jedná se o třivrstvé trubky					
	VV		Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typu 4 (PP-RCT) vyztužený čedičovými vlákny (BF)					
	VV		Složení vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT.					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		(2,3+1,7+1,9+0,9+3+2,2+0,1+0,4+1,3+1+2,3+1,8)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		(2,1+0,9+1+1+2,1)*2					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet					
	VV		SVISLÉ					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		2,5+2,5+3,5+3,5+0,5+3+1,5+3+0,8+1,4+1+2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5+4+3,5+7+3+0,5+1+0,6+1,5+0,8+1,2+1,5+1,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		122,5*1,2					
	VV		Součet					
	VV		147					
	VV		Součet					
38	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m			38 048,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Jedná se o třívrstvé trubky					
	VV		Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typu 4 (PP-RCT)					
	VV		vyztužený čedičovými vlákny (BF)					
	VV		Složení vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT.					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		1,4*2					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		SVISLÉ					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		5+5+2+0,5+2+1+2+2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		1,5+1,5+6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		48,3*1,2					
	VV		Součet					
	VV		58					
	VV		Součet					
39	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 mm	m			25 472,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Jedná se o třívrstvé trubky					
	VV		Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typu 4 (PP-RCT)					
	VV		vyztužený čedičovými vlákny (BF)					
	VV		Složení vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT.					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		1,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		14					
	VV		Mezisoučet					
	VV		SVISLÉ					
	VV		Potrubí studené vody					
	VV		6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Potrubí teplé vody					
	VV		3,5+1,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		26,5*1,2					
	VV		Součet					
	VV		32					
	VV		Součet					
40	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m			23 850,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Jedná se o třívrstvé trubky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropyleny typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typu 4 (PP-RCT) vyztužený čedičovými vlákny (BF)					
			Složení vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT.					
			Potrubí studené vody					
			13					
			Mezisoučet					
			SVISLÉ					
			Potrubí studené vody					
			4+1,5					
			Mezisoučet					
			Součet					
			18,5*1,2					
			Součet					
			22,5					
			Součet					
41	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			7 339,80	CS ÚRS 2024 01
			Izolace STV , připojovací potrubí a svislé potrubí					
			15,1*2					
			SVISLÉ					
			34,8					
			Součet					
			65*1,2					
			Součet					
42	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m			11 682,00	CS ÚRS 2024 01
			Izolace STV , připojovací potrubí a svislé potrubí					
			d25,d32,d40,					
			18,9*2					
			SVISLÉ					
			25,2+19,5+6					
			Součet					
			88,5*1,2					
			Součet					
			106,2					
			Součet					
43	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m			819,00	CS ÚRS 2024 01
			Izolace STV , připojovací potrubí a svislé potrubí					
			d50					
			5,5					
			Součet					
			5,5*1,2					
			Součet					
			7					
			Součet					
44	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m			14 442,00	CS ÚRS 2024 01
			Izolace TV+CTV , připojovací potrubí a svislé potrubí					
			23,08*2					
			SVISLÉ					
			26,3					
			Součet					
			72,46*1,2					
			Součet					
			87					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m			14 065,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Izolace TV+CTV , připojovací potrubí a svislé potrubí					
	VV		d25,d32,d40,					
	VV		7,1*2					
	VV		1,4*2					
	VV		SVISLÉ					
	VV		29,3+9+5					
	VV		Součet					
	VV		60,3*1,2					
	VV		Součet					
	VV		72,5					
	VV		Součet					
46	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m			1 117,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		zavěšené potrubí vedené pod stropem SV,TV,CTV					
	VV		16					
	VV		Součet					
	VV		16*1,2					
	VV		Součet					
	VV		19,5					
	VV		Součet					
47	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m			1 328,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		zavěšené potrubí vedené pod stropem SV,TV,CTV					
	VV		2+15					
	VV		Součet					
	VV		17*1,2					
	VV		Součet					
	VV		20,5					
	VV		Součet					
48	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m			2 071,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		zavěšené potrubí vedené pod stropem SV,TV,CTV					
	VV		1,5+14					
	VV		Součet					
	VV		15,5*1,2					
	VV		Součet					
	VV		19					
	VV		Součet					
49	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m			1 952,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		zavěšené potrubí vedené pod stropem SV,TV,CTV					
	VV		13*1,2					
	VV		Součet					
	VV		16					
	VV		Součet					
50	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus			23 320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*3+16+16*2+12+8*2					
51	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			7 424,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		16*2					
52	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus			1 112,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4					
53	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár			5 544,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4+8					
54	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus			62,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4	kus			324,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4	kus			103,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus			1 510,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5					
58	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus			508,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1					
59	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus			1 590,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2					
60	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			2 658,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6					
61	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			3 786,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6					
62	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			1 160,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2					
63	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			2 325,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3					
64	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			2 920,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2					
65	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			2 220,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2					
66	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			22 271,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		proplach a desinfekce potrubí					
	VV		137,5+147+58+32+22,5					
67	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			25 090,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		137,5+147+58+32+22,5					
68	K	722299911- R01	Propojení se stávajícím potrubím vody	kus			12 000,00	
	VV		Propojení se stávajícím potrubím vody					
	VV		3					
69	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t			472,80	CS ÚRS 2024 01
70	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m	t			360,51	CS ÚRS 2024 01
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				4 587,50	
71	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační	soubor			4 580,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2					
72	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t			4,38	CS ÚRS 2024 01
73	K	998724192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojní vybavení za zvětšený přesun do 100 m	t			3,12	CS ÚRS 2024 01
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				730 823,52	
74	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor			2 796,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12					
75	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor			71 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		K					
	VV		1.NP					
	VV		3					
	VV		2.NP					
	VV		3					
	VV		3.NP					
	VV		3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4.NP					
	W		3					
	W		Součet					
76	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor			182 400,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Ps					
	W		pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC					
	W		prodloužení se závit nátrubkem a čepem 1/2"x15mm					
	W		páska těsnící teflonová 0,2x19mm - 15m					
	W		Řemeslník					
	W		1.NP					
	W		4					
	W		2.NP					
	W		4					
	W		3.NP					
	W		4					
	W		4.NP					
	W		4					
	W		Součet					
77	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor			2 280,00	CS ÚRS 2024 01
	W		20					
78	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			2 896,00	CS ÚRS 2024 01
	W		16					
79	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor			112 000,00	CS ÚRS 2024 01
	W		U1 - cena obsahuje montážní materiál, montáž a dodávku materiálu					
	W		umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm					
	W		ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem - 2ks					
	W		ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4"					
	W		uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32					
	W		1.NP					
	W		U1					
	W		3+1					
	W		2.NP					
	W		U1					
	W		3+1					
	W		3.NP					
	W		U1					
	W		3+1					
	W		4.NP					
	W		U1					
	W		3+1					
	W		Součet					
80	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor			1 536,00	CS ÚRS 2024 01
	W		8					
81	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor			20 160,00	CS ÚRS 2024 01
	W		cena obsahuje montážní materiál, montáž					
	W		uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočistící DN 40/50					
	W		SP					
	W		1.NP					
	W		2					
	W		2.NP					
	W		2					
	W		3.NP					
	W		2					
	W		4.NP					
	W		2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
82	M	55423503	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus			51 840,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		8					
83	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor			24 720,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		2.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		3.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		4.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		Součet					
84	K	725532116	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 2 kW	soubor			25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3.NP- 80l					
	VV		1					
	VV		1.NP-80l					
	VV		1					
	VV		Součet					
85	K	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4"	soubor			1 048,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		2.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		3.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		4.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		Součet					
86	M	02238	Tlakový splachovač WC s páčkou	kus			16 000,00	
87	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor			6 560,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		2.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		3.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		4.NP					
	VV		VL					
	VV		1					
	VV		Součet					
88	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			8 560,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		baterie bez otáčivého ústí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1.NP					
	W		U1					
	W		1					
	W		2.NP					
	W		U1					
	W		1					
	W		3.NP					
	W		U1					
	W		1					
	W		4.NP					
	W		U1					
	W		1					
	W		Součet					
89	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus			3 852,00	CS ÚRS 2024 01
	W		baterie bez otáčivého ústí					
	W		1.NP					
	W		U1					
	W		3					
	W		2.NP					
	W		U1					
	W		3					
	W		3.NP					
	W		U1					
	W		3					
	W		4.NP					
	W		U1					
	W		3					
	W		Součet					
90	M	55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus			72 360,00	CS ÚRS 2024 01
	W		12					
91	M	600002186911	Zdroj napájecí 24 V pro max. 9 ventilů	kus			6 400,00	
	W		4					
92	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus			4 120,00	CS ÚRS 2024 01
	W		SP					
	W		1.NP					
	W		2					
	W		2.NP					
	W		2					
	W		3.NP					
	W		2					
	W		4.NP					
	W		2					
	W		Součet					
93	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus			91 200,00	CS ÚRS 2024 01
	W		SP					
	W		1.NP					
	W		2					
	W		2.NP					
	W		2					
	W		3.NP					
	W		2					
	W		4.NP					
	W		2					
	W		Součet					
94	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus			10 848,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		4					
	VV		2.NP					
	VV		4					
	VV		3.NP					
	VV		4					
	VV		4.NP					
	VV		4					
	VV		Součet					
95	K	725980122	Dvířka 15/20 cm dodávka + montáž	kus			696,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1					
96	K	725980124	Dvířka 20/20 cm dodávka + montáž	kus			7 200,00	
	VV		18					
97	K	725980126	Dvířka do obkladu dodávka + montáž	kus			3 200,00	
	VV		4					
98	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t			1 143,90	CS ÚRS 2024 01
99	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 100 m	t			607,62	CS ÚRS 2024 01
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				230 547,18	
100	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor			80 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		4					
	VV		2.NP					
	VV		4					
	VV		3.NP					
	VV		4					
	VV		4.NP					
	VV		4					
	VV		Součet					
101	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor			114 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		K					
	VV		1.NP					
	VV		3					
	VV		2.NP					
	VV		3					
	VV		3.NP					
	VV		3					
	VV		4.NP					
	VV		3					
	VV		Součet					
102	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor			3 732,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		K					
	VV		1.NP					
	VV		3					
	VV		2.NP					
	VV		3					
	VV		3.NP					
	VV		3					
	VV		4.NP					
	VV		3					
	VV		Součet					
103	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor			15 680,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+4					
	VV		2.NP					
	VV		3+4					
	VV		3.NP					
	VV		3+4					
	VV		4.NP					
	VV		3+4					
	VV		Součet					
104	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor			2 064,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		K					
	VV		1.NP					
	VV		3					
	VV		2.NP					
	VV		3					
	VV		3.NP					
	VV		3					
	VV		4.NP					
	VV		3					
	VV		Součet					
105	M	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/ze předu plast dvě množství vody 213x142mm	kus			14 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12					
106	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t			438,03	CS ÚRS 2024 01
107	K	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun do 100 m	t			233,15	CS ÚRS 2024 01
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				62 156,84	
108	K	727213211	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus			620,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1					
109	K	727213212	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus			5 128,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		8					
110	K	727213213	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus			4 050,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6					
111	K	727213214	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus			2 385,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3					
112	K	727223125	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus			6 760,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4					
113	K	727223127	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus			43 200,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		20					
114	K	998727102	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v přes 6 do 12 m	t			8,90	CS ÚRS 2024 01
115	K	998727192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro protipožární ochranu za zvětšený přesun do 100 m	t			4,94	CS ÚRS 2024 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				23 150,00	
116	K	HZS1301.1	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod			23 150,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		50					
D	N00		Nepojmenované práce				72 000,00	
D	N01		Nepojmenovaný díl				72 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	9100001.113.1	Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž	kus			12 000,00	
	VV		20					
118	K	9100001.116.1	pomocné lešení	kus			25 000,00	
	VV		1					
119	K	9100001.116.2	Ztížená montáž potrubí vody a kanalizace při demontáži a montáži v 1.PP	soubor			35 000,00	
	VV		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis:

D1.02.40 - Zdravotechnika - Sociální zařízení G

Úroveň 3:

2 - D1.02.40- Zdravotechnika - úpravy stávajícího rozvodu vody v hygienickém uzlu 2.NP-část G

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 327,75

DPH základní
snížená

Základ daně

39 327,75

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 258,83

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 586,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G
Soupis: D1.02.40 - Zdravotechnika - Sociální zařízení G
Úroveň 3:

2 - D1.02.40- Zdravotechnika - úpravy stávajícího rozvodu vody v hygienickém uzlu 2.NP-část G

Místo: Ostrava-Poruba
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 327,75
PSV - Práce a dodávky PSV		36 267,75
713 - Izolace tepelné		4 571,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		31 695,84
N00 - Nepojmenované práce		3 060,00
N01 - Nepojmenovaný díl		3 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: D1.02.40 - Zdravotechnika - Sociální zařízení G

Úroveň 3:

2 - D1.02.40- Zdravotechnika - úpravy stávajícího rozvodu vody v hygienickém uzlu 2.NP-část G

Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 327,75

D	PSV	Práce a dodávky PSV					36 267,75	
D	713	Izolace tepelné					4 571,91	
1	K	713470831	Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			382,50	CS ÚRS 2024 01
2	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			734,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,5+8,5					
3	M	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm	m			120,19	CS ÚRS 2024 01
4	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m			963,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		IZOLACE STUDENÉ VODY					
	VV		NOVÝ ROZVOD VODY					
	VV		7*1,2					
	VV		Součet					
	VV		8,5					
	VV		Součet					
5	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m			2 348,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		IZOLACE TEPLÉ VODY					
	VV		NOVÝ ROZVOD VODY					
	VV		TV+CTV					
	VV		7*1,2					
	VV		Součet					
	VV		8,5					
	VV		Součet					
6	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t			17,28	CS ÚRS 2024 01
7	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m	t			5,09	CS ÚRS 2024 01
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					31 695,84	
8	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m			1 560,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,5*2					
9	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 mm	m			12 178,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Jedná se o třívrstvé trubky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropyleny typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typu 4 (PP-RCT)					
	WV		vyztužený čedičovými vlákny (BF)					
	WV		Složení vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT.					
	WV		Potrubí studené vody					
	WV		7					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Potrubí teplé vody					
	WV		7					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
	WV		14*1,2					
	WV		Součet					
	WV		17					
	WV		Součet					
10	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m			1 667,70	CS ÚRS 2024 01
	WV		zavěšené potrubí vedené pod stropem SV,TV,CTV					
	WV		14					
	WV		Součet					
	WV		14*1,2					
	WV		Součet					
	WV		17					
	WV		Součet					
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			858,33	CS ÚRS 2024 01
	WV		proplach a desinfekce potrubí					
	WV		17					
12	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			966,96	CS ÚRS 2024 01
	WV		17					
13	K	722299911- R01	Propojení se stávajícím potrubím vody	kus			14 400,00	
	WV		Propojení se stávajícím potrubím vody					
	WV		4					
14	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t			36,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m	t			27,45	CS ÚRS 2024 01
	D	N00	Nepojmenované práce				3 060,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				3 060,00	
16	K	9100001.113.1	Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž	kus			1 260,00	
	WV		7					
17	K	9100001.116.1	pomocné lešení	kus			1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G
Soupis: D1.02.41 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			150 613,38
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 613,38	21,00%	31 628,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	182 242,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: **D1.02.41 - Vytápění**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 613,38

oddíl 9 - Ostatní konstrukce a práce:

35 280,00

oddíl 713 - Izolace tepelné:

3 519,00

oddíl 733 - Rozvody ÚT:

49 510,80

oddíl 734 - Armatury ÚT:

15 331,50

oddíl 735 - Otopná tělesa:

46 972,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: D1.02.41 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 613,38

D		oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:				35 280,00	
1	K	C-900923601-1	HZS TOPNÁ ZKOUŠKA	HOD			15 120,00	
2	K	C-900923601-2	HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU	HOD			10 080,00	
3	K	C-900923601-2.1	HZS ODVOZ A LIKVIDACE DEMONT ZAŘÍZENÍ	HOD			10 080,00	
D		oddíl 713	Izolace tepelné:				3 519,00	
4	K	C-713463411-0	IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY	M			2 430,00	
5	K	H-71346-1	Izolace z PE trubíc s ochranou fólií, 15-9	M			675,00	
6	K	H-71346-2	Izolace z PE trubíc s ochranou fólií, 18-9	M			270,00	
7	K	H-71346-3	Izolace z PE trubíc s ochranou fólií, 22-9	M			144,00	
D		oddíl 733	Rozvody ÚT:				49 510,80	
8	K	C-733110806-0	DMTZ POTRUBI OCELOVE ZAVIT DO DN 32	M			5 265,00	
9	K	C-733190801-0	DMTZ ODREZ DVOJ OBJIMEK POTR DO DN 50	KS			540,00	
10	K	C-733191914-0	OPRAVA ZASLEP POTR OCEL ZAVIT DN 20	KS			477,00	
11	K	C-733222312-0	POTR MED POLOT LISOVANE D 15/1MM	M			26 325,00	
12	K	C-733222313-0	POTR MED POLOT LISOVANE D 18/1MM	M			6 750,00	
13	K	C-733222314-0	POTR MED POLOT LISOVANE D 22/1MM	M			2 610,00	
14	K	C-733224202-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 15/1MM	M			5 670,00	
15	K	C-733291101-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM	M			1 530,00	
16	K	C-998733103-0	POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -24M	T			343,80	
D		oddíl 734	Armatury ÚT:				15 331,50	
17	K	C-734200821-0	DMTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DO DN 15	KS			1 944,00	
18	K	C-734291971-0	DTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKÉ	KUS			283,50	
19	K	C-734209113-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15	KS			2 160,00	
20	K	H-734209103-1	Dvojregul. rad. ventil, kv 0,025-0,67 (při Xp 2K), rohový, DN 15	KUS			3 744,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	H-734209103-2	Regulační radiátorové šroubení, kvs 1,74, rohové, DN 15	KUS			2 880,00	
22	K	C-734291971-0.1	MTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKÉ	KUS			720,00	
23	K	H-734209103-3	Termostatická hlavice kapilnová M30x1,5 s poj. kroužkem proti odcizení	KUS			3 600,00	
D oddíl 735 Otopná tělesa:							46 972,08	
24	K	C-735111810-0	DMTZ OTOP TELES CLANKOVYCH LITINOVYCH	M2			3 780,00	
25	K	C-735221812-0	DMTZ REGISTR TRUB HL DN 50 -3M 2PRAM	KS			1 260,00	
26	K	C-735159210-0	MTZ OTOP TELES PANEL 2RAD L DO 1150MM	KS			2 025,00	
27	K	73515-1	OT panelové hladké "Plan" s bočním přípojem, 22/600/1100	KUS			20 250,00	
28	K	C-735159310-0	MTZ OTOP TELES PANEL 3RAD L DO 1150MM	KS			720,00	
29	K	73515-2	OT panelové hladké "Plan" s bočním přípojem, 33/600/900	KUS			720,00	
30	K	C-735162113-0	MTZ OTOP TELES TRUBKOVYCH V -1500MM	KS			1 710,00	
31	K	73515-3	OT trubkové rovné se sp. kraj. přípojem, s max. výkonem, 1500/600	KUS			6 300,00	
32	K	C-735162114-0	MTZ OTOP TELES TRUBKOVYCH V -2000MM	KS			1 800,00	
33	K	73515-4	OT trubkové rovné se sp. kraj. přípojem, s max. výkonem, 1820/600	KUS			7 200,00	
34	K	C-998735103-0	OTOPNA TELES PRESUN HMOT VYSKA -24M	T			1 207,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G
Soupis: D1.02.42 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			475 177,50
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	475 177,50	21,00%	99 787,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	574 964,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: **D1.02.42 - Vzduchotechnika**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	475 177,50
D1 - Zařízení 1 Větrání hygienického zařízení	357 790,50
D2 - Izolace tepelné	4 095,00
D3 - Izolace protipožární	63 252,00
D4 - Hodinové zúčtovací sazby	32 040,00
OST - Ostatní	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: D1.02.42 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

475 177,50

D	D1	Zařízení 1 Větrání hygienického zařízení					357 790,50	
1	K	Pol85	POTRUBNÍ VENTILÁTOR TYPU SILENT_Potrubní diagonální ventilátor, Vo=450m3/h, 220Pa, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly, např. TD 1000/200 SILENT Ecowatt	ks			172 800,00	
2	K	Pol86	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ_D=200, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.11, s tepelnou tavnou pojistkou a koncovými spínači.	ks			72 000,00	
3	K	Pol87	PŘETLAKOVÁ KLAPKA_přetlaková klapka vsunovací D=200	ks			7 200,00	
4	K	Pol88	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ_D=200	bm			10 800,00	
5	K	Pol89	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/_KK-N-200	ks			10 800,00	
6	K	Pol90	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ PLASTOVÝ vč. zděře_200 tal.ventil odvod, barva bílá	ks			5 400,00	
7	K	Pol91	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ PLASTOVÝ vč. zděře_160 tal.ventil odvod, barva bílá	ks			2 520,00	
8	K	Pol92	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ_D=160	bm			1 836,00	
9	K	Pol93	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/_KK-N-160	ks			5 472,00	
10	K	Pol94	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ PLASTOVÝ vč. zděře_100 tal.ventil odvod, barva bílá	ks			6 804,00	
11	K	Pol95	OHEBNÁ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ_D=100	bm			4 860,00	
12	K	Pol96	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/_KK-N-100	ks			14 580,00	
13	K	Pol97	VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM_Výfukový kus pozinkovaný, 400x200/45°, vč. síta	ks			1 665,00	
14	K	Pol98	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE_ do průměru100 40% tvarovek	bm			11 250,00	
15	K	Pol99	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE_ do průměru200 40% tvarovek	bm			24 255,00	
16	K	Pol100	SPOJOVACÍ MATERIÁL_šrouby, matice, podložky	kg			1 228,50	
17	K	Pol101	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY_závěsný materiál	kg			4 320,00	
D	D2	Izolace tepelné					4 095,00	
18	K	Pol102	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU_ tl. 50mm	m2			4 095,00	
D	D3	Izolace protipožární					63 252,00	
19	K	Pol103	POTRUBÍ PROMAT_požární odolnost EI 30, namáhání ohněm z venkovní a vnitřní strany potrubí	m2			56 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol104	PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ _požární odolnost EI 30	m2			6 552,00	
D D4 Hodinové zúčtovací sazby							32 040,00	
21	K	Pol105	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY_ příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod			7 200,00	
22	K	Pol106	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY_ vypracování provozních předpisů	hod			5 400,00	
23	K	Pol107	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY_ komplexní vyzkoušení zařízení	hod			10 800,00	
24	K	Pol108	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY_ projekt skutečného provedení	hod			8 640,00	
D OST Ostatní							18 000,00	
25	K	OST_R01	Doprava, přesuny, PPV, stavební výpomoc	kus			18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G
Soupis: D1.02.43-44 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			663 398,53
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	663 398,53	21,00%	139 313,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	802 712,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G
Soupis: **D1.02.43-44 - Elektroinstalace**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	663 398,53
HSV - Práce a dodávky HSV	15 695,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 348,08
997 - Přesun sutě	2 347,90
PSV - Práce a dodávky PSV	523 727,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	523 727,55
M - Práce a dodávky M	50 670,00
21-M - Elektromontáže	30 600,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	20 070,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	43 524,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 781,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 150,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 877,00
VRN6 - Územní vlivy	11 754,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: D1.02.43-44 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							663 398,53	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 695,98	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 348,08	
1	K	971011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,09 m2	kus			1 399,68	
2	K	971012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,09 m2	kus			1 065,60	
3	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus			4 050,00	
4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			6 832,80	
D 997 Přesun sutě							2 347,90	
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			870,41	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			170,13	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			7,40	
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			1 299,96	
D PSV Práce a dodávky PSV							523 727,55	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							523 727,55	
9	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m			2 610,00	
10	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m			1 998,00	
11	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m			3 600,00	
12	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m			1 998,00	
13	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			3 438,00	
14	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m			1 382,40	
15	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			1 719,00	
16	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m			1 132,20	
90	K	741110511.1	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			3 438,00	
91	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m			4 347,00	
17	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus			3 636,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	34571512.K	krabice přístrojová instalační nástěnná 100x100, plast	kus			1 800,00	
19	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus			819,00	
20	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus			2 268,00	
21	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m			720,00	
22	K	741112803	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně	m			315,00	
23	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m			15 570,00	
24	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m			4 409,10	
92	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			27 027,00	
93	M	34111030.B	kabel instalační jádro Cu plné 3x1,5mm2, B2ca,s1d1	m			34 155,00	
104	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			3 931,20	
105	M	34111036.P	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2, B2ca,s1d1, P60-R	m			10 764,00	
27	K	741122211.B2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně	m			25 920,00	
28	M	34111036.B2	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2, B2ca,s1d1	m			41 731,20	
33	K	741122232.B2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně	m			2 160,00	
34	M	34111100.B2	kabel instalační jádro Cu plné 5x6mm2, B2ca,s1,d1	m			2 070,00	
35	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m			7 560,00	
36	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			4 161,60	
37	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			1 386,00	
39	K	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl			7 200,00	
102	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus			1 134,00	
103	M	35711000.M	rozvodnice nástěnná, podružná HOP (MET), vč. svorkovnice	kus			2 376,00	
40	K	741210003.R1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,80	
41	M	35713104.R1	rozvaděč 1-R06.2, vč. vystrojení, dle PD	kus			23 400,00	
42	K	741210003.R2	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,80	
43	M	35713104.R2	rozvaděč 2-R06.2, vč. vystrojení, dle PD	kus			24 300,00	
44	K	741210003.R3	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,80	
45	M	35713104.R3	rozvaděč 3-R06.2, vč. vystrojení, dle PD	kus			23 400,00	
46	K	741210003.R4	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus			649,80	
47	M	35713104.R4	rozvaděč 4-R06.2, vč. vystrojení, dle PD	kus			23 400,00	
48	K	741210003.Rx	Doplnění 1-R02, 2-R02, 3-R02, 4-R02	kus			4 320,00	
49	M	35713104.Rx	rozvaděč 1-R06, 2-R06, 3-R06, 4-R06, doplnění dle PD	kus			1 800,00	
98	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			3 304,80	
99	M	ABB.355301289 B1	Spínač jednopólový, řazení 1	kus			1 550,40	
96	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus			723,60	
97	M	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus			17 928,00	
53	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus			1 701,00	
100	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	ABB.5518AA235 9B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus			1 146,16	
54	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			261,00	
58	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			5 508,00	
94	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus			4 492,80	
95	M	34825002.F	Přisazené svítidlo, zdroj LED, bílé barevné provedení, typ "F", IP44	kus			17 280,00	
59	K	741372101.NO1	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus			1 267,20	
60	M	34835013.NO1	svítidlo LED nouzové stropní, vestavné, univerzální optika, pro CPS	kus			20 880,00	
63	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus			15 444,00	
64	M	34835001.C	Vestané svítidlo, zdroj LED, bílé barevné provedení, typ "C"	kus			35 640,00	
65	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			4 082,40	
66	M	34835000.E	Přisazené svítidlo, zdroj LED, bílé barevné provedení, typ "E"	kus			8 640,00	
67	K	741372114.NP	Montáž svítidlo LED stěnové nouzové se zapojením vodičů	kus			3 600,00	
68	M	34838100.NP	svítidlo nouzové osvětlení, s piktogramem, pro CPS	kus			13 680,00	
69	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus			17 820,00	
70	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor			4 887,00	
74	K	741920032.PO	Montáž se zhotovením přepážka protipožární - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím	m2			10 800,00	
75	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t			2 196,29	
D M Práce a dodávky M							50 670,00	
D 21-M Elektromontáže							30 600,00	
76	K	210021071.P	Montáž příchytke plastových jednoduchých	kus			7 200,00	
77	M	34572000.P	příchytka k upevňování kabelů	kus			1 800,00	
106	K	210021072.P	Montáž příchytke jednoduchých, P60-R, vč. kotvy	kus			17 280,00	
107	M	35432545.P	příchytka kabelová P60-R, vč. kotvy	kus			4 320,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							20 070,00	
108	K	220260066.P	Montáž krabice s PO	kus			558,00	
109	M	34571474.P	krabice, rozvodnice se svorkovnicí, P60-R	kus			2 880,00	
78	K	220260106.R	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus			2 016,00	
79	K	220261101	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg	kus			7 776,00	
80	K	220261102	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg	kus			6 840,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							43 524,00	
83	K	HZS2222.D	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (demontáže)	hod			25 920,00	
84	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod			17 604,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							29 781,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			9 000,00	
87	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl			3 150,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				5 877,00	
88	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			5 877,00	
D VRN6			Územní vlivy				11 754,00	
89	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			11 754,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt:

SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

182 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně

182 700,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

38 367,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

221 067,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

182 700,00

VRN - VRN

182 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

94 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 700,00

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Objekt: SO 02 - Sociální zařízení pavilonu G

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Datum: 28.03.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 700,00	
D		VRN	VRN				182 700,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				36 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.			4 500,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.			31 500,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
D		VRN2	Příprava staveniště				9 000,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.			9 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
D		VRN3	Zařízení staveniště				94 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.			90 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.			4 500,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				11 700,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.			7 200,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.			4 500,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
D VRN7			Provozní vlivy				27 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.			4 500,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí (mimo vnitřních otvorů) - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ protiprašné oddělení staveniště od okolního provozu objednatele _ PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV) (+ zabezpečení nákladního výtahu proti poškození (OSB obložení kabiny), před předáním díla bude provedeno vyčištění kabiny, výtahové šachty servisní organizací objednatele – Výtahy Ostrava.) (+ zafólování strojního vybavení proti prachu – strojovny VZT – na každém podlaží 4x, tj. celkem 16 strojoven) (+ zalepení všech výustek/mřížek do dotčených místností z chodeb)					
9	K	07120300R	Zřízení, provoz, odstranění _ nucené odvětrávání prašnosti z místa bourání, s filtrem na zachytávání prachu	kpl.			22 500,00	
D VRN9			Ostatní náklady				4 500,00	
10	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.			4 500,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady : ----- -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu ----- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ					

ID	Aktivní	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Úroveň osnovy
1	Ano	Automaticky naplánované	MODERNIZACE CHODEB PAVILONU G	109 dny	02. červen 2025 6:00	19. září 2025 6:00		1
2	Ano	Automaticky naplánované	SO01 CHODBY	91 dny	02. červen 2025 9:00	01. září 2025 9:00		2
3	Ano	Ručně naplánované	zahájení (milník)	0 dny	02. červen 2025 9:00	02. červen 2025 9:00		3
4	Ano	Ručně naplánované	přípravné práce	3	02.06.2025	04.06.2025		3
5	Ano	Ručně naplánované	bourací práce 1NP	4	04.06.2025	08.06.2025		3
6	Ano	Ručně naplánované	bourací práce 2NP	4	06.06.2025	10.06.2025		3
7	Ano	Ručně naplánované	bourací práce 3NP	4	08.06.2025	12.06.2025		3
8	Ano	Ručně naplánované	bourací práce 4NP	4	10.06.2025	14.06.2025		3
9	Ano	Ručně naplánované	zaměření pro výrobu obložení (milník)	2	14.06.2025	16.06.2025		3
10	Ano	Ručně naplánované	zaměření pro výrobu dveří (milník)	2	14.06.2025	16.06.2025		3
11	Ano	Ručně naplánované	betonáž podlahy 1NP	7	11.06.2025	18.06.2025		3
12	Ano	Ručně naplánované	betonáž podlahy 2NP	8	18.06.2025	26.06.2025		3
13	Ano	Ručně naplánované	betonáž podlahy 3NP	7	26.06.2025	03.07.2025		3
14	Ano	Ručně naplánované	betonáž podlahy 4NP	8	03.07.2025	11.07.2025		3
15	Ano	Ručně naplánované	dokončení betonáže podlah (milník)	3	14.07.2025	17.07.2025		3
16	Ano	Ručně naplánované	montáž obložení stěn	30	20.07.2025	10.08.2025		3
17	Ano	Ručně naplánované	montáž podhledu	12	17.07.2025	29.07.2025		3
18	Ano	Ručně naplánované	montáž dveří	15	01.08.2025	15.08.2025		3
19	Ano	Ručně naplánované	silnoproudé rozvody	60	12.06.2025	12.08.2025		3
20	Ano	Ručně naplánované	silnoproud - montáž osvětlení	15	01.08.2025	15.08.2025		3
21	Ano	Ručně naplánované	slaboproudé rozvody	60	12.06.2025	12.08.2025		3
22	Ano	Ručně naplánované	podlaha - pokládka pochozí vrstvy	20	29.07.2025	17.07.2025		3
23	Ano	Ručně naplánované	dokončovací práce, úklid	16	15.08.2025	31.08.2025		3
24	Ano	Ručně naplánované	ukončení (milník)	1 dny	01. září 2025 9:00	01.09.2025		3
25	Ano	Automaticky naplánované	SO02 sociální zařízení	109 dny	02. červen 2025 6:00	01.09.2025		2
26	Ano	Ručně naplánované	zahájení (milník)	0 dny	02. červen 2025 6:00	02. červen 2025 6:00		3
27	Ano	Ručně naplánované	bourací práce 1-4NP	10	02.06.2025	12.06.2025		3
28	Ano	Ručně naplánované	prohlídka ležatých rozvodů (milník)	2	12.06.2025	14.06.2025		3
29	Ano	Ručně naplánované	kanalizace 1-4NP	14	08.06.2025	22.06.2025		3
30	Ano	Ručně naplánované	voda 1-4NP	14	08.06.2025	22.06.2025		3
31	Ano	Ručně naplánované	VZT 1-4NP	14	08.06.2025	08.06.2025		3
32	Ano	Ručně naplánované	SDK předstěny, podhled	40	08.06.2025	18.07.2025		3
33	Ano	Ručně naplánované	betonáž podlah 1-4NP	15	17.06.2025	02.07.2025		3
34	Ano	Ručně naplánované	silnoproudé rozvody	15	17.06.2025	02.07.2025		3
35	Ano	Ručně naplánované	lepení vinylu podlahy a stěn	30	02.07.2025	02.08.2025		3
36	Ano	Ručně naplánované	dokončení povrchových úprav (milník)	2	02.08.2025	04.08.2025		3
37	Ano	Ručně naplánované	instalace mobilních přičet	15	04.08.2025	19.08.2025		3
38	Ano	Ručně naplánované	instalace zařizovacích předmětů	25	19.08.2025	13.09.2025		3
39	Ano	Ručně naplánované	instalace otopných těles	20	04.08.2025	24.08.2025		3
40	Ano	Ručně naplánované	dokončovací práce, úklid	7	25.08.2025	31.08.2025		3
41	Ano	Ručně naplánované	ukončení (milník)	1 dny	01.09.2025	01.09.2025		3

Smluvní pokuty
za porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	3 000,- Kč
Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	10 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	2 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	10 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč