

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_0144_CELEK

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Účastník:

IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

AFRY CZ s.r.o.

IČ:

45306605

DIČ:

CZ45306605

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

259 634 157,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	259 634 157,05	54 523 172,98
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

314 157 330,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_0144_CELEK

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Místo: Ostrava

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem

259 634 157,05 314 157 330,03

uroven1	CELÁ STAVBA	259 634 157,05	314 157 330,03	STA
SO 001	Příprava území	24 414,00	29 540,94	Soupis
SO 002.1	Demolice-rušení stávající sítě- dešťová kanalizace	150 782,28	182 446,56	Soupis
SO 002.2	Demolice-rušení stávající sítě- vodovod	64 648,08	78 224,18	Soupis
SO 002.3	Demolice - objekty zastřešení nástupiště TRAM	3 236 524,08	3 916 194,14	Soupis
SO 002.4	Demolice - objekty vestaveb podchodu	7 266 950,22	8 793 009,77	Soupis
SO 002.5	Demolice-objekty související s tramvajovým mostem	1 236 767,77	1 496 489,00	Soupis
SO 002.7	Demolice-objekty podchod ČSAD	278 883,75	337 449,34	Soupis
SO 002.8	Demolice-objekty podchod TIETO	338 676,23	409 798,24	Soupis
SO 002.9	Demolice-objekty chodníku ÚAN	89 901,40	108 780,69	Soupis
SO 108	Úprava vjezdu na ÚAN	4 889 227,07	5 915 964,75	Soupis
SO 109	Obnova povrchu po realizaci šachet	1 301 000,59	1 574 210,71	Soupis
SO 120.1	Komunikace pro pěší SM Ostrava	330 271,13	399 628,07	Soupis
SO 120.2	Komunikace pro pěší Business centrum Ostrava	883 692,57	1 069 268,01	Soupis
SO 130.1	Definitivní dopravní značení-SSMSK	81 866,58	99 058,56	Soupis
SO 130.2	Definitivní dopravní značení- BC	131 440,11	159 042,53	Soupis
SO 130.3	Definitivní dopravní značení-SMO	15 386,39	18 617,53	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 302	Úprava dešťové kanalizace	495 563,58	599 631,93	Soupis
SO 330	Úprava kanalizace	10 476 020,78	12 675 985,14	Soupis
SO 351	Přeložka vodovodu OVAK	411 855,55	498 345,22	Soupis
SO 431	Úprav SSZ	4 550 734,86	5 506 389,18	Soupis
SO 431.1.1	Úprava SSZ - Etapa 1 POV	4 094 291,65	4 954 092,90	Soupis
SO 431.1.2	Úprava SSZ - Etapa 2 POV	456 443,21	552 296,28	Soupis
SO 451	Veřejné osvětlení	1 854 309,30	2 243 714,25	Soupis
SO 452	Areálové osvětlení	495 096,15	599 066,34	Soupis
SO 453	Osvětlení spojovacího chodníku	122 571,80	148 311,88	Soupis
SO 462	Kamerový dohled	290 443,10	351 436,15	Soupis
SO 466	IT zastávek MHD	7 387,00	8 938,27	Soupis
SO 601,602.2,6	Podchody	87 389 586,92	105 741 400,17	Soupis
03.3				
01	Stavební část	51 533 239,48	62 355 219,77	Soupis
02	Zdravotně technické ...	6 317 209,49	7 643 823,48	Soupis
03	Zařízení pro vytápě...	90 915,88	110 008,21	Soupis
04	Vzduchotechnika	1 763 593,92	2 133 948,64	Soupis
05	Elektroinstalace	4 840 590,60	5 857 114,63	Soupis
06	Slaboproud	670 037,55	810 745,44	Soupis
07	Travelátory, výtah	22 174 000,00	26 830 540,00	Soupis
SO 602.1	Prostor podchodů směrem ke tramvajovým zastávkám	7 653 053,79	9 260 195,09	Soupis
SO 603.1	Podchod směr TIETO	5 689 740,77	6 884 586,33	Soupis
SO 603.2	Zastřešení podchodu směr TIETO	6 855 194,59	8 294 785,45	Soupis
01	Stavební část	6 091 166,39	7 370 311,33	Soupis
02	Elektroinstalace	764 028,20	924 474,12	Soupis
SO 604	Podchod ČSAD+výstupní objekty	1 085 366,73	1 313 293,74	Soupis
SO 660.1	Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek	26 370 020,31	31 907 724,58	Soupis
SO 660.2	Úprava tramvajové trati - tramvajový spodek a odvodnění	3 017 775,03	3 651 507,79	Soupis
SO 661	Přeložka trolejového vedení	7 877 583,00	9 531 875,43	Soupis
SO 662	Nástupiště	3 712 535,65	4 492 168,14	Soupis
SO 663	EOV	3 094 625,24	3 744 496,54	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 664	Zastřešení zastávek TRAM	42 660 129,31	51 618 756,47	Soupis
01	Stavební část	39 222 676,21	47 459 438,21	Soupis
02	Elektroinstalace	3 437 453,10	4 159 318,25	Soupis
SO 665.1	Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-2	7 350 202,44	8 893 744,95	Soupis
SO 665.2	Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-3	3 362 660,95	4 068 819,75	Soupis
SO 666	Spojovací chodník k výtahu pod Frýdlantskými mosty	1 461 403,59	1 768 298,34	Soupis
SO 667	Osvětlení nástupní hrany a VS	2 872 907,47	3 476 218,04	Soupis
SO 668	OO POTV	524 057,19	634 109,20	Soupis
SO 801.1	Vegetační úpravy - pro DPO	166 431,40	201 381,99	Soupis
SO 801.2	Vegetační úpravy - pro SMO	3 666 004,33	4 435 865,24	Soupis
SO 801.2A	Výsadba v podchodu	560 179,08	677 816,69	Soupis
SO 801.2B	Výsadba na povrchu	3 105 825,25	3 758 048,55	Soupis
SO 901.1	Zastávkové přístřešky - Vítkovická	428 700,15	518 727,18	Soupis
SO 901.2	Zastávkové přístřešky - ÚAN	590 183,45	714 121,97	Soupis
SO 902	Mobiliář	623 319,48	754 216,57	Soupis
SO 902.1	Mobiliář (vyjma tramvajových nástupišť)	458 197,98	554 419,56	Soupis
SO 902.2	Mobiliář (tramvajové nástupiště)	44 261,88	53 556,87	Soupis
SO 902.3	Mobiliář (ÚAN)	120 859,62	146 240,14	Soupis
SO 903	Orientační a informační systém	2 474 750,00	2 994 447,50	Soupis
SO 905	Jízdenkové automaty	302 148,50	365 599,69	Soupis
SO 910	Provizorní tramvajové zastávky	1 381 362,39	1 671 448,49	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 001 - Příprava území
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 414,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 414,00

D 1 Zemní práce 24 414,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	51,000	56,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 51,00			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101 3,00			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102 1,00			
4	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121 1,00			
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 3,00+1,00			
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 1,00			
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	33,00	99,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401 3,00			
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402 1,00			
9	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	41,00	41,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405 1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	510,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411						
	VV		3,00		3,000			
11	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412						
	VV		1,00		1,000			
12	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201415						
	VV		1,00		1,000			
13	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421						
	VV		3,00+1,00		4,000			
14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422						
	VV		1,00		1,000			
15	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	51,000	75,00	3 825,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501						
	VV		51,00		51,000			
16	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	1,70	5,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931						
	VV		3,00		3,000			
17	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	6,50	6,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932						
	VV		1,00		1,000			
18	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	1,70	1,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301941						
	VV		1,00		1,000			
19	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	2,10	6,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951						
	VV		3,00		3,000			
20	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	13,40	13,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952						
	VV		1,00		1,000			
21	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	3,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301961						
	VV		1,00		1,000			
22	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	3,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,00+1,00	4,000				
23	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972	1,000				
VV			1,00					
24	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	765,000	14,20	10 863,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981	765,000				
VV			(20-5)*51,00					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.1 - Demolice-rušení stávající sítě- dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

150 782,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 782,28

D 1

Zemní práce

100 114,80

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	114,000	279,30	31 840,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204								
VV			"část zeminy se pro zásyp se ponechá podél výkopu, část se odveze na skládku"					
VV			"stoka DN 300mm" 1,50*1,00*43,00		64,500			
VV			"přípojky" 1,50*1,00*33,00		49,500			
VV			Součet		114,000			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	228,000	90,00	20 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101								
VV			"stoka DN 300mm" 1,50*43,00*2		129,000			
VV			"přípojky" 1,50*33,00*2		99,000			
VV			Součet		228,000			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	228,000	65,00	14 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
VV			"stoka DN 300mm" 1,50*43,00*2		129,000			
VV			"přípojky" 1,50*33,00*2		99,000			
VV			Součet		228,000			
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	228,000	57,00	12 996,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101								
VV			"pro zásyp vykopanou zeminou 2x"					
VV			"stoka DN 300mm" 1,50*1,00*43,00*2		129,000			
VV			"přípojky" 1,50*1,00*33,00*2		99,000			
VV			Součet		228,000			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	114,000	174,90	19 938,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101								
VV			"zásyp vykopanou zeminou"					
VV			"stoka DN 300mm" 1,50*1,00*43,00		64,500			
VV			"přípojky" 1,50*1,00*33,00		49,500			
VV			Součet		114,000			
D 8								
D 8			Trubní vedení				44 918,00	
6	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	33,000	219,50	7 243,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přípojky" 33,00		33,000			
7	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	43,000	389,00	16 727,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871395811					
VV			"stoka DN 300mm" 43,00		43,000			
8	K	890431851	Bourání šachet a jámeek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	7,000	2 992,50	20 947,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851					
VV			"šachty" 2,00*2		4,000			
VV			"UV" 1,00*3		3,000			
VV			Součet		7,000			
D 997			Přesun sutě				5 462,19	
9	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,655	104,50	590,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511					
VV			"plastové potrubí "					
VV			"dle pol.871275811" 0,005*33,00		0,165			
VV			"dle pol.871395811" 0,030*43,00		1,290			
VV			"beton"					
VV			"dle pol. 890431851" 0,60*7,00		4,200			
VV			Součet		5,655			
10	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	107,445	3,80	408,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519					
VV			"předpoklad 20km"					
VV			"plastové potrubí "					
VV			"dle pol.871275811" 0,005*33,00*19		3,135			
VV			"dle pol.871395811" 0,030*43,00*19		24,510			
VV			"beton"					
VV			"dle pol. 890431851" 0,60*7,00*19		79,800			
VV			Součet		107,445			
11	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,455	2 490,00	3 622,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
VV			"plastové potrubí"					
VV			"dle pol.871275811" 0,005*33,00		0,165			
VV			"dle pol.871395811" 0,030*43,00		1,290			
VV			Součet		1,455			
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,200	200,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			"beton"					
VV			"dle pol. 890431851" 0,60*7,00		4,200			
D 998			Přesun hmot				287,29	
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,192	1 496,30	287,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.2 - Demolice-rušení stávající sítě- vodovod

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

64 648,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 648,08

D 1

Zemní práce

51 070,20

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	70,500	207,50	14 628,75	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204							
VV	"část zeminy se pro zásyp se ponechá podél výkopu, část odveze na skládku"							
VV	"řad DN 200mm" 0,50*1,00*51,00				25,500			
VV	"řad DN 200mm- odhad " 0,50*1,00*90,00				45,000			
VV	Součet				70,500			

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	141,000	171,00	24 111,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101							
VV	"pro zásyp vykopanou zeminou 2x"							
VV	"řad DN 200mm" 0,50*1,00*51,00*2				51,000			
VV	"řad DN 200mm- odhad " 0,50*1,00*90,00*2				90,000			
VV	Součet				141,000			

3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,500	174,90	12 330,45	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101							
VV	"zásyp vykopanou zeminou"							
VV	"řad DN 200mm" 0,50*1,00*51,00				25,500			
VV	"řad DN 200mm- odhad " 0,50*1,00*90,00				45,000			
VV	Součet				70,500			

D 8

Trubní vedení

7 740,90

4	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	141,000	54,90	7 740,90	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811							
VV	"řad DN 200mm" 51,00+90,00				141,000			

D 997

Přesun sutě

5 836,98

5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,115	104,50	221,02	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511							
VV	"plastové potrubí "							
VV	"dle pol.871236811" 0,015*141,00				2,115			
VV	Součet				2,115			

6	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	40,185	8,70	349,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519					
			"předpoklad 20km"					
			"plastové potrubí "					
			"dle pol.871365811" 0,015*141,00*19					
					40,185			
			Součet		40,185			
7	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,115	2 490,00	5 266,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
			"plastové potrubí "					
			"dle pol.871236811" 0,015*141,00					
					2,115			
			Součet		2,115			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.3 - Demolice - objekty zastřešení nástupiště TRAM

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 236 524,08

D HSV Práce a dodávky HSV

1 302 043,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 201 375,02

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	219,841	2 565,00	563 892,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211								
VV "D.1 101,102"								
VV "zídky nástupišť a ramp"								
VV 0,315*0,85*(2*43+3,315+62,845+2*14+3)					49,041			
VV 0,355*0,85*(2*43+3,495+62,61+2*14+3)					55,252			
VV 0,39*0,85*(2*43+3,835+62,34+2*14+3)					60,723			
VV 0,25*0,85*2*43*3					54,825			
VV Součet					219,841			
2	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	308,900	468,80	144 812,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107136								
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	308,900	139,70	43 153,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142								
VV "D.1 101,102"								
VV "rampy 0.09, 0.10, 0.11""								
VV 106,9+93,2+108,8					308,900			
VV Součet					308,900			
4	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	61,780	3 990,00	246 502,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113								
VV "D.1 101,102"								
VV "rampy 0.09, 0.10, 0.11""								
VV (106,9+93,2+108,8)*0,2					61,780			
VV Součet					61,780			
5	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	690,000	285,00	196 650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072747								
VV "D.1 101,102"								
VV 3*76,5*2,1					481,950			
VV 3*(13,3+3)*2					97,800			
VV 3*2*17,5*2,1/2					110,250			
VV Součet					690,000			
6	K	968991	Demontáž laviček	kus	9,000	475,00	4 275,00	
7	K	968992	Demontáž svodů	kus	11,000	190,00	2 090,00	

D 997 Přesun sutě

100 668,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1 053,552	91,20	96 083,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 053,552	93,10	98 085,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 017,488	11,40	228 199,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		1053,552*19 "Přepočtené koeficientem množství		20 017,488			
	VV		Součet		20 017,488			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	903,552	225,00	203 299,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		1053,552-150		903,552			
	VV		Součet		903,552			
12	K	9979999	Kovový šrot	t	-150,000	3 500,00	-525 000,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 934 480,87
D 712			Povlakové krytiny					81 558,75
13	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	1 433,370	56,90	81 558,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832					
	VV		"D.1 101"					
	VV		(21,3+20,9)*(3,315+3,495+3,835)		449,219			
	VV		62,845*4,71+62,61*4,175+62,34*4,455		835,121			
	VV		14*(3,315+3,495+3,835)		149,030			
	VV		Součet		1 433,370			
D 767			Konstrukce zámečnické					1 852 922,12
14	K	767161850	Demontáž madel rovných do sutí	m	424,800	98,80	41 970,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161850					
	VV		"D.1 101,102"					
	VV		3*20*2,8+3*42,8*2		424,800			
	VV		Součet		424,800			
15	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do sutí	m	97,500	98,80	9 633,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161851					
	VV		"D.1 101,102"					
	VV		2*16,55+2*16,2+2*16		97,500			
	VV		Součet		97,500			
16	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do sutí	m2	1 433,370	88,80	127 283,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802					
	VV		"D.1 101"					
	VV		(21,3+20,9)*(3,315+3,495+3,835)		449,219			
	VV		62,845*4,71+62,61*4,175+62,34*4,455		835,121			
	VV		14*(3,315+3,495+3,835)		149,030			
	VV		Součet		1 433,370			
17	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	441,740	167,60	74 035,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581802					
	VV		"D.1 101,102"					
	VV		"rampy, schodiště"					
	VV		106,9+93,2+108,8		308,900			
	VV		48,21+46,01+38,62		132,840			
	VV		Součet		441,740			
18	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	160 000,000	10,00	1 600 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704					
	VV		"D.1 101,102"					
	VV		"nosná konstrukce cca" 160000		160 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				160 000,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.4 - Demolice - objekty vestaveb podchodu

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 266 950,22

D HSV Práce a dodávky HSV

6 054 726,32

D 1 Zemní práce

642 763,34

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	467,558	560,50	262 066,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103					
VV			"D.1 101"					
VV			"pro novou skladbu podlah - vestavby"					
VV			0,4*(34,945*31,93+9*5,9)					
VV			Součet					
					467,558			
					467,558			
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	87,000	1 197,00	104 139,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101					
VV			"D.1 101"					
VV			"pro pojízdné chodníky"					
VV			1,5*7*3,5*2					
VV			"pro výtah"					
VV			1,5*3*3					
VV			Součet					
					73,500			
					13,500			
					87,000			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	554,558	66,50	36 878,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			467,558+87					
VV			Součet					
					554,558			
					554,558			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	554,558	119,00	65 992,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 109,116	11,40	12 643,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			554,558*2					
VV			Součet					
					1 109,116			
					1 109,116			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	554,558	48,90	27 117,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	554,558	21,50	11 923,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 109,116	110,00	122 002,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			554,558*2					
					1 109,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 109,116			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 493 101,98	
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	222,132	2 660,00	590 871,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111						
	VV		"D.1 101,201,301"					
	VV		0,6*0,9*(2*29,6+1,5+2,25+8,8+6+8,25+2*5,65+14,3+6,75+2,5)		65,259			
	VV		0,6*0,9*(6*21,3+3*2,4)		72,900			
	VV		0,6*0,9*(7,1+5,2+2,5+5,5+10,5+2,4+2,15)		19,089			
	VV		0,5*0,9*(6+42,125+4,25)		23,569			
	VV		0,9*0,9*(3,345+12,6+14)		24,255			
	VV		0,4*3,345*12,75		17,060			
	VV		Součet		222,132			
10	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	331,810	2 565,00	851 092,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211						
	VV		"D.1 101,201,301"					
	VV		"vestavby"					
	VV		0,45*2,9*(2*29,6+1,5+2,25+8,8+6+8,25+2*5,65+14,3+6,75+2,5)		157,709			
	VV		0,3*2,9/2*6*21,3+0,3*2,9*3*2,4		61,857			
	VV		0,31*2,9*(7,1+5,2+2,5+5,5+10,5+2,4+2,15)		31,780			
	VV		0,3*(-2,95*2,6-3*2,9*2,6-1,5*2,6-3,4*2,6-3,3*2,6-1*2-2*2,5*2,6-3,5*2,6)		-22,713			
	VV		"zidky ozn B01"					
	VV		0,3*0,5*(6+42,125+4,25)		7,856			
	VV		"schodiště 0.07"					
	VV		0,85*(4,36*3,345+2,8*(12,57+14))		75,633			
	VV		0,6*1,2*(3,345+2*12)		19,688			
	VV		Součet		331,810			
11	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	42,710	178,60	7 628,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084130						
	VV		"wc příčky"					
	VV		2*(5,655+2,7+6*1,5)		34,710			
	VV		"dř. zástěny"					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		42,710			
12	K	9630512139	Bourání ŽB stropů vč. celého souvrství, pažení	m3	39,888	8 835,00	352 410,48	
	VV		"vybourání prostoru pro světlíky"					
	VV		0,6*(4,8*10,8+4,8*3,05)		39,888			
	VV		Součet		39,888			
13	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických	m2	42,649	2 470,00	105 343,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053935						
	VV		"D.1 101"					
	VV		"0.07" 3,345*12,75		42,649			
	VV		Součet		42,649			
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,622	1 710,00	21 583,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141						
	VV		"D.1 101"					
	VV		"betonové podlahy"					
	VV		0,08*(50,7+40,13+4,2+51,7+11,04)		12,622			
	VV		Součet		12,622			
15	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	606,102	2 470,00	1 497 071,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241						
	VV		"D.1 101"					
	VV		0,2*(107,17+217,9+700,6+442,16+4,43+50,7+6,83+1,23+1,23+40,13)		314,476			
	VV		0,2*(7,84+16,61+5,37+8+11,53+18,13+2,21+1,38)		14,214			
	VV		0,2*(4,2+51,7+7,62+1,26+8,92+7,16+2,21+14,4+1,12+1,12+69,76+1,09+1,09+1,07+1,06)		34,756			
	VV		0,2*(25,8+12,02+1,37+40,2+3,25+8,87+1,51+1,2+11,04+483,31+32,57+5,02)		125,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*(40,2*22,7+9*8,8-24,7*3-20*8,8-24,7*2,855-6*15)		116,224			
	VV		0,2*6 "fontána"		1,200			
	VV		Součet		606,102			
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	113,930	87,40	9 957,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213						
	VV		"D.1 101"					
	VV		1,23+1,23+7,84+16,61+5,37+8+11,53+18,13+2,21+1,38		73,530			
	VV		7,62+1,26+1,12+1,12+1,09+1,09+1,07+1,06		15,430			
	VV		12,02+1,37+8,87+1,51+1,2		24,970			
	VV		Součet		113,930			
17	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	91,364	138,70	12 672,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081333						
	VV		"D.1 101"					
	VV		9,3*1,2+10,5*1,9+25,64*2,35		91,364			
	VV		Součet		91,364			
18	K	968072246	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	68,400	104,50	7 147,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072246						
	VV		"D.1 201"					
	VV		"0.07" 2,4*(2*12+4,5)		68,400			
	VV		Součet		68,400			
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	77,900	313,50	24 421,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455						
	VV		"D.1 101"					
	VV		1*2+1,5*2,6+18*1*2+2*1,5*2+15*1*2		77,900			
	VV		Součet		77,900			
20	K	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	77,658	145,00	11 260,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072746						
	VV		"D.1 101"					
	VV		2,95*2,6+3*2,9*2,6+3,4*2,6+3,3*2,6		47,710			
	VV		3,65*2,15+2*2,5*2,6+3,5*2,6		29,948			
	VV		Součet		77,658			
21	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	3,600	456,00	1 641,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015						
	VV		3*2*0,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
D 997			Přesun sutě				1 918 861,00	
22	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3 243,082	209,00	677 804,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111						
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3 243,082	93,10	301 930,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35 673,902	11,40	406 682,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
	VV		3243,082*11 "Přepočtené koeficientem množství		35 673,902			
	VV		Součet		35 673,902			
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 713,082	225,00	385 443,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
26	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1 500,000	168,00	252 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869						
27	K	9979999	Kovový šrot	t	-30,000	3 500,00	-105 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV

1 165 103,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			Povlakové krytiny				1 697,40	
28	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	56,580	30,00	1 697,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832					
		VV	"D.1 201"					
		VV	4,6*12,3		56,580			
		VV	Součet		56,580			
D 725			Zdravotechnika				116 612,80	
29	K	7201	Demontáž rozvodů vč. likvidace	kpl	1,000	106 900,00	106 900,00	
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	15,000	281,20	4 218,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811					
31	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122813					
32	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	182,40	2 188,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
33	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
34	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	14,000	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
D 751			Vzduchotechnika				6 718,30	
35	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 m2	kus	23,000	292,10	6 718,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398825					
		VV	"D.1 101"					
		VV	"mřížky na zděném plášti důl.díla"					
		VV	23		23,000			
		VV	Součet		23,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				718 297,55	
36	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	150,250	189,50	28 472,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161814					
		VV	"D.1 101"					
		VV	47,6+51,2		98,800			
		VV	2*2,6		5,200			
		VV	17,5+17,7		35,200			
		VV	11,05		11,050			
		VV	Součet		150,250			
37	K	767161850	Demontáž madel rovných do suti	m	34,700	189,50	6 575,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161850					
		VV	"D.1 101"					
		VV	10+2,6		12,600			
		VV	2*11,05		22,100			
		VV	Součet		34,700			
38	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	56,580	114,00	6 450,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802					
		VV	"D.1 201"					
		VV	4,6*12,3		56,580			
		VV	Součet		56,580			
39	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	2 707,870	144,60	391 558,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581801					
		VV	"D.1 101"					
		VV	"pletivový podhled"					
		VV	700,6+442,16+1081,8+483,31		2 707,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					2 707,870			
40	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	102,330	143,10	14 643,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581803					
			VV "D.1 101"					
			VV "plechový podhled"					
			VV 69,76+32,57					
			VV 102,330					
			VV Součet					
			102,330					
41	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	2 810,200	44,90	126 177,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767582800					
			VV 2707,87+102,33					
			VV Součet					
			2 810,200					
			2 810,200					
42	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	5 800,000	24,90	144 420,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704					
			VV "D.1 201"					
			VV "0.07 cca" 5800					
			VV 5 800,000					
			VV Součet					
			5 800,000					
D 772 Podlahy z kamene							192 640,58	
43	K	772231811	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	110,350	114,00	12 579,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231811					
			VV "D.1 101"					
			VV "0.02" 34,84					
			VV "0.04" 34,29					
			VV "0.07" 41,22					
			VV Součet					
			110,350					
44	K	772231821	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	49,000	114,00	5 586,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231821					
			VV "D.1 101"					
			VV "0.02" 4,38*4,01					
			VV "0.04" 4,47*3,68					
			VV "0.07" 3,345*2*16*0,14					
			VV Součet					
			17,564					
			16,450					
			14,986					
			49,000					
45	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	2 127,740	82,00	174 474,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772522811					
			VV "D.1 101"					
			VV "žulová dlažba, částečně kostky"					
			VV 107,17+217,9					
			VV 700,6+442,16+69,76+25,8+40,2+3,25+483,31+32,57+5,02					
			VV Součet					
			325,070					
			1 802,670					
			2 127,740					
D 776 Podlahy povlakové							2 614,60	
46	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	51,570	50,70	2 614,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
			VV "D.1 101"					
			VV 4,43+6,83+7,62+8,92+7,16+2,21+14,4					
			VV Součet					
			51,570					
			51,570					
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							126 522,67	
47	K	782131811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	416,193	304,00	126 522,67	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782131811					
			VV "D.1 101,201,301"					
			VV "opatrná demontáž - obklad použit pro opravy a doplnění obkladu podchodu"					
			VV 2,9*(8,49+1,5+8,855+14,7+8,8+29)					
			VV 2,9*(18/2+27,27+64,7)					
			VV -2,95*2,6-3*2,9*2,6-1,5*2,6-3,4*2,6-3,3*2,6-1*2					
			VV -3,65*2,15-2*2,5*2,6-15*1,14*0,53					
			206,901					
			292,813					
			-53,610					
			-29,911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				416,193	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				47 120,00	
48	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	200,000	235,60	47 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
		VV	"pomocné a nespecifikované bourací práce"					
		VV	200		200,000			
		VV	Součet				200,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.5 - Demolice-objekty související s tramvajovým mostem

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 236 767,77

D HSV Práce a dodávky HSV

1 162 667,77

D 1 Zemní práce

15 807,00

1	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	330,000	47,90	15 807,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241
VV "asfaltový beton bez dehtu tl.30mm " 330,00

330,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

840 936,07

2	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg	kg	1 400,000	5,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075211
VV "madla zábradlí " 1400,00
VV "odvoz do šrotu"

1 400,000

3	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	36,030	1 785,50	64 331,57	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112
VV "tl.do 300mm- odříznutí zídek kolem ramp" 36,03
VV "určeno elektronicky z výkresu výztuže nadstavby zídky SO 602.1"

36,030

4	K	981511114R	Demontáž předpjatých nosníků hmotnosti cca 7t	m3	13,900	8 455,00	117 524,50	

VV "žlb předpjaté nosníky 2,78m3*5kusů" 2,78*5

13,900

5	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	286,000	2 280,00	652 080,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114
VV "ŽLB desky- rampy" 260,00
VV "části zdí kolem ramp" 26,00
VV Součet

260,000
26,000
286,000

D 997 Přesun sutě

305 871,97

6	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	689,260	93,10	64 170,11	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512
VV "ŽLB dle pol. 98151-1114" 286,00*2,41

689,260

7	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	13 095,940	3,80	49 764,57	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519
VV "ŽLB dle pol. 98151-1114" 286,00*2,41*19

13 095,940

8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	759,099	19,00	14 422,88	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2,600	2 860,00	7 436,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
		VV	"izolační materiály obsahující nebezpečné látky" 650,00*0,004		2,600			
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	722,759	200,00	144 551,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
		VV	"ŽLB dle pol. 98151-1114" 286,00*2,41		689,260			
		VV	"žlb předpjaté nosníky 2,78m3*5kusů" 2,78*5*2,41		33,499			
		VV	Součet		722,759			
11	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,340	100,00	3 234,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
		VV	"asfaltový beton bez dehtu dle pol. 113107241" 330,00*0,098		32,340			
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	69,839	247,00	17 250,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
		VV	"asfaltový beton bez dehtu dle pol. 113107241" 330,00*0,098		32,340			
		VV	"kovové konstrukce dle pol. 966075211" 1400,00*0,001		1,400			
		VV	"izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811" 650,00*0,004		2,600			
		VV	"žlb předpjaté nosníky 2,78m3*5kusů" 2,78*5*2,41		33,499			
		VV	Součet		69,839			
13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 326,941	3,80	5 042,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
		VV	"asfaltový beton bez dehtu dle pol. 113107241" 330,00*0,098*19		614,460			
		VV	"kovové konstrukce dle pol. 966075211" 1400,00*0,001*19		26,600			
		VV	"izolační materiály obsahující nebezpečné látky" 650,00*0,004*19		49,400			
		VV	"žlb předpjaté nosníky 2,78m3*5kusů" 2,78*5*2,41*19		636,481			
		VV	Součet		1 326,941			
	D	998	Přesun hmot				52,73	
14	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,037	1 425,00	52,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				74 100,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				74 100,00	
15	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	650,000	114,00	74 100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
		VV	"natavitelný pás tl.10mm" 650,00		650,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.7 - Demolice-objekty podchod ČSAD

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

278 883,75

D HSV Práce a dodávky HSV

255 388,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

212 900,00

1	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg	kg	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075211					
		VV	"madla zábradlí " 250,00	250,000				
		VV	"odvoz do šrotu"					
2	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	1,900	4 000,00	7 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111					
		VV	"ocelová konstrukce zastřešení" 1,90	1,900				
		VV	"odvoz do šrotu"					
3	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	52,000	3 900,00	202 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114					
		VV	"ŽLB schody" 28,00	28,000				
		VV	"stěny" 24,00	24,000				
		VV	Součet	52,000				
		D 997	Přesun sutě	42 488,75				
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	125,320	75,00	9 399,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
		VV	"ŽLB dle pol. 98151-1114" 52,00*2,41	125,320				
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	2 381,080	1,00	2 381,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
		VV	"ŽLB dle pol. 98151-1114" 52,00*2,41*19	2 381,080				
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	136,338	10,00	1 363,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551					
7	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,360	50,00	68,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
		VV	"sklo dle pol.78770803" 80,00*0,0170	1,360				
8	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,160	2 380,00	380,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
		VV	"plastové panely dle pol.766431812R" 6,50*0,02465	0,160				
9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,420	3 360,00	1 411,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814 VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky" 105,00*0,004 0,420								
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	125,320	200,00	25 064,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 VV "ŽLB dle pol. 98151-1114" 52,00*2,41 125,320								
11	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	6,928	200,00	1 385,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867 VV "keramické obklady dle pol.781471810" 85,00*0,0815 6,928								
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,018	75,00	826,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211" 250,00*0,001 0,250 VV "konstrukce zastřešení dle pol.981332111" 1,90 1,900 VV "plastové panely dle pol.766431812R" 6,50*0,02465 0,160 VV "keramické obklady dle pol.781471810" 85,00*0,0815 6,928 VV "sklo dle pol.78770803" 80,00*0,0170 1,360 VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811" 105,00*0,004 0,420 VV Součet 11,018								
13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	209,337	1,00	209,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211" 250,00*0,001*19 4,750 VV "konstrukce zastřešení dle pol.981332111" 1,90*19 36,100 VV "plastové panely dle pol.766431812R" 6,50*0,02465*19 3,044 VV "keramické obklady dle pol.781471810" 85,00*0,0815*19 131,623 VV "sklo dle pol.78770803" 80,00*0,0170*19 25,840 VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811" 105,00*0,004*19 7,980 VV Součet 209,337								
D PSV Práce a dodávky PSV							23 495,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 310,00	
14	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	105,000	22,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811 VV "natavitelný pás tl.10mm" 105,00 105,000								
D 766 Konstrukce truhlářské							585,00	
15	K	766431812R	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	6,500	90,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766431812R VV "demontáž plastového panelu tl.15mm" 6,50 6,500								
D 781 Dokončovací práce - obklady							10 200,00	
16	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	85,000	120,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810 VV "keramický obklad " 85,00 85,000								
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							10 400,00	
17	K	787700803	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2	m2	80,000	130,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787700803 VV 80,00 80,000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.8 - Demolice-objekty podchod TIETO

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

338 676,23

D HSV Práce a dodávky HSV

322 924,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

274 080,00

1	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg	kg	1 050,000	10,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075211					
		VV	"zábradlí cca 35kg/m" 30,00*35,00		1 050,000			
		VV	"odvoz do šrotu"					
2	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	4,470	4 000,00	17 880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111					
		VV	"ocelová konstrukce přístřešků" 2,37		2,370			
		VV	"ocelová konstrukce BUS přístřešků" 2,10		2,100			
		VV	"odvoz do šrotu"					
		VV	Součet		4,470			
3	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	63,000	3 900,00	245 700,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114					
		VV	"ŽLB schody" 33,00		33,000			
		VV	"stěny" 30,00		30,000			
		VV	Součet		63,000			
		D 997	Přesun sutě				48 841,83	
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	151,830	75,00	11 387,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
		VV	"ŽLB dle pol. 98151-1114" 63,00*2,41		151,830			
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	2 884,770	1,00	2 884,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
		VV	"ŽLB dle pol. 98151-1114" 63,00*2,41*19		2 884,770			
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	159,606	10,00	1 596,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551					
7	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,615	50,00	80,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
		VV	"sklo dle pol.78770803" 95,00*0,0170		1,615			
8	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,365	2 380,00	868,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
		VV	"plastové panely dle pol.766431812R" 14,80*0,02465		0,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,276	3 360,00	927,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
		VV	"izolační materiály obsahující nebezpečné látky" 69,00*0,004		0,276			
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	151,830	200,00	30 366,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
		VV	"ŽLB dle pol. 98151-1114" 63,00*2,41		151,830			
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,776	75,00	583,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
		VV	"kovové konstrukce dle pol. 966075211" 1050,00*0,001		1,050			
		VV	"konstrukce zastřešení dle pol.981332111" 4,47		4,470			
		VV	"plastové panely dle pol.766431812R" 14,80*0,02465		0,365			
		VV	"sklo dle pol.78770803" 95,00*0,0170		1,615			
		VV	"izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811" 69,00*0,004		0,276			
		VV	Součet		7,776			
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	147,741	1,00	147,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
		VV	"kovové konstrukce dle pol. 966075211" 1050,00*0,001*19		19,950			
		VV	"konstrukce zastřešení dle pol.981332111" 4,47*19		84,930			
		VV	"plastové panely dle pol.766431812R" 14,80*0,02465*19		6,932			
		VV	"sklo dle pol.78770803" 95,00*0,0170*19		30,685			
		VV	"izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811" 69,00*0,004*19		5,244			
		VV	Součet		147,741			
	D	998	Přesun hmot				2,40	
13	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,006	400,00	2,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 752,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 070,00	
14	K	711131812	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho samolepicích asfaltových z plochy vodorovné V	m2	69,000	30,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131812					
		VV	"natavitelný pás tl.10mm" 69,00		69,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 332,00	
15	K	766431812R	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	14,800	90,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766431812R					
		VV	"demontáž plastového panelu tl.15mm" 14,80		14,800			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				12 350,00	
16	K	787700803	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2	m2	95,000	130,00	12 350,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787700803					
		VV	"skleněná výplň přístřešků" 95,00		95,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 002.9 - Demolice-objekty chodníku ÚAN
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 901,40

D HSV Práce a dodávky HSV 86 901,40

D 1 Zemní práce 38 028,20

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	161,000	20,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142
VV "tl.60mm - 200x200mm nebo 100x200mm" 161,00 161,000

2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	161,000	57,80	9 305,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162
VV "Konstrukční vrstva ze šterkodrti pod bet. dlažbou, předpoklad tl. 0,15 m"
VV 161,00 161,000

3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	177,100	84,00	14 876,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163
VV "aktivní zóna zpod bet. dlažby- šterkodrti- předpoklad tl. 0,30 m"
VV 161,00*1,10 177,100

4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	92,000	115,50	10 626,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111
VV 92,00 92,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 320,00

5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,800	2 900,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111
VV "základ betonového reklamního sloupu"
VV 0,8*0,80*1,25 0,800

D 997 Přesun sutě 46 553,20

6	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	124,614	75,00	9 346,05	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551
VV "kamenivo dle pol. 113107162" 161,00*0,290 46,690
VV "kamenivo dle pol. 113107163" 177,10*0,440 77,924
VV Součet 124,614

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 367,666	1,00	2 367,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	"předpoklad 20 km"					
		VV	"kamenivo dle pol. 113107162" 161,00*0,290*19		887,110			
		VV	"kamenivo dle pol. 113107163" 177,10*0,440*19		1 480,556			
		VV	Součet		2 367,666			
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	62,215	75,00	4 666,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
		VV	"betonová dlažba dle pol. 113106142" 161,00*0,255		41,055			
		VV	"betonové obruby dle pol. 113201111" 92,00*0,230		21,160			
		VV	Součet		62,215			
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 182,085	3,00	3 546,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
		VV	"předpoklad 20 km"					
		VV	"betonová dlažba dle pol. 113106142" 161,00*0,255*19		780,045			
		VV	"betonové obruby dle pol. 113201111" 92,00*0,230*19		402,040			
		VV	Součet		1 182,085			
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,680	75,00	126,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
		VV	"beton dle pol. 961044111" 0,80*2,000		1,600			
		VV	"reklamní sloup dle pol. 218040011" 1,00*0,080		0,080			
		VV	Součet		1,680			
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,552	1,00	30,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
		VV	"beton dle pol. 961044111" 0,80*2,000*19		30,400			
		VV	"reklamní sloup do sběrného dvora (bez poplatku)dle pol. 218040011" 1,00*0,0080*19		0,152			
		VV	Součet		30,552			
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	63,815	200,00	12 763,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"betonová dlažba dle pol. 113106142" 161,00*0,255		41,055			
		VV	"betonové obruby dle pol. 113201111" 92,00*0,230		21,160			
		VV	"beton dle pol. 961044111" 0,80*2,000		1,600			
		VV	Součet		63,815			
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	124,614	110,00	13 707,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
		VV	"kamenivo dle pol. 113107162" 161,00*0,290		46,690			
		VV	"kamenivo dle pol. 113107163" 177,10*0,440		77,924			
		VV	Součet		124,614			
D M Práce a dodávky M							3 000,00	
D 21-M Elektromontáže							3 000,00	
14	K	218040011	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218040011					
		VV	"reklamní sloup" 1,00		1,000			
		VV	"odhad hmotnosti 80 kg"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 108 - Úprava vjezdu na ÚAN

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 889 227,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 889 227,07

D 1

Zemní práce

1 432 700,76

1	K	111301111R	Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše	m2	235,000	73,20	17 202,00	
VV					235,00			
2	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	949,000	118,90	112 836,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107231			
VV					"podkladní vrstvy stmelené cementem"			
VV					"tl. 130mm" 702,00			
VV					"tl. 150mm" 247,00			
VV					Součet 949,000			
3	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	247,000	289,90	71 605,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107172			
VV					"CB kryt tl.230mm" 247,00			
					247,000			
4	K	113154548	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 404,000	96,80	135 907,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154548			
VV					"celková tloušťka 15cm, tzn. 2x" 702,00*2			
					1 404,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	103,000	130,10	13 400,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112			
VV					"zastávkové obrubníky" 103,00			
					103,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	111,000	63,70	7 070,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111			
VV					"silniční obruby" 111,00			
					111,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	330,000	70,30	23 199,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111			
VV					"1 nebo 2 řady kostek ,celková plocha 33m2 tzn." 330,00			
					330,000			
8	K	122252515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	983,370	157,50	154 880,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252515			
VV					(267,15+641,55+74,67)			
					983,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	98,337	541,80	53 278,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
		VV	"předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "		98,337			
		VV	(267,15+641,55+74,67)*0,10					
10	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	66,000	578,00	38 148,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103					
		VV	"výkop pro drenáž" 0,60*0,55*200,00		66,000			
11	K	162702111R	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	235,000	31,00	7 285,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R					
		VV	235,00		235,000			
12	K	162702119R	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	3 290,000	1,00	3 290,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R					
		VV	235*14		3 290,000			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 049,370	119,00	124 875,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"dle pol. 122252515" 983,37		983,370			
		VV	"dle pol. 132251103" 66,00		66,000			
		VV	Součet		1 049,370			
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 493,700	1,00	10 493,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"dle pol. 122252515" 983,37*10		9 833,700			
		VV	"dle pol. 132251103" 66,00*10		660,000			
		VV	Součet		10 493,700			
15	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	716,856	90,50	64 875,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
		VV	"Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"					
		VV	"pod DL" 71,80*1,40*0,30		30,156			
		VV	"pod AC" 665,00*1,40*0,50		465,500			
		VV	"pod CB" 316,00*1,40*0,50		221,200			
		VV	Součet		716,856			
16	M	58337302R	Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava	t	1 433,712	189,00	270 971,57	
		VV	716,856		716,856			
		VV	716,856 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		1 433,712			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 169,240	110,00	238 616,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"dle pol. 171251201" 1084,62*2,00		2 169,240			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 084,620	21,50	23 319,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"dle pol. 111301111R" 235,00*0,15		35,250			
		VV	"dle pol. 122252515" 983,37		983,370			
		VV	"dle pol. 132251103" 66,00		66,000			
		VV	Součet		1 084,620			
19	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	145,000	73,40	10 643,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"tl.15cm" 145,00		145,000			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	43,500	346,50	15 072,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		145,00*0,15		21,750			
	VV		21,75 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		43,500			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	30,00	4 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		145,00		145,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,900	150,00	435,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		145,00		145,000			
	VV		145 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		2,900			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 473,920	20,70	30 510,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"pod DL" 71,80*1,40		100,520			
	VV		"pod AC" 665,00*1,40		931,000			
	VV		"pod CB" 316,00*1,40		442,400			
	VV		Součet		1 473,920			
24	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	3,00	435,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521					
	VV		145,00		145,000			
D 2			Zakládání				192 188,18	
25	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	500,000	34,70	17 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
	VV		"pro obalení denážní rýhy" 200,00*2,5		500,000			
26	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97	m2	592,250	18,30	10 838,18	
	VV		500,00		500,000			
	VV		500 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		592,250			
27	K	212752611	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150	m	200,000	820,00	164 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752611					
	VV		"podélná drenáž z plastové trouby DN 150, lože ŠP fr.0/22, obsyp kamenivem fr. 8/16 "					
	VV		200,00		200,000			
D 5			Komunikace pozemní				1 922 481,83	
28	K	564871013	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm	m2	1 177,200	310,10	365 049,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871013					
	VV		"ŠDa fr.0/63 "					
	VV		"komunikace CB" 316,00*1,20		379,200			
	VV		"komunikace AC" 665,00*1,20		798,000			
	VV		Součet		1 177,200			
29	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	71,800	346,30	24 864,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016					
	VV		"ŠDa fr.0/32 "					
	VV		"chodník" 71,80		71,800			
	VV		Součet		71,800			
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	665,000	312,40	207 746,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121					
	VV		"ACP 16S, 50/70, tl. 50 mm"					
	VV		"komunikace AC" 665,00		665,000			
31	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	731,500	295,50	216 158,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122112					
	VV		"komunikace AC" 665,00*1,10		731,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	347,600	336,90	117 106,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
		VV	"komunikace CB" 316,00*1,10		347,600			
33	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství do 5 kg/m2	m2	665,000	11,80	7 847,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571901111					
		VV	"posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr. 2/4- 3kg/m2"					
		VV	"komunikace AC" 665,00		665,000			
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	665,000	41,30	27 464,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
		VV	"komunikace AC"					
		VV	"Infiltrační postřik z kation.asf.emulze, PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení" 665,00		665,000			
35	K	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2- modifikovaný	m2	665,000	21,50	14 297,50	
		VV	"komunikace AC"					
		VV	"Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení" 665,00		665,000			
36	K	573231108R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,50 kg/m2- modifikovaný	m2	665,000	58,90	39 168,50	
		VV	"komunikace AC"					
		VV	"Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 1,50 kg/m2 po vyštěpení" 665,00		665,000			
37	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	665,000	291,20	193 648,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141					
		VV	"ACO 11+, PMB 25/55-60, tl. 40 mm"					
		VV	"komunikace AC" 665,00		665,000			
38	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	665,000	410,20	272 783,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142					
		VV	"ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm"					
		VV	"komunikace AC" 665,00		665,000			
39	K	581141214	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 230 mm	m2	316,000	1 224,90	387 068,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141214					
		VV	"komunikace CB" 316,00		316,000			
40	K	596211263	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	71,800	349,00	25 058,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263					
		VV	"chodník z betonové dlažby 20x20cm tl.80mm" 59,50+5,70+6,60		71,800			
41	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	66,504	309,90	20 609,59	CS ÚRS 2024 02
		VV	59,50+5,70		65,200			
		VV	65,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		66,504			
42	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,732	536,60	3 612,39	CS ÚRS 2024 02
		VV	6,60		6,600			
		VV	6,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		6,732			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 074 515,68	
43	K	916000001R	Osazení zastávkového obrubníku do lože z betonu, včetně dodávky obrubníku	m	59,000	2 924,70	172 557,30	
		VV	"betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,20 m"					
		VV	"bezbariérový bet. zastávkový obrubník s integrovanou nástupní hranou, š. 400 mm, v. 330 mm"					
		VV	"vč. krajních přechodových kusů š. 150/400 mm, v. 250/310 mm, vč. krajních náběhových kusů š. 400 mm, v. 310/330 mm"					
		VV	59,00		59,000			
44	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	382,000	189,00	72 198,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"betonové lože min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m, včetně vyspárování M25XF4"					
	VV		"jednořádek z žulových kostek drobných 100x100x100mm" 382,00		382,000			
45	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	38,200	1 879,50	71 796,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		382,00		382,000			
	VV		382 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		38,200			
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	148,600	271,50	40 344,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		"betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m"					
	VV		"bet. obrubník š. 150 mm, v. 250 mm" 132,00		132,000			
	VV		"bet. obrubník š. 150 mm, v. 250 mm nájezdový " 9,60		9,600			
	VV		"bet. obrubník š. 150 mm, v. 250 mm přechodový" 7,00		7,000			
	VV		Součet		148,600			
47	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	134,640	138,20	18 607,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		132,00		132,000			
	VV		132 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		134,640			
48	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	7,140	379,10	2 706,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,00		7,000			
	VV		7 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		7,140			
49	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,792	121,70	1 191,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,60		9,600			
	VV		9,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		9,792			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	67,000	232,00	15 544,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm" 67,00		67,000			
	VV		"betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."					
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	68,340	103,90	7 100,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		67,00		67,000			
	VV		67 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		68,340			
52	K	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	77,000	135,30	10 418,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111114					
	VV		77,00		77,000			
53	K	919111223R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 8 mm hl 28 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	77,000	215,30	16 578,10	
	VV		"komůrka 8*28mm" 77,00		77,000			
54	K	919122112R	Těsnění spár těsnícím profilem 8mm	m	77,000	164,00	12 628,00	
	VV		"bez zálivky, tvarovaný těsnící profil 8mm" 77,00		77,000			
55	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	281,000	276,80	77 780,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111					
	VV		281,00		281,000			
56	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	1 373,400	186,60	256 276,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721131					
	VV		"stabilizační geomříž pokládaná na zemní pláš, na kterou bude položena vrstva ŠD 0/63, jejíž zrna se zaklíní v geomříži,"					
	VV		"čímž dojde k větší stabilizaci a únosnosti, prodloužení životnosti vozovky"					
	VV		"komunikace AC" 665,00*1,40		931,000			
	VV		"komunikace CB" 316,00*1,40		442,400			
	VV		Součet		1 373,400			
57	K	919721233R	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m2	665,000	123,80	82 327,00	
	VV		"výztužný geokompozit ze skelných vláken, pevnost v tahu podélně i příčně min. 100 kN/m, dle TP 147, ČSN EN 15381"					
	VV		"komunikace AC" 665,00		665,000			
58	K	919724121	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně	m2	124,200	235,50	29 249,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919724121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"geosyntetikum pro zajištění filtrace podél betonového lože- tl.15mm, součinitel propustnosti min. 0,001"					
	VV		207,00*0,60		124,200			
59	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 579,200	54,50	86 066,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202					
	VV		"separační geotextilie na pláni"					
	VV		"komunikace CB" 316,00*1,50		474,000			
	VV		"komunikace AC" 665,00*1,50		997,500			
	VV		"chodník" 71,80*1,50		107,700			
	VV		Součet		1 579,200			
60	K	919726220	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/50 kN/m	m2	316,000	235,00	74 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726220					
	VV		"výztužná geotextilie min 500g/m2"					
	VV		"komunikace CB" 316,00		316,000			
61	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	258,000	94,30	24 329,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		"prořiznutí a ošetření spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou"					
	VV		258,00		258,000			
62	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	35,000	73,00	2 555,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		" v místě styku stávajícího a nového krytu, tl. 40 mm"					
	VV		35,00		35,000			
	D	997	Přesun sutě				253 550,02	
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	322,920	36,60	11 818,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		"frézovaná živice dle pol. 113154548" 1404,00*0,230		322,920			
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 135,480	3,00	18 406,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"frézovaná živice dle pol. 113154548" 1404,00*0,230*19		6 135,480			
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	90,575	75,00	6 793,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113201112" 103,00*0,290		29,870			
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 111,00*0,205		22,755			
	VV		"žulové kostky dle pol. 113203111" 330,00*0,115		37,950			
	VV		Součet		90,575			
66	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 720,925	3,00	5 162,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113201112" 103,00*0,290*19		567,530			
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 111,00*0,205*19		432,345			
	VV		"žulové kostky dle pol. 113203111" 330,00*0,115*19		721,050			
	VV		Součet		1 720,925			
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	462,800	80,00	37 024,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		"CB kryt dle pol. 113107172" 247,00*0,625		154,375			
	VV		"kamenivo stmelené cementem dle pol. 113107231" 949,00*0,325		308,425			
	VV		Součet		462,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 793,200	4,00	35 172,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
		VV	"předpoklad 20 km"					
		VV	"CB kryt dle pol. 113107172"		2 933,125			
		VV	"kamenivo stmelené cementem dle pol. 113107231"		5 860,075			
		VV	Součet		8 793,200			
69	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	515,425	200,00	103 085,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"betonové obruby dle pol. 113201112" 103,00*0,290		29,870			
		VV	"betonové obruby dle pol. 113202111" 111,00*0,205		22,755			
		VV	"CB kryt dle pol. 113107172"		154,375			
		VV	"kamenivo stmelené cementem dle pol. 113107231"		308,425			
		VV	Součet		515,425			
70	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,950	100,00	3 795,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
		VV	"žulové kostky dle pol. 113203111" 330,00*0,115		37,950			
71	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	322,920	100,00	32 292,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
		VV	"frézovaná živice dle pol. 113154548" 1404,00*0,230		322,920			
	D	998	Přesun hmot				13 790,60	
72	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	237,769	58,00	13 790,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 109 - Obnova povrchu po realizaci šachet

Místo: Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 301 000,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 301 000,59

D 1 Zemní práce 353 315,57

1	K	111301111R	Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše	m2	15,000	73,20	1 098,00	
VV					15,000			
2	K	113106421	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	27,000	24,90	672,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106421			
VV					"betonová dlažba tl.60mm 200x200mm" 27,00			
VV					"zřejmě se použije"			
3	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	101,200	165,90	16 789,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171			
VV					"podkladní vrstvy stmelené cementem"			
VV					"pod CB krytem tl. 150mm" 92,00*1,10			
VV					Součet			
					101,200			
					101,200			
4	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	92,000	289,90	26 670,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107172			
VV					"CB kryt tl.230mm" 92,00			
					92,000			
5	K	113154528	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	502,000	193,50	97 137,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528			
VV					"celková tloušťka 18cm, tzn. 2x"			
VV					"SEVER" 95,00*2			
VV					"JIH" 156,00*2			
VV					Součet			
					190,000			
					312,000			
					502,000			
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	27,000	130,10	3 512,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112			
VV					"zastávkové obrubníky" 27,00			
					27,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,000	63,70	573,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111			
VV					"silniční obruby" 9,00			
					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zpětně se osadí"					
8	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapazené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	174,063	189,80	33 037,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252514					
	VV		"odstranění stávajícího nezpevněného podkladu aktivní zóny pod stávající vozovkou"					
	VV		"JIH komunikace CB" 95,00*1,25*0,50		59,375			
	VV		"JIH komunikace AC" 40,00*0,50		20,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 60,00*0,50		30,000			
	VV		"odstranění stávajícího nezpevněného podkladu (ŠD) pod stávající vozovkou"					
	VV		"JIH komunikace CB" 95,00*1,25*0,25		29,688			
	VV		"JIH komunikace AC" 40,00*0,35		14,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 60,00*0,35		21,000			
	VV		Součet		174,063			
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	17,406	541,80	9 430,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
	VV		"předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "					
	VV		174,063*0,10		17,406			
10	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	9,900	725,60	7 183,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
	VV		"výkop pro drenáž" 0,60*0,55*30,00		9,900			
11	K	132254201	Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,320	1 027,90	12 663,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254201					
	VV		"odvoz zeminy na skládku"					
	VV		" JIH přípojky" 1,10*0,80*14,00		12,320			
	VV		Součet		12,320			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	22,400	90,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		" JIH přípojky" 0,80*14,00*2		22,400			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	22,400	65,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		" JIH přípojky" 0,80*14,00*2		22,400			
14	K	162702111R	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	15,000	31,00	465,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R					
	VV		15,00		15,000			
15	K	162702119R	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R					
	VV		15*14		210,000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	196,283	119,00	23 357,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"dle pol. 122252514" 174,063		174,063			
	VV		"dle pol. 132251102" 9,90		9,900			
	VV		"dle pol. 132254201" 12,32		12,320			
	VV		Součet		196,283			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 962,830	1,00	1 962,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"dle pol. 122252514" 174,063*10		1 740,630			
	VV		"dle pol. 132251102" 9,90*10		99,000			
	VV		"dle pol. 132254201" 12,32*10		123,200			
	VV		Součet		1 962,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostrněním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	117,475	90,50	10 631,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
		VV	"Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"					
		VV	"JIH komunikace CB" 95,00*1,25*0,50		59,375			
		VV	"JIH komunikace AC" 40,00*0,50		20,000			
		VV	"SEVER komunikace AC" 60,00*0,50		30,000			
		VV	"JIH pod dlažbou nástupiště" 27,00*0,30		8,100			
		VV	Součet		117,475			
19	M	58337302R	Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava	t	234,950	189,00	44 405,55	
		VV	117,475		117,475			
		VV	117,475 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		234,950			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	367,938	110,00	40 473,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"dle pol. 171251201" 183,969*2,00		367,938			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	186,213	21,50	4 003,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"dle pol. 111301111R" 15,00*0,15		2,250			
		VV	"dle pol. 122252514" 174,063		174,063			
		VV	"dle pol. 132251102" 9,90		9,900			
		VV	Součet		186,213			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,772	174,90	484,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"zásyp z nesoudržného materiálu, hutněno po vrstvách na 95% PS, v AZ na 100%PS"					
		VV	"JIH přípojky" (0,80-0,15-0,470)*1,10*14,00		2,772			
		VV	Součet		2,772			
23	M	58337301R	Vhodný nesoudržný materiál - nákup a doprava	t	5,544	198,50	1 100,48	
		VV	2,772		2,772			
		VV	2,772 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		5,544			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,920	225,80	1 562,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	"ŠP fr.0/8"					
		VV	"JIH přípojky " (1,10*0,470-0,085*0,085*3,14)*14,00		6,920			
		VV	Součet		6,920			
25	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	13,840	294,00	4 068,96	CS ÚRS 2024 02
		VV	6,92		6,920			
		VV	6,92 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		13,840			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,000	73,40	1 101,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"tl.15cm"					
		VV	"SEVER" 15,00		15,000			
27	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,500	346,50	1 559,25	CS ÚRS 2024 02
		VV	15,00*0,15		2,250			
		VV	2,25 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		4,500			
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	15,00		15,000			
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,300	150,00	45,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	15,00		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		0,300			
30	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	248,750	20,70	5 149,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
	VV	"JIH komunikace CB"	95,00*1,25		118,750			
	VV	"JIH komunikace AC"	40,00		40,000			
	VV	"SEVER komunikace AC"	60,00*1,50		90,000			
	VV	Součet			248,750			
31	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	3,00	45,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521						
	VV		15,00		15,000			
D 2			Zakládání					29 556,71
32	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	75,000	34,70	2 602,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110						
	VV	"pro obalení denážní rýhy"	30,00*2,5		75,000			
33	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S2 dle TP97	m2	88,838	26,50	2 354,21	
	VV		75,00		75,000			
	VV		75 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		88,838			
34	K	212752611	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150	m	30,000	820,00	24 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752611						
	VV		"podélná drenáž z plastové trouby DN 150, lože ŠP fr.0/22, obsyp kamenivem fr. 8/16 "					
	VV		30,00		30,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					2 493,88
35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,310	1 079,60	2 493,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
	VV		"přípojky JIH " 1,10*0,15*14,00		2,310			
	VV		Součet		2,310			
D 5			Komunikace pozemní					555 902,83
36	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	27,000	285,10	7 697,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011						
	VV		"ŠDb fr.0/32 "					
	VV		"pod dlažbu chodníku mezi ložem a zásypem drenáže, průměrná tl. 250 mm" 27,00		27,000			
	VV		Součet		27,000			
37	K	564871013	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm	m2	178,750	310,10	55 430,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871013						
	VV		"ŠDa fr.0/63 "					
	VV		"JIH komunikace CB" 95,00*1,25		118,750			
	VV		"SEVER komunikace AC" 60,00		60,000			
	VV		Součet		178,750			
38	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	40,000	346,30	13 852,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016						
	VV		"ŠDa fr.0/63 "					
	VV		"JIH komunikace AC" 40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
39	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	241,000	312,40	75 288,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121						
	VV		"ACP 16S, 50/70, tl. 50 mm"					
	VV		"JIH komunikace AC" 146,00		146,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		241,000			
40	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	104,500	336,90	35 206,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		"SC 0/32 C 8/10 tl.150mm"					
	VV		"JIH komunikace CB" 95,00*1,10		104,500			
41	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	100,000	399,50	39 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132113					
	VV		"SC 0/32 C 8/10 tl.180mm"					
	VV		"JIH komunikace AC" 40,00		40,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 60,00		60,000			
	VV		Součet		100,000			
42	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2	m2	241,000	11,80	2 843,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571901111					
	VV		"posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr. 2/4- 3kg/m2"					
	VV		"JIH komunikace AC" 146,00		146,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		241,000			
43	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	241,000	41,30	9 953,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		"Infiltrační postřik z kation.asf.emulze, PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení"					
	VV		"JIH komunikace AC" 146,00		146,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		241,000			
44	K	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2- modifikovaný	m2	245,000	21,50	5 267,50	
	VV		"komunikace AC"					
	VV		"Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení"					
	VV		"JIH komunikace AC" 150,00		150,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		245,000			
45	K	573231108R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,50 kg/m2- modifikovaný	m2	243,000	58,90	14 312,70	
	VV		"Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 1,50 kg/m2 po vyštěpení"					
	VV		"JIH komunikace AC" 148,00		148,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		243,000			
46	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	245,000	291,20	71 344,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141					
	VV		"ACO 11+, PMB 25/55-60, tl. 40 mm"					
	VV		"JIH komunikace AC" 150,00		150,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		245,000			
47	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	243,000	410,20	99 678,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142					
	VV		"ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm"					
	VV		"JIH komunikace AC" 148,00		148,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 95,00		95,000			
	VV		Součet		243,000			
48	K	581141214	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 230 mm	m2	95,000	1 224,90	116 365,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141214					
	VV		"komunikace CB" 95,00		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	27,000	322,70	8 712,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211253					
		VV	"bet. dlažba chodníku tl. 60 mm - předláždění stávající zpevněné plochy - použije se stávající demontovaná dlažba 20x20 tl.60mm"					
		VV	"barva přírodní šedá, dlažba s fazetou, vč. zapískování spar čistým křemičitým pískem fr. 0/2"					
		VV	27,00		27,000			
	D	8	Trubní vedení				52 422,46	
50	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	22,000	136,30	2 998,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330					
		VV	"nové potrubí od nových UV po napojení do nové kanalizační šachty. DN 150, SN 16"					
		VV	"SEVER" 8,00		8,000			
		VV	"JIH" 14,00		14,000			
		VV	Součet		22,000			
51	M	28614274	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16	m	22,330	256,00	5 716,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	22,00		22,000			
		VV	22 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		22,330			
52	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	20,000	60,70	1 214,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811					
		VV	"kanalizační potrubí DN 200mm"					
		VV	"SEVER" 8,00		8,000			
		VV	"JIH" 12,00		12,000			
		VV	Součet		20,000			
53	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	9,000	251,40	2 262,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
		VV	"plast DN 150 - 60°"					
		VV	"SEVER" 3,00		3,000			
		VV	"JIH" 3,00		3,000			
		VV	"plast DN 150 - 90°"					
		VV	"SEVER" 1,00		1,000			
		VV	"JIH" 2,00		2,000			
		VV	Součet		9,000			
54	M	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	kus	6,000	104,30	625,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	"plast DN 150 - 60°"					
		VV	"SEVER" 3,00		3,000			
		VV	"JIH" 3,00		3,000			
		VV	Součet		6,000			
55	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"plast DN 150 - 90°"					
		VV	"SEVER" 1,00		1,000			
		VV	"JIH" 2,00		2,000			
		VV	Součet		3,000			
56	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	2,000	266,30	532,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440					
		VV	"SEVER " 1,00		1,000			
		VV	"JIH " 1,00		1,000			
		VV	Součet		2,000			
57	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	2,030	315,90	641,28	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,00		2,000			
		VV	2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		2,030			
58	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,000	1 536,20	3 072,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851					
			VV "odstranění stávajících uličních vpustí, včetně kovové vtokové mříže 500×500 mm"					
			VV "UV" 1,00*2		2,000			
			VV Součet		2,000			
59	K	891311811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150	kus	1,000	899,30	899,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891311811					
			VV "odstranění šoupěte rušeného vodovodu v jízdním pruhu na jihu"					
			VV 1,00		1,000			
60	K	89713R	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	2,000	7 419,90	14 839,80	
			VV Nová uliční vpust výšky 2,145 m, včetně kovové vtokové mříže 500×500 mm pro zatížení D400, mříž s panty, s vysokým kalovým košem.					
			VV Součástí vyrovnávací prstenec v. 60 mm, horní skruž v. 570 mm, střední skruž v. 295 mm (středový díl uliční vpusti DN450), skruž s vývodem					
			VV pro připojení drenáže (bez vývodu bez drenáže) v. 350 mm (středový díl uliční vpusti DN450), skruž s vývodem pro napojení na kanalizaci,					
			VV středový díl uliční vpusti DN450, spodní díl v. 300 mm. Vč. napojení na navazující potrubí.					
			VV Vč. výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou					
			VV nebo kamenivem					
			VV vč. bet. lože tl. C12/15 100 mm					
			VV "SEVER" 1,00		1,000			
			VV "JIH" 1,00		1,000			
			VV Součet		2,000			
61	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000	8 763,20	17 526,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
			VV "výšková úprava stávajících poklopů šachet do nové nivelety zpevněných ploch - bez nutnosti dodávky nových kanalizačních prvků "					
			VV "JIH" 2,00		2,000			
62	K	899632R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150mm	m	22,000	70,90	1 559,80	
			VV "dle pol.871310330" 22,00		22,000			
63	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	14,000	17,10	239,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
			VV "ochranná výstražná fólie hnědé barvy, dle ČSN 73 6006, nad přípojku UV. Šířka min. 30 cm"					
			VV "SEVER" 2,00		2,000			
			VV "JIH" 12,00		12,000			
			VV Součet		14,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							247 221,20	
64	K	916000001R	Osazení zastávkového obrubníku do lože z betonu, včetně dodávky obrubníku	m	27,000	2 924,70	78 966,90	
			VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,20 m"					
			VV "bezbariérový bet. zastávkový obrubník s integrovanou nástupní hranou, š. 400 mm, v. 330 mm"					
			VV "vč. krajních přechodových kusů š. 150/400 mm, v. 250/310 mm; vč. krajních náběhových kusů š. 400 mm, v. 310/330 mm"					
			VV 27,00		27,000			
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	271,50	2 443,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
			VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m"					
			VV "bet. obrubník š. 250 mm, v. 300 mm" 9,00		9,000			
			VV "použijí se stávající demontované obrubníky"					
			VV Součet		9,000			
66	K	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	24,500	135,30	3 314,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111114					
			VV 24,50		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	919111223R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 8 mm hl 28 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	24,500	215,30	5 274,85	
	VV		"komůrka 8*28mm" 24,50		24,500			
68	K	919122112R	Těsnění spár těsnícím profilem 8mm	m	24,500	164,00	4 018,00	
	VV		"bez zálivky, tvarovaný těsnící profil 8mm" 24,50		24,500			
69	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	91,000	276,80	25 188,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111					
	VV		91,00		91,000			
70	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	218,750	186,60	40 818,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721131					
	VV		"stabilizační geomříž pokládána na zemní pláň, na kterou bude položena vrstva ŠD 0/63, jejíž zrna se zaklíní v geomříži,"					
	VV		"čímž dojde k větší stabilizaci a únosnosti, prodloužení životnosti vozovky"					
	VV		"JIH komunikace CB" 95,00*1,25		118,750			
	VV		"JIH komunikace AC" 40,00		40,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 60,00		60,000			
	VV		Součet		218,750			
71	K	919721233R	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m2	243,000	123,80	30 083,40	
	VV		"výztužný geokompozit ze skelných vláken, pevnost v tahu podélně i příčně min. 100 kN/m, dle TP 147, ČSN EN 15381"					
	VV		"JIH " 148,00		148,000			
	VV		"SEVER" 95,00		95,000			
	VV		Součet		243,000			
72	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	292,500	54,50	15 941,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202					
	VV		"separační geotextilie na pláni"					
	VV		"JIH komunikace CB" 95,00*1,50		142,500			
	VV		"JIH komunikace AC" 40,00*1,50		60,000			
	VV		"SEVER komunikace AC" 60,00*1,50		90,000			
	VV		Součet		292,500			
73	K	919726220	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/50 kN/m	m2	95,000	235,00	22 325,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726220					
	VV		"výztužná geotextilie min 500g/m2"					
	VV		"komunikace CB" 95,00		95,000			
74	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	129,000	94,30	12 164,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		"profiznutí a ošetření spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou"					
	VV		"JIH " 83,00		83,000			
	VV		"SEVER" 46,00		46,000			
	VV		Součet		129,000			
75	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	68,000	73,00	4 964,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		" v místě styku stávajícího a nového krytu, tl. 40 mm"					
	VV		"JIH" 47,00		47,000			
	VV		"SEVER" 21,00		21,000			
	VV		Součet		68,000			
76	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	9,000	47,70	429,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
	VV		"vybouraný silniční obrubník před zpětnou montáží" 9,00		9,000			
77	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	27,000	47,70	1 287,90	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441					
	VV		"betonová dlažba 20x20 tl.600mm - očištění pro znovu osazení" 27,00		27,000			
	D	997	Přesun sutě				57 303,42	
78	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,300	3 000,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
	VV		"plastové potrubí "					
	VV		"dle pol.871365811" 0,015*20,00		0,300			
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	115,460	36,60	4 225,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		"frézovaná živice dle pol. 113154528" 502,00*0,230		115,460			
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 193,740	3,00	6 581,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"frézovaná živice dle pol. 113154528" 502,00*0,230*19		2 193,740			
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,480	75,00	1 836,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		"do 20km"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113201112" 27,00*0,290		7,830			
	VV		"do 1 km k očištění a zpět k zabudování"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111- 2x - pouze obrubník " 9,00*0,160*2		2,880			
	VV		"betonová dlažba dle pol 113106421-2x" 27,00*0,255*2		13,770			
	VV		Součet		24,480			
82	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	148,770	3,00	446,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113201112" 27,00*0,290*19		148,770			
	VV		Součet		148,770			
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	95,815	80,00	7 665,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		"CB kryt dle pol. 113107172" 92,00*0,625		57,500			
	VV		"kamenivo stmelené cementem dle pol. 113107171" 101,20*0,325		32,890			
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111- pouze lože " 9,00*0,045		0,405			
	VV		"plastové potrubí "					
	VV		"dle pol.871365811" 0,015*20,00		0,300			
	VV		"beton"					
	VV		"dle pol. 890431851" 0,60*2,00		1,200			
	VV		"dle pol. 899132121" 0,66*2,00		1,320			
	VV		"mříže z UV do šrotu "					
	VV		"dle pol. 890431851" 1,080*2,00		2,160			
	VV		"šoupě do šrotu "					
	VV		"dle pol. 891261811" 0,03985*1,00		0,040			
	VV		Součet		95,815			
84	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	95,377	4,00	381,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"CB kryt dle pol. 113107172" 92,00*0,625*19		1 092,500			
	VV		"kamenivo stmelené cementem dle pol. 113107171" 101,20*0,325*19		624,910			
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111- pouze lože " 9,00*0,045*19		7,695			
	VV		Součet		1 725,105			
	VV		"plastové potrubí "					
	VV		"dle pol.871365811" 0,015*20,00*19		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"beton"					
	VV		"dle pol. 890431851" 0,60*2,00*19		22,800			
	VV		"dle pol. 899132121" 0,66*2,00*19		25,080			
	VV		"mříže z UV do šrotu "					
	VV		"dle pol. 890431851" 1,080*2,00*19		41,040			
	VV		"šoupě do šrotu "					
	VV		"dle pol. 891261811" 0,03985*1,00*19		0,757			
	VV		Součet		95,377			
85	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,325	419,50	3 492,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612						
	VV		"zpětně použité materiály pro zpětnou dopravu"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111 pouze obrubník " 9,00*0,160		1,440			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106421" 27,00*0,255		6,885			
	VV		Součet		8,325			
86	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	101,145	200,00	20 229,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861						
	VV		"betonové obruby dle pol. 113201112" 27,00*0,290		7,830			
	VV		"CB kryt dle pol. 113107172" 92,00*0,625		57,500			
	VV		"kamenivo stmelené cementem dle pol. 113107171" 101,20*0,325		32,890			
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111- pouze lože " 9,00*0,045		0,405			
	VV		"beton"					
	VV		"dle pol. 890431851" 0,60*2,00		1,200			
	VV		"dle pol. 899132121" 0,66*2,00		1,320			
	VV		Součet		101,145			
87	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	115,460	100,00	11 546,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875						
	VV		"frézovaná živice dle pol. 113154528" 502,00*0,230		115,460			
	D	998	Přesun hmot				2 784,52	
88	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,009	58,00	2 784,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 120.1 - Komunikace pro pěší SM Ostrava
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 330 271,13

D HSV Práce a dodávky HSV 315 455,64
D 1 Zemní práce 133 975,04

1	K	111301111R	Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše	m2	137,000	73,20	10 028,40	
VV					137,00			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	140,000	16,60	2 324,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142			
VV					"dlažba betonová 200x200x60mm" 140,00			
					140,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	55,000	63,70	3 503,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111			
VV					"chodníkové obruby 100x250mm" 55,00			
					55,000			
4	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	93,240	189,80	17 696,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252514			
VV					"strojní "			
VV					(25,2+46,2+21,84)			
					93,240			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	9,324	541,80	5 051,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101			
VV					"předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "			
VV					(25,2+46,2+21,84)*0,10			
					9,324			
6	K	162702111R	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	137,000	31,00	4 247,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R			
VV					137,00			
					137,000			
7	K	162702119R	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	1 918,000	1,00	1 918,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R			
VV					137,00*14			
					1 918,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,240	119,00	11 095,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117			
VV					"dle pol. 122252514" 93,24			
VV					Součet			
					93,240			
					93,240			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
9	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	932,400	1,00	932,40	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
VV				"dle pol. 122252514" 93,24*10						
VV				Součet						
						932,400				
						932,400				
10	K		171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	49,861	90,50	4 512,42	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111						
VV				"Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"						
VV				"pod DL" 136,42*1,20*0,30						
VV				"pod lomový kámen" 2,50*0,30						
VV				Součet						
						49,111				
						0,750				
						49,861				
11	M		58337302R	Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava	t	99,722	189,00	18 847,46		
VV				49,861						
VV				49,861 * 2 " Přepočtené koeficientem množství						
						99,722				
12	K		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	227,580	110,00	25 033,80	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
VV				"dle pol. 171251201" 113,79*2,00						
						227,580				
13	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	113,790	21,50	2 446,49	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
VV				"dle pol. 111301111R" 137,00*0,15						
VV				"dle pol. 122252514" 93,24						
VV				Součet						
						20,550				
						93,240				
						113,790				
14	K		181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	114,000	60,90	6 942,60	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103						
VV				"tl.15cm" 114,00						
						114,000				
15	M		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	34,200	346,50	11 850,30	CS ÚRS 2024 02	
VV				114,00*0,15*2,00						
						34,200				
16	K		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	114,000	30,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131						
VV				114,00						
						114,000				
17	M		00572410	osivo směs travní parková	kg	2,280	150,00	342,00	CS ÚRS 2024 02	
VV				114,00						
						114,000				
VV				114 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství						
						2,280				
18	K		181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	166,204	20,70	3 440,42	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
VV				"pod DL" 136,42*1,20						
VV				"pod lomový kámen" 2,50						
VV				Součet						
						163,704				
						2,500				
						166,204				
19	K		184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	114,000	3,00	342,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521						
VV				114,00						
						114,000				
D 4 Vodorovné konstrukce								4 524,50		
20	K		451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	2,500	337,90	844,75	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451311111						
VV				"lože pod dlažbu z lomového kamene -beton C 20/25nXF3" 2,50						
						2,500				
21	K		465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	2,500	1 471,90	3 679,75	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127 "vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4" 2,50		2,500			
	D	5	Komunikace pozemní				128 206,73	
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	138,920	250,70	34 827,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 "ŠDb fr.0/32 " "pod DL" 136,42 "pod lomový kámen" 2,50 Součet		136,420 2,500 138,920			
23	K	596211263	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	136,420	349,00	47 610,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263 "chodník z betonové dlažby 20x20cm tl.80mm" 112,0+9,0+5,00+2,50+5,2+2,72		136,420			
24	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	114,240	309,90	35 402,98	CS ÚRS 2024 02
			VV VV		112,00 112 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství			
25	M	59245031R	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm bez fazety přírodní	m2	9,180	309,90	2 844,88	
			VV VV		9,00 9 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství			
26	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	5,100	367,20	1 872,72	CS ÚRS 2024 02
			VV VV		5,00 5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství			
27	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,500	367,20	918,00	CS ÚRS 2024 02
			VV		2,500			
28	M	59245201R	Umělá vodící linie tl.80mm, barva přírodní	m2	5,304	611,20	3 241,80	
			VV VV		5,20 5,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství			
29	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,774	536,60	1 488,53	CS ÚRS 2024 02
			VV VV		3,40*0,80 2,72 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství	2,720 2,774		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 534,82	
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	232,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 "bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm" 25,00 "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."		25,000			
31	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,500	103,90	2 649,45	CS ÚRS 2024 02
			VV VV		25,00 25 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství			
32	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	166,704	54,50	9 085,37	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202 "separační geotextilie na pláni" "pod DL" 136,42*1,20 "pod lomový kámen" 2,50*1,20 Součet		163,704 3,000 166,704			
	D	997	Přesun sutě				15 595,71	
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	46,975	75,00	3 523,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 55,00*0,205		11,275			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106142" 140,00*0,255		35,700			
	VV		Součet		46,975			
34	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	892,525	3,00	2 677,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569						
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 55,00*0,205*19		214,225			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106142" 140,00*0,255*19		678,300			
	VV		Součet		892,525			
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	46,975	200,00	9 395,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861						
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 55,00*0,205		11,275			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106142" 140,00*0,255		35,700			
	VV		Součet		46,975			
D	998		Přesun hmot				15 618,84	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,092	202,60	15 618,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 815,49	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 815,49	
37	K	711161118	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm	m2	25,600	573,00	14 668,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161118						
	VV		" nopová folie mezi konstrukcí chodníku / zelení a zdí travelátoru" 32,00*0,80		25,600			
38	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	146,69	146,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 120.2 - Komunikace pro pěší Business centrum Ostrava

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							883 692,57	
D HSV Práce a dodávky HSV							869 803,05	
D 1 Zemní práce							363 384,86	
1	K	111301111R	Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše	m2	76,000	73,20	5 563,20	
VV					76,000			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	305,000	16,60	5 063,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142 VV "dlažba betonová 200x200x60mm" 305,00					305,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	78,000	63,70	4 968,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 VV "chodníkové obruby 100x250mm" 78,00					78,000			
4	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	157,110	189,80	29 819,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252514 VV "strojní " VV (54,90+100,65+1,56)					157,110			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	15,711	541,80	8 512,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 VV "předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství " VV (54,90+100,65+1,56)*0,10					15,711			
6	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	45,000	3 200,70	144 031,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951121 VV "odstranění případných betonů, které se mohou vyskytovat v podloží (základy, navážky)" 150,00*0,30 VV "čerpání se souhlasem TDS dle skutečnosti"					45,000			
7	K	162702111R	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	76,000	31,00	2 356,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R VV 76,00					76,000			
8	K	162702119R	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	1 064,000	1,00	1 064,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R VV 76,000*14					1 064,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	157,110	119,00	18 696,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"dle pol. 122252514" 157,11					
VV			Součet					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 571,100	1,00	1 571,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			"dle pol. 122252514" 157,11*10					
VV			Součet					
11	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,000	119,00	5 355,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
VV			"beton ve výkopu dle pol.129951121" 45,00					
12	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	450,000	1,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
VV			"beton ve výkopu dle pol.129951121" 45,00*10					
13	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	147,420	90,50	13 341,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
VV			"Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"					
VV			"pod DL" 409,50*1,20*0,30					
VV			Součet					
14	M	58337302R	Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava	t	294,840	189,00	55 724,76	
VV			147,42					
VV			147,42 * 2 " Přepočtené koeficientem množství					
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	337,020	110,00	37 072,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"dle pol. 171251201" 168,51*2,00					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	168,510	21,50	3 622,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"dle pol. 111301111R" 76,00*0,15					
VV			"dle pol. 122252514" 157,11					
VV			Součet					
17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	75,000	73,40	5 505,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
VV			"tl.15cm" 75,00					
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,500	346,50	7 796,25	CS ÚRS 2024 02
VV			75,00*0,15*2,00					
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,000	30,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
VV			75,00					
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	150,00	225,00	CS ÚRS 2024 02
VV			75,00					
VV			75 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství					
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	491,400	20,70	10 171,98	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 VV "pod DL" 409,50*1,20 491,400								
22	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,000	3,00	225,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521 VV 75,00 75,000								
D 5 Komunikace pozemní							382 167,80	
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	409,500	250,70	102 661,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 VV "ŠDb fr.0/32 " 409,50 409,500 VV "pod DL"								
24	K	596211263	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	409,500	349,00	142 915,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263 VV "chodník z betonové dlažby 20x20cm tl.80mm" 334,0+36,0+9,00+4,50+5,0+21,0 409,500								
25	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	340,680	309,90	105 576,73	CS ÚRS 2024 02
VV 334,00 334,000 VV 334 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 340,680								
26	M	59245031R	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm bez fazety přírodní	m2	36,720	309,90	11 379,53	
VV 36,00 36,000 VV 36 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 36,720								
27	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	9,180	367,20	3 370,90	CS ÚRS 2024 02
VV 9,00 9,000 VV 9 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 9,180								
28	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,500	367,20	1 652,40	CS ÚRS 2024 02
VV 4,50 4,500								
29	M	59245201R	Umělá vodící linie tl.80mm, barva přírodní	m2	5,100	611,20	3 117,12	
VV 5,00 5,000 VV 5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 5,100								
30	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	21,420	536,60	11 493,97	CS ÚRS 2024 02
VV 21,00 21,000 VV 21 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 21,420								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							42 960,91	
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45,000	232,00	10 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 VV "bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm" 45,00 45,000 VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."								
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	45,900	103,90	4 769,01	CS ÚRS 2024 02
VV 45,00 45,000 VV 45 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 45,900								
33	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	491,400	54,50	26 781,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202 VV "separační geotextilie na pláni" 409,50*1,20 491,400 VV "pod DL"								
34	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	2,000	485,30	970,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111 VV "odvoz zábradlí do šrotu "								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00		2,000			
D 997			Přesun sutě				52 740,91	
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93,765	75,00	7 032,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 78,00*0,205		15,990			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106142" 305,00*0,255		77,775			
	VV		Součet		93,765			
36	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 781,535	3,00	5 344,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 78,00*0,205*19		303,810			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106142" 305,00*0,255*19		1 477,725			
	VV		Součet		1 781,535			
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,070	80,00	5,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		"zábradlí do šrotu dle pol. 966005111" 0,035*2,00		0,070			
	VV		Součet		0,070			
38	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,330	4,00	5,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		"předpoklad 20 km"					
	VV		"zábradlí do šrotu dle pol. 966005111" 0,035*2,00*19		1,330			
	VV		Součet		1,330			
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	201,765	200,00	40 353,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		"betonové obruby dle pol. 113202111" 78,00*0,205		15,990			
	VV		"betonová dlažba dle pol. 113106142" 305,00*0,255		77,775			
	VV		"beton ve výkopu dle pol.129951121" 2,40*45,00		108,000			
	VV		Součet		201,765			
D 998			Přesun hmot				28 548,57	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	140,911	202,60	28 548,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 889,52	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 889,52	
41	K	711161118	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm	m2	24,000	573,00	13 752,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161118					
	VV		" nopová folie mezi konstrukcí chodníku a zdí travelátoru" 30,00*0,80		24,000			
42	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	137,52	137,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 130.1 - Definitivní dopravní značení-SSMSK

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

81 866,58

D HSV Práce a dodávky HSV

81 866,58

D 1 Zemní práce

74,10

1	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,200	119,00	23,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV "zemina z výkopu pro betonový základ" 0,20

0,200

2	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
VV "zemina z výkopu pro betonový základ" 0,20*10

2,000

3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,400	110,00	44,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV "zemina 2t/m3"
VV 0,20*2,00

0,400

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,200	21,50	4,30	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
VV "zemina z výkopu pro betonový základ" 0,20

0,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 296,20

5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111
VV "základní velikost, optická účinnost RA1"
VV "C4c nová" 1,00
VV "C4c stávající (doveze se z dočasné skládky cca 1km- samostatná položka)" 1,00
VV "tabulka pro označení evidenčního čísla mostu (bez sloupku , sloupek v SO 130.2 " 1,00
VV Součet

1,000
1,000
1,000
3,000

6	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02

VV "tabulka pro označení evidenčního čísla mostu (bez sloupku , sloupek v SO 130.2 " 1,00

1,000

7	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2024 02

VV "C4c" 1,00

1,000

8	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	2,000	6 100,00	12 200,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914211111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"značky retroreflexní s optickou účinností RA1"					
	VV		"IP 19 nová 1500x2000 " 1,00		1,000			
	VV		"IP 19 stávající 1500x1500 (doveze se z dočasné skládky cca 1km- samostatná položka)" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	40445627R	informativní značky provozní IP19 1500x2000mm retroreflexní folie RA1	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	
	VV		"IP 190 2000x1500 " 1,00		1,000			
10	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"položka je včetně výkopu pro betonový základ, včetně bet. základu a včetně montáže a dodávky hliníkové patky"					
	VV		"sloupek nový délky 3,50m " 2,00		2,000			
	VV		"sloupek nový délky 1,50m" 1,00		1,000			
	VV		"sloupek stávající" 3,00		3,000			
	VV		Součet		6,000			
11	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,00		2,000			
12	M	40445223R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 1,5m	kus	1,000	400,00	400,00	
	VV		1,00		1,000			
13	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	142,200	20,00	2 844,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111					
	VV		"V1a 0,125mm" 1,10		1,100			
	VV		"V4 0,125mm" 58,50		58,500			
	VV		"V11a 0,125mm" 66,80		66,800			
	VV		"V13 0,125mm" 15,80		15,800			
	VV		Součet		142,200			
14	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	39,800	20,00	796,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111121					
	VV		"V2b 1,00/1,00 tl.0,125 mm" 17,90		17,900			
	VV		"V2b 3,00/1,50 tl.0,125 mm" 21,90		21,900			
	VV		Součet		39,800			
15	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	100,400	40,00	4 016,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111					
	VV		"V4 tl.0,25 mm" 70,50		70,500			
	VV		"V13 tl.0,25 mm- obvod stínu" 29,90		29,900			
	VV		Součet		100,400			
16	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	18,000	40,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121					
	VV		"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
17	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	11,300	150,00	1 695,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
	VV		"V5" 0,20		0,200			
	VV		"V11a" 1,90		1,900			
	VV		"V13 šikmé čáry" 8,30		8,300			
	VV		"V14 " 0,90		0,900			
	VV		Součet		11,300			
18	K	915131115R	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly červené základní	m2	12,700	150,00	1 905,00	
	VV		"červené zvýraznění vyhrazeného pruhu pro cyklisty" 12,70		12,700			
19	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	142,200	50,00	7 110,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211111					
	VV		"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"					
	VV		"V1a 0,125mm" 1,10		1,100			
	VV		"V4 0,125mm" 58,50		58,500			
	VV		"V11a 0,125mm" 66,80		66,800			
	VV		"V13 0,125mm" 15,80		15,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		142,200			
20	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	39,800	50,00	1 990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211121						
	VV	"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"						
	VV	"V2b 1,00/1,00 tl.0,125 mm" 17,90			17,900			
	VV	"V2b 3,00/1,50 tl.0,125 mm" 21,90			21,900			
	VV	Součet			39,800			
21	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	100,400	100,00	10 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111						
	VV	"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"						
	VV	"V4 tl.0,25 mm" 70,50			70,500			
	VV	"V13 tl.0,25 mm- obvod stínu" 29,90			29,900			
	VV	Součet			100,400			
22	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121						
	VV	"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"						
	VV	"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 18,00			18,000			
23	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	11,300	480,00	5 424,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111						
	VV	"bílý stěrkový plast s dlouhodobou životností nehluchý"						
	VV	"V5" 0,20			0,200			
	VV	"V11a" 1,90			1,900			
	VV	"V13 šikmé čáry" 8,30			8,300			
	VV	"V14 " 0,90			0,900			
	VV	Součet			11,300			
24	K	915231115R	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy červené základní	m2	12,700	480,00	6 096,00	
	VV	" červený strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"						
	VV	"červené zvýraznění vyhrazeného pruhu pro cyklisty" 12,70			12,700			
25	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	300,400	3,00	901,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111						
	VV	"V1a 0,125mm" 1,10			1,100			
	VV	"V4 0,125mm" 58,50			58,500			
	VV	"V2b 1,00/1,00 tl.0,125 mm" 17,90			17,900			
	VV	"V2b 3,00/1,50 tl.0,125 mm" 21,90			21,900			
	VV	"V11a 0,125mm" 66,80			66,800			
	VV	"V13 0,125mm" 15,80			15,800			
	VV	"V4 tl.0,25 mm" 70,50			70,500			
	VV	"V13 tl.0,25 mm- obvod stínu" 29,90			29,900			
	VV	"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 18,00			18,000			
	VV	Součet			300,400			
26	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	24,000	24,00	576,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111						
	VV	"V5" 0,20			0,200			
	VV	"V11a" 1,90			1,900			
	VV	"V13 šikmé čáry" 8,30			8,300			
	VV	"V14 " 0,90			0,900			
	VV	"červené zvýraznění vyhrazeného pruhu pro cyklisty" 12,70			12,700			
	VV	Součet			24,000			
27	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132						
	VV	"základ se odveze na skládku, sloupek odveze do cca 10km a předá se správci"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"C4c" 1,00		1,000			
	VV		"základ se demontuje v rámci jiného SO, sloupky odvezou do cca 10km a předají se správci"					
	VV		"IP19 1500x2000- počet sloupků " 2,00		2,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	966006134R	Odstranění hliníkové patky dopravní značky	kus	6,000	150,00	900,00	
	VV		"odveze se do sběrného dvora"					
	VV		"IP 19 stávající 1500x1500 " 2,00		2,000			
	VV		"IP 19 stávající 1500x2000 " 2,00		2,000			
	VV		"C4c stávající" 2,00		2,000			
	VV		Součet		6,000			
29	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
	VV		"odveze se cca do 10km a předá se správci"					
	VV		"značky základní velikosti C4c " 1,00		1,000			
	VV		"odstranění tabulky k označení mostu" 1,00		1,000			
	VV		"odveze se cca do 1km na dočasnou skládku " 1,00					
	VV		"C4c" 1,00		1,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	966006211R	Odstranění svislých dopravních značek velkoplošných do 6m2 ze sloupků	kus	2,000	70,00	140,00	
	VV		"odveze se cca do 10km a předá se správci"					
	VV		"IP19 1500x2000 " 1,00		1,000			
	VV		"odveze se cca do 1km na dočasnou skládku " 1,00					
	VV		"IP19 1500x1500 " 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	m2	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966007123					
	VV		1,00		1,000			
	D	997	Přesun sutě				153,56	
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,638	80,00	51,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		"do 20km"					
	VV		"dle pol. 966006132 - beton " 0,10*3,000		0,300			
	VV		"do 10km "					
	VV		"dle pol. 966006132 -sloupky " 3,00*0,082		0,246			
	VV		"dle pol. 966006134R -Al patka " 6,00*0,003		0,018			
	VV		"dle pol. 966006211 -značka " 2,00*0,004		0,008			
	VV		"dle pol. 966006211R - IP19 1500x2000 " 1,00*0,031		0,031			
	VV		"do 1km"					
	VV		"dle pol. 966006211R -IP19 1500x1500 tam a zpět , trzn. 2x" 1,00*0,0155*2,00		0,031			
	VV		"dle pol. 966006211 -značka " 1,00*0,004		0,004			
	VV		Součet		0,638			
33	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,427	4,00	33,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		"do 20km"					
	VV		"dle pol. 966006132 - beton " 0,10*3,000*19		5,700			
	VV		"do 10km "					
	VV		"dle pol. 966006132 -sloupky " 3,00*0,082*9		2,214			
	VV		"dle pol. 966006134R -Al patka " 6,00*0,003*9		0,162			
	VV		"dle pol. 966006211 -značka " 2,00*0,004*9		0,072			
	VV		"dle pol. 966006211R - IP19 1500x2000 " 1,00*0,031*9		0,279			
	VV		Součet		8,427			
34	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,021	419,50	8,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
	VV		"naložení - IP19 1500x1500 na dočasné skládce" 1,00*0,0155		0,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"naložení - C4c na dočasné skládce"		1,00*0,005		0,005	
	VV		Součet				0,021	
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,300	200,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		"dle pol. 966006132 - beton " 0,10*3,000				0,300	
	VV		Součet				0,300	
	D	998	Přesun hmot				342,72	
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,909	58,00	342,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 130.2 - Definitivní dopravní značení- BC

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

131 440,11

D HSV Práce a dodávky HSV

131 440,11

D 1 Zemní práce

1 750,71

1	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,900	1 121,90	1 009,71	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 "výkop pro základ označníku" 0,30*3					
			0,900					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 "zemina z výkopů pro základ sloupků a označníků " 2,00					
			2,000					
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,000	1,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 "zemina z výkopů pro základ sloupků a označníků " 2,00*10					
			20,000					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 "zemina 2t/m3" VV "dle pol.133251101" 2,00*2,00					
			4,000					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,000	21,50	43,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 "zemina z výkopů pro základ sloupků a označníků " 2,00					
			2,000					
			D 2	Zakládání				
			3 600,99					
6	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,900	4 001,10	3 600,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911 "základ pro označník C 30/37 XF" 0,30*3					
			0,900					
			D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
			125 304,30					
7	K	914000001R	Označník autobusové zastávky samostatně stojící - montáž a dodávka	kus	3,000	12 000,00	36 000,00	
			VV "včetně DZ v základní velikosti a retroreflexe RA1, včetně štítku v Braillově písmu pro osoby se zrakovým postižením" 3,00					
			3,000					
8	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základní velikost, optická účinnost RA1"					
	VV		"B1+E13+E13" 3,00		3,000			
	VV		"B2" 1,00		1,000			
	VV		"P4" 1,00		1,000			
	VV		"P2+B24a" 2,00		2,000			
	VV		"IP6" 1,00		1,000			
	VV		"IP12+E9" 2,00		2,000			
	VV		"IZ8a" 2,00		2,000			
	VV		"IZ8b" 1,00		1,000			
	VV		"IP4b+B1+E13+E13" 4,00		4,000			
	VV		Součet		17,000			
9	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E9" 1,00		1,000			
10	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"E13" 4,00		4,000			
11	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B1" 2,00		2,000			
	VV		"B2" 1,00		1,000			
	VV		"B24a" 1,00		1,000			
	VV		Součet		4,000			
12	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"P2" 1,00		1,000			
13	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"P4" 1,00		1,000			
14	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"IZ8a" 2,00		2,000			
	VV		"IZ8b" 1,00		1,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"IP4b" 1,00		1,000			
	VV		"IP6" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	735,00	735,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"IP12" 1,00		1,000			
17	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	9,000	1 350,00	12 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"položka je včetně výkopu pro betonový základ, včetně bet. základu a včetně montáže a dodávky hliníkové patky"					
	VV		"sloupek nový délky 3,00m " 5,00		5,000			
	VV		"sloupek nový délky 3,50m " 4,00		4,000			
	VV		Součet		9,000			
18	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,00		4,000			
19	M	40445224R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,0m	kus	5,000	600,00	3 000,00	
	VV		5,00		5,000			
20	K	914511114R	Montáž sloupku dopravních značek délky 4,0m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
	VV		"položka je včetně výkopu pro betonový základ, včetně bet. základu a včetně montáže a dodávky hliníkové patky"					
	VV		"sloupek nový délky 4,00m " 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	40445226R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m	kus	1,000	800,00	800,00	
	VV		1,00		1,000			
22	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	125,800	20,00	2 516,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111					
	VV		"V11 a 0,125mm" 125,80		125,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	63,900	40,00	2 556,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111					
		VV	"V4 tl.0,25 mm" 62,70		62,700			
		VV	"V13 tl.0,25 mm" 1,20		1,200			
		VV	Součet		63,900			
24	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	136,800	40,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121					
		VV	"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 72,60		72,600			
		VV	"V10d 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 64,20		64,200			
		VV	Součet		136,800			
25	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	12,200	150,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
		VV	"V7a" 9,00		9,000			
		VV	"V11a" 3,20		3,200			
		VV	Součet		12,200			
26	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	125,800	50,00	6 290,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211111					
		VV	"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"					
		VV	"V11a 0,125mm" 125,80		125,800			
27	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	63,900	100,00	6 390,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111					
		VV	"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"					
		VV	"V4 tl.0,25 mm" 62,70		62,700			
		VV	"V13 tl.0,25 mm" 1,20		1,200			
		VV	Součet		63,900			
28	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	136,800	100,00	13 680,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121					
		VV	"bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehluchý"					
		VV	"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 72,60		72,600			
		VV	"V10d 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 64,20		64,200			
		VV	Součet		136,800			
29	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	12,200	480,00	5 856,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111					
		VV	"bílý stěrkový plast s dlouhodobou životností nehluchý"					
		VV	"V7a" 9,00		9,000			
		VV	"V11a" 3,20		3,200			
		VV	Součet		12,200			
30	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	326,500	3,00	979,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
		VV	"V11a 0,125mm" 125,80		125,800			
		VV	"V4 tl.0,25 mm" 62,70		62,700			
		VV	"V13 tl.0,25 mm" 1,20		1,200			
		VV	"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 72,60		72,600			
		VV	"V10d 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 64,20		64,200			
		VV	Součet		326,500			
31	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	12,200	24,00	292,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
		VV	"V7a" 9,00		9,000			
		VV	"V11a" 3,20		3,200			
		VV	Součet		12,200			
32	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	7,000	116,00	812,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132 "základ se odveze na skládku, sloupek odveze do cca 10km a předá se správci" 7,00 Součet		7,000 7,000			
33	K	966006134R	Odstranění hliníkové patky dopravní značky	kus	7,000	150,00	1 050,00	
			VV VV VV					
			"odveze se do sběrného dvora" 7,00 Součet		7,000 7,000			
34	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211 "odveze se cca do 10km a předá se správci" "B1+E13+IP4b" 3,00 "B2" 1,00 "B30" 1,00 "P2" 1,00 "P4" 1,00 "IZ8a" 2,00 "IZ8b" 1,00 Součet		3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 10,000			
D	997		Přesun sutě				572,06	
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,035	80,00	162,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 "do 20km" "dle pol. 966006132 - beton " 0,10*7,00*2,000 "do 10km " "dle pol. 966006132 -sloupek " 7,00*0,082 "dle pol. 966006134R -Al patka " 7,00*0,003 "dle pol. 966006211 -značka " 10,00*0,004 Součet		1,400 0,574 0,021 0,040 2,035			
36	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	32,315	4,00	129,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 "do 20km" "dle pol. 966006132 - beton " 0,10*7,00*2,000*19 "do 10km " "dle pol. 966006132 -sloupek " 7,00*0,082*9 "dle pol. 966006134R -Al patka " 7,00*0,003*9 "dle pol. 966006211 -značka " 10,00*0,004*9 Součet		26,600 5,166 0,189 0,360 32,315			
37	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,400	200,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 "dle pol. 966006132 - beton " 0,10*7,00*2,000 Součet		1,400 1,400			
D	998		Přesun hmot				212,05	
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,656	58,00	212,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 130.3 - Definitivní dopravní značení-SMO

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

15 386,39

D HSV Práce a dodávky HSV

15 386,39

D 1 Zemní práce

447,72

1	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,300	1 121,90	336,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 VV "výkop pro základ označníku" 0,30					0,300			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,300	119,00	35,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "dle pol.133251101" 0,30					0,300			

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV "dle pol.133251101" 0,30*10					3,000			

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,600	110,00	66,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV "zemina 2t/m3" VV "dle pol.133251101" 0,30*2,00					0,600			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,300	21,50	6,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV "dle pol.133251101" 0,30					0,300			

D 2 Zakládání

1 200,33

6	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,300	4 001,10	1 200,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911 VV "základ pro označník C 30/37 XF" 0,30					0,300			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 542,00

7	K	914000001R	Označník autobusové zastávky samostatně stojící - montáž a dodávka	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV "včetně DZ v základní velikosti a retroreflexe RA1,včetně štítku v Brailově písmu pro osoby se zrakovým postižením" 1,00					1,000			

8	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	0,400	150,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V15" 0,400		0,400			
	VV		Součet		0,400			
9	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	0,400	590,00	236,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111						
	VV		"V15" 0,40		0,400			
10	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	0,400	200,00	80,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111						
	VV		"V15" 0,40		0,400			
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,100	3 500,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111						
	VV		"základ označniku autobusové zastávky" 0,10		0,100			
12	K	966000001R	Odstranění označniku autobusové zastávky	kus	1,000	400,00	400,00	
	VV		"odstranění označniku autobusové zastávky, bez odstranění betonového základu " 1,00		1,000			
	VV		" odveze se do cca 10km a předá se správci "					
13	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132						
	VV		"základ se odveze na skládku, sloupek odveze do cca 10km a předá se správci"					
	VV		"B30" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	966006134R	Odstranění hliníkové patky dopravní značky	kus	1,000	150,00	150,00	
	VV		"odveze se do sběrného dvora"					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211						
	VV		"odveze se cca do 10km a předá se správci"					
	VV		"B30 " 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				152,72	
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,489	80,00	39,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571						
	VV		"do 20km"					
	VV		"dle pol. 961044111" 0,10*2,000		0,200			
	VV		"dle pol. 966006132 - beton " 0,10*2,000		0,200			
	VV		"do 10km "					
	VV		"dle pol. 966006132 -sloupek " 1,00*0,082		0,082			
	VV		"dle pol. 966006134R -Al patka " 1,00*0,003		0,003			
	VV		"dle pol. 966006211 -značka " 1,00*0,004		0,004			
	VV		Součet		0,489			
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,401	4,00	33,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579						
	VV		"do 20km"					
	VV		"dle pol. 961044111" 0,10*2,000*19		3,800			
	VV		"dle pol. 966006132 - beton " 0,10*2,000*19		3,800			
	VV		"do 10km "					
	VV		"dle pol. 966006132 -sloupek " 1,00*0,082*9		0,738			
	VV		"dle pol. 966006134R -Al patka " 1,00*0,003*9		0,027			
	VV		"dle pol. 966006211 -značka " 1,00*0,004*9		0,036			
	VV		Součet		8,401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,400	200,00	80,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			"dle pol. 961044111" 0,10*2,000		0,200			
VV			"dle pol. 966006132 - beton " 0,10*2,000		0,200			
VV			Součet		0,400			
D 998			Přesun hmot				43,62	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,752	58,00	43,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 302 - Úprava dešťové kanalizace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

495 563,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

495 563,58

D 1

Zemní práce

194 591,27

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	118,486	460,50	54 562,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204								
VV "odvoz zeminy na skládku"					75,960			
VV "stoka DN 300mm" (2,005-0,50)*1,20*42,06					10,956			
VV "rozšíření pro šachty" 2*1,505*2,60*(2,60-1,20)					31,570			
VV "přípojky" (1,50-0,50)*1,10*28,70					118,486			
VV Součet								
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	188,215	90,00	16 939,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101								
VV "stoka DN 300mm" 1,505*42,06*2					126,601			
VV "rozšíření pro šachty" 0,70*1,505*4					4,214			
VV "přípojky" 1,00*28,70*2					57,400			
VV Součet					188,215			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	188,215	65,00	12 233,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
VV "stoka DN 300mm" 1,505*42,06*2					126,601			
VV "rozšíření pro šachty" 0,70*1,505*4					4,214			
VV "přípojky" 1,00*28,70*2					57,400			
VV Součet					188,215			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	118,486	119,00	14 099,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV "dle pol. 132254204" 118,486					118,486			
VV Součet					118,486			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 184,860	1,00	1 184,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV 118,486*10					1 184,860			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	225,123	110,00	24 763,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle pol. 162751117" 118,486*1,90		225,123			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	118,486	21,50	2 547,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"uložení na skládku "					
	VV		"dle pol. 132254204" 118,486		118,486			
	VV		Součet		118,486			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,835	174,90	10 290,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"zásyp z nesoudržného materiálu, hutněno po vrstvách na 95% PS, v AZ na 100%PS"					
	VV		"stoka DN 300mm" (1,84-0,50-0,635)*1,20*42,06		35,583			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2*(1,84-0,50)*2,60*(2,60-1,20)		9,755			
	VV		"odpočet šachet" -2*(1,84-0,50)*(3,14*0,62*0,62)		-3,235			
	VV		"připojky" (1,50-0,50-0,470)*1,10*28,70		16,732			
	VV		Součet		58,835			
9	M	58337301R	Vhodný nesoudržný materiál - nákup a doprava	t	117,670	198,50	23 357,50	
	VV		58,835		58,835			
	VV		58,835 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		117,670			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	42,531	225,80	9 603,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"ŠP fr.0/8"					
	VV		"stoka DN 300mm"(1,20*0,635-0,1675*0,1675*3,14)*42,06		28,344			
	VV		"připojky" (1,10*0,470-0,085*0,085*3,14)*28,70		14,187			
	VV		Součet		42,531			
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	85,062	294,00	25 008,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,531		42,531			
	VV		42,531 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		85,062			
	D	2	Zakládání				19 607,47	
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	109,356	34,70	3 794,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
	VV		"pro obalení denážní rýhy"					
	VV		"stoka Dn 300mm" 42,06*2,60		109,356			
	VV		Součet		109,356			
13	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97	m2	129,532	18,30	2 370,44	
	VV		109,356		109,356			
	VV		109,356 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		129,532			
14	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	42,060	319,60	13 442,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101					
	VV		"drenážní potrubí DN 100 (v případě výskytu podz. vody),včetně obsypu šterkem fr. 16/32"					
	VV		"stoka DN 300" 42,06		42,060			
	VV		Součet		42,060			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 246,71	
15	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	72,010	31,20	2 246,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
	VV		" stoka DN 300mm" 42,06		42,060			
	VV		"připojky DN 150mm" 29,95		29,950			
	VV		Součet		72,010			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 286,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,307	1 079,60	13 286,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"ŠP fr.0/8"					
	VV		"stoka DN 300mm" 1,20*0,15*42,06		7,571			
	VV		"přípojky" 1,10*0,15*28,70		4,736			
	VV		Součet		12,307			
	D	8	Trubní vedení				180 622,61	
17	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	29,950	136,30	4 082,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330					
	VV		"přípojky vč.spádových stupňů" 28,70+1,25		29,950			
18	M	28614274	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16	m	30,399	256,00	7 782,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		29,95		29,950			
	VV		29,95 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		30,399			
19	K	871370330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300	m	42,060	158,20	6 653,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370330					
	VV		"stoka DN 300mm" 42,06		42,060			
20	M	28614277	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN16	m	42,691	989,20	42 229,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,06		42,060			
	VV		42,06 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		42,691			
21	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	18,000	251,40	4 525,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
	VV		"plast DN 150 - 45°"					
	VV		"kolena na přípojce od DS1" 2,00		2,000			
	VV		"plast DN 150 - 60°"					
	VV		"kolena zápachová uzávěra u UV" 4,00		4,000			
	VV		"kolena spádový stupeň u UV" 8,00		8,000			
	VV		"plast DN 150 - 90°" 4,00		4,000			
	VV		Součet		18,000			
22	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	68,90	137,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,00		2,000			
23	M	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	kus	12,000	104,30	1 251,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		4+8		12,000			
24	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,00		4,000			
25	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	2,000	266,30	532,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440					
	VV		"UV 1 a UV4 " 2,00		2,000			
26	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	2,030	315,90	641,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,00		2,000			
	VV		2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		2,030			
27	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	3,000	685,90	2 057,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
	VV		"napojení potrubí přípojky do nového potrubí " 3,00		3,000			
28	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	3,045	2 793,90	8 507,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,00		3,000			
	VV		3 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		3,045			
29	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000	4 032,00	4 032,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877375121					
	VV		"UV3 - napojení do stávajícího potrubí- navrtávka " 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	28617405	sedlo kolmé kanalizace PP korugované DN 300/160	kus	1,015	2 553,30	2 591,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,00		1,000			
	VV		1 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		1,015			
31	K	894145R	Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 300mm, světlý průměr šachty 1000mm	kus	2,000	31 406,40	62 812,80	
	VV		"betonová DN 1000 poklop tř. D400, vč. bet. podkladu tl. 0,10m a ŠP podsypu tl. 0,10m - kompletní"					
	VV		2,00		2,000			
32	K	89712R	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	4,000	7 419,90	29 679,60	
	VV		"beton DN 500 rovná mříž, kalová prohlubeň, koš na splaveniny, zápachová uzávěra - kompletní"					
	VV		4,00		4,000			
33	K	899632R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150mm	m	29,950	52,10	1 560,40	
	VV		"přípojky UV" 29,95		29,950			
34	K	899652R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300mm	m	42,060	27,40	1 152,44	
	VV		"stoka DN 300mm" 42,06		42,060			
	VV		Součet		42,060			
D	998		Přesun hmot				85 208,88	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	94,972	897,20	85 208,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 330 - Úprava kanalizace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 476 020,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 411 225,52

D 1

Zemní práce

3 173 377,58

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	360,000	134,00	48 240,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202					
		VV	"doba čerpání 1 měsíc, 12 hod denně " 12,00*30		360,000			
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	149,30	4 479,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302					
		VV	30,00		30,000			
3	K	131251205	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	310,985	275,90	85 800,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251205					
		VV	" tř. I- 50% dle příl. č. D3.09"					
		VV	621,97*0,50		310,985			
4	K	131351205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	310,985	379,20	117 925,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351205					
		VV	" tř. II- 50% dle příl. č. D3.09"					
		VV	621,97*0,50		310,985			
5	K	139951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	23,040	6 590,80	151 852,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951123					
		VV	"demolice stávajících šachet -dle příl.č.D3.09" 23,04		23,040			
6	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	70,500	1 251,20	88 209,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112					
		VV	" položka použita pro dřevěnou výdřevu tl. 100mm - dle příl.č. D3.09" 7,05/0,10		70,500			
7	K	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zabíraných příčně	kus	121,000	550,00	66 550,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114					
		VV	"1 řez na 1 štětovnici" 105+4+4+8		121,000			
8	K	153112116	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísňených podmínkách, délky přes 10 m	m2	504,000	350,00	176 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112116					
		VV	"štětová stěna- délka 12m-příl.č. D3.09" 504,00		504,000			
9	K	153112133	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíranění štětovnic ve stísňených podmínkách, délky do 12 m	m2	504,000	810,00	408 240,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112133 "štětová stěna- délka 12m-přil.č. D3.09" 504,00		504,000			
10	M	15920311	Štětovnice ocelová III n	t	44,151	6 000,00	264 906,00	CS ÚRS 2024 02
			VV "obratovost 50%"					
			VV "dle pol. 153112123" 504,00*0,50		252,000			
			VV "dle pol. 153116112" (10,24+9,76+18,56)*0,50		19,280			
			VV Součet		271,280			
			VV 271,28 * 0,16275 " Přepočtené koeficientem množství		44,151			
11	K	153113120	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zabíraných na hloubku do 12 m	m2	504,000	450,00	226 800,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113120 "štětová stěna- délka 12m-přil.č. D3.09" 504,00		504,000			
12	K	153116111	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování	t	9,284	5 000,00	46 420,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116111 VV "horizontální převázky - štětovnice III n dle přil. č. D3.09"					
			VV (10,24+9,76+18,56)*0,155		5,977			
			VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m "					
			VV 16,00*2,60*0,0795		3,307			
			VV Součet		9,284			
13	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	9,284	60 000,00	557 040,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116112 VV "horizontální převázky - štětovnice III n dle přil. č. D3.09"					
			VV (10,24+9,76+18,56)*0,155		5,977			
			VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m "					
			VV 16,00*2,60*0,0795		3,307			
			VV Součet		9,284			
14	M	55284001R	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 244,5x10,0mm	m	20,800	4 158,00	86 486,40	
			VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m - obratovost 50% "					
			VV 16,00*2,60*0,50		20,800			
15	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	9,284	20 000,00	185 680,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116113 VV "horizontální převázky - štětovnice III n dle přil. č. D3.09"					
			VV (10,24+9,76+18,56)*0,155		5,977			
			VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m "					
			VV 16,00*2,60*0,0795		3,307			
			VV Součet		9,284			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	310,985	119,00	37 007,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "dle pol. 131251205" 310,985		310,985			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 109,850	1,00	3 109,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV "dle pol. 131251205" 310,985*10		3 109,850			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	310,985	119,00	37 007,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 VV "dle pol. 131351205" 310,985		310,985			
19	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 109,850	1,00	3 109,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 "dle pol. 131351205" 310,985*10	3 109,850				
20	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,040	119,00	2 741,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 "dle pol. 139951123" 23,04	23,040				
21	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	230,400	1,00	230,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 "dle pol. 139951123" 23,04*10	230,400				
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 243,940	110,00	136 833,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 "dle pol. 162751117" 310,985*2,00 "dle pol. 162751137" 310,985*2,00 Součet	621,970 621,970 1 243,940				
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	645,010	21,50	13 867,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 "uložení na skládku " "dle pol. 131251205" 310,985 "dle pol. 131351205" 310,985 "dle pol. 139951123" 23,04 Součet	310,985 310,985 23,040 645,010				
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	477,490	174,90	83 513,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "zásyp výkopu ŠD fr.0/32 " 477,49	477,490				
25	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	954,980	357,00	340 927,86	CS ÚRS 2024 02
VV VV			477,49 477,49 * 2 " Přepočtené koeficientem množství	477,490 954,980				
D 2			Zakládání	365,29				
26	K	224412116	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	0,120	3 044,10	365,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224412116 "vrt do skruže pro napojení přípojky od UV do šachty- 1 kus " 0,120	0,120				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	55 650,00				
27	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	210,000	90,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212 "sanace potrubí DN 11000/1850" 210,00	210,000				
28	K	898161222R	Vyčištění kanalizace před sanací	m	105,000	350,00	36 750,00	
VV			"sanace potrubí DN 11000/1850" 105,00	105,000				
D 4			Vodorovné konstrukce	36 868,78				
29	K	452111121	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2	kus	20,000	80,20	1 604,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452111121 "betonové bloky 200x200x700 -pro zajištění kanalizace vůči zhroucení -dle příl.D3.6 " 20,00	20,000				
30	M	59200001R	Betonový blok - 200x200x700mm	kus	20,200	650,00	13 130,00	
VV VV			20,000 20 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství	20,000 20,200				
31	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	6,120	3 311,90	20 268,83	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141 "podkladní beton šachet C 16/20 X0" "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 2,98 "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 3,14 Součet		2,980 3,140 6,120			
32	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,055	33 926,28	1 865,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211 "KARI síť 4x4/150x150" "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 4,10*4,85*0,00135 "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 4,10*5,10*0,00135 Součet		0,027 0,028 0,055			
	D	8	Trubní vedení				6 214 511,32	
33	K	871440310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 630	m	2,000	201,10	402,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440310 "čerpací jímka na dně šachty- plastová trouba DN 600mm ,délka 1m " 1,00*2		2,000			
34	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	2,030	4 299,90	8 728,80	CS ÚRS 2024 02
			VV VV		2,000 2,030			
			"čerpací jímka na dně šachty- plastová trouba DN 600mm ,délka 1m " 1,00*2 2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství					
35	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	1,000	266,30	266,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310440 "napojení přípojky DN 150 od nově umístěné UV (SO 109)" 1,00		1,000			
36	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	1,010	315,90	319,06	CS ÚRS 2024 01
			VV VV		1,000 1,010			
			1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství					
37	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	14,212	4 398,10	62 505,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201161 "dno šachet " "beton C 30/37 XF4,XF1,XA1" "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 3,80*4,55*0,40 "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 3,80*4,80*0,40 Součet		6,916 7,296 14,212			
38	K	894302162	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	27,912	4 249,50	118 612,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302162 "stěny šachet " "beton C 30/37 XF4,XF1,XA1" "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" (3,80*4,55-3,00*3,75)*2,50-(1,53*2+0,85*1)*0,40 "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " (3,80*4,80-3,00*4,00)*2,50-(1,53*2)*0,40 Součet		13,536 14,376 27,912			
39	K	894302262	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,680	4 590,60	58 208,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302262 "stropy šachet " "beton C 30/37 XF4,XF1,XA1" "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" (3,80*4,55-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)*0,40 "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " (3,80*4,80-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)*0,40 Součet		6,150 6,530 12,680			
40	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	20,000	1 081,70	21 634,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311 "skruže šachtové DN1000 tl. 120mm výšky 1,00m " 2*4 "skruže šachtové DN1000 tl. 120mm výšky 0,50m " 2*1 "skruže šachtové DN1200 tl. 120mm výšky 1,00m " 2*4 "skruže šachtové DN1200 tl. 120mm výšky 1,00m " 2*1 Součet		8,000 2,000 8,000 2,000 20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,020	1 428,80	2 886,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,00		2,000			
	VV		2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		2,020			
42	M	59224599R	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x12cm, se stupadly	kus	2,020	9 488,40	19 166,57	
	VV		2,00		2,000			
	VV		2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		2,020			
43	M	59224600R	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x12cm, se stupadly	kus	8,080	15 247,70	123 201,42	
	VV		8,00		8,000			
	VV		8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		8,080			
44	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	8,080	2 415,40	19 516,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,00		8,000			
	VV		8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		8,080			
45	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	4,000	856,40	3 425,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
	VV		"zákrytová deska pro DN1000 s otvorem DN600 " 2,00		2,000			
	VV		"zákrytová deska pro DN1200 s otvorem DN600 " 2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
46	M	59224539R	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x16,5cm	kus	2,020	4 380,10	8 847,80	
	VV		2,00		2,000			
	VV		2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		2,020			
47	M	59224542R	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x16,5cm	kus	2,020	8 512,50	17 195,25	
	VV		2,00		2,000			
	VV		2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		2,020			
48	K	894501111	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení	m2	190,620	653,70	124 608,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501111					
	VV		"stěny a dno šachet "					
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" (3,80+4,55)*2*3,30+(3,00+3,75)*2*2,50		88,860			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " (3,80+4,80)*2*3,30+(3,00+4,00)*2*2,50		91,760			
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		"atypický tvar vejčité stoky s rovným vrchlíkem" 0,50*10*2		10,000			
	VV		Součet		190,620			
49	K	894501112	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění	m2	190,620	321,00	61 189,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501112					
	VV		"stěny a dno šachet "					
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" (3,80+4,55)*2*3,30+(3,00+3,75)*2*2,50		88,860			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " (3,80+4,80)*2*3,30+(3,00+4,00)*2*2,50		91,760			
	VV		"atypický tvar vejčité stoky s rovným vrchlíkem" 0,50*10*2		10,000			
	VV		Součet		190,620			
50	K	894501211	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení	m2	37,226	450,70	16 777,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501211					
	VV		"stropy šachet "					
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" (3,80*4,55-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40		18,138			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " (3,80*4,80-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40		19,088			
	VV		Součet		37,226			
51	K	894501212	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění	m2	37,226	321,00	11 949,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501212					
	VV		"stropy šachet "					
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" (3,80*4,55-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40		18,138			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " (3,80*4,80-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40		19,088			
	VV		Součet		37,226			
52	K	894501221	Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet zřízení	m2	23,250	149,60	3 478,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501221					
	VV		"stropy šachet "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 3,00*3,75		11,250			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 3,00*4,00		12,000			
	VV		Součet		23,250			
53	K	894501222	Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet odstranění	m2	23,250	44,80	1 041,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501222					
	VV		"stropy šachet "					
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 3,00*3,75		11,250			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 3,00*4,00		12,000			
	VV		Součet		23,250			
54	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	5,418	31 898,90	172 828,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608112					
	VV		"šachta 2138936 dle příl.č. D.3.07" 2,335		2,335			
	VV		"šachta 2704134 dle příl.č. D.3.08 " 3,083		3,083			
	VV		Součet		5,418			
55	K	898161224R	Opracování přípojek před sanací (DN 300)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		"sanace potrubí DN 11000/1850" 1,00		1,000			
56	K	898161225R	Otevření přípojek po sanaci	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	VV		"sanace potrubí DN 11000/1850" 1,00		1,000			
57	K	898161226	Odstranění nerovností kanalizace	m	20,000	4 000,00	80 000,00	
	VV		"sanace potrubí DN 11000/1850" 20,00		20,000			
58	K	898161226R	Sanace kanalizačního potrubí vložkováním rukávem DN 1100/1850 tl 14,2 mm, krátkodobý modul pružnosti dle ISO 178: 19 062N/mm2	m	105,000	45 000,00	4 725 000,00	
	VV		"sanace potrubí DN 11000/1850"					
	VV		105,00		105,000			
59	K	898161227R	Zednické zatěsnění přípojek po sanaci (DN 300)	m	1,000	14 000,00	14 000,00	
	VV		"sanace potrubí DN 11000/1850" 1,00		1,000			
60	K	898161229R	Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	soubor	1,000	495 000,00	495 000,00	
	VV		"sanace potrubí DN 11000/1850" 1,00		1,000			
61	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 696,40	14 785,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	VV		"poklop tř. D400 těžký litinový, rám M BEGU-R-1 EN124 osazen na maltu na cementové bázi " 4,00		4,000			
62	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	4,000	3 249,70	12 998,80	CS ÚRS 2024 02
63	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	22,000	179,00	3 938,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221					
	VV		"stupadla ve stěně nosné konstrukce " 11*2		22,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					857 057,40
64	K	985111223	Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,710	1 000,00	4 710,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111223					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		2*3,14*0,75*4/4		4,710			
65	K	985111291	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,710	500,00	2 355,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111291					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		2*3,14*0,75*4/4		4,710			
66	K	985141212	Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm	m	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141212					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		"místo s nestandardní opravou" 2*4		8,000			
67	K	985141911	Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru	m	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141911					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místo s nestandartní opravou" 2*4		8,000			
68	K	985311220	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 90 do 100 mm	m2	16,485	4 000,00	65 940,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311220					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		"místo s nestandartní opravou oprava do čtvrtiny výšky potrubí"					
	VV		(2*3,14*0,75*4)*0,25		4,710			
	VV		"atypický tvar vejčité stoky s rovným vrchlíkem do čtvrtiny výšky potrubí"					
	VV		(2*3,14*0,75*10)*0,25		11,775			
	VV		Součet		16,485			
69	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	123,638	2 500,00	309 095,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311311					
	VV		dno stoky do čtvrtiny výšky potrubí					
	VV		(2*3,14*0,75*105)*0,25		123,638			
70	K	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	140,123	500,00	70 061,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311911					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci" 140,123		140,123			
71	K	985312124	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm	m2	16,485	2 200,00	36 267,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312124					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci" 16,485		16,485			
72	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	123,638	1 500,00	185 457,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312134					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci" 123,638		123,638			
73	K	985312191	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	140,123	500,00	70 061,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312191					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci" 140,123		140,123			
74	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	140,123	250,00	35 030,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		16,485+123,638		140,123			
75	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	16,667	3 950,00	65 834,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331211					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		"trny pro zpevnění reprofilovaného profilu"					
	VV		10/0,3*0,25*2		16,667			
	VV		Součet		16,667			
76	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,007	35 000,00	245,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,667		16,667			
	VV		16,667 * 0,00041 " Přepočtené koeficientem množství		0,007			
	D	997	Přesun sutě				11 742,22	
77	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,672	104,50	174,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		"dle pol. 985111223" 4,71*0,355		1,672			
78	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,721	10,40	173,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519					
	VV		"příprava potrubí pro sanaci"					
	VV		"dle pol. 985111223" 4,71*0,355*10		16,721			
79	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,672	200,00	334,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601 VV "příprava potrubí pro sanaci" VV "dle pol. 985111223" 4,71*0,355								
80	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	55,296	200,00	11 059,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862 VV "dle pol. 139951123" 23,04*2,40								
D 998 Přesun hmot							61 652,93	
81	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	89,978	685,20	61 652,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271201 D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							64 795,26	
82	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	146,400	16,80	2 459,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711511101 VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 71,40 VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 75,00 VV Součet								
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,050	66 500,00	3 325,00	CS ÚRS 2024 02
VV 146,4 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem množství 0,050								
84	K	711521131	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	292,800	31,80	9 311,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711521131 VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 71,40*2 VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 75,00*2 VV Součet								
85	M	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,556	45 500,00	25 298,00	CS ÚRS 2024 02
VV 292,8 * 0,0019 " Přepočtené koeficientem množství 0,556								
86	K	711531110	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny	m2	146,400	23,90	3 498,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711531110 VV "ochranná vrstva -geotextilie 500g/m2" VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05" 71,40 VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 " 75,00 VV Součet								
87	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	184,464	110,00	20 291,04	CS ÚRS 2024 02
VV 146,40 VV 146,4 * 1,26 " Přepočtené koeficientem množství 184,464								
88	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,707	865,20	611,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 351 - Přeložka vodovodu OVAK

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

411 855,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

411 855,55

D 1

Zemní práce

77 106,19

1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	55,312	599,60	33 165,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203					
VV			"odvoz zeminy na skládku"					
VV			"řad DN 200mm" (1,334-0,50)*1,20*50,97		51,011			
VV			"řad DN 200mm" (1,4995-0,40)*1,20*3,26		4,301			
VV			Součet		55,312			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,312	119,00	6 582,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"dle pol. 132254203" 55,312		55,312			
VV			Součet		55,312			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	553,120	1,00	553,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			55,312*10		553,120			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,624	110,00	12 168,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"dle pol. 162751117" 55,312*2,00		110,624			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,312	21,50	1 189,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"uložení na skládku "					
VV			"dle pol. 132254203" 55,312		55,312			
VV			Součet		55,312			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,313	174,90	1 978,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"zásyp z nesoudržného materiálu, hutněno po vrstvách na 95% PS, v AZ na 100%PS"					
VV			"ŠP fr.0/4"					
VV			"bez konstrukce komunikace"					
VV			"řad DN 200mm" (1,17-0,50-0,525)*1,20*47,90		8,335			
VV			"řad DN 200mm" (1,317-0,40-0,525)*1,20*6,33		2,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,313			
7	M	58337301R	Vhodný nesoudržný materiál - nákup a doprava	t	22,626	198,50	4 491,26	
	VV		11,313		11,313			
	VV		11,313 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		22,626			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,010	225,80	7 227,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"ŠP fr.0/4"					
	VV		"řad DN 200mm" (1,20*0,525-0,1125*0,1125*3,14)*54,23		32,010			
	VV		Součet		32,010			
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	64,020	152,30	9 750,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		32,01		32,010			
	VV		32,01 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		64,020			
D 2 Zakládání							25 280,86	
10	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	140,998	34,70	4 892,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
	VV		"pro obalení denážní rýhy"					
	VV		"stoka Dn 300mm" 54,23*2,60		140,998			
	VV		Součet		140,998			
11	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97	m2	167,012	18,30	3 056,32	
	VV		140,998		140,998			
	VV		140,998 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		167,012			
12	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	54,230	319,60	17 331,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101					
	VV		"drenážní potrubí DN 100 (v případě výskytu podz. vody),včetně obsypu šterkem fr. 16/32"					
	VV		54,23		54,230			
	VV		Součet		54,230			
D 4 Vodorovné konstrukce							11 756,88	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,761	956,30	9 334,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"ŠP fr.0/4"					
	VV		"řad DN 200mm" 1,20*0,15*54,23		9,761			
	VV		Součet		9,761			
14	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	924,30	1 848,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
	VV		"podkladní desky pod hydrantový a šoupátkový poklop" 2,00		2,000			
15	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,010	113,00	114,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,00*1,01		1,010			
16	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,010	274,30	277,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,00*1,01		1,010			
17	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,008	3 007,20	24,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131					
	VV		"pod patkové koleno " 0,20*0,20*0,20		0,008			
18	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	0,160	670,30	107,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		0,20*0,20*4		0,160			
19	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	0,160	321,00	51,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,20*0,20*4		0,160			
	D	8	Trubní vedení				228 262,06	
20	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 463,10	2 926,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852241122					
	VV		"N-kus přír.koleno s patkou" 1,00		1,000			
	VV		"lemový nákrůžek + příruba" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
21	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	248,40	248,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,00		1,000			
22	M	55300001R	Příruba otočná ocel 90 (DN 80) k lemovým nákrůžkům	kus	1,000	546,10	546,10	
	VV		1,00		1,000			
23	M	55254047R	koleno 90° s patkou přírubové tvárná litina N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 549,40	2 549,40	
	VV		1,00		1,000			
24	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122					
	VV		"TP kus dl.300mm" 1,00		1,000			
	VV		"FF kus dl.cca 300mm" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	55252226R	trouba přírubová tvárná litina TP- kus PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	3 019,80	3 019,80	
	VV		1,00		1,000			
26	M	55252227R	trouba přírubová tvárná litina FF kus PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 237,60	2 237,60	
	VV		1,00		1,000			
27	K	871351212	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm	m	54,230	224,80	12 190,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351212					
	VV		54,23		54,230			
28	M	28613563	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm	m	55,043	1 109,80	61 086,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		54,23		54,230			
	VV		54,23 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		55,043			
29	K	877351102	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 225	kus	2,000	513,40	1 026,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351102					
	VV		2,00		2,000			
30	M	28615981	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm	kus	2,020	1 328,10	2 682,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,00		2,000			
	VV		2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		2,020			
31	K	877351110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 200	kus	8,000	446,00	3 568,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351110					
	VV		8,00		8,000			
32	M	28614954	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm	kus	8,080	7 750,00	62 620,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,00		8,000			
	VV		8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		8,080			
33	K	877351113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 200	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351113					
	VV		"Tkus 225/90"1,00		1,000			
34	M	28614970R	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 225/90mm	kus	1,010	7 438,20	7 512,58	
	VV		1,00		1,000			
	VV		1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		1,010			
35	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 487,40	1 487,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112 1,00		1,000			
36	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	3 497,30	3 497,30	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,00		1,000			
37	M	42291073R	souprava zemní teleskopická DN 80 (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 692,60	1 692,60	
		VV	1,00		1,000			
38	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 392,60	1 392,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112 1,00		1,000			
39	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	10 883,60	10 883,60	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,00		1,000			
40	K	891359962	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 225	kus	2,000	1 071,00	2 142,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891359962 2,00		2,000			
41	M	31951020	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 225	kus	2,000	4 509,20	9 018,40	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,00		2,000			
42	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	54,230	58,20	3 156,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122 54,23		54,230			
43	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	54,230	22,70	1 231,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111 54,23		54,230			
44	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 956,00	15 912,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111 2,00		2,000			
45	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 589,80	1 589,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112 1,00		1,000			
46	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	996,50	996,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,00		1,000			
47	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	2 025,10	2 025,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113 1,00		1,000			
48	M	55241105	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	1,000	2 592,50	2 592,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,00		1,000			
49	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	4,000	265,00	1 060,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111 4,00		4,000			
50	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	54,230	58,50	3 172,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112 "CY 2x4mm2" 54,23		54,230			
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	54,230	17,10	927,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 "modrá nebo bílá s označením vodovodní řad (šířka DN+100mm)" 54,23		54,230			
D	998		Přesun hmot				69 449,56	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	77,407	897,20	69 449,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 431 - Úprav SSZ
Úroveň 3: SO 431.1.1 - Úprava SSZ - Etapa 1 POV

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zpracovatel: PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem4 094 291,65

D HSVPráce a dodávky HSV366 957,93

D 1Zemní práce65 743,36

1	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	106,403	208,80	22 216,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330 VVv.č. D.4.2 - Situace SSZ VV- litý asfalt - odměřeno v AutoCadu: VV106,403106,403								
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	106,403	89,10	9 480,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342 VVv.č. D.4.2 - Situace SSZ VV- litý asfalt - odměřeno v AutoCadu: VV106,403106,403								
3	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,646	250,90	4 929,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111121 VVv.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8: VV((0,6)*3)*10,216 VV- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7: VV1,00*1,00*1,701,700 VVv.č. D.4.2 - Situace SSZ VV- přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016: VV0,8*1,5*1,01,200 VV- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60: VV40*0,2*0,352,800 VV- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80: VV110*0,2*0,511,000 VV- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120: VV14*0,3*0,652,730 VVSoučet19,646								
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,646	22,10	434,18	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201 v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8: VV ((0,6)*3)*1 VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7: VV 1,00*1,00*1,70 VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016: VV 0,8*1,5*1,0 VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60: VV 40*0,2*0,35 VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80: VV 110*0,2*0,5 VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120: VV 14*0,3*0,65 VV Součet					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,398	110,00	3 673,78	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8: VV ((0,6)*3)*1*1,70 VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7: VV 1,00*1,00*1,70*1,70 VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016: VV 0,8*1,5*1,0*1,70 VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60: VV 40*0,2*0,35*1,70 VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80: VV 110*0,2*0,5*1,70 VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120: VV 14*0,3*0,65*1,70 VV Součet					
6	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	75,494	186,70	14 094,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003 v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - sejmutí ornice před zahájením výkopových prací - odměřeno v AutoCadu: VV 75,494		75,494			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,494	32,50	2 453,56	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111 v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu: VV 75,494		75,494			
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	75,494	60,90	4 597,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu: VV 75,494		75,494			
9	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,494	31,50	2 378,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141 v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu: VV 75,494		75,494			
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,510	112,00	169,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- osetí plochy - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		1 kg travního semene na 50 m2 plochy:					
	VV		75,494/50		1,510			
11	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,494	3,80	286,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		75,494		75,494			
12	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,494	5,00	377,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- ošetření oseté plochy - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		75,494		75,494			
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,604	523,90	316,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		75,494*0,001*8		0,604			
14	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,604	54,50	32,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		75,494*0,001*8		0,604			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,604	402,40	243,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		75,494*0,001*8		0,604			
16	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,416	24,40	58,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - příplatek za další 4 km:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		75,494*0,001*8*4		2,416			
D 4			Vodorovné konstrukce				9 440,00	
17	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,000	980,50	4 902,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- oprava vstupních poklopů kabelových šachet včetně osazení nových prstenců:					
	VV		5		5,000			
18	M	59224192	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x200x120mm	kus	5,000	907,50	4 537,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- oprava vstupních poklopů kabelových šachet včetně osazení nových prstenců - dodávka prstenců:					
	VV		5		5,000			
D 5			Komunikace pozemní				165 509,30	
19	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	106,403	583,10	62 043,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578132113					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- litý asfalt MA 8 V 35/50 směs dle ČSN - EN 13108-6 - odměřeno v AutoCadu:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		106,403		106,403			
20	K	578901122	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	106,403	34,60	3 681,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578901122						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	106,403						
21	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	106,403	642,30	68 342,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565176111						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- ACP 22+ směs dle ČSN - EN 13108-1 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	106,403						
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	106,403	41,30	4 394,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	106,403						
23	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	106,403	239,90	25 526,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	106,403						
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	15,000	101,40	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- v napojení litého asfaltu na stávající litý asfalt:						
	VV	15						
					15,000			
D	8	Trubní vedení					55 025,04	
25	K	890411811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,600	4 867,40	2 920,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411811						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- demontáž stávajících prstenců kabelových šachet:						
	VV	5*0,12						
					0,600			
26	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	5,000	517,80	2 589,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- demontáž stávajících vstupních poklopů kabelových šachet:						
	VV	5						
					5,000			
27	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	3 703,20	14 812,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- osazení (výměna) vstupních poklopů nepojížděných kabelových šachet:						
	VV	4						
					4,000			
28	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	kus	4,000	5 621,70	22 486,80	CS ÚRS 2024 02
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- dodávka vstupních poklopů nepojížděných kabelových šachet:						
	VV	4						
					4,000			
29	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 793,60	3 793,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- osazení (výměna) vstupního poklopu pojížděné kabelové šachty:						
	VV	1						
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 422,40	8 422,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka vstupního poklopu pojižděné kabelové šachty:					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 240,23	
31	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	15,000	73,00	1 095,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- napojení litého asfaltu na stávající litý asfalt v tloušťce 30 mm:					
	VV		15		15,000			
32	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,000	289,00	4 335,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- napojení litého asfaltu na stávající litý asfalt v tloušťce 100 mm:					
	VV		15		15,000			
	D	997	Přesun sutě				59 681,06	
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	33,398	52,60	1 756,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8:					
	VV		((0,6)*3)*1*1,70		0,367			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7:					
	VV		1,00*1,00*1,70*1,70		2,890			
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,70		2,040			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:					
	VV		40*0,2*0,35*1,70		4,760			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		110*0,2*0,5*1,70		18,700			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:					
	VV		14*0,3*0,65*1,70		4,641			
	VV		Součet		33,398			
34	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	333,982	7,00	2 337,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8 - příplatek za dalších 10 km dopravy:					
	VV		((0,6)*3)*1*1,70*10		3,672			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7 - příplatek za dalších 10 km dopravy:					
	VV		1,00*1,00*1,70*1,70*10		28,900			
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016 - příplatek za dalších 10 km dopravy:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,70*10		20,400			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60 - příplatek za dalších 10 km dopravy:					
	VV		40*0,2*0,35*1,70*10		47,600			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80 - příplatek za dalších 10 km dopravy:					
	VV		110*0,2*0,5*1,70*10		187,000			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120 - příplatek za dalších 10 km dopravy:					
	VV		14*0,3*0,65*1,70*10		46,410			
	VV		Součet		333,982			
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	56,864	180,00	10 235,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- odvoz betonové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1:					
	VV		26,175		26,175			
	VV		- odvoz asfaltové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2:					
	VV		23,409		23,409			
	VV		- odvoz betonové suti ze betonových základů - položka rozpočtu číslo 229:					
	VV		3,115		3,115			
	VV		- odvoz betonové suti ze železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230:					
	VV		4,165		4,165			
	VV		Součet		56,864			
36	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	568,640	7,00	3 980,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579						
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- odvoz betonové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1 - příplatek za dalších 10 km:					
	VV		26,175*10		261,750			
	VV		- odvoz asfaltové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2 - příplatek za dalších 10 km:					
	VV		23,409*10		234,090			
	VV		- odvoz betonové suti ze betonových základů - položka rozpočtu číslo 229 - příplatek za dalších 10 km:					
	VV		3,115*10		31,150			
	VV		- odvoz betonové suti ze železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230 - příplatek za dalších 10 km:					
	VV		4,165*10		41,650			
	VV		Součet		568,640			
37	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	56,864	568,70	32 338,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612						
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- nakládání betonové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1:					
	VV		26,175		26,175			
	VV		- nakládání asfaltové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2:					
	VV		23,409		23,409			
	VV		- nakládání betonové suti ze betonových základů - položka rozpočtu číslo 229:					
	VV		3,115		3,115			
	VV		- nakládání betonové suti ze železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230:					
	VV		4,165		4,165			
	VV		Součet		56,864			
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,455	200,00	6 691,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861						
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- betonová suť z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1:					
	VV		26,175		26,175			
	VV		- betonová suť z betonových základů - položka rozpočtu číslo 229:					
	VV		3,115		3,115			
	VV		- betonová suť z železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230:					
	VV		4,165		4,165			
	VV		Součet		33,455			
39	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,409	100,00	2 340,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875						
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- asfaltová suť z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2:					
	VV		23,409		23,409			
D	998		Přesun hmot				6 129,17	
40	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,950	80,70	6 129,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				574,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
				574,40				
41	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000	109,00	436,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005					
			VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
			VV - ukončení kabelů FTP cat6a k zařízení V2X na novém stožáru SSZ č. 8:					
			VV 2*2	4,000				
42	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	4,000	34,60	138,40	CS ÚRS 2024 02
			VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
			VV - dodávka konektorů RJ-45 zakončující kabely FTP cat6a:					
			VV 4	4,000				
D M			Práce a dodávky M	3 726 759,32				
D 21-M			Elektromontáže	255 795,00				
43	K	210100159	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 12 x 1,5 až 2,5 mm2	kus	1,000	410,50	410,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100159					
			VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
			VV - ukončení kabelu CYKY-J 12x1,5 smršťovací záklopkou:					
			VV 1	1,000				
44	K	210102333	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV typ kabelů ovládacích nebo sdělovacích celoplastových, typ 15x1,5 až 2,5	kus	2,000	2 338,40	4 676,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102333					
			VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
			VV - spojky na kabelu CYKY-J 12x1,5:					
			VV 2	2,000				
45	K	210102334	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV typ kabelů ovládacích nebo sdělovacích celoplastových, typ 22x1,5 až 2,5	kus	3,000	2 990,70	8 972,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102334					
			VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
			VV - spojky na kabelu CYKY-J 24x1,5:					
			VV 2	2,000				
			VV - spojka na kabelu CYKY-J 19x1,5:					
			VV 1	1,000				
			VV Součet	3,000				
46	M	35436026-R	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV pro vícežilové kabely CYKY	kus	5,000	1 891,90	9 459,50	R-položka
			VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
			VV - dodávka spojek vícežilových kabelů CYKY:					
			VV 5	5,000				
47	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	12,000	127,50	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301					
			VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
			VV 6*2	12,000				
48	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	12,000	14,10	169,20	CS ÚRS 2024 02
			VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
			VV 6*2	12,000				
49	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	115,000	64,10	7 371,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220452					
			VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
			VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
			VV - uzemňovací vedení FeZn D 8 mm - odměřeno v AutoCadu:					
			VV 2+13+1+10+2+4+15+5+49+8+4+2	115,000				
50	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	46,000	46,40	2 134,40	CS ÚRS 2024 02
			VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
			VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- uzemňovací vedení FeZn D 8 mm - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		115/2,5		46,000			
51	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm ²	m	3,000	16,20	48,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800411					
	VV		v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- propojení zemnicích svorek ve stožárech SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7:					
	VV		6*0,5		3,000			
52	M	34141039	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm ²	m	3,000	6,20	18,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- propojení zemnicích svorek ve stožárech SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7:					
	VV		6*0,5		3,000			
53	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	70,000	54,10	3 787,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813061					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		2*5+1*15		25,000			
	VV		Stožár č. 4:					
	VV		1*5+1*15		20,000			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		2*5+1*15		25,000			
	VV		Součet		70,000			
54	M	34143304-R	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 5x1,00mm ²	m	73,500	31,80	2 337,30	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		(2*5+1*15)*1,05		26,250			
	VV		Stožár č. 4:					
	VV		(1*5+1*15)*1,05		21,000			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		(2*5+1*15)*1,05		26,250			
	VV		Součet		73,500			
55	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	45,000	54,10	2 434,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813071					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Stožár č. 3:					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Stožár č. 6:					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Stožár č. 7:					
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		45,000			
56	M	34143320-R	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 7x1,00mm ²	m	47,250	47,20	2 230,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- včetně 5% profezu:					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1*15*1,05		15,750			
	VV		Stožár č. 3:					
	VV		1*5*1,05		5,250			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		1*15*1,05		15,750			
	VV		Stožár č. 6:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*5*1,05		5,250			
	VV		Stožár č. 7:					
	VV		1*5*1,05		5,250			
	VV		Součet		47,250			
57	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	380,000	66,10	25 118,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813081					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 12x1,5:					
	VV		175+90+115		380,000			
58	M	34111130-R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 12x1,5mm2	m	399,000	89,80	35 830,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 12x1,5 - včetně 5% prořezu:					
	VV		(175+90+115)*1,05		399,000			
59	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	20,000	66,10	1 322,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813081					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu CYKY-J 12x1,5:					
	VV		20		20,000			
60	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	21,000	84,00	1 764,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelu CYKY-J 12x1,5 - včetně 5% prořezu:					
	VV		20*1,05		21,000			
61	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	280,000	66,10	18 508,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813101					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 19x1,5:					
	VV		165+115		280,000			
62	M	34111150-R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 19x1,5mm2	m	294,000	139,30	40 954,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 19x1,5 - včetně 5% prořezu:					
	VV		(165+115)*1,05		294,000			
63	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	130,000	72,20	9 386,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813111					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 24x1,5:					
	VV		130		130,000			
64	M	34111165-R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 24x1,5mm2	m	136,500	178,80	24 406,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:					
	VV		130*1,05		136,500			
65	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	20,000	72,20	1 444,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813111					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5:					
	VV		20		20,000			
66	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	21,000	162,20	3 406,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:					
	VV		20*1,05		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	210871112	Montáž kabelů měděných vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. CXEKCY, CXEKVCE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x50 mm2	m	15,000	75,50	1 132,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210871112					
		VV	v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
		VV	- pokládka ukolejňovacího vedení ke stožárům SSZ č. 3, 6 a7:					
		VV	3*5		15,000			
68	M	34141119	vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x150mm2	m	15,000	781,70	11 725,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
		VV	- dodávka vodiče ukolejňovacího vedení ke stožárům SSZ č. 3, 6 a7:					
		VV	3*5		15,000			
69	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	423,000	46,00	19 458,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- vyčištění stávajících kabelových prostupů:					
		VV	4*49+10+13		219,000			
		VV	- řízené kabelové protlaky D160 - odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2*49+2*10+30		148,000			
		VV	- kabelové prostupy D110 nahrazující stávající čtyřtvarové betonové tvárnice - odměřeno v AutoCadu:					
		VV	4*14		56,000			
		VV	Součet		423,000			
70	K	218813011	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	29,10	582,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813011					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 3x2,5 do stožáru H7:					
		VV	20		20,000			
71	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	210,000	35,50	7 455,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813081					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- demontáž stávajících kabelů CYKY-J 12x1,5:					
		VV	40+150+20		210,000			
72	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	70,000	35,50	2 485,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813101					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 19x1,5:					
		VV	70		70,000			
73	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	135,000	38,80	5 238,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813111					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 24x1,5:					
		VV	115+20		135,000			
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 184 571,51	
74	K	220060771	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnice, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	25,000	76,20	1 905,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220060771					
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D:					
		VV	20		20,000			
		VV	- pokládka kabelu TCEKFE 2P 1,0 D:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
75	M	34123560-R	kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm (TCEKFE-D)	m	21,000	18,70	392,70	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D - včetně 5% prořezu:					
	VV		20*1,05		21,000			
76	M	34123561-R	kabel sdělovací Cu 2P 1,0mm (TCEKFE-D)	m	5,250	24,90	130,73	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelu TCEKFE 2P 1,0 D - včetně 5% prořezu:					
	VV		5*1,05		5,250			
77	K	220060771	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přístavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnici, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	145,000	76,20	11 049,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220060771					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		145		145,000			
78	M	34123560-R	kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm (TCEKFE-D)	m	152,250	18,70	2 847,08	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající indukční smyčce DVA - včetně 5% prořezu:					
	VV		145*1,05		152,250			
79	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	16,000	51,90	830,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220061701					
	VV		v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- zatažení kabelu do řadiče SSZ a stožáru SSZ č. 8:					
	VV		7*2+1*2		16,000			
80	K	220080901	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoblaštové s konektory UDW 2 do 10 žil	kus	2,000	5 680,30	11 360,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220080901					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- montáž spojky na stávajícím kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		2		2,000			
81	M	341310607-R	spojka pro sdělovací kabel	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka spojky na stávajícím kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		2		2,000			
82	K	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoblaštové bez pancíře do 10 žil	kus	1,000	5 299,00	5 299,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220081001					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- kabelová spojka na stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		1		1,000			
83	M	341300059-R	Spojka typu T	kus	1,000	1 190,20	1 190,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelové spojky na stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		1		1,000			
84	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	18,000	113,40	2 041,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- značení konců nových a přeložených kabelů:					
	VV		9*2		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus	18,000	3,60	64,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- značení konců nových a přeložených kabelů:					
	VV		9*2		18,000			
86	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	184,000	131,50	24 196,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111436					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- měření kabelů ke stožárům, indukční smyčce a zařízení V2X:					
	VV		3*12+2*19+1*24+1*2+1*4+5*8*2		184,000			
87	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus	7,000	411,50	2 880,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111741					
	VV		v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7 a řadiči SSZ č. 1016:					
	VV		6+1		7,000			
88	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	7,000	37,20	260,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- dodávka zkušebních svorek na stožár SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7 a řadič SSZ č. 1016:					
	VV		6+1		7,000			
89	K	220111891	Ukolejnění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnicí svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke kolejnici nebo na střed stykového traťá, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici	kus	3,000	3 010,80	9 032,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111891					
	VV		v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- montáž omezovače napětí na stožárech SSZ č. 3, 6 a7:					
	VV		3		3,000			
90	M	404618001-R	Omezovač napětí pro železnice	kus	3,000	21 517,70	64 553,10	R-položka
	VV		v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- dodávka omezovače napětí na stožárech SSZ č. 3, 6 a7:					
	VV		3		3,000			
91	K	220110401	Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel	kus	4,000	96,00	384,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110401					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelu TCEKFE 1P 1,0 smršťovací koncovkou:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		- ukončení kabelu TCEKFE 2P 1,0 smršťovací koncovkou:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
92	K	220300451	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0	kus	4,000	2 282,70	9 130,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300451					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelu TCEKFE 1P 1,0 smršťovací koncovkou:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		- ukončení kabelu TCEKFE 2P 1,0 smršťovací koncovkou:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
93	M	34343200	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3	m	0,400	104,00	41,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelu TCEKFE 1P 1,0 smršťovací koncovkou:					
	VV		1*2*0,1		0,200			
	VV		- ukončení kabelu TCEKFE 2P 1,0 smršťovací koncovkou:					
	VV		1*2*0,1		0,200			
	VV		Součet		0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	10,000	121,40	1 214,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182021					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka HDPE trubky z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8:					
	VV		10		10,000			
95	M	34571801	chránička optického kabelu HDPE jednoblašťová bezhalogenová D 32/27mm	m	10,000	41,70	417,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka HDPE trubky z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8:					
	VV		10		10,000			
96	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	2,000	144,50	289,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182027					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení HDPE trubky 32/27:					
	VV		1*2		2,000			
97	M	34571813	koncovka pro chráničky optického kabelu D 32mm	kus	2,000	145,50	291,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení HDPE trubky 32/27:					
	VV		1*2		2,000			
98	K	220182031-R	Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m	20,000	60,50	1 210,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelů FTP cat6a z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8:					
	VV		2*10		20,000			
99	M	34121267-R	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	21,000	17,80	373,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelů FTP cat6a z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8 - včetně prořezu 5%:					
	VV		2*10*1,05		21,000			
100	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus	150,000	26,10	3 915,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220271621					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		0*5+2*7		14,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		6*5+0*7		30,000			
	VV		Stožár č. 3:					
	VV		0*5+2*7		14,000			
	VV		Stožár č. 4:					
	VV		4*5+0*7		20,000			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		6*5+2*7		44,000			
	VV		Stožár č. 6:					
	VV		0*5+2*7		14,000			
	VV		Stožár č. 7:					
	VV		0*5+2*7		14,000			
	VV		Součet		150,000			
101	K	220300603	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus	6,000	853,30	5 119,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300603					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 12x1,5:					
	VV		3*2		6,000			
102	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m	0,600	216,20	129,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 12x1,5:					
	VV		3*2*0,1		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus	4,000	1 352,00	5 408,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300604					
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- ukončení kabelu NYY-J 19x1,5:					
		VV	2*2		4,000			
104	M	34343202	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8	m	0,400	495,80	198,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- ukončení kabelu NYY-J 19x1,5:					
		VV	2*2*0,1		0,400			
105	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus	2,000	1 655,70	3 311,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300605					
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:					
		VV	1*2		2,000			
106	M	34343202	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8	m	0,200	495,80	99,16	CS ÚRS 2024 02
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:					
		VV	1*2*0,1		0,200			
107	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus	26,000	583,90	15 181,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300533					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. 1:					
		VV	0+2		2,000			
		VV	Stožár č. 2:					
		VV	6+0		6,000			
		VV	Stožár č. 3:					
		VV	0+2		2,000			
		VV	Stožár č. 4:					
		VV	4+0		4,000			
		VV	Stožár č. 5:					
		VV	6+2		8,000			
		VV	Stožár č. 6:					
		VV	0+2		2,000			
		VV	Stožár č. 7:					
		VV	0+2		2,000			
		VV	Součet		26,000			
108	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus	1,000	8 601,70	8 601,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960002					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. 8:					
		VV	1		1,000			
109	M	404611034-R	stožár chodecký výšky 3,4 m s uchycením pro ruční řízení	kus	1,000	29 106,00	29 106,00	R-položka
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. 8:					
		VV	1		1,000			
110	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	7,000	391,90	2 743,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960021					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. 1:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. 2:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. 3:					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 6:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 7:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
111	M	404611031-R	stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	7,000	4 407,50	30 852,50	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 3:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 6:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 7:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
112	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	2,000	2 243,50	4 487,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960031					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus	2,000	1 234,40	2 468,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960091					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
114	M	404613003-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	2,000	7 068,60	14 137,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
115	M	404611007-R	Symbol šipka plná	kus	2,000	285,90	571,80	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
116	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	3,000	2 449,20	7 347,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960041					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
117	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus	3,000	2 302,30	6 906,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960101					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
118	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus	3,000	4 085,30	12 255,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960042					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
119	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus	3,000	2 302,30	6 906,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960102					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	404611007-R	Symbol šipka plná	kus	2,000	285,90	571,80	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 4:					
	VV		1+1		2,000			
121	M	404611013-R	Symbol šipka obrysová	kus	4,000	285,90	1 143,60	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 4:					
	VV		2+2		4,000			
122	M	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	3,000	3 617,50	10 852,50	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
123	M	404613007-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	6,000	16 237,00	97 422,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		- dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 4:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		- dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 5:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
124	K	220960071	Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na stožár	kus	3,000	2 684,40	8 053,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960071					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 3					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 6:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 7:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
125	K	220960072	Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na výložník	kus	2,000	4 604,60	9 209,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960072					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
126	M	404613051-R	Návěstidlo tramvajové - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	5,000	27 962,60	139 813,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 3					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 6:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 7:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
127	M	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	3 617,50	7 235,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
128	K	220960121-R	Montáž skříně jednotky V2X včetně připevnění skříňky a zatažení kabelů do skříně	kus	1,000	5 016,00	5 016,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž skříně V2X na stožáru SSZ č. 8:					
	VV		1		1,000			
129	M	404611223-R	jednotka RSU pro technologii V2X (podle technické specifikace zadavatele)	kus	1,000	156 652,70	156 652,70	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka skříně V2X na stožáru SSZ č. 8:					
	VV		1		1,000			
130	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus	2,000	527,10	1 054,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960141					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
131	M	404613022-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	2,000	3 783,80	7 567,60	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus	3,000	557,40	1 672,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960143					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
133	M	404613026-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	3,000	3 783,80	11 351,40	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		- dodávka kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
134	K	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	kus	1,000	11 266,50	11 266,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960165					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka nové indukční smyčky DVA:					
	VV		1		1,000			
135	M	404611214-R	impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	1,000	1 174,60	1 174,60	R-položka
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka impedančního transformátoru indukční smyčky DVA:					
	VV		1		1,000			
136	K	220960173	Montáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení kabelové formy, vyzkoušení funkce na stožár	kus	1,000	1 939,80	1 939,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960173					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž ručního řízení na stožár SSZ č. 8:					
	VV		1		1,000			
137	M	404611213-R	Ruční řízení	kus	1,000	24 948,00	24 948,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka ručního řízení na stožár SSZ č. 8:					
	VV		1		1,000			
138	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus	1,000	37 130,40	37 130,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960182					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- montáž řadiče SSZ č. 1016:					
	VV		1		1,000			
139	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	634 095,00	634 095,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka řadiče SSZ č. 1016:					
	VV		1		1,000			
140	M	404611203-R	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	20 790,00	20 790,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- dodávka řadiče SSZ č. 1016:					
	VV		1		1,000			
141	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	40 363,40	40 363,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960192					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupina TA:					
	VV		1		1,000			
142	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	4,000	8 170,70	32 682,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960198					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny VA, VF, VB a TB:					
	VV		4		4,000			
143	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	5,000	4 163,70	20 818,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960199					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny SA, TI, SB, TF a TD:					
	VV		5		5,000			
144	K	220960221	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	1,000	42 028,90	42 028,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960221					
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		- dodávka DŘ řadiče SSZ č. 1016:					
	VV		1		1,000			
145	M	404611413-R	zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ č. 1016 v koordinaci	kus	1,000	62 370,00	62 370,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
	VV		- dodávka dopravního řešení SSZ č. 1016:					
	VV		1		1,000			
146	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus	1,000	46 927,40	46 927,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960301					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupina TA:					
	VV		1		1,000			
147	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus	9,000	16 654,80	149 893,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960302					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny VA, SA, VF, TI, VB, SB, TB, TF a TD:					
	VV		9		9,000			
148	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	104 925,30	104 925,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960311					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny TA, VA, SA, VF a TI:					
	VV		- skupina :					
	VV		1		1,000			
149	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus	1,000	100 908,60	100 908,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960312					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny VB, SB, TB, TF a TD:					
	VV		1		1,000			
150	K	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 12žilového	kus	3,000	1 910,40	5 731,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960401					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- měření stávajících kabelů CYKY-J 12x1,5:					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	220960403	Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 19žilového	kus	3,000	2 606,00	7 818,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960403 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - měření stávajících kabelů CYKY-J 19x1,5: 3		3,000			
152	K	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 24žilového	kus	2,000	3 115,40	6 230,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960404 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - měření stávajících kabelů CYKY-J 24x1,5: 2		2,000			
153	K	220960405	Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 37žilového	kus	1,000	4 418,40	4 418,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960405 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - měření stávajícím kabelu CYKY-J 37x1,5: 1		1,000			
154	K	228060771	Demontáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého z kabelovodů, svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek ručně vytahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	690,000	29,80	20 562,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228060771 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž stávajících kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám: 130+80+90+150+140+100		690,000			
155	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus	1,000	3 203,60	3 203,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960002 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž stávajícího chodeckého stožáru č. 7: 1		1,000			
156	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus	9,000	156,80	1 411,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960021 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž stávajících stožárových svorkovnic: 9		9,000			
157	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednodukového ze stožáru	kus	2,000	673,00	1 346,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960031 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž jednosvětlových návěstidel: 2		2,000			
158	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříukového ze stožáru	kus	3,000	734,80	2 204,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960041 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž třísvětlových návěstidel: 3		3,000			
159	K	228960044	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříukového průměru 300 mm z výložníku	kus	3,000	1 469,50	4 408,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960044 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž třísvětlových návěstidel: 3				3,000	
160	K	228960071	Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle ze stožáru	kus	4,000	805,30	3 221,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960071 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž tramvajových návěstidel: 4				4,000	
161	K	228960072	Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle z výložníku	kus	2,000	1 508,70	3 017,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960072 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž tramvajových návěstidel: 2				2,000	
162	K	228960182	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus	1,000	14 989,30	14 989,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960182 v.č. D.4.2 - Situace SSZ - demontáž stávajícího řadiče SSZ č. 1016: 1				1,000	
D	21-M2		Elektromontáže - VSZ - VHV				8 749,00	
163	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000	54,10	5 410,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet				20,000 5,000 5,000 25,000 5,000 5,000 20,000 20,000 100,000	
164	M	34143304-R	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 5x1,00mm2	m	105,000	31,80	3 339,00	R-položka
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV				21,000 5,250 5,250 26,250 5,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1*5+1*15)*1,05		21,000			
VV			Stožár č. H7:					
VV			(1*5+1*15)*1,05		21,000			
VV			Součet		105,000			
D	22-M2		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby - VSZ - VHV				517 083,80	
165	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	1,000	51,90	51,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220061701					
VV			v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
VV			- zatažení kabelu do stožáru č. H7:					
VV			1		1,000			
166	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	2,000	113,40	226,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346					
VV			v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- značení konců nového a stávajícího kabelů:					
VV			1*2		2,000			
167	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus	2,000	3,60	7,20	CS ÚRS 2024 02
VV			v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- značení konců nového a stávajícího kabelů:					
VV			1*2		2,000			
168	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus	120,000	26,10	3 132,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220271621					
VV			v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. H1:					
VV			4*5		20,000			
VV			Stožár č. H2:					
VV			2*5		10,000			
VV			Stožár č. H3:					
VV			2*5		10,000			
VV			Stožár č. H4:					
VV			6*5		30,000			
VV			Stožár č. H5:					
VV			2*5		10,000			
VV			Stožár č. H6:					
VV			4*5		20,000			
VV			Stožár č. H7:					
VV			4*5		20,000			
VV			Součet		120,000			
169	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus	24,000	583,90	14 013,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300533					
VV			v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. H1:					
VV			4		4,000			
VV			Stožár č. H2:					
VV			2		2,000			
VV			Stožár č. H3:					
VV			2		2,000			
VV			Stožár č. H4:					
VV			6		6,000			
VV			Stožár č. H5:					
VV			2		2,000			
VV			Stožár č. H6:					
VV			4		4,000			
VV			Stožár č. H7:					
VV			4		4,000			
VV			Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného	kus	1,000	14 793,40	14 793,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960003					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
171	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku	kus	1,000	3 634,70	3 634,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960005					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
172	M	404611070-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m	kus	1,000	63 409,50	63 409,50	R-položka
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
173	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	7,000	391,90	2 743,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960021					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H1:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H2:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H3:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H4:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H5:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H6:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		7,000			
174	M	404611031-R	stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	7,000	4 407,50	30 852,50	R-položka
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H1:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H2:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H3:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H4:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H5:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H6:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		7,000			
175	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	1,000	2 243,50	2 243,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960031					
		VV	v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	- montáž jednosvětlového návěstidla na stožár VSZ - VHV č. H4:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
176	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus	1,000	1 234,40	1 234,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960091						
	VV	v.č. D.4.1 - Technická zpráva						
	VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
	VV	- montáž jednosvětlového návěstidla na stožár VSZ - VHV č. H4:						
	VV	1			1,000			
177	M	404614003-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený 230V AC)	kus	1,000	3 773,40	3 773,40	R-položka
	VV	v.č. D.4.1 - Technická zpráva						
	VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
	VV	- dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár VSZ - VHV č. H4:						
	VV	1			1,000			
178	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	7,000	2 302,30	16 116,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960036						
	VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
	VV	Stožár č. H1:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H2:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H3:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H4:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H5:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H6:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H7:						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			7,000			
179	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	7,000	1 645,90	11 521,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960096						
	VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
	VV	Stožár č. H1:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H2:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H3:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H4:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H5:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H6:						
	VV	1			1,000			
	VV	Stožár č. H7:						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			7,000			
180	M	404614007-R	Návěstidlo 2x200 (červená a červená) - světelný zdroj LED (napájený 230V AC)	kus	1,000	8 180,90	8 180,90	R-položka
	VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
	VV	Stožár č. H4:						
	VV	1			1,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	220960037	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na výložník	kus	4,000	3 742,40	14 969,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960037					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H1:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H4:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H6:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
182	K	220960097	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na výložník	kus	4,000	1 655,70	6 622,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960097					
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H1:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H4:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H6:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
183	M	404614012-R	Návěstidlo 2x300 (červená a červená) - světelný zdroj LED (napájený 230V AC)	kus	10,000	9 896,00	98 960,00	R-položka
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H1:					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Stožár č. H2:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H3:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H4:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H5:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H6:					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Stožár č. H7:					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		10,000			
184	M	404611163-R	Nosič návěstidla na výložník 2x300	kus	10,000	3 887,70	38 877,00	R-položka
		VV	v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV	Stožár č. H1:					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Stožár č. H2:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H3:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H4:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H5:					
		VV	1		1,000			
		VV	Stožár č. H6:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Stožár č. H7:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		10,000			
185	K	220960142	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro dvoukomorové návěstidlo	kus	4,000	556,50	2 226,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960142					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H6:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H7:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
186	M	404613024-R	Kontrastní rám pro návěstidla 2x200	kus	1,000	3 513,50	3 513,50	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H4:					
	VV		1		1,000			
187	M	404613025-R	Kontrastní rám pro návěstidla 2x300	kus	10,000	4 043,70	40 437,00	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Stožár č. H2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H3:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H6:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Stožár č. H7:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		10,000			
188	K	220960112	Montáž kmitače do návěstidla	kus	7,000	1 410,80	9 875,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960112					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H3:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H5:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H6:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. H7:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
189	M	404616002-R	kmitač se dvěma výstupy (2 dvojice svorek)	kus	7,000	2 214,10	15 498,70	R-položka
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H1:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. H2:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. H3:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. H4:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. H5:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. H6:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. H7:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		7,000			
190	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	54 862,90	54 862,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960191					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupina HA:					
	VV		1		1,000			
191	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	3,000	8 170,70	24 512,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960196					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny HC, HE a HF:					
	VV		3		3,000			
192	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	3,000	4 163,70	12 491,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960197					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- skupiny HB, ZHC a HD:					
	VV		3		3,000			
193	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného	kus	1,000	5 172,80	5 172,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960003					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- demontáž stávajícího výložníkového stožáru č. H7:					
	VV		1		1,000			
194	K	228960005	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu příslušenství ze stožáru výložníku	kus	1,000	1 547,90	1 547,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960005					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- demontáž stávajícího výložníkového stožáru č. H7:					
	VV		1		1,000			
195	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus	7,000	156,80	1 097,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960021					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- demontáž stávajících stožárových svorkovnic:					
	VV		7		7,000			
196	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednodukomorového ze stožáru	kus	1,000	673,00	673,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960031					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- demontáž jednosvětlových návěstidel:					
	VV		1		1,000			
197	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvouukomorového ze stožáru	kus	7,000	690,70	4 834,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960036					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- demontáž dvousvětlových návěstidel:					
	VV		7		7,000			
198	K	228960037	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového z výložníku	kus	4,000	1 244,20	4 976,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960037					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- demontáž dvousvětlových návěstidel:					
	VV		4		4,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				760 560,01	
199	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,164	1 956,90	320,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		40*0,001		0,040			
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		110*0,001		0,110			
	VV		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,164			
200	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,164	2 238,20	367,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		40*0,001		0,040			
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		110*0,001		0,110			
	VV		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,164			
201	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,116	1 234,40	3 846,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- výkop jámy pro základ chodeckého stožáru č. 8:					
	VV		((0,6)^3)*1		0,216			
	VV		- výkop jámy pro základ výložníkového stožáru č. H7:					
	VV		(1,0*1,0*1,7)		1,700			
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop jámy pro řadič SSZ č. 1016:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		Součet		3,116			
202	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	331,20	13 248,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161152					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		26+10+4		40,000			
203	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	110,000	631,30	69 443,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		3+12+7+2+1+13+2+4+15+5+20+2+20+3+1		110,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K		460161482	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000	1 234,40	17 281,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161482					
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
		VV		14		14,000			
205	K		460281111	Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	26,000	160,60	4 175,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281111					
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV		- pažení výkopů pro základ výložníkového stožáru č. H7:					
		VV		(1,0*1,0*1,7)		1,700			
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- pažení výkopů startovacích, průběžných a koncových a jam pro řízené protlaky:					
		VV		1,8*1,5*1,0*9		24,300			
		VV		Součet		26,000			
206	K		460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	26,000	84,40	2 194,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121					
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
		VV		- pažení výkopů pro základ výložníkového stožáru č. H7:					
		VV		(1,0*1,0*1,7)		1,700			
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- pažení výkopů startovacích, průběžných a koncových a jam pro řízené protlaky:					
		VV		1,8*1,5*1,0*9		24,300			
		VV		Součet		26,000			
207	K		460421182	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	150,000	205,50	30 825,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421182					
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
		VV		40		40,000			
		VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
		VV		110		110,000			
		VV		Součet		150,000			
208	M		69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	150,000	7,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
		P		Poznámka k položce:					
				šíře 33 cm s potiskem					
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
		VV		40		40,000			
		VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
		VV		110		110,000			
		VV		Součet		150,000			
209	M		34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	15,000	32,40	486,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- dodávka chrániček D63 pro kabely SSZ:					
		VV		15		15,000			
210	M		34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	190,000	61,80	11 742,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV		- dodávka chrániček D110 pro kabely SSZ:					
		VV		190		190,000			
211	K		460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	73,80	2 952,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431162					
		VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zásyp výkopu 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		26+10+4		40,000			
212	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	110,000	140,50	15 455,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zásyp výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		3+12+7+2+1+13+2+4+15+5+20+2+20+3+1		110,000			
213	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000	273,00	3 822,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431512					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zásyp výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14		14,000			
214	K	460631214	Zemní protlaký řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	148,000	2 498,90	369 837,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- řízené kabelové protlaký D160 - odměřeno v AutoCadu::					
	VV		2*49+2*10+30		148,000			
215	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm	m	148,000	568,30	84 108,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka trub D160 - odměřeno v AutoCadu::					
	VV		2*49+2*10+30		148,000			
216	K	460632113	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	4 656,70	13 970,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- startovací jámy řízených kabelových protlaků D160:					
	VV		3		3,000			
217	K	460632213	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	6,000	2 328,30	13 969,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- koncové a průběžné jámy řízených kabelových protlaků D160:					
	VV		6		6,000			
218	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,416	3 994,30	5 655,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- betonový základ chodeckého stožáru č. 8:					
	VV		((0,6)*3)*1		0,216			
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- betonový základ pro řadič SSZ č. 1016:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		Součet		1,416			
219	K	460641125	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,700	4 415,80	7 506,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641125					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- betonový základ pro stožár č. H7:					
	VV		(1,7*1*1)		1,700			
220	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,005	53 620,40	268,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- hmotnost ocelové výstuže betonového základu stožárů č. H7:					
	VV		1*0,005		0,005			
221	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	12,840	526,70	6 762,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641411					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- bednění betonového základu chodeckého stožáru SSZ č. 8:					
	VV		(4*(0,6)*2)		1,440			
	VV		- bednění betonového základu výložníkového stožáru č. H7:					
	VV		4*(1,0*1,7)		6,800			
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- betonový základ pro řadič SSZ č. 1016:					
	VV		2*(0,8*1,0)+2*(1,5*1,0)		4,600			
	VV		Součet		12,840			
222	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	12,840	321,00	4 121,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641412					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- bednění betonového základu chodeckého stožáru SSZ č. 8:					
	VV		(4*(0,6)*2)		1,440			
	VV		- bednění betonového základu výložníkového stožáru č. H7:					
	VV		4*(1,0*1,7)		6,800			
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- betonový základ pro řadič SSZ č. 1016:					
	VV		2*(0,8*1,0)+2*(1,5*1,0)		4,600			
	VV		Součet		12,840			
223	K	460741133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	m	1,500	796,90	1 195,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460741133					
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H7:					
	VV		1,5		1,500			
224	M	28611181	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	1,500	2 009,20	3 013,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. H7:					
	VV		1,5		1,500			
225	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	56,000	272,00	15 232,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- kabelové prostupy D110 nahrazující stávající čtyřtvarové betonové tvárnice - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4*14		56,000			
226	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	56,000	83,40	4 670,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka kabelových chrániček pro prostupy D110 nahrazující stávající čtyřtvarové betonové tvárnice:					
	VV		4*14		56,000			
227	M	34571366-R	nasouvací spojka na tuhou dvouplášťovou korugovanou elektroinstalační trubku HDPE D 94/110mm	kus	4,000	150,70	602,80	R-položka
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka spojek kabelových chrániček do otvorů stávající čtyřtvarové betonové tvárnice:					
	VV		4		4,000			
228	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m	219,000	151,50	33 178,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460744112					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- vyčištění stávajících kabelových prostupů:					
	VV		4*49+10+13		219,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	1,416	3 814,00	5 400,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- bourání betonového základu stávajícího chodeckého stožáru č. 7:					
		VV	(0,6^3)		0,216			
		VV	- bourání betonového základu stávajícího řadiče SSZ č. 1016:					
		VV	0,8*1,5*1,0		1,200			
		VV	Součet		1,416			
230	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	1,700	8 151,00	13 856,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051131					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- bourání betonového základu výložníkového stožáru č. H7:					
		VV	1,0*1,0*1,7		1,700			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 431 - Úprav SSZ

Úroveň 3: SO 431.1.2 - Úprava SSZ - Etapa 2 POV

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zpracovatel: PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 443,21

D HSV Práce a dodávky HSV 37 181,57

D 1 Zemní práce 16 017,47

1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,500	186,70	7 001,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003 VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - sejmutí ornice před zahájením výkopových prací - odměřeno v AutoCadu: VV 25*1,5 37,500								
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,500	32,50	1 218,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111 VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu: VV 25*1,5 37,500								
3	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,500	60,90	2 283,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu: VV 25*1,5 37,500								
4	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,500	31,50	1 181,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141 VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu: VV 25*1,5 37,500								
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,750	112,00	84,00	CS ÚRS 2024 02
VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu: VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy: VV 25*1,5/50 0,750								
6	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,500	3,80	142,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		25*1,5		37,500			
7	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,500	5,00	187,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- ošetření oseté plochy - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		25*1,5		37,500			
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,300	523,90	157,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		25*1,5*0,001*8		0,300			
9	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,300	54,50	16,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		25*1,5*0,001*8		0,300			
10	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,300	402,40	120,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		25*1,5*0,001*8		0,300			
11	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1,200	24,40	29,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zálivka osetého povrchu - příplatek za další 4 km:					
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		25*1,5*0,001*8*4		1,200			
12	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,815	250,90	1 960,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111121					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		45*0,2*0,5		4,500			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:					
	VV		17*0,3*0,65		3,315			
	VV		Součet		7,815			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,815	22,10	172,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		45*0,2*0,5		4,500			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:					
	VV		17*0,3*0,65		3,315			
	VV		Součet		7,815			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,286	110,00	1 461,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		45*0,2*0,5*1,70		7,650			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:					
	VV		17*0,3*0,65*1,70		5,636			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				13,286	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 164,10	
15	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	36,000	141,50	5 094,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	12*3						
					36,000			
16	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	36,000	400,40	14 414,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121233						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	12*3						
					36,000			
D	997		Přesun sutě				1 628,83	
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,286	52,60	698,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:						
	VV	45*0,2*0,5*1,70						
	VV	- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:						
	VV	17*0,3*0,65*1,70						
	VV	Součet						
					7,650			
					5,636			
					13,286			
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	132,855	7,00	929,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80 - příplatek za dalších 10 km dopravy:						
	VV	45*0,2*0,5*1,70*10						
	VV	- přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120 - příplatek za dalších 10 km dopravy:						
	VV	17*0,3*0,65*1,70*10						
	VV	Součet						
					76,500			
					56,355			
					132,855			
D	998		Přesun hmot				26,87	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,333	80,70	26,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
D	M		Práce a dodávky M				419 261,64	
D	21-M		Elektromontáže				9 610,74	
20	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	14,000	24,80	347,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311						
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- vodič indukční smyčky DVA - odměřeno v AutoCadu:						
	VV	14						
					14,000			
21	M	341421581-R	tepelně a mechanicky odolný bezhalogenový propojovací jednožilový vodič s pocínovaným CU jádrem - průřez do 10 mm2	m	14,700	53,20	782,04	R-položka
	VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ						
	VV	- vodič indukční smyčky DVA - včetně prořezu 5%:						
	VV	14*1,05						
					14,700			
22	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	50,000	66,10	3 305,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813081						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dokončení pokládky kabelu NYY-J 12x1,5 do skříně LS1:					
	VV		50		50,000			
23	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	45,000	66,10	2 974,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813101					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dokončení pokládky kabelu NYY-J 19x1,5 do stožáru SSZ č. 1:					
	VV		45		45,000			
24	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	17,000	46,00	782,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121					
	VV		v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- kabelový přístup - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		17		17,000			
25	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	35,50	1 420,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813101					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 19x1,5:					
	VV		40		40,000			
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							318 040,10	
26	K	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoblaštové bez pancíře do 10 žil	kus	1,000	5 299,00	5 299,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220081001					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- kabelová spojka na stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		1		1,000			
27	M	341300059-R	Spojka typu T	kus	1,000	1 190,20	1 190,20	R-položka
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelové spojky na stávající indukční smyčce DVA:					
	VV		1		1,000			
28	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	3,000	113,40	340,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- značení konce kabelu k indukční smyčce DVA:					
	VV		1		1,000			
	VV		- značení konců kabelů ke stožáru SSZ č. 1 a plastové skříně LS1:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
29	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus	3,000	3,60	10,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- značení konce kabelu k indukční smyčce DVA:					
	VV		1		1,000			
	VV		- značení konců kabelů ke stožáru SSZ č. 1 a plastové skříně LS1:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncových nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	2,000	131,80	263,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111436					
	VV		v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- měření kabelu k indukční smyčce DVA:					
	VV		1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení	kus	1,000	4 536,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960161					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- pokládka nové indukční smyčky DVA:					
		VV	1		1,000			
32	K	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	kus	1,000	11 266,50	11 266,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960165					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- pokládka nové indukční smyčky DVA:					
		VV	1		1,000			
33	M	404611214-R	impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	1,000	1 174,60	1 174,60	R-položka
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ					
		VV	- dodávka impedančního transformátoru indukční smyčky DVA:					
		VV	1		1,000			
34	K	220960221	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	1,000	42 028,90	42 028,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960221					
		VV	v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
		VV	- dodávka DŘ řadiče SSZ č. 1016:					
		VV	1		1,000			
35	M	404611413-R	zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ č. 1016 v koordinaci	kus	1,000	41 580,00	41 580,00	R-položka
		VV	v.č. D.4.1 - Technická zpráva					
		VV	- dodávka finálního dopravního řešení SSZ č. 1016:					
		VV	1		1,000			
36	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	104 925,30	104 925,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960311					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- skupiny TA, VA, SA, VF a TI:					
		VV	- skupina :					
		VV	1		1,000			
37	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus	1,000	100 908,60	100 908,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960312					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- skupiny VB, SB, TB, TF a TD:					
		VV	1		1,000			
38	K	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 12žilového	kus	1,000	1 910,40	1 910,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960401					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- měření stávajícího kabelu CYKY-J 12x1,5:					
		VV	1		1,000			
39	K	220960403	Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 19žilového	kus	1,000	2 606,00	2 606,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960403					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- měření stávajícího kabelu CYKY-J 19x1,5:					
		VV	1		1,000			

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

91 610,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,062	1 956,90	121,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		45*0,001		0,045			
	VV		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		17*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,062			
41	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,062	2 238,20	138,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		45*0,001		0,045			
	VV		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		17*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,062			
42	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	45,000	631,30	28 408,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		2+20+4+3+3+6+3+4		45,000			
43	K	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	17,000	1 234,40	20 984,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161482					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		17		17,000			
44	K	460421182	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	45,000	205,50	9 247,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421182					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		45		45,000			
45	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	45,000	7,00	315,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:					
			šíře 33 cm s potiskem					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		45		45,000			
46	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	10,000	32,40	324,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka chrániček D63 pro kabely SSZ:					
	VV		10		10,000			
47	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	40,000	61,80	2 472,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka chrániček D110 pro kabely SSZ:					
	VV		40		40,000			
48	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	45,000	140,50	6 322,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282					
	VV		v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
	VV		- zásyp výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		2+20+4+3+3+6+3+4		45,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	17,000	273,00	4 641,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431512					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- zásyp výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
		VV	17					
					17,000			
50	K	460742133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	17,000	527,90	8 974,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742133					
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- kabelový prostup D160 - odměřeno v AutoCadu:					
		VV	17					
					17,000			
51	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm	m	17,000	568,30	9 661,10	CS ÚRS 2024 02
		VV	v.č. D.4.2 - Situace SSZ					
		VV	- dodávka trubky D160 - odměřeno v AutoCadu::					
		VV	17					
					17,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 451 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 854 309,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 013 444,25

D 1

Zemní práce

557 768,90

1	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	71,000	1 229,10	87 266,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721212								
P Poznámka k položce: Protlak pod hlavní cestou 1x33+28+10m DN110								
2	K	171201221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny	t	175,580	110,00	19 313,80	
P Poznámka k položce: -Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
3	K	171201221-R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu	t	67,500	220,00	14 850,00	
P Poznámka k položce: -Uložení stavebního betonového odpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)								
4	K	171201221-R3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního železobetonového odpadu	t	0,500	250,00	125,00	
P Poznámka k položce: -Uložení stavebního železobetonového odpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)								
5	K	171201221-R4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný odpad	t	0,500	2 530,00	1 265,00	
P Poznámka k položce: -Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)								
6	K	171201221-R5	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,500	2 490,00	1 245,00	
P Poznámka k položce: -Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)								
7	K	181911101-R	Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.	m2	542,000	56,10	30 406,20	
P Poznámka k položce: urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.								
8	K	Z02	Odstranění a obnova zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev(chodník). Položka obsahuje: -odstranění obrubníků,zřízení obrubníků, odstranění zákové dlažby, zřízení zámkové dlažby včetně kontrukčních vrstev. Položka neobsahuje opravy povrchu v trase které jsou řešeny v rámci jiných SO stejné stavby -nutná koordinace stavebních prací! Odstranění a obnova zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev je včetně ceny za řezání a ceny za nakládání se stavbením odpadem.	m2	67,000	1 703,40	114 127,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	Z03	Odstranění a obnova živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev(cesta). Položka obsahuje: -odstranění obrubníků,zřízení obrubníků, odstranění živичného povrchu, zřízení živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev. Položka neobsahuje opravy povrchu v trase které jsou řešeny v rámci jiných SO stejné stavby -nutná koordinace stavebních prací! Odstranění a obnova živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev je včetně ceny za řezání asfaltového krytu a ceny za nakládání se stavbením odpadem.	m2	100,000	2 891,70	289 170,00	
D		998	Přesun hmot				455 675,35	
10	K	998011001 -R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	183,830	331,50	60 939,65	
11	K	998011019 -R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	1 920,840	28,90	55 512,28	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				339 223,42	
12	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	109,740	260,10	28 543,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101						
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	109,740	21,50	2 359,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
14	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	325,200	235,60	76 617,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172						
15	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	216,800	246,30	53 397,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161173						
16	K	460161322	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	21,600	524,80	11 335,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161322						
17	K	460161323	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	14,400	540,90	7 788,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161323						
18	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	325,200	66,90	21 755,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152						
19	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	216,800	69,60	15 089,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431153						
20	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	21,600	171,40	3 702,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431292						
21	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	14,400	182,10	2 622,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431293						
22	K	460641122	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	7,200	3 480,80	25 061,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641122						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	460641126	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,100	5 194,40	5 713,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641126					
P			Poznámka k položce: oprava souběžných chodníků nástupišť					
24	K	460641221	Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,070	66 300,00	4 641,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641221					
25	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	542,000	112,50	60 975,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512					
26	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	3,700	3 814,00	14 111,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
27	K	X02	Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup BMP10 viz situace a TZ přírubový stožár	kus	1,000	5 508,00	5 508,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							106 163,60	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							106 163,60	
28	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	390,000	24,10	9 399,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	410,000	14,30	5 863,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
30	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	48,000	35,70	1 713,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002					
31	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	21,000	698,70	14 672,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001					
32	M	35711012-R	Rozvodnice pro VO včetně výzbroje, vývodek, ochranných trubek pr.50 IP 54/40	kus	21,000	3 427,20	71 971,20	
33	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	19,000	133,90	2 544,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210831					
D M Práce a dodávky M							640 881,85	
D 21-M Elektromontáže							640 881,85	
34	M	1214847-R1	Kabelová koncovka do 1kV na čtyřžilové kabely 6-35	kus	48,000	300,90	14 443,20	
P			Poznámka k položce: Kabel 4x25					
35	K	210040011	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých	kus	1,000	1 981,40	1 981,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040011					
36	M	31674107-R3	stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 10m pozinkovaný s manžetou přírubový	kus	1,000	17 757,80	17 757,80	
37	M	34774010-R1	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 120W 2700K třídy I.	kus	15,000	11 123,20	166 848,00	
38	M	34774010-R2	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 110W 2700K třídy I.	kus	1,000	11 123,20	11 123,20	
39	M	34774010-R3	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 100W 2700K třídy I.	kus	3,000	10 490,40	31 471,20	
40	M	34774010-R4	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 100W 2700K třídy I.	kus	3,000	10 490,40	31 471,20	
41	K	X03	Montáž zásuvky pro vánoční výzdobu do výšky max. 6m. Obsahuje instalaci na stožáru DPO, včenež zapojení ve skřínce VO.	kus	7,000	867,00	6 069,00	
42	M	X04	Zásuka pro vánoční výzdobu včetně kabelu pro připojení a odpojovač. Kabel pro připojení bude dodán dle výrobce zásuvky.	kus	7,000	1 683,00	11 781,00	
43	K	210050841	Ostatní práce na vzdušném vedení číslování sloupů nebo stožárů barvou	kus	17,000	58,90	1 001,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210050841					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	24622000- R	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý	kus	1,000	255,00	255,00	
45	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	26,000	321,30	8 353,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901					
46	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	19,000	412,30	7 833,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
47	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	kus	19,000	2 811,40	53 416,60	CS ÚRS 2024 02
48	K	210204107	Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	626,50	626,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204107					
49	M	34844466	výložník obloukový trojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	kus	1,000	4 428,60	4 428,60	CS ÚRS 2024 02
50	K	210204109	Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových	kus	1,000	733,60	733,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204109					
51	M	31673005	výložník obloukový čtyřnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	kus	1,000	4 929,50	4 929,50	CS ÚRS 2024 02
52	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	123,000	69,60	8 560,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301					
53	K	210292011	Manipulace na stávajícím vedení změnění zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky	kus	26,000	86,70	2 254,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292011					
54	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	26,000	28,60	743,60	CS ÚRS 2024 02
55	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	97,000	28,60	2 774,20	CS ÚRS 2024 02
56	K	210902013	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	774,000	48,20	37 306,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210902013					
57	M	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	812,000	77,60	63 011,20	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
VV			1-AYKY, průměr kabelu 26mm			812,000		
			773,333333333333*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
58	M	34113122.2	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	10,000	77,60	776,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
			1-AYKY, průměr kabelu 26mm					
			Přeložka stávajícího vedení-provizorní propoj					
59	K	210101229	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2	kus	2,000	696,20	1 392,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101229					
P			Poznámka k položce:					
			Přeložka stávajícího vedení-provizorní propoj					
60	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	2,000	637,20	1 274,40	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
			Přeložka stávajícího vedení-provizorní propoj					
61	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	25,000	204,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013					
62	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	16,000	204,00	3 264,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103					
63	K	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204105					
64	K	218204107	Demontáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	306,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204107					
65	K	218204109	Demontáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových	kus	1,000	357,00	357,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204109					
66	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	76,000	54,60	4 149,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	76,000	45,50	3 458,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	790,000	48,70	38 473,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213								
69	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	790,000	28,60	22 594,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	622,000	58,90	36 635,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410071								
71	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	596,000	37,50	22 350,00	CS ÚRS 2024 02
72	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	57,100	37,50	2 141,25	CS ÚRS 2024 02
73	K	X01a	Kompletní utěsnění chráničků, zemních prostupů. Utěsnění chráničků a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnicí hmotou,	kus	10,000	306,00	3 060,00	
P Poznámka k položce: Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební Zatěsnění prostupu chráničků VO								
74	M	X09	Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chráničků a zemních prostupů - těsnicí hmota do chráničků vodotěsná, utěsnění zemních prostupů	kus	10,000	612,00	6 120,00	
P Poznámka k položce: Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chráničků a zemních prostupů - těsnicí hmota do chráničků vodotěsná, utěsnění zemních prostupů Zatěsnění prostupu chráničků VO z objektu SO								
D OST Ostatní							93 819,60	
75	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,700	29 988,00	20 991,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025								
76	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	2,000	8 160,00	16 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
77	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011								
78	K	HZS4232a	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	16,000	510,00	8 160,00	
P Poznámka k položce: posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích								
79	K	HZS4232b	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce	hod	16,000	510,00	8 160,00	
P Poznámka k položce: placená součinnost správce								
80	K	X14	Montážní mechanismy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci.	hod	16,000	918,00	14 688,00	
81	K	X17	Světelné technické měření	kus	1,000	20 400,00	20 400,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 452 - Areálové osvětlení

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

495 096,15

D HSVPráce a dodávky HSV

155 926,95

D 1Zemní práce

9 698,80

1	K	171201221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny	t	23,740	110,00	2 611,40	

P

Poznámka k položce:
-Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

2	K	171201221-R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu	t	3,600	220,00	792,00	

P

Poznámka k položce:
-Uložení stavebního betonového odpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

3	K	171201221-R3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního železobetonového odpadu	t	0,100	250,00	25,00	

P

Poznámka k položce:
-Uložení stavebního železobetonového odpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

4	K	171201221-R4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný odpad	t	0,100	2 530,00	253,00	

P

Poznámka k položce:
-Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

5	K	171201221-R5	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,100	2 490,00	249,00	

P

Poznámka k položce:
-Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)

6	K	181911101-R	Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, příp. vrácení dřů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.	m2	92,000	62,70	5 768,40	

P

Poznámka k položce:
urovnání, osetí, příp. vrácení dřů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.

D 998Přesun hmot

146 228,15

7	K	998011001 -R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	27,640	370,50	10 240,62	

8	K	998011019 -R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	315,440	32,30	10 188,71	

D 46-MZemní práce při extr.mont.pracích

125 798,82

9	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,840	290,70	4 313,99	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14,840	21,50	319,06	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	460131113-R	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	4,000	1 017,50	4 070,00	
P			Poznámka k položce: Hloubení jam pro stožáry do 10m-BM8					
12	K	460131113-R2	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	1 017,50	2 035,00	
P			Poznámka k položce: Hloubení jam pro stožáry do 10m-BM8					
13	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	55,200	263,30	14 534,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172					
14	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	36,800	275,30	10 131,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161173					
15	K	460161322	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,400	586,50	3 167,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161322					
16	K	460161323	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	3,600	604,50	2 176,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161323					
17	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	55,200	74,80	4 128,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152					
18	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	36,800	77,80	2 863,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431153					
19	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,400	191,50	1 034,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431292					
20	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	3,600	203,50	732,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431293					
21	K	460641122	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,800	3 890,30	7 002,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641122					
22	K	460641126	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,660	5 805,50	15 442,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641126					
P			Poznámka k položce: oprava souběžných chodníků nástupišť					
23	K	460641221	Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020	74 100,00	1 482,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641221					
24	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	92,000	125,70	11 564,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512					
25	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	2,000	3 814,00	7 628,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
26	K	X01	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM6 viz situace a TZ vetknutý stožár	kus	1,000	4 389,00	4 389,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	X02	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM10 viz situace a TZ vetknutý stožár	kus	3,000	5 928,00	17 784,00	
28	K	X03	Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup BMP6 viz situace a TZ přírubový stožár	kus	1,000	4 845,00	4 845,00	
29	K	X04	Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup BMP10 viz situace a TZ přírubový stožár	kus	1,000	6 156,00	6 156,00	

D

PSV

Práce a dodávky PSV

34 317,70

D

741

Elektroinstalace - silnoprúd

34 317,70

30	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	77,000	26,90	2 071,30	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

31	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	81,000	16,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

32	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	121,000	38,90	4 706,90	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035

33	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	127,000	203,50	25 844,50	CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 18,6mm

VV

120,952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

127,000

34	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	10,000	39,90	399,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

D

M

Práce a dodávky M

253 637,00

D

21-M

Elektromontáže

253 637,00

35	M	1214847-R1	Kabelová koncovka do 1kV na čtyřžilové kabely 6-35	kus	10,000	336,30	3 363,00	

P

Poznámka k položce:
Kabel 4x25

36	K	210040011	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých	kus	6,000	2 034,90	12 209,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040011

37	M	31674107-R1	stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 6m pozinkovaný s manžetou vetknutý	kus	1,000	8 237,90	8 237,90	

38	M	31674107-R2	stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 6m pozinkovaný s manžetou přírubový	kus	1,000	10 323,70	10 323,70	

39	M	31674107-R3	stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 10m pozinkovaný s manžetou vetknutý	kus	3,000	15 663,70	46 991,10	

40	M	31674107-R4	stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 10m pozinkovaný s manžetou přírubový	kus	1,000	19 689,20	19 689,20	

41	K	210050841	Ostatní práce na vzdušném vedení číslování sloupů nebo stožárů barvou	kus	6,000	65,80	394,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210050841

42	M	24622000- R	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý	kus	1,000	285,00	285,00	

43	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	8,000	359,10	2 872,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901

44	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	460,80	1 382,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103

45	M	31673001	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm	kus	3,000	2 278,60	6 835,80	CS ÚRS 2024 02

46	K	210204103-R	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných UD hmotnosti do 10 kg	kus	2,000	389,00	778,00	

47	M	34674109-R2	Výložník délky UD-1500/5°závěsná výška v 6m žárový zinek	kus	1,000	1 412,50	1 412,50	

48	M	34674109-R3	Výložník délky VUD-1500/5°závěsná výška v 6m žárový zinek	kus	1,000	1 412,50	1 412,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	34774010-R1	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 90W 3000K třídy I.	kus	3,000	11 138,10	33 414,30	
50	M	34774010-R2	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 70W 3000K třídy I.	kus	2,000	8 921,60	17 843,20	
51	M	34774010-R3	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 50W 3000K třídy I.	kus	2,000	8 921,60	17 843,20	
52	M	34774010-R4	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 80W 4000K třídy I.	kus	2,000	8 921,60	17 843,20	
53	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	700,20	700,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204105								
54	M	31673002	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm	kus	1,000	3 447,10	3 447,10	CS ÚRS 2024 02
55	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	23,000	77,80	1 789,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301								
56	K	210292011	Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky	kus	6,000	96,90	581,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292011								
57	M	35442036	svorka uzemnění nerez přípojovací	kus	6,000	31,90	191,40	CS ÚRS 2024 02
58	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	17,000	31,90	542,30	CS ÚRS 2024 02
59	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	4,000	228,00	912,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013								
60	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	4,000	1 596,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011								
61	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	228,00	912,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103								
62	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	19,000	54,60	1 037,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114								
63	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	19,000	50,90	967,10	CS ÚRS 2024 02
64	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	106,000	48,70	5 162,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213								
65	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	106,000	31,90	3 381,40	CS ÚRS 2024 02
66	K	741231005	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 25 mm ²	kus	6,000	389,00	2 334,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231005								
67	M	34561666-R2	Elektrovýzbroj pro kabely 4x35	kus	6,000	939,60	5 637,60	
P Poznámka k položce: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x35 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace								
68	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	113,000	65,80	7 435,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410071								
69	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	106,000	41,90	4 441,40	CS ÚRS 2024 02
70	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	13,000	41,90	544,70	CS ÚRS 2024 02
71	K	X01a	Kompletní utěsnění chráničů, zemních prostupů. Utěsnění chráničů a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnicí hmotou,	kus	4,000	342,00	1 368,00	
P Poznámka k položce: Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební Zatěsnění prostupu chráničů VO								
72	M	X09	Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chráničů a zemních prostupů - těsnicí hmota do chráničů vodotěsná, utěsnění zemních prostupů	kus	4,000	684,00	2 736,00	
P Poznámka k položce: Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chráničů a zemních prostupů - těsnicí hmota do chráničů vodotěsná, utěsnění zemních prostupů Zatěsnění prostupu chráničů VO z objektu SO								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Ostatní					
							51 214,50	
73	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	53 865,00	5 386,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
74	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
75	K	HZS4232a	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	8,000	570,00	4 560,00	
P			Poznámka k položce: posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích					
76	K	HZS4232b	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce	hod	8,000	570,00	4 560,00	
P			Poznámka k položce: placená součinnost správce					
77	K	X14	Montážní mechanismy, obecné požadavky na pomocnou mechanizaci.	hod	8,000	1 026,00	8 208,00	
78	K	X17	Světelné technické měření	kus	1,000	17 100,00	17 100,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 453 - Osvětlení spojovacího chodníku

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

122 571,80

D PSV Práce a dodávky PSV

18 271,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

18 271,70

1	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	96,000	26,90	2 582,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	101,000	16,00	1 616,00	CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

3	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	6,000	39,90	239,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

4	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	3,000	780,90	2 342,70	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

P

Poznámka k položce:
včetně otvorů pro protažení kabelů a zaústění do rozvodnice.

5	M	35711012-R	Rozvodnice pro VO včetně výzbroje, vývodek, ochranných trubek pr.50 IP 54/40	kus	3,000	3 830,40	11 491,20	

D M Práce a dodávky M

83 096,10

D 21-M Elektromontáže

83 096,10

6	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	6,000	359,10	2 154,60	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901

7	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	3,000	580,50	1 741,50	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204105

8	M	31673002	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm	kus	3,000	4 469,50	13 408,50	CS ÚRS 2024 02

9	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013

10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	460,80	1 382,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103

11	M	34774010-R1	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 10W 2700K třídy I.	kus	3,000	7 481,30	22 443,90	

12	M	34774010-R2	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 120W 2700K třídy I.	kus	3,000	12 431,80	37 295,40	

13	K	741231005	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 25 mm2	kus	3,000	389,00	1 167,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231005

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34561666-R2	Elektrovýzbroj pro kabely CYKY do průřezu3x2,5mm2	kus	3,000	939,60	2 818,80	
P			Poznámka k položce: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 3x2,5mm2 a pojistkový odpojovač válcový, viz TZ, pro každé svítidlo					
D			OST					21 204,00
15	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
16	K	HZS4232b	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce	hod	4,000	570,00	2 280,00	
P			Poznámka k položce: placená součinnost správce					
17	K	X14	Montážní mechanismy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci.	hod	4,000	1 026,00	4 104,00	
18	K	X17	Světelně technické měření	kus	1,000	9 120,00	9 120,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 462 - Kamerový dohled

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

290 443,10

D HSV Práce a dodávky HSV

9 114,60

D 2 Zakládání

9 114,60

1	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	9 114,60	9 114,60	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511

D PSV Práce a dodávky PSV

81 183,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

20 853,40

2	K	741210701	Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	2 103,40	2 103,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210701

3	M	RMAT0001	Venkovní datový rozvaděč pro kamerový systém, Skříň s otevřenou spodní částí pro instalaci na pilíř, IP65, 750x500x420mm, Oceloplechový montážní panel 750x500 plný, Pilíř výšky 900mm, 500x42, Zámková vložka klíč 455, kapsa na dokumentaci	kus	1,000	18 750,00	18 750,00	vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

60 329,80

4	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	48,000	140,20	6 729,60	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029

5	M	37459055	adaptér optický SC(APC) OS zelený simplex	kus	48,000	625,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02

6	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	48,000	140,20	6 729,60	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031

7	M	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	48,000	328,10	15 748,80	CS ÚRS 2024 02

8	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	2,000	210,30	420,60	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036

9	M	35759000	vana optická neosazená výsvnná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	2,000	350,60	701,20	CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M

200 145,30

D 21-M Elektromontáže

72 069,70

10	K	210051021	Montáž výstroje pro vedení samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) na sloup kotevní, vystrojený objímkou ve výšce betonový nebo dřevěný	kus	2,000	2 103,40	4 206,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210051021

11	M	RMAT0002	Koncová konzole/ držák koncového závěsu, včetně napínáku, úvazku a kotvy	ks	2,000	625,00	1 250,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	1,000	4 066,50	4 066,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
13	M	1290394	STOZAR KAMEROVY KAM 6-159/114/89 Z	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
14	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002					
15	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	176,000	70,10	12 337,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
16	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	176,000	131,30	23 108,80	CS ÚRS 2024 02
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					53 528,85
17	K	220182051	Montáž závěsného kabelu optického 4 kN SM do 36 vláken	m	50,000	68,40	3 420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182051					
18	M	34123016	kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	57,500	312,50	17 968,75	CS ÚRS 2024 02
VV			50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			57,500		
VV			Součet			57,500		
19	K	220182102	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce s 12 vlákny	kus	1,000	6 844,30	6 844,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182102					
20	K	220182302	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	2,000	1 368,90	2 737,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182302					
21	K	228182051	Demontáž závěsného kabelu optického 4 kN SM do 36 vláken	m	50,000	34,20	1 710,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228182051					
22	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	134,000	70,10	9 393,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022					
23	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	134,000	65,60	8 790,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů	kus	2,000	70,10	140,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182024					
25	M	220110347	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	2,000	1 262,00	2 524,00	vlastní
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					74 546,75
26	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	3 142,90	3 142,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
27	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	1 374,20	687,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113					
28	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	91,000	364,60	33 178,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172					
29	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	855,40	10 264,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312					
30	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	294,50	147,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123					
31	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	91,000	91,20	8 299,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182					
32	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	91,000	133,40	12 139,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111					
33	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	161,30	1 935,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332					
34	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	91,000	19,70	1 792,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
35	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	24,000	54,60	1 310,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
36	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	24,000	68,70	1 648,80	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 466 - IT zastávek MHD

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 387,00

D

M

Práce a dodávky M

7 387,00

D

22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

603,00

1	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022								
2	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	5,000	43,60	218,00	CS ÚRS 2024 02

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

6 784,00

3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	2 637,50	2 637,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025								
4	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,000	554,40	2 772,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172								
5	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,000	121,80	609,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182								

6	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	5,000	133,40	667,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111								
7	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	5,000	19,70	98,50	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 601,602.2,603.3 - Podchody
Úroveň 3: 01 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 533 239,48

D HSV Práce a dodávky HSV 20 337 450,33

D 1 Zemní práce 97 401,26

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	40,144	225,70	9 060,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"pro skladbu PO03"					
		VV	0,2*200,72		40,144			
		VV	Součet		40,144			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	55,981	955,60	53 495,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	"D.5 111"					
		VV	"Základ pro zdivo porobeton"					
		VV	"u m.1.04,08"					
		VV	0,6*0,9*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705)		17,693			
		VV	"uzavření rampy směr Místecká"					
		VV	0,6*0,9*4,19		2,263			
		VV	"D.5 134"					
		VV	"nová rampa pro imobilní SO 603"					
		VV	0,695*0,5*1,64		0,570			
		VV	1,125*0,5*1,64		0,923			
		VV	1,1*(0,69+0,445)/2*1,64		1,024			
		VV	2*(0,695+1,125)/2*0,3*4,75		2,594			
		VV	2*(0,73+1,1)/2*0,3*3,88		2,130			
		VV	"D.5 135"					
		VV	"zídky v atriu"					
		VV	0,9*0,3*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)		12,667			
		VV	0,9*0,6*2,995		1,617			
		VV	0,75*0,3*(4,485+2,33)		1,533			
		VV	0,9*0,9*(1,45+1,5+1,5+1,45)		4,779			
		VV	0,3*0,9*(2,25+3+2,25)		2,025			
		VV	0,9*0,5*3,9		1,755			
		VV	0,6*0,5*2*4*1,5		3,600			
		VV	0,1*0,5*(2*2,825+3+2*2,25+3)		0,808			
		VV	Součet		55,981			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,125	119,00	11 438,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	40,144+55,981		96,125			
		VV	Součet		96,125			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,250	1,00	192,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	96,125*2		192,250			
		VV	Součet		192,250			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,125	21,50	2 066,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	192,250	110,00	21 147,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	96,125*2		192,250			
		VV	Součet		192,250			
D 2 Zakládání							8 588 370,25	
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	200,720	23,00	4 616,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"skladba PO03"					
		VV	200,72		200,720			
		VV	Součet		200,720			
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	237,753	26,50	6 300,45	CS ÚRS 2024 02
		VV	200,72*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		237,753			
		VV	Součet		237,753			
9	K	2715322111	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 4-8 cm	m3	594,751	1 520,70	904 437,85	
		VV	"D.5 132"					
		VV	"skladba PO01"					
		VV	(0,05+0,2)/2*1795,73		224,466			
		VV	"skladba PO02"					
		VV	(0,05+0,2)/2*73,58		9,198			
		VV	"skladba PO03"					
		VV	0,16*200,72		32,115			
		VV	"pod základovou desku vestaveb"					
		VV	0,3*1096,574		328,972			
		VV	Součet		594,751			
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,163	1 011,30	1 176,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211					
		VV	"D.5 134"					
		VV	"nová rampa pro imobilní SO 603"					
		VV	0,15*0,5*1,64		0,123			
		VV	0,15*0,5*1,64		0,123			
		VV	0,15*(0,69+0,445)/2*1,64		0,140			
		VV	0,15*0,3*2*4,75		0,428			
		VV	0,15*0,3*2*3,88		0,349			
		VV	Součet		1,163			
11	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	109,657	3 969,00	435 228,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
		VV	"D.5 110,111,120,121"					
		VV	"podkladní beton pod základovou desku vestaveb, tl. 100 mm"					
		VV	26,495*12,31		326,153			
		VV	20,56*5,3-1,87*1,64		105,901			
		VV	10,2*8,785		89,607			
		VV	4,35*7,825		34,039			
		VV	425,84+46,82+0,15*(5,79+8,24)+0,2*8,96		476,557			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,08*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36)+20,4*2,94		64,317			
	VV		Součet		1 096,574			
	VV		1096,574*0,1		109,657			
	VV		Součet		109,657			
12	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	269,360	5 126,60	1 380 900,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311						
	VV		"D.5 132"					
	VV		"skladba PO01 - podkladní beton"					
	VV		"SO601" 217,42+106,7		324,120			
	VV		"SO602" 1017,47		1 017,470			
	VV		"SO603" 436,79+17,35		454,140			
	VV		Součet		1 795,730			
	VV		0,15*1795,73		269,360			
	VV		Součet		269,360			
13	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	355,905	5 126,60	1 824 582,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411						
	VV		"D.5 132"					
	VV		"skladba PO01"					
	VV		"SO601" 217,42+106,7		324,120			
	VV		"SO602" 1017,47		1 017,470			
	VV		"SO603" 436,79+17,35		454,140			
	VV		"skladba PO02"					
	VV		73,58		73,580			
	VV		Součet		1 869,310			
	VV		0,19*1795,73		341,189			
	VV		0,2*73,58		14,716			
	VV		Součet		355,905			
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	328,972	5 270,00	1 733 682,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611						
	VV		"D.5 110,111,120,121"					
	VV		"základová deska vestaveb tl. 300 mm - beton 30/37 XC4, XF2, XA1"					
	VV		26,495*12,31		326,153			
	VV		20,56*5,3-1,87*1,64		105,901			
	VV		10,2*8,785		89,607			
	VV		4,35*7,825		34,039			
	VV		425,84+46,82+0,15*(5,79+8,24)+0,2*8,96		476,557			
	VV		0,08*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36)+20,4*2,94		64,317			
	VV		Součet		1 096,574			
	VV		1096,574*0,3		328,972			
	VV		Součet		328,972			
15	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	49,346	30 379,90	1 499 126,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821						
	VV		"D.5 110,111,120,121"					
	VV		"základová deska vestaveb tl. 300 mm - výztužení 150 kg/m3"					
	VV		328,972*0,15		49,346			
	VV		Součet		49,346			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	13,123	30 379,90	398 675,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021						
	VV		"D.5 132"					
	VV		"skladba PO01, PO02 - KARI 150/150/8 mm"					
	VV		1795,73*5,4*1,3/1000		12,606			
	VV		73,58*5,4*1,3/1000		0,517			
	VV		Součet		13,123			
17	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	27,902	5 126,60	143 042,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711						
	VV		"D.5 111"					
	VV		"Základ pro zdívo porobeton"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"u m.1.04,08"					
VV			0,6*0,9*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705)		17,693			
VV			"uzavření rampy směr Místecká"					
VV			0,6*0,9*4,19		2,263			
VV			"D.5 134"					
VV			"nová rampa pro imobilní SO 603"					
VV			0,65*0,5*1,64		0,533			
VV			1,1*0,5*1,64		0,902			
VV			0,95*(0,69+0,445)/2*1,64		0,884			
VV			2*(0,65+1,1)/2*0,3*4,75		2,494			
VV			2*(0,6+0,95)/2*0,3*3,88		1,804			
VV			Součet		26,573			
VV			26,573*1,05		27,902			
VV			Součet		27,902			
18	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	4,830	3 969,00	19 170,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511					
VV			"D.5 135"					
VV			"podkladní beton pod zídky v atriu"					
VV			0,1*0,3*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)		1,407			
VV			0,1*0,6*2,995		0,180			
VV			0,1*0,3*(4,485+2,33)		0,204			
VV			0,1*0,9*(1,45+1,5+1,5+1,45)		0,531			
VV			0,1*0,9*(2,25+3+2,25)		0,675			
VV			0,1*0,5*3,9		0,195			
VV			0,1*0,5*2*4*1,5		0,600			
VV			0,1*0,5*(2*2,825+3+2*2,25+3)		0,808			
VV			Součet		4,600			
VV			4,6*1,05		4,830			
VV			Součet		4,830			
19	K	2743139111	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XC4, XF2, XA1	m3	26,473	5 270,00	139 512,71	
VV			"D.5 135"					
VV			"podkladní beton pod zídky v atriu"					
VV			0,6*0,3*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)		8,445			
VV			0,6*0,6*2,995		1,078			
VV			0,775*0,3*(4,485+2,33)		1,584			
VV			0,935*0,9*(1,45+1,5+1,5+1,45)		4,965			
VV			0,335*0,9*(2,25+3+2,25)		2,261			
VV			0,6*0,5*3,9		1,170			
VV			0,615*0,5*2*4*1,5		3,690			
VV			0,25*0,5*(2*2,825+3+2*2,25+3)		2,019			
VV			Součet		25,212			
VV			25,212*1,05		26,473			
VV			Součet		26,473			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	25,854	504,00	13 030,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
VV			"vrch částí pasů"					
VV			0,3*2*(4,485+2,33)		4,089			
VV			0,3*2*(1,45+1,5+1,5+1,45+0,9)		4,080			
VV			0,2*2*(2,25+3+2,25)		3,000			
VV			0,3*2*(3,9+0,5)		2,640			
VV			0,3*2*2*4*1,5		7,200			
VV			0,15*2*(2*2,825+3+2*2,25+3)		4,845			
VV			Součet		25,854			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	25,854	321,00	8 299,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
22	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,521	30 379,90	76 587,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
VV			25,212*0,1		2,521			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,521			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 350 863,41	
23	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	148,955	1 459,30	217 370,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031					
	VV		"D.5 110,111"					
	VV		"vč. ukotvení k obvodovým konstr."					
	VV		"u m. 1.09"					
	VV		3,15*(3,91+2*0,985)-0,8*2		16,922			
	VV		"u m 1.08"					
	VV		3,15*8,96		28,224			
	VV		"u m.1.04,08"					
	VV		3,15*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705)-3*2*2,1		90,610			
	VV		"uzavření rampy směr Místecká"					
	VV		3,15*4,19		13,199			
	VV		Součet		148,955			
24	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	1,000	2 013,80	2 013,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143431					
	VV		"dveře do 1.09"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	6,000	1 414,90	8 489,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057					
	VV		"nad vrata š. otvoru 2,1m v porobet. zdi"					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	327314218	Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	13,077	5 614,50	73 420,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327314218					
	VV		"D.5 135"					
	VV		"zídky v atriu"					
	VV		0,6*0,16*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)		4,504			
	VV		"lavičky"					
	VV		0,535*0,5*(3,9+14,65+13,5)		8,573			
	VV		Součet		13,077			
27	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	92,197	496,10	45 738,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211					
	VV		"D.5 135"					
	VV		"zídky v atriu"					
	VV		0,6*2*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)		56,298			
	VV		"lavičky"					
	VV		0,535*2*(3,9+14,65+13,5+3*0,5)		35,899			
	VV		Součet		92,197			
28	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	92,197	321,00	29 595,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221					
29	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,450	30 379,90	13 670,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006					
	VV		"D.5 135"					
	VV		"zídky v atriu"					
	VV		0,6*0,16*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)*0,1		0,450			
	VV		Součet		0,450			
30	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	511,465	367,50	187 963,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342151111					
	VV		"D.5 110,110,120"					
	VV		3,15*(40,845+13,79+4,01+3,82+16,55+2*1+5,3+5,94+12,31+16,455+4,285)		394,711			
	VV		0,4*(16,55+5,3+5,94+12,31-9,3+16,455+4,285)		20,616			
	VV		-(3*1*1,3+2,1*2,15+2,3*2,15+12,2*2,4+1,6*2,4+14,5*2,4+3,2*2,4+1,1*2,15+2,4*2,15)		-96,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,55*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36) "část 1.08 u travelátorů"		192,623			
	VV		Součet		511,465			
31	M	553247601	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna tl 80mm	m2	562,612	3 725,00	2 095 729,70	
	VV		511,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		562,612			
	VV		Součet		562,612			
32	K	3421919111	Montáž a dod. pomocných, kotevních a klempířských prvků pro opláštění stěn a stropů	kpl	1,000	134 259,30	134 259,30	
33	K	3421711111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	133,652	892,50	119 284,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/3421711111					
	VV		"D.5 110,110,120,121"					
	VV		2,8*(40,845+1,25+13,79+3,82)		167,174			
	VV		-(2*1*1,3+2,1*2,15+2,3*2,15+12,2*2,4+1,6*2,4+14,5*2,4+3,2*2,4)		-87,660			
	VV		0,1*(2*(1+2*1,3)+2,3+2*2,15+12,2+2*2,4+1,6+2*2,4+14,5+2*2,4+3,2+2*2,4)		6,450			
	VV		2,8*(10,345+9,465)		55,468			
	VV		-2*2,1*2+0,05*2*(2+2*2,1)		-7,780			
	VV		Součet		133,652			
34	M	15485180	pohledový ohýbaný plech	m2	140,335	1 540,00	216 115,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		133,652*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		140,335			
	VV		Součet		140,335			
35	K	3421711111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	74,610	892,50	66 589,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/3421711111					
	VV		"D.5 110,111"					
	VV		"opláštění z perforovaného plechu vč. dodávky systémových vodorovných lišt pro uchycení"					
	VV		"na ocel. sloupky"					
	VV		3*(5,35+1,57+26,45)		100,110			
	VV		-3*4,25*2 "výdejní boxy"		-25,500			
	VV		Součet		74,610			
36	M	15952141	plech perforovaný	m2	78,341	1 795,00	140 622,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		74,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		78,341			
	VV		Součet		78,341			
D 4			Vodorovné konstrukce				791 910,70	
37	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	543,449	380,00	206 510,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4441511111					
	VV		"D.5 110,120"					
	VV		26,495*12,31		326,153			
	VV		20,56*5,3-4,01*3,82		93,650			
	VV		10,2*8,785		89,607			
	VV		4,35*7,825		34,039			
	VV		Součet		543,449			
38	M	553247602	panel sendvičový střešní vnější, izolace minerální vlna tl 80mm	m2	570,621	1 025,90	585 400,08	
	VV		543,449*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		570,621			
	VV		Součet		570,621			
D 5			Komunikace pozemní				425 684,34	
39	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	200,720	525,00	105 378,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/5968113111					
	VV		"D.5 132"					
	VV		"skladba PO03"					
	VV		200,72		200,720			
	VV		Součet		200,720			
40	M	58381159	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm	m2	204,734	1 564,50	320 306,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		200,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		204,734			
	VV		Součet		204,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	641 954,20				
41	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	297,910	52,70	15 699,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
42	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	297,910	359,80	107 188,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141					
VV			"D.5 110,111"					
VV			"na porobeton. zdivo"					
VV			148,955*2		297,910			
VV			Součet		297,910			
43	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	47,482	5 577,30	264 821,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
VV			"D.1.5 110"					
VV			"podlahy vestaveb"					
VV			57,32+3,51+1,73+104,46+5,89+3,2+1,52+9,63+2,85+2,09+4,84+128,71+3,91+2,99+1,58		334,230			
VV			16,15+21,88+4,38+1,98+3,12+5,82+3,33+3,42		60,080			
VV			12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09+425,84+46,82+1,94+18,96+7,64		555,320			
VV			Součet		949,630			
VV			949,63*0,05		47,482			
VV			Součet		47,482			
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,728	31 898,90	118 919,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
VV			"D.1.5 110"					
VV			"podlahy vestaveb, KARI 150/150/6 mm"					
VV			949,63*3,02*1,3/1000		3,728			
VV			Součet		3,728			
45	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	949,630	14,90	14 149,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
46	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	593,580	43,40	25 761,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126					
VV			"D.5 110"					
VV			"1.01" 2*7,215+2*9		32,430			
VV			"1.01a" 2*1,95+2*1,8		7,500			
VV			"1.01b" 2*0,95+2*1,8		5,500			
VV			"1.02" 2*13,05+2*9		44,100			
VV			"1.02a" 2*3,1+2*1,9		10,000			
VV			"1.02b" 2*2+2*1,6		7,200			
VV			"1.02c" 2*0,95+2*1,6		5,100			
VV			"1.02d" 2*3,5+2*2,75		12,500			
VV			"1.02e" 2*1,4+2*1,5		5,800			
VV			"1.02f" 2*1,4+2*1,1		5,000			
VV			"1.02g" 2*1,9+2*2,55		8,900			
VV			"1.03" 2*18,135+2*7,69		51,650			
VV			"1.03a" 2*1,865+2*2,1		7,930			
VV			"1.03b" 2*1,665+2*1,8		6,930			
VV			"1.03c" 2*1,665+2*0,95		5,230			
VV			"1.04" 8,95+7,5+2+2,5		20,950			
VV			"1.05" 2*3,895+2*3,62		15,030			
VV			"1.05a" 2*2,58+2*1,7		8,560			
VV			"1.05b" 2*1,165+2*1,7		5,730			
VV			"1.06" 2*2,08+2*1,5		7,160			
VV			"1.06a" 2*2,08+2*2,8		9,760			
VV			"1.06b" 2*2,08+2*1,6		7,360			
VV			"1.06c" 2*1,9+2*1,8		7,400			
VV			"1.07" 2*2,5+2*4,835		14,670			
VV			"1.07a" 2*2,68+2*1,53		8,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.07b" 2*2,68+2*1,52		8,400			
	VV		"1.07c" 2*2,45+2*1,9		8,700			
	VV		"1.07d" 2*2,45+2*2,98		10,860			
	VV		"1.07e" 2*1,3+2*1,13		4,860			
	VV		"1.07f" 2*2,7+2*3,395		12,190			
	VV		"1.07g" 2*1,51+2*1,08		5,180			
	VV		"1.07h" 2*1,51+2*1,03		5,080			
	VV		"1.07i" 2*1,51+2*1,08		5,180			
	VV		"1.07j" 2*1,9+2*2,15		8,100			
	VV		"1.07k" 2*1,9+2*2,155		8,110			
	VV		"1.08" 2*34,8+2*31,725		133,050			
	VV		"1.08a" 2*5,79+2*8,09		27,760			
	VV		"1.09" 2*1,97+2*0,985		5,910			
	VV		"1.10" 2*3,2+2*5,895		18,190			
	VV		"1.10a" 2*3,2+2*2,4		11,200			
	VV		Součet		593,580			
47	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	27,000	730,00	19 710,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111						
	VV		"D.5 140"					
	VV		"zárubně pro vnitřní dveře"					
	VV		5+13+9		27,000			
	VV		Součet		27,000			
48	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	9,000	2 625,00	23 625,00	CS ÚRS 2024 02
49	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	13,000	2 835,00	36 855,00	CS ÚRS 2024 02
50	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	3 045,00	15 225,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 526 509,97	
51	K	901	Demontáž, ochrana, zpětná montáž uměleckých děl	kpl	1,000	77 400,00	77 400,00	
52	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 920,000	63,30	184 836,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111						
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 000,000	125,20	125 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111						
	VV		"vestavby"					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
54	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	5,000	163,30	816,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211						
	VV		"PBR"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
55	M	449321191	přístroj hasicí s hasící schopností 34A	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
56	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 441,698	130,80	188 574,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111						
	VV		"D.5 132"					
	VV		"stávající obklad stěn z travertinu"					
	VV		3*(112,01+112,01+63,21+42,78+22,34)		1 057,050			
	VV		"očistění opěrných zdí u atria"					
	VV		3*93,7+1,2*86,29		384,648			
	VV		Součet		1 441,698			
57	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	368,986	311,20	114 828,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211						
	VV		"D.5 132"					
	VV		"otryskání viditelných sloupů"					
	VV		59*2,65*2,36		368,986			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			368,986		
58	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	753,634	195,70	147 486,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
	VV		"D.5 132"					
	VV		"dočištění opěrných zdí u atria"					
	VV		3*93,7+1,2*86,29			384,648		
	VV		"dočištění sloupů"					
	VV		59*2,65*2,36			368,986		
	VV		Součet			753,634		
59	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	368,986	1 146,90	423 190,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311111					
	VV		"D.5 132"					
	VV		"betonové sloupy sloupů"					
	VV		59*2,65*2,36			368,986		
	VV		Součet			368,986		
60	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	384,648	1 903,10	732 023,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311112					
	VV		"D.5 132"					
	VV		"opěrné zdi u atria"					
	VV		3*93,7+1,2*86,29			384,648		
	VV		Součet			384,648		
61	K	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	3 936,695	337,10	1 327 059,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132211					
	VV		"D.5 133"					
	VV		"stropy a průvlaky"					
	VV		217,7+1037+454,14+1560,46			3 269,300		
	VV		667,395			667,395		
	VV		Součet			3 936,695		
62	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	753,634	354,30	267 012,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312111					
	VV		"D.5 132"					
	VV		"betonové sloupy"					
	VV		59*2,65*2,36			368,986		
	VV		"opěrné zdi u atria"					
	VV		3*93,7+1,2*86,29			384,648		
	VV		Součet			753,634		
63	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	300,000	498,10	149 430,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122					
	VV		"D.5 133"					
	VV		"průvlaky, stropy"					
	VV		"odhad výměry"					
	VV		300			300,000		
	VV		Součet			300,000		
64	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	984,174	1 265,40	1 245 373,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311211					
	VV		"D.5 133"					
	VV		"stropy a průvlaky"					
	VV		217,7+1037+454,14+1560,46			3 269,300		
	VV		667,395			667,395		
	VV		Součet			3 936,695		
	VV		"předpoklad 25% ploch"					
	VV		3936,695*0,25			984,174		
	VV		Součet			984,174		
65	K	985312121	Stěrka/malta sanační betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm	m2	1 276,235	405,60	517 640,92	
	VV		"D.5 133"					
	VV		"stropy a průvlaky - viditelné části opatřit sanační stěrkou nebo maltou"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		217,7+1037+454,14-1100		608,840			
	VV		667,395		667,395			
	VV		Součet		1 276,235			
66	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	60,000	327,30	19 638,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111					
	VV		"výměru upřesnit po očištění a odstranění degradovaných částí"					
	VV		10+50		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D	998		Přesun hmot				914 756,20	
67	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4 573,781	200,00	914 756,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 020 789,15	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 152 746,61	
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2 926,932	15,80	46 245,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
69	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	108,187	26,30	2 845,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
70	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	1,062	55 650,00	59 100,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2926,932+108,187)*0,00035		1,062			
	VV		Součet		1,062			
71	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5 853,864	120,80	707 146,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		"D.5 110,111,132"					
	VV		"pod vestavby"					
	VV		26,495*12,31		326,153			
	VV		20,56*5,3-1,87*1,64		105,901			
	VV		10,2*8,785		89,607			
	VV		4,35*7,825		34,039			
	VV		425,84+46,82+0,15*(5,79+8,24)+0,2*8,96		476,557			
	VV		0,08*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36)+20,4*2,94		64,317			
	VV		Mezisoučet		1 096,574			
	VV		"podchody"					
	VV		1795,73		1 795,730			
	VV		"m. 1.04 a pod porob. zdivo uzavření rampy směr Místecká"					
	VV		16,15+0,5*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705)		32,533			
	VV		0,5*4,19		2,095			
	VV		Součet		2 926,932			
	VV		"2x asf. pás"					
	VV		2926,932*2		5 853,864			
	VV		Součet		5 853,864			
72	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	216,374	131,30	28 409,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		"vytažení na stěny"					
	VV		112,01+112,01+63,21+42,78+22,34		352,350			
	VV		2,5+7,705+2,39+10,345+2,55+26,45+0,5+34,88+31,93+5,915+0,145		125,310			
	VV		7,45+2,055+8,95+1,95+10,755+13,5+3,375+4+9,14+2,1		63,275			
	VV		Součet		540,935			
	VV		540,935*0,2*2 "2x asf. pás"		216,374			
	VV		Součet		216,374			
73	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	7 086,871	181,70	1 287 684,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		5853,864*1,1655		6 822,678			
	VV		216,374*1,221		264,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	7 086,871				
74	K	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	21 314,32	21 314,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711211					
D 713			Izolace tepelné	192 199,39				
75	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	949,630	36,80	34 946,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			"D.1.5 110"					
VV			"vestavby"					
VV			57,32+3,51+1,73+104,46+5,89+3,2+1,52+9,63+2,85+2,09+4,84+128,71+3,91+2,99+1,58	334,230				
VV			16,15+21,88+4,38+1,98+3,12+5,82+3,33+3,42	60,080				
VV			12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09+425,84+46,82+1,94+18,96+7,64	555,320				
VV			Součet	949,630				
76	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	997,112	155,80	155 350,05	CS ÚRS 2024 02
VV			949,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	997,112				
VV			Součet	997,112				
77	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 902,96	1 902,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713211					
D 762			Konstrukce tesařské	411 790,47				
78	K	76201	D+M dřevěná terasa vč. podkladního roštu	m2	73,580	5 460,00	401 746,80	
VV			"D.5 132"					
VV			"skladba PO02"					
VV			"terasová prkna tl. 40 mm, rošt dřevěné trámký 80/140-160 mm"					
VV			73,58	73,580				
VV			Součet	73,580				
79	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	4 017,47	4 017,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762201					
80	K	998762211	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,500	4 017,47	6 026,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762211					
D 763			Konstrukce suché výstavby	1 491 832,33				
81	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	390,255	1 457,40	568 757,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111417					
VV			"D.5 110"					
VV			"příčky na ocelové nosné konstrukci"					
VV			3,15*(2*9+7,12+0,15+5,52+0,15+13,05+8,05+1,865+3,895)	182,070				
VV			-3*0,8*2-0,9*2	-6,600				
VV			Mezisoučet	175,470				
VV			"samostatné stojící příčky"					
VV			3,15*(3,2+2*1,8)-0,8*2-0,7*2	18,420				
VV			3,15*3,2-0,9*2	8,280				
VV			3,15*(3,1+3,65+1,6+2,75+1,9)-2*0,7*2-0,8*2-0,9*2	34,750				
VV			3,15*(2*1,665)-2*0,7*2	7,690				
VV			3,15*(3,895+1,7)-0,7*2-0,9*2	14,424				
VV			3,15*(2*2,08+1,9)-3*0,7*2	14,889				
VV			3,15*(2*4,835+2,68+2*2,45+1,45+1,3+4,4+3,395+2*1,51)-1*1,3-8*0,8*2-2*0,9*2-1,2*2	76,967				
VV			3,15*(5,79+8,24)-2,3*2,1	39,365				
VV			Mezisoučet	214,785				
VV			Součet	390,255				
82	K	763113319	SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	62,449	2 082,20	130 031,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113319					
VV			"D.5 110"					
VV			"tl. 350 mm"					
VV			3,15*(3,25+2,75+1,9+2,8+0,15+1,5+0,15+1,6+0,15+1,8+0,23)	51,282				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tl. 300 mm"					
	VV		3,15*(3,395+0,15)		11,167			
	VV		Součet		62,449			
83	K	7631214561	SDK stěna přesazená deska sdk do exteriéru 1xDFRIEH2 12,5	m2	107,640	1 507,80	162 299,59	
	VV		"D.5 110"					
	VV		"oplaštění u travelátorů"					
	VV		3*(16,39+16,24+19,54+19,59)/2		107,640			
	VV		Součet		107,640			
84	K	7631214671	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 30	m2	365,970	1 013,30	370 837,40	
	VV		"D.5 110"					
	VV		"u sendvičových stěnových panelů a stáv. stěn"					
	VV		3,15*(40,845-4,155+13,79+2,11+1,9+3,82+7+2,02+2*1+5,105+0,15+1,865+5,3+5,94+11,9)		313,709			
	VV		3,15*(16,33+3,895+7,745+5,9+8,505)		133,481			
	VV		-3*1*1,3-2,1*2,15-1,1*2,15--2,4*2,15		-5,620			
	VV		-12,2*2,4-1,6*2,4-14,5*2,4-3,2*2,4		-75,600			
	VV		Součet		365,970			
85	K	7631214741	SDK stěna přesazená tl 180-230 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací	m2	60,197	990,20	59 607,07	
	VV		"D.5 110"					
	VV		"tl. 180 mm"					
	VV		3,15*1,8		5,670			
	VV		"tl. 200 mm"					
	VV		3,15*(3,2+1,9+0,95+0,15+1,8+0,15)		25,673			
	VV		"tl. 230 mm"					
	VV		3,15*(2,08+2,98+0,15+1,9+0,15+1,9)		28,854			
	VV		Součet		60,197			
86	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	69,140	930,30	64 320,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		"D.5 110"					
	VV		"vestavby"					
	VV		3,51+1,73+2,85+2,09+4,84+12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09		69,140			
	VV		Součet		69,140			
87	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	41,414	1 060,50	43 919,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131421					
	VV		"D.5 110"					
	VV		"oplaštění průvlaků"					
	VV		1,95*9+1,9*1,45+2,02*4,27		28,930			
	VV		0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27)		12,484			
	VV		Součet		41,414			
88	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	407,384	31,50	12 832,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		"D.5 110"					
	VV		"u sendvičových stěnových panelů a stáv. stěn"					
	VV		3,15*(40,845-4,155+13,79+2,11+1,9+3,82+7+2,02+2*1+5,105+0,15+1,865+5,3+5,94+11,9)		313,709			
	VV		3,15*(16,33+3,895+7,745+5,9+8,505)		133,481			
	VV		-3*1*1,3-2,1*2,15-1,1*2,15--2,4*2,15		-5,620			
	VV		-12,2*2,4-1,6*2,4-14,5*2,4-3,2*2,4		-75,600			
	VV		"oplaštění průvlaků"					
	VV		1,95*9+1,9*1,45+2,02*4,27		28,930			
	VV		0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27)		12,484			
	VV		Součet		407,384			
89	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	457,696	55,00	25 173,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		407,384*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		457,696			
	VV		Součet		457,696			
90	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	41,414	52,50	2 174,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752					
	VV		"D.5 110"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oplaštění průvlaků"					
	VV		1,95*9+1,9*1,45+2,02*4,27		28,930			
	VV		0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27)		12,484			
	VV		Součet		41,414			
91	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	42,242	199,50	8 427,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		41,414*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		42,242			
	VV		Součet		42,242			
92	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3,000	14 483,81	43 451,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763411					
D 766			Konstrukce truhlářské			715 837,50		
93	K	76601	D+M D/1 dveře vnitřní 900/1970 mm, plné, kování, zámek, mřížka - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	5,000	26 250,00	131 250,00	
	VV		"D.5 140"					
	VV		"D/1P" 1		1,000			
	VV		"D/1L" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
94	K	76602	D+M D/1 dveře vnitřní 800/1970 mm, plné, kování, zámek, mřížka - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	13,000	26 250,00	341 250,00	
	VV		"D.5 140"					
	VV		"D/2P" 7		7,000			
	VV		"D/2L" 6		6,000			
	VV		Součet		13,000			
95	K	76603	D+M D/1 dveře vnitřní 700/1970 mm, plné, kování, zámek, mřížka - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	9,000	26 250,00	236 250,00	
	VV		"D.5 140"					
	VV		"D/3P" 6		6,000			
	VV		"D/3L" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
96	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	7 087,50	7 087,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766211					
D 767			Konstrukce zámečnické			15 277 024,55		
97	K	76701	D+M ocelová nosná konstrukce vestaveb, vč. povrchové úpravy	kg	41 756,900	103,50	4 321 839,15	
	VV		"SO 602"					
	VV		"dle výkazu materiálu vč. styčníků, svarů, posj. materiálu"					
	VV		41756,9		41 756,900			
	VV		Součet		41 756,900			
98	K	76702a	D+M světlík vč. nosné konstrukce, 5370/11440 mm - kompletní provedení	kus	1,000	1 161 100,00	1 161 100,00	
99	K	76702b	D+M světlík vč. nosné konstrukce, 5555/3540 mm - kompletní provedení	kus	1,000	371 670,00	371 670,00	
100	K	76721	D+M Al okno, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	4,000	11 729,00	46 916,00	
	VV		"D.5 140"					
	VV		"O1 1000/1300 mm" 3		3,000			
	VV		"O2 1000/1300 mm" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
101	K	76722	D+M PS/1 Al prosklená stěna s dveřmi, 12200/2400 mm, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	437 062,00	437 062,00	
102	K	76723	D+M PS/2 Al prosklená stěna s dveřmi, 14250/2400 mm, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	512 181,00	512 181,00	
103	K	76724	D+M PS/3 Al prosklená stěna s dveřmi, 3200/2400 mm, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	162 959,00	162 959,00	
104	K	76725	D+M VD/1 vchodové dveře 2000/2000 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	86 655,00	86 655,00	
105	K	76726	D+M VD/2 vchodové dveře 1900/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	83 016,00	83 016,00	
106	K	76727	D+M VD/3 vchodové dveře 900/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	47 090,00	47 090,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	76728	D+M VD/4 vchodové dveře 700/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	43 581,00	43 581,00	
108	K	76729	D+M VV/1 vstupní vrata 2200/2050 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	2,000	75 000,00	150 000,00	
109	K	76730	D+M VD/5 vchodové dveře 1400/2300 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	1,000	84 800,00	84 800,00	
110	K	76731	D+M VD/6 vchodové dveře 2000/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků	kus	3,000	89 500,00	268 500,00	
111	K	76741	D+M Z1/A zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 5,139 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	91,300	180,00	16 434,00	
112	K	76742	D+M Z1/B zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 25,643 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	426,200	180,00	76 716,00	
113	K	76743	D+M Z1/C zábradlí schodiště, v. 900 mm, celk. dl. 9,258 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	171,100	180,00	30 798,00	
114	K	76744	D+M Z1/D zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 3,526 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	75,900	180,00	13 662,00	
115	K	76745	D+M Z1/E zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 17,563 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	311,100	180,00	55 998,00	
116	K	76746	D+M Z1/F zábradlí schodiště, v. 900 mm, celk. dl. 8,41 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	159,300	180,00	28 674,00	
117	K	76747	D+M Z1/G zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 10,767 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	356,300	180,00	64 134,00	
118	K	76748	D+M Z2/A zábradlí rampy, v. 200 mm, celk. dl. 10,958 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	106,200	180,00	19 116,00	
119	K	76749	D+M Z2/B zábradlí schodiště, v. 200 mm, celk. dl. 8,418 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	82,100	180,00	14 778,00	
120	K	76750	D+M Z2/C zábradlí schodiště, v. 200 mm, celk. dl. 10,78 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	104,700	180,00	18 846,00	
121	K	76751	D+M Z2/D zábradlí schodiště, v. 200 mm, celk. dl. 9,717 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	94,500	180,00	17 010,00	
122	K	76752	D+M Z3/A zábradlí na opěrné stěně, v. 1000 mm, celk. dl. 61,279 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zábradlí	kg	3 865,500	180,00	695 790,00	
123	K	7675841591	D+M podhled kazetový, nerez kazety děrované 600x600 mm, kompletní provedení del výpisu výrobků	m2	1 196,150	4 725,00	5 651 808,75	
	VV		"D.5 133"					
	VV		"provedení podhledu a technická specifikace kazet dle výkresu"					
	VV		"SO 601"					
	VV		28,71+109,8+17,82+15,3		171,630			
	VV		"SO 602.2"					
	VV		518,22+33,66+99+39,78+72,54+95,4		858,600			
	VV		"SO 603"					
	VV		165,92		165,920			
	VV		Součet		1 196,150			
124	K	76791	D+M Z/1 větrací mřížka 1140/530 mm	kus	19,000	2 205,00	41 895,00	
	VV		"D.5 110,111,140"					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
125	K	76792	D+M Z/2 sloupek TR 100x5 mm, vč. kotevních desek, vč. povrchové úpravy	kg	1 800,000	183,80	330 840,00	
	VV		"D.5 110,111,140"					
	VV		1800		1 800,000			
	VV		Součet		1 800,000			
126	K	76793	D+M Z/3 větrací mřížka 1500/500 mm, vč. pomocných konstrukcí pro uchycení	kus	5,000	3 255,00	16 275,00	
	VV		"D.5 110,111,140"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
127	K	76794	D+M Z/4 nerezový sokl sloupů, v. 200 mm	kg	650,000	451,50	293 475,00	
	VV		"D.5 132,140"					
	VV		650		650,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		650,000			
128	K	76795	D+M dilatace podlah	m	250,000	262,50	65 625,00	
129	K	76796	D+M pletivo proti ptákům a hmyzu	m2	19,958	157,50	3 143,39	
VV			"D.5 110,121"					
VV			"uzavření prostoru nad vestavbami"					
VV			0,32*(40,845+13,79+3,82+3,915)		19,958			
VV			Součet		19,958			
130	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,300	148 790,87	44 637,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767211					
D 771			Podlahy z dlaždic				2 081 714,09	
131	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	987,326	15,80	15 599,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
VV			376,96*0,1+949,63		987,326			
VV			Součet		987,326			
132	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	949,630	315,00	299 133,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151012					
133	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	376,960	262,50	98 952,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
VV			"D.5 110"					
VV			"1.01" 2*7,215+2*9-14,25-0,8		17,380			
VV			"1.02" 2*13,05+2*9-12,2-2*0,8-2*0,9		28,500			
VV			"1.02a" 2*3,1+2*1,9-0,9-0,7		8,400			
VV			"1.02d" 2*3,5+2*2,75-0,8		11,700			
VV			"1.03" 2*18,135+2*7,69+4*0,36+2*1-3,2-0,8		51,090			
VV			"1.03a" 2*1,865+2*2,1-0,8-0,7		6,430			
VV			"1.04" 8,95+7,5+2+2,5-2*2,1		16,750			
VV			"1.05" 2*3,895+2*3,62-2,4-0,9		11,730			
VV			"1.06" 2*2,08+2*1,5-0,9-2*0,7		4,860			
VV			"1.06a" 2*2,08+2*2,8-0,7		9,060			
VV			"1.06b" 2*2,08+2*1,6-2*0,7		5,960			
VV			"1.07" 2*2,5+2*4,835-1,9-2*0,9-3*0,8		8,570			
VV			"1.07a" 2*2,68+2*1,53-2*0,8		6,820			
VV			"1.07b" 2*2,68+2*1,52-0,8		7,600			
VV			"1.08" 2*34,8+2*31,725-1,9-2,4-2,3-0,9		125,550			
VV			"1.08a" 2*5,79+2*8,09-2,3		25,460			
VV			"1.09" 2*1,97+2*0,985-0,8		5,110			
VV			"1.10" 2*3,2+2*5,895-1,6-0,9		15,690			
VV			"1.10a" 2*3,2+2*2,4-0,9		10,300			
VV			Součet		376,960			
134	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	414,656	333,10	138 121,91	CS ÚRS 2024 02
VV			376,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		414,656			
VV			Součet		414,656			
135	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	949,630	714,00	678 035,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574433					
VV			"D.1.5 110"					
VV			"vestavby"					
VV			57,32+3,51+1,73+104,46+5,89+3,2+1,52+9,63+2,85+2,09+4,84+128,71+3,91+2,99+1,58		334,230			
VV			16,15+21,88+4,38+1,98+3,12+5,82+3,33+3,42		60,080			
VV			12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09+425,84+46,82+1,94+18,96+7,64		555,320			
VV			Součet		949,630			
136	M	59761100	dlažba keramická protiskluzná, velkoformátová, tl. 15 mm	m2	1 092,075	651,90	711 923,69	CS ÚRS 2024 02
VV			949,63*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 092,075			
VV			Součet		1 092,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	97,372	315,00	30 672,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
		VV	"D.5 110"					
		VV	"v soc. zázemí"					
		VV	3,51+1,73+3,2+1,52+2,85+2,09+4,84+2,99+1,58+4,38+1,98+3,42		34,090			
		VV	4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09		33,860			
		VV	"vytažení na stěny"					
		VV	"1.01a" 0,2*(2*1,95+2*1,8)		1,500			
		VV	"1.01b" 0,2*(2*0,95+2*1,8)		1,100			
		VV	"1.02b" 0,2*(2*2+2*1,6)		1,440			
		VV	"1.02c" 0,2*(2*0,95+2*1,6)		1,020			
		VV	"1.02e" 0,2*(2*1,4+2*1,5)		1,160			
		VV	"1.02f" 0,2*(2*1,4+2*1,1)		1,000			
		VV	"1.02g" 0,2*(2*1,9+2*2,55)		1,780			
		VV	"1.03b" 0,2*(2*1,665+2*1,8)		1,386			
		VV	"1.03c" 0,2*(2*1,665+2*0,95)		1,046			
		VV	"1.05a" 0,2*(2*2,58+2*1,7)		1,712			
		VV	"1.05b" 0,2*(2*1,165+2*1,7)		1,146			
		VV	"1.06c" 0,2*(2*1,9+2*1,8)		1,480			
		VV	"1.07c" 0,2*(2*2,45+2*1,9)		1,740			
		VV	"1.07d" 0,2*(2*2,45+2*2,98)		2,172			
		VV	"1.07e" 0,2*(2*1,3+2*1,13)		0,972			
		VV	"1.07f" 0,2*(2*2,7+2*3,395)		2,438			
		VV	"1.07g" 0,2*(2*1,51+2*1,08)		1,036			
		VV	"1.07h" 0,2*(2*1,51+2*1,03)		1,016			
		VV	"1.07i" 0,2*(2*1,51+2*1,08)		1,036			
		VV	"1.07j" 0,2*(2*1,9+2*2,15)		1,620			
		VV	"1.07k" 0,2*(2*1,9+2*2,155)		1,622			
		VV	Součet		97,372			
138	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	147,110	157,50	23 169,83	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
		VV	"D.5 110"					
		VV	"1.01a" (2*1,95+2*1,8)		7,500			
		VV	"1.01b" (2*0,95+2*1,8)		5,500			
		VV	"1.02b" (2*2+2*1,6)		7,200			
		VV	"1.02c" (2*0,95+2*1,6)		5,100			
		VV	"1.02e" (2*1,4+2*1,5)		5,800			
		VV	"1.02f" (2*1,4+2*1,1)		5,000			
		VV	"1.02g" (2*1,9+2*2,55)		8,900			
		VV	"1.03b" (2*1,665+2*1,8)		6,930			
		VV	"1.03c" (2*1,665+2*0,95)		5,230			
		VV	"1.05a" (2*2,58+2*1,7)		8,560			
		VV	"1.05b" (2*1,165+2*1,7)		5,730			
		VV	"1.06c" (2*1,9+2*1,8)		7,400			
		VV	"1.07c" (2*2,45+2*1,9)		8,700			
		VV	"1.07d" (2*2,45+2*2,98)		10,860			
		VV	"1.07e" (2*1,3+2*1,13)		4,860			
		VV	"1.07f" (2*2,7+2*3,395)		12,190			
		VV	"1.07g" (2*1,51+2*1,08)		5,180			
		VV	"1.07h" (2*1,51+2*1,03)		5,080			
		VV	"1.07i" (2*1,51+2*1,08)		5,180			
		VV	"1.07j" (2*1,9+2*2,15)		8,100			
		VV	"1.07k" (2*1,9+2*2,155)		8,110			
		VV	Součet		147,110			
139	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	987,326	25,80	25 473,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
140	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3,000	20 210,82	60 632,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 772			Podlahy z kamene				6 549 224,05	
141	K	772231303	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm	m	203,460	2 100,00	427 266,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231303					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"0.02"					
		VV	2*12*4,38		105,120			
		VV	"0.04"					
		VV	2*11*4,47		98,340			
		VV	Součet		203,460			
142	M	58381154	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm	m2	63,480	1 564,50	99 314,46	CS ÚRS 2024 02
143	K	772231413	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	203,460	2 100,00	427 266,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231413					
144	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 30mm	m	211,598	378,00	79 984,04	CS ÚRS 2024 02
		VV	203,46*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"		211,598			
		VV	Součet		211,598			
145	K	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl do 30 mm	m	396,355	2 100,00	832 345,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772421123					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"sokl v. 200 mm"					
		VV	112,01+112,01+63,21+42,78+22,34		352,350			
		VV	"u vestavby"					
		VV	40,845+13,79+3,32+8,18+10,345+9,465		85,945			
		VV	-2,1-2,3-12,2-1,6-14,5-3,2-1,24-0,8-2*2		-41,940			
		VV	Součet		396,355			
146	M	58381157	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 30mm	m2	82,442	1 512,00	124 652,30	CS ÚRS 2024 02
147	K	772521150	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	1 805,819	735,00	1 327 276,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772521150					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"skladba PO01"					
		VV	"SO601" 217,42+106,7		324,120			
		VV	"SO602" 1017,47		1 017,470			
		VV	"SO603" 436,79+17,35		454,140			
		VV	Mezisoučet		1 795,730			
		VV	"mezipodesty schodišť"					
		VV	4,38*1,14+4,47*1,14		10,089			
		VV	Součet		1 805,819			
148	M	58381159	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm	m2	1 878,052	1 564,50	2 938 212,35	CS ÚRS 2024 02
		VV	1805,819*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"		1 878,052			
		VV	Součet		1 878,052			
149	K	772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čistění dvouvrstvý	m2	2 172,025	105,00	228 062,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991422					
		VV	203,46*(0,3+0,167)		95,016			
		VV	1805,819+352,35*0,2		1 876,289			
		VV	200,72		200,720			
		VV	Součet		2 172,025			
150	K	998772211	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	64 843,80	64 843,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772211					
D 781			Dokončovací práce - obklady				413 881,70	
151	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	331,676	15,00	4 975,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
152	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	331,676	680,00	225 539,68	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472213					
		VV	"D.5 110"					
		VV	"1.01a" 2,5*(2*1,95+2*1,8)-0,8*2-0,7*2		15,750			
		VV	"1.01b" 2,5*(2*0,95+2*1,8)-0,7*2		12,350			
		VV	"1.02b" 2,78*(2*2+2*1,6)-2*0,7*2		17,216			
		VV	"1.02c" 2,78*(2*0,95+2*1,6)-0,7*2		12,778			
		VV	"1.02e" 2,5*(2*1,4+2*1,5)-2*0,8*2		11,300			
		VV	"1.02f" 2,5*(2*1,4+2*1,1)-0,8*2		10,900			
		VV	"1.02g" 2,5*(2*1,9+2*2,55)-0,9*2		20,450			
		VV	"1.03b" 2,78*(2*1,665+2*1,8)-2*0,7*2		16,465			
		VV	"1.03c" 2,78*(2*1,665+2*0,95)-0,7*2		13,139			
		VV	"1.05a" 2,78*(2*2,58+2*1,7)-0,9*2-0,7*2		20,597			
		VV	"1.05b" 2,78*(2*1,165+2*1,7)-0,7*2		14,529			
		VV	"1.06c" 2,78*(2*1,9+2*1,8)-0,7*2		19,172			
		VV	"1.07c" 2,5*(2*2,45+2*1,9)-0,8*2-1,2*2+0,15*(1,2+2*2)		18,530			
		VV	"1.07d" 2,5*(2*2,45+2*2,98)-0,8*2-1,2*2		23,150			
		VV	"1.07e" 2,5*(2*1,3+2*1,13)-0,8*2		10,550			
		VV	"1.07f" 2,5*(2*2,7+2*3,395)-4*0,8*2		24,075			
		VV	"1.07g" 2,5*(2*1,51+2*1,08)-0,8*2		11,350			
		VV	"1.07h" 2,5*(2*1,51+2*1,03)-0,8*2		11,100			
		VV	"1.07i" 2,5*(2*1,51+2*1,08)-0,8*2		11,350			
		VV	"1.07j" 2,5*(2*1,9+2*2,15)-0,9*2		18,450			
		VV	"1.07k" 2,5*(2*1,9+2*2,155)-0,9*2		18,475			
		VV	Součet		331,676			
153	M	59761703	obklad keramický	m2	381,427	461,30	175 952,28	CS ÚRS 2024 02
		VV	331,676*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		381,427			
		VV	Součet		381,427			
154	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	331,676	10,00	3 316,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
155	K	998781211	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	4 097,84	4 097,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781211					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				252 226,14	
156	K	782132113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla	m2	158,558	1 575,00	249 728,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782132113					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"předpoklad opravy a doplnění stávajícího obkladu, cca 15%"					
		VV	1057,05*0,15		158,558			
		VV	Součet		158,558			
157	K	998782211	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	2 497,29	2 497,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782211					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				758 721,84	
158	K	78301	Oprava a nátěr ocelových přístřešků výstupních objektů SO 601	kpl	1,000	139 000,00	139 000,00	
159	K	78302	Očištění a nátěr ocelových prvků (strop)	kpl	1,000	168 500,00	168 500,00	
160	K	78303	Nátěr ocelové zárubně	kus	27,000	472,50	12 757,50	
161	K	783846523	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	1 057,050	414,80	438 464,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783846523					
		VV	"D.5 132"					
		VV	"obklad stěn z travertinu - antigrafitti nástřik"					
		VV	3*(112,01+112,01+63,21+42,78+22,34)		1 057,050			
		VV	Součet		1 057,050			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				723 590,48	
162	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	916,064	16,00	14 657,02	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101								
163	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	916,064	38,50	35 268,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101								
	VV		"D.5 110"					
	VV		"sdk podhledy + obklad průvlaků"					
	VV		69,14		69,140			
	VV		0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27)		12,484			
	VV		"sdk stěny"					
	VV		"D.5 110"					
	VV		"1.01" 3*(2*7,215+2*9)-14,5*2,4+4		66,490			
	VV		"1.02" 3*(2*13,05+2*9)-12,2*2,4+4		107,020			
	VV		"1.02a" 3*(2*3,1+2*1,9)		30,000			
	VV		"1.02d" 3*(2*3,5+2*2,75)		37,500			
	VV		"1.03" 3*(2*18,135+2*7,69+2*1+4*0,36)-3,2*2,4+4		161,590			
	VV		"1.03a" 3*(2*1,865+2*2,1)		23,790			
	VV		"1.05" 3*(2*3,895+2*3,62)-2,4*2,15+4		43,930			
	VV		"1.06" 3*(2*2,08+2*1,5)		21,480			
	VV		"1.06a" 3*(2*2,08+2*2,8)		29,280			
	VV		"1.06b" 3*(2*2,08+2*1,6)		22,080			
	VV		"1.07" 2,5*(2*2,5+2*4,835)		36,675			
	VV		"1.07a" 2,5*(2*2,68+2*1,53)		21,050			
	VV		"1.07b" 2,5*(2*2,68+2*1,52)		21,000			
	VV		"1.08" 3*(6,015+8,24)-2,3*2,1+4		41,935			
	VV		"1.08a" 3*(2*5,79+2*8,09)-2,3*2,1+4		82,450			
	VV		"1.10" 3*(2*3,2+2*5,895)		54,570			
	VV		"1.10a" 3*(2*3,2+2*2,4)		33,600			
	VV		Součet		916,064			
164	K	784661601	Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m	m2	269,466	2 500,00	673 665,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784661601								
	VV		"D.5 132"					
	VV		"viditelné betonové sloupky"					
	VV		24*2,65*2,36		150,096			
	VV		"stěny porobet. u travelátoru"					
	VV		3*3,91		11,730			
	VV		"sdk opláštění u travelátorů"					
	VV		3*(16,39+16,24+19,54+19,59)/2		107,640			
	VV		Součet		269,466			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							175 000,00	
165	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	500,000	350,00	175 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292								
	VV		"pomocné a nespecifikované práce, přípomoci"					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 601,602.2,603.3 - Podchody
Úroveň 3: 02 - Zdravotně technické ...
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							6 317 209,49	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 071 017,42	
D	1	Zemní práce					1 666 101,26	

1	K	132253254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	1 095,000	390,40	427 488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132253254								
VV			"výkop pro vodovod a kanalizaci"					
VV			1095,0		1 095,000			
VV			Součet		1 095,000			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,000	647,90	3 239,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101								
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	831,000	90,00	74 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101								
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 242,000	105,00	130 410,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102								
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	831,000	65,00	54 015,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 242,000	75,00	93 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112								
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 560,000	64,50	100 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103								
VV			"výkopek pro zásypy na staveništní skládku a zpět"					
VV			2*780,0		1 560,000			
VV			Součet		1 560,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	315,000	119,00	37 485,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přebytečný výkopek"					
	VV		1095,0-780,0		315,000			
	VV		Součet		315,000			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3 150,000	1,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"Přebytečný výkopek - dalších 10 km"					
	VV		10*315,0		3 150,000			
	VV		Součet		3 150,000			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	780,000	47,00	36 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		"pro zásypy"					
	VV		780,0		780,000			
	VV		Součet		780,000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	535,500	110,00	58 905,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"přebytečný výkopek"					
	VV		1,7*315,0		535,500			
	VV		Součet		535,500			
12	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	780,000	462,00	360 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102					
	VV		"zásyp vodovodu a kanalizace"					
	VV		780,0		780,000			
	VV		Součet		780,000			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	251,000	225,80	56 675,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"obsyp šachet"					
	VV		6,0		6,000			
	VV		"obsyp potrubí vodovodu a kanalizace"					
	VV		245,0		245,000			
	VV		Součet		251,000			
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	451,800	507,20	229 152,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,8*251,0		451,800			
	VV		Součet		451,800			
D 2			Zakládání				53 512,00	
15	K	270001102	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001102					
16	M	28342042	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110	kus	1,000	2 009,00	2 009,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	28342050	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 125	kus	14,000	2 111,50	29 561,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	28342051-1	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 200	kus	1,000	3 587,50	3 587,50	
19	M	28611850	prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie DN 80 dl 150-500mm	kus	5,000	2 357,50	11 787,50	CS ÚRS 2024 02
20	K	270002102	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	5,000	52,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270002102					
	VV		"systémová vložka do pažnice - černá vana"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	48487001-1	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 25	kus	3,000	985,00	2 955,00	
22	M	48487002	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 32	kus	1,000	962,00	962,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	48487006	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 40	kus	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2024 02
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				81 752,05	
24	K	4515411V1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 8-32 mm	m3	10,500	1 319,50	13 854,75	
	VV		"lože pod žlaby a šachty"					
	VV		6,0+4,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	71,000	956,30	67 897,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"lože pod potrubí vodovodu a kanalizace"					
	VV		71,0		71,000			
	VV		Součet		71,000			
D 8			Trubní vedení				952 908,17	
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	1 186,50	11 865,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122					
27	M	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16	kus	2,020	18 060,00	36 481,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
28	M	55251300	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 50/63	kus	4,040	2 908,50	11 750,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*4		0,040			
	VV		Součet		4,040			
29	M	55251306	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 80/90	kus	2,020	3 664,50	7 402,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
30	M	55253601	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	2,020	3 759,00	7 593,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
31	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	25,000	68,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141					
	VV		19+6		25,000			
	VV		Součet		25,000			
32	M	M8711101	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	19,285	41,00	790,69	
	VV		19		19,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*19		0,285			
	VV		Součet		19,285			
33	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	6,090	43,40	264,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		6		6,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*6		0,090			
	VV		Součet		6,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	8,000	84,80	678,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141					
35	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	8,120	64,40	522,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		8		8,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*8		0,120			
	VV		Součet		8,120			
36	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	2,000	127,10	254,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141					
	VV		"potrubí ve vodoměrné šachtě"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	2,030	140,40	285,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*2		0,030			
	VV		Součet		2,030			
38	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	65,000	170,10	11 056,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241141					
39	M	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	65,975	260,40	17 179,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		65		65,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*65		0,975			
	VV		Součet		65,975			
40	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	2,000	63,20	126,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811					
	VV		"potrubí stávající vodoměrné sestavy"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	138,000	178,50	24 633,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121					
42	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110mm SN8	m	142,140	258,30	36 714,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		138,0		138,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,03*138,0		4,140			
	VV		Součet		142,140			
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	277,000	190,10	52 657,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		156+121		277,000			
	VV		Součet		277,000			
44	M	2861112V	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 125mm SN8	m	160,680	332,10	53 361,83	
	VV		156,0		156,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,03*156,0		4,680			
	VV		Součet		160,680			
45	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8	m	124,630	468,40	58 376,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		121,0		121,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,03*121,0		3,630			
	VV		Součet		124,630			
46	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	71,000	200,60	14 242,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8	m	73,130	784,10	57 341,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		71,0		71,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,03*71,0		2,130			
	VV		Součet		73,130			
48	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250	m	11,000	204,80	2 252,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363121					
49	M	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250mm SN8	m	11,330	1 195,20	13 541,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,0		11,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,03*11,0		0,330			
	VV		Součet		11,330			
50	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	13,000	261,40	3 398,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101					
51	M	28653012	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 25mm	kus	6,060	157,90	956,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		6		6,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*6		0,060			
	VV		Součet		6,060			
52	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,020	144,50	291,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
53	M	28653070-1	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 25-3/4"	kus	3,030	920,50	2 789,12	
	VV		3		3,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*3		0,030			
	VV		Součet		3,030			
54	M	28653072	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1"	kus	2,020	859,00	1 735,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
55	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	8,000	261,40	2 091,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112					
56	M	28653051	elektrokoleno 90° PE 100 D 25mm	kus	6,060	432,60	2 621,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		6		6,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*6		0,060			
	VV		Součet		6,060			
57	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,020	365,90	739,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
58	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	7,000	275,70	1 929,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101					
59	M	28614970-1	elektroredukce PE 100 PN16 D 40-25mm	kus	3,030	386,40	1 170,79	
	VV		3		3,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,01*3		0,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,030			
60	M	28614971	elektroredukce PE 100 PN16 D 40-32mm	kus	1,010	255,20	257,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*1		0,010			
	VV		Součet		1,010			
61	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,020	153,80	310,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
62	M	28653075	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1"	kus	1,010	1 182,90	1 194,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*1		0,010			
	VV		Součet		1,010			
63	K	877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40	kus	2,000	275,70	551,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171112					
64	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	2,020	399,80	807,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
65	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	5,000	315,70	1 578,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211101					
66	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	5,050	375,20	1 894,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		5		5,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*5		0,050			
	VV		Součet		5,050			
67	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	17,000	352,60	5 994,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241101					
68	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	5,050	566,80	2 862,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		5		5,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*5		0,050			
	VV		Součet		5,050			
69	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,120	416,20	5 044,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		12		12,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*12		0,120			
	VV		Součet		12,120			
70	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	2,000	352,60	705,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112					
71	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,020	1 004,50	2 029,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
72	K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	kus	4,000	402,80	1 611,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241113					
73	M	28614960	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,040	1 117,30	4 513,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*4		0,040			
	VV		Součet		4,040			
74	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	72,000	260,40	18 748,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310					
75	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	73,080	81,00	5 919,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		72		72,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*72		1,080			
	VV		Součet		73,080			
76	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	1,000	451,00	451,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260320					
77	M	28611387	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	1,015	150,70	152,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*1		0,015			
	VV		Součet		1,015			
78	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	17,000	281,90	4 792,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310					
79	M	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x15°	kus	1,015	117,90	119,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*1		0,015			
	VV		Součet		1,015			
80	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	16,240	126,10	2 047,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		16		16,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*16		0,240			
	VV		Součet		16,240			
81	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	6,000	482,80	2 896,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270320					
82	M	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	4,060	206,00	836,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*4		0,060			
	VV		Součet		4,060			
83	M	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	2,030	229,60	466,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*2		0,030			
	VV		Součet		2,030			
84	K	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125	kus	11,000	281,90	3 100,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330					
85	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	11,165	80,00	893,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		11		11,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*11		0,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,165			
86	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	12,000	317,10	3 805,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310								
87	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	12,180	189,60	2 309,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		12		12,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*12		0,180			
	VV		Součet		12,180			
88	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	12,000	533,40	6 400,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320								
89	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	2,030	286,00	580,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*2		0,030			
	VV		Součet		2,030			
90	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	10,150	317,80	3 225,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		10		10,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*10		0,150			
	VV		Součet		10,150			
91	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	1,000	317,10	317,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330								
92	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,015	145,60	147,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*1		0,015			
	VV		Součet		1,015			
93	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2,000	573,30	1 146,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320								
94	M	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/45°	kus	1,015	491,00	498,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*1		0,015			
	VV		Součet		1,015			
95	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,015	592,50	601,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*1		0,015			
	VV		Součet		1,015			
96	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000	344,40	344,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330								
97	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,015	252,20	255,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,015*1		0,015			
	VV		Součet		1,015			
98	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 249,50	4 998,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241222								
99	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	2,020	5 166,00	10 435,32	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*2		0,020			
	VV		Součet		2,020			
100	M	42266622	filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80	kus	1,010	6 636,00	6 702,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*1		0,010			
	VV		Součet		1,010			
101	M	42283506	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm	kus	1,010	11 025,00	11 135,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*1		0,010			
	VV		Součet		1,010			
102	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	1,000	2 257,50	2 257,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891212312					
	VV		"zpětná motáž původního vodoměru"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	891241811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus	6,000	762,30	4 573,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241811					
	VV		"stávající vodoměrná sestava, vč. vodoměru"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
104	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 491,00	1 491,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111					
	VV		"vypouštění ve vodoměrné sestavě"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	M	42273504	pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x1"	kus	1,010	3 538,50	3 573,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,01*1		0,010			
	VV		Součet		1,010			
106	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	98,000	34,30	3 361,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
	VV		19+6+8+65		98,000			
	VV		Součet		98,000			
107	K	89481231V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 125 a 160, odtok 160	kus	1,000	7 381,50	7 381,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠS2					
108	K	89481231V2	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 110, odtok 160	kus	1,000	7 192,50	7 192,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD2					
109	K	89481231V3	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno 1x nátok 110, odtok 125	kus	1,000	7 079,10	7 079,10	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD4					
110	K	89481231V4	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 110, odtok 110	kus	1,000	7 192,50	7 192,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD5					
111	K	89481231V5	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 110 a 160, odtok 160	kus	1,000	7 192,50	7 192,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD6					
112	K	89481233V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	2,000	2 520,00	5 040,00	
	VV		"šachta ŠS2, ŠD6"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	89481233V2	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	3,000	5 040,00	15 120,00	
	VV		"šachta ŠD2, ŠD4, ŠD5"					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
114	K	894812339V	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	160,70	803,50	
115	K	89481235V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 poklop kompozitní s betonovým prstencem	kus	5,000	10 153,50	50 767,50	
	VV		"šachta ŠS2, ŠD2, ŠD4, ŠD5, ŠD6"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
116	K	89481240V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 šachtové dno, 1x nátok 160, odtok 160	kus	1,000	22 659,00	22 659,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠS1					
117	K	89481240V2	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 šachtové dno, 2x nátok 160 a 200, odtok 200	kus	1,000	23 751,00	23 751,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD1					
118	K	89481240V3	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 šachtové dno, 1x nátok 125, odtok 125	kus	1,000	22 659,00	22 659,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD3					
119	K	89481242V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	3,000	16 142,70	48 428,10	
	VV		"šachta ŠS1, ŠD1, ŠD3"					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
120	K	894812429V	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	191,10	573,30	
121	K	89481244V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 poklop kompozitní s přechodovým konusem na betonovém prstenci	kus	3,000	14 704,20	44 112,60	
	VV		"šachta ŠS1, ŠD1, ŠD3"					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
122	K	89481250V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno, 4x nátok 125-200, odtok 250	kus	1,000	26 754,00	26 754,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta Š1					
123	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm	kus	1,000	26 040,00	26 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812522					
	VV		"šachta Š1"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	201,60	201,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812529					
125	K	89481254V1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop kompozitový s přechodovým konusem pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci	kus	1,000	15 750,00	15 750,00	
	VV		"šachta Š1"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
126	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	3,375	4 494,00	15 167,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623151						
	VV		"obetonování patních kolen"					
	VV		0,5*0,5*0,5*27		3,375			
	VV		Součet		3,375			
127	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	98,000	59,60	5 840,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111						
	VV		19+6+8+65		98,000			
	VV		Součet		98,000			
128	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	98,000	63,40	6 213,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112						
129	K	K8991101	Napojení nového potrubí KG250 do betonové stoky	kpl	1,000	5 125,00	5 125,00	
130	K	K8991121	Uzavření a vypuštění vodovodní přípojky	kpl	1,000	5 125,00	5 125,00	
D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					224 372,68	
131	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	99,500	445,20	44 297,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111						
	VV		"LŽ1 - LŽ10"					
	VV		5,5+2,0+65,5+3,5+3,5+3,5+1,0+5,0+8,5+1,5		99,500			
	VV		Součet		99,500			
132	M	M9351101	žlab odvodňovací PE/PP zátěž B125 světlá š 100mm	m	30,450	447,40	13 623,33	
	VV		"LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ7, LŽ9, LŽ10"					
	VV		5,5+2,0+3,5+3,5+3,5+1,0+8,5+1,5		29,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*29,0		1,450			
	VV		Součet		30,450			
133	M	M9351102	žlab odvodňovací PE/PP zátěž B125 světlá š 100mm, hluboký	m	5,250	447,40	2 348,85	
	VV		"LŽ8"					
	VV		5,0		5,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*5,0		0,250			
	VV		Součet		5,250			
134	M	M9351111	žlab odvodňovací štěrbinový PE/PP zátěž D400 světlá š 100mm	m	68,775	447,40	30 769,94	
	VV		"LŽ3"					
	VV		65,5		65,500			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*65,5		3,275			
	VV		Součet		68,775			
135	M	M9351103	rošt můstkový B125 kompozitní plast pro žlab š 100mm	m	40,425	387,50	15 664,69	
	VV		"LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ10"					
	VV		6,0+2,5+4,0+4,0+4,0+1,5+5,5+9,0+2,0		38,500			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*38,5		1,925			
	VV		Součet		40,425			
136	M	M9351112	rošt štěrbinový SW10 A15 Pz pro žlab š 100mm	m	70,350	1 000,90	70 413,32	
	VV		"LŽ3"					
	VV		67,0		67,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*67,0		3,350			
	VV		Součet		70,350			
137	M	M9351113	rošt štěrbinový SW10 A15 Pz pro žlab š 100mm - revizní nástavec 0,5 m	kus	4,200	1 632,80	6 857,76	
	VV		"LŽ3"					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,05*4,0		0,200			
	VV		Součet		4,200			
138	M	M9351104	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm	kus	16,800	64,60	1 085,28	
	VV		"LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ7, LŽ9, LŽ10"					
	VV		16		16,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,05*16		0,800			
	VV		Součet		16,800			
139	M	M9351105	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm, hluboký	kus	2,100	64,60	135,66	
	VV		"LŽ8"					
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,05*2		0,100			
	VV		Součet		2,100			
140	M	M9351114	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího štěrbínového žlabu PE/PP š 100 mm	kus	2,100	64,60	135,66	
	VV		"LŽ3"					
	VV		2		2,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,05*2		0,100			
	VV		Součet		2,100			
141	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	12,000	672,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935923216					
	VV		"LŽ1 - LŽ10"					
	VV		1+1+3+1+1+1+1+1+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
142	M	M9351106	šachta odtoková včetně plastového kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 100mm PE/PP připojení 110mm až 160mm	kus	9,450	2 098,70	19 832,72	
	VV		"LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ10"					
	VV		9		9,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,05*9		0,450			
	VV		Součet		9,450			
143	M	M9351116	šachta odtoková včetně plastového kalového koše a adaptéru pro napojení na štěrbínový žlab š 100mm PE/PP připojení 110mm až 160mm	kus	3,150	3 537,80	11 144,07	
	VV		"LŽ3"					
	VV		3		3,000			
	VV		"ztratiné"					
	VV		0,05*3		0,150			
	VV		Součet		3,150			
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					30 000,00	
144	K	K9501111	Stavební výpomoc pro ZTI	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: zřízení prostupů pro potrubí vč. případných překladů, začištění prostupů, lešení							
D	96	Bourání konstrukcí					1 090 721,50	
145	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	211,000	2 462,80	519 650,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
146	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	211,000	745,70	157 342,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
147	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	1 120,000	369,40	413 728,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312114					
D	997	Přesun sutě					846 017,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	470,428	735,60	346 046,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153					
149	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1 881,712	91,00	171 235,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dalších 40 m					
VV			470,428*4 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
150	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	470,428	282,20	132 754,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
151	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 938,132	11,40	101 894,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dalších 19 km					
VV			470,428*19 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
152	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	470,428	200,00	94 085,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
D 998			Přesun hmot					
153	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	492,868	254,90	125 632,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
154	K	72117372V1	Potrubí kanalizační z PE přípojovací d32	m	19,000	430,50	8 179,50	
155	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	26,000	792,30	20 599,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
156	K	721174007	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	30,000	1 322,30	39 669,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174007					
157	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	37,000	800,50	29 618,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
158	K	721174027	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	5,000	1 332,50	6 662,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174027					
159	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	24,000	594,50	14 268,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
160	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	17,000	678,60	11 536,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
161	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	13,000	876,40	11 393,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
162	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	15,000	86,10	1 291,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
163	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000	110,70	2 214,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
164	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	13,000	165,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	3,000	1 086,50	3 259,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152								
166	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	1 107,00	4 428,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153								
167	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	539,20	539,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274121								
168	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	3,000	585,30	1 755,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123								
169	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,193	912,30	176,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							182 320,26	
170	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	53,000	414,10	21 947,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002								
171	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	59,000	501,20	29 570,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003								
172	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	27,000	433,60	11 707,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022								
173	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	7,000	517,60	3 623,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023								
174	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	53,000	82,80	4 388,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221								
175	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	59,000	91,90	5 422,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222								
176	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	27,000	96,50	2 605,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231								
177	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	143,50	1 004,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242								
178	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	59,000	271,60	16 024,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401								
179	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	49,000	237,80	11 652,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111								
180	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	5,000	473,60	2 368,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121								
181	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	15,000	309,60	4 644,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115								
182	K	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	13,000	321,90	4 184,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231072								
183	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	2,000	431,50	863,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073								
184	K	722231221	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"	kus	15,000	782,10	11 731,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231221								
185	K	722232122	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2"	kus	28,000	350,60	9 816,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232122					
186	K	722232123	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"	kus	18,000	491,00	8 838,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232123					
187	K	722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"	kus	2,000	708,30	1 416,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232124					
188	K	7222622V1	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet Qn 0,6	kus	1,000	1 691,30	1 691,30	
189	K	7222622V2	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet Qn 1,5	kus	4,000	1 763,00	7 052,00	
190	K	7222622V3	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet Qn 2,5	kus	1,000	3 536,30	3 536,30	
191	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	146,000	57,50	8 395,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
VV			53+59+27+7		146,000			
VV			Součet		146,000			
192	K	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou	soubor	2,000	2 542,00	5 084,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231127					
193	K	727212103	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	5,000	917,40	4 587,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727212103					
194	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,203	820,00	166,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				656 737,53	
195	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	13,000	1 650,30	21 453,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
196	M	M7251101	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	10,000	5 750,30	57 503,00	
197	M	M7251102	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	3,000	7 431,30	22 293,90	
198	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	10,000	180,40	1 804,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131					
199	M	M7251111	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	10,000	1 230,00	12 300,00	
200	M	M7251112	sedátko klozetové duroplastové pro handicapované	kus	3,000	1 035,30	3 105,90	
201	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	2,000	1 260,80	2 521,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129101					
202	M	M7251201	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem	kus	2,000	10 803,50	21 607,00	
203	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	13,000	1 722,00	22 386,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102					
204	M	M7251901	umyvadlo keramické závěsné bílé	kus	10,000	4 100,00	41 000,00	
205	M	M7251902	umyvadlo keramické závěsné pro handicapované	kus	3,000	3 946,30	11 838,90	
206	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	1,000	2 583,00	2 583,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241901					
207	M	M7252401	vanička sprchová čtvercová 900x900mm	kus	1,000	6 703,50	6 703,50	
208	K	725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soubor	1,000	3 095,50	3 095,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244907					
209	M	M7252411	zástěna sprchového koutu čtvercová rohová na vaničku 900x900mm	kus	1,000	13 878,50	13 878,50	
210	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	13,000	210,10	2 731,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652					
211	M	M7252901	dávkovač tekutého mýdla závěsný	kus	13,000	1 691,30	21 986,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	26,000	212,20	5 517,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653					
213	M	M7252902	zásobník toaletních papírů velkoobjemový, nerez	kus	13,000	2 306,30	29 981,90	
214	M	M7252903	koš odpadkový k záchodu, nerez	kus	13,000	871,30	11 326,90	
215	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	26,000	215,30	5 597,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654					
216	M	M7252904	zásobník papírových ručníků, nerez	kus	13,000	2 306,30	29 981,90	
217	M	M7252905	koš odpadkový k umyvadlu, nerez	kus	13,000	871,30	11 326,90	
218	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	13,000	214,20	2 784,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664					
219	M	M7252906	štětka na WC nádobka závěsná, nerezové provedení	kus	13,000	1 076,30	13 991,90	
220	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	3,000	241,90	725,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291669					
221	M	M7252907	madlo invalidní krakorcové nerez	kus	3,000	2 921,30	8 763,90	
222	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	3,000	251,10	753,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670					
223	M	M7252908	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez	kus	3,000	3 290,30	9 870,90	
224	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	4,000	1 353,00	5 412,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					
225	M	M7253301	výlevka nástěnná plastová, s plastovou mřížkou	kus	4,000	3 628,50	14 514,00	
226	K	725539201	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l	soubor	10,000	417,20	4 172,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539201					
227	M	M7255301	ohřívač vody elektrický tlakový 5L, nad umyvadlo	kus	5,000	3 997,50	19 987,50	
228	M	M7255302	ohřívač vody elektrický tlakový 15L, pod umyvadlo	kus	5,000	6 406,30	32 031,50	
229	K	725539202	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l	soubor	4,000	4 417,80	17 671,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539202					
230	M	M7255303	ohřívač vody elektrický zásobníkový 20L, pod umyvadlo	kus	3,000	5 358,70	16 076,10	
231	M	M7255304	ohřívač vody elektrický zásobníkový 50L závěsný svislý	kus	1,000	8 052,40	8 052,40	
232	K	725539203	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	4 684,30	4 684,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539203					
233	M	M7255305	ohřívač vody elektrický zásobníkový 80L závěsný svislý	kus	1,000	9 095,90	9 095,90	
234	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	41,000	293,20	12 021,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
235	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	8,000	790,30	6 322,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112					
236	K	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2"	soubor	2,000	173,20	346,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819201					
	VV		"pisoár"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
237	M	55145636	oplachovač pisoárový G 1/2 chrom	kus	2,000	3 738,00	7 476,00	CS ÚRS 2024 02
238	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	4,000	376,20	1 504,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101					
	VV		"výlevka"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	M	M7258201	baterie dřezová páková nástěnná	kus	4,000	1 691,30	6 765,20	
	VV		"výlevka"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
240	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	13,000	214,20	2 784,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131					
241	M	M7258202	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	6,000	1 537,50	9 225,00	
242	M	M7258203	baterie umyvadlová stojánková tlačná, s nastavením teploty	kus	4,000	6 683,00	26 732,00	
243	M	M7258204	baterie umyvadlová stojánková, s prodlouženou pákou, pro handicapované	kus	3,000	3 331,30	9 993,90	
244	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	527,90	527,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411					
245	M	M7258401	baterie sprchová nástěnná bez příslušenství	kus	1,000	1 332,50	1 332,50	
246	M	M7258402	souprava sprchová komplet, s ruční a hlavovou sprchou	sada	1,000	3 587,50	3 587,50	
247	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek umyvadlových do DN 40	kus	13,000	186,60	2 425,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101					
248	M	M7258601	sifon umyvadlový nerezový	kus	10,000	871,30	8 713,00	
249	M	M7258602	sifon umyvadlový nerezový, pro umyvadla handicap	kus	3,000	1 896,30	5 688,90	
250	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových jednodílných DN 50	kus	22,000	196,80	4 329,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869204					
251	M	M7258603	uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočistící s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	666,30	666,30	
252	M	M7258604	sifon k urinálu vnitřní	kus	2,000	738,00	1 476,00	
253	M	M7258605	uzávěrka zápachová pro výlevku	kus	4,000	461,30	1 845,20	
254	M	55161841	vtok se zápachovou uzávkou DN 32	kus	15,000	588,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"k pojistným ventilům"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
255	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000	195,80	195,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869218					
256	M	M7258607	sifon pro odvod kondenzátu, podomítkový	kus	1,000	1 896,30	1 896,30	
257	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,995	953,30	948,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102					
D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					243 383,27	
258	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	10,000	10 557,50	105 575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
259	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	3,000	20 910,00	62 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043					
260	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	13,000	318,80	4 144,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
261	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	13,000	176,30	2 291,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
262	M	M7261101	tlačítko pro ovládání WC zepředu, nerez, duální splachování	kus	10,000	4 612,50	46 125,00	
263	M	M7261102	tlačítko pro ovládání WC, nerez, duální splachování, pro handicapované	kus	3,000	7 431,30	22 293,90	
264	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,234	953,30	223,07	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112					
D 763			Konstrukce suché výstavby					6 015,14
265	K	763172377	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	6,000	159,60	957,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172377					
266	M	M7631101	dviřka revizní jednokřídlá 200x300mm	kus	6,000	842,00	5 052,00	
267	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	792,10	5,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 601,602.2,603.3 - Podchody
Úroveň 3: 03 - Zařízení pro vytápě...
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 915,88

D PSV Práce a dodávky PSV 90 915,88

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 90 915,88

1	K	735419115	Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky do 1600 mm	soubor	26,000	426,00	11 076,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419115					
2	M	M7352101	Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 500W	kus	15,000	2 674,00	40 110,00	
3	M	M7352102	Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 1000W	kus	3,000	2 845,00	8 535,00	
4	M	M7352103	Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 1500W	kus	4,000	3 175,00	12 700,00	
5	M	M7352104	Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 2000W	kus	4,000	3 607,00	14 428,00	
6	K	K7352121	Nastavení regulace a zprovoznění konvektorů	kus	26,000	150,00	3 900,00	
7	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,112	1 490,00	166,88	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735102

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 601,602.2,603.3 - Podchody
Úroveň 3: 04 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 763 593,92

D	HSV	HSV					13 649,70	
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					13 649,70	
1	K	K9503311	Stavební výpomoc pro VZT	kpl	1,000	13 649,70	13 649,70	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje: zřízení prostupů pro potrubí vč. případných překladů, začištění prostupů, lešení

D PSV PSV 1 749 944,22

D	751_01	Vzduchotechnika: větrání obchodních jednotek					1 066 590,74	
2	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	4,000	35,20	140,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011								
3	M	M7513132	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm, prvek 1.66	kus	4,000	120,10	480,40	
4	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000	42,90	343,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012								
5	M	M7513130	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm, prvek 1.64	kus	1,000	167,90	167,90	
6	M	M7513131	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm, prvek 1.65	kus	7,000	143,30	1 003,10	
7	K	751322121	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového bez skříňe, průřezu do 0,100 m2	kus	5,000	186,90	934,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322121								
8	M	M7513128	anemostat vířivý přívodní čtvercový s pevnými lamelami 300x300 mm, prvek 1.53	kus	3,000	638,10	1 914,30	
9	M	M7513129	anemostat vířivý odvodní čtvercový s pevnými lamelami 300x300 mm, prvek 1.63	kus	2,000	638,10	1 276,20	
10	K	751322123	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového bez skříňe, průřezu přes 0,200 do 0,350 m2	kus	10,000	293,90	2 939,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322123								
11	M	M7513124	anemostat vířivý přívodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.51	kus	3,000	1 003,70	3 011,10	
12	M	M7513125	anemostat vířivý odvodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.61	kus	2,000	1 003,70	2 007,40	
13	M	M7513126	anemostat vířivý přívodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.52	kus	3,000	1 003,70	3 011,10	
14	M	M7513127	anemostat vířivý odvodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.62	kus	2,000	1 003,70	2 007,40	
15	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	378,10	1 512,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	M7513121	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 180mm, l=1000mm, prvek 1.43A2	kus	1,000	1 883,60	1 883,60	
17	M	M7513122	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 100mm, l=1000mm, prvek 1.43B2	kus	1,000	1 396,40	1 396,40	
18	M	M7513123	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 180mm, l=1000mm, prvek 1.43C2	kus	1,000	1 883,60	1 883,60	
19	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	688,80	2 755,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113					
20	M	M7513117	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.41A2	kus	1,000	2 352,10	2 352,10	
21	M	M7513118	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.41B2	kus	1,000	2 352,10	2 352,10	
22	M	M7513119	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.42A2	kus	1,000	2 352,10	2 352,10	
23	M	M7513120	tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.42B2	kus	1,000	2 352,10	2 352,10	
24	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	766,60	3 066,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344122					
25	M	M7513102	tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2A	kus	1,000	2 617,80	2 617,80	
26	M	M7513103	tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2B	kus	1,000	2 617,80	2 617,80	
27	M	M7513104	tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2C	kus	1,000	2 617,80	2 617,80	
28	M	M7513105	tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2D	kus	1,000	2 617,80	2 617,80	
29	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000	628,70	1 257,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398052					
30	M	M7513133	protidešťový kryt na sacím potrubí, pozink, pro potrubí 450x500mm	kus	1,000	2 850,10	2 850,10	
31	M	M7513134	žaluzie z pozinkovaného plechu, pro výtlačné potrubí 630x315mm	kus	1,000	1 443,60	1 443,60	
32	K	751398112	Montáž ostatních zařízení boxu stropního kovového	kus	15,000	289,70	4 345,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398112					
33	M	M7513128-2	plenum box pro anemostat přívodní Pz D 300mm, prvek 1.53	kus	3,000	750,70	2 252,10	
34	M	M7513129-2	plenum box pro anemostat odvodní Pz D 300mm, prvek 1.63	kus	2,000	659,10	1 318,20	
35	M	M7513124-2	plenum box pro anemostat přívodní Pz D 500mm, prvek 1.51	kus	3,000	1 189,20	3 567,60	
36	M	M7513125-2	plenum box pro anemostat odvodní Pz D 500mm, prvek 1.61	kus	2,000	1 033,80	2 067,60	
37	M	M7513126-2	plenum box pro anemostat přívodní Pz D 500mm, prvek 1.52	kus	3,000	1 189,20	3 567,60	
38	M	M7513127-2	plenum box pro anemostat odvodní Pz D 500mm, prvek 1.62	kus	2,000	1 033,80	2 067,60	
39	K	751398122	Montáž ostatních zařízení připojení na hrdlo distribučního boxu, potrubí kruhového ohebného	kus	15,000	1 998,70	29 980,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398122					
40	K	751511021	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2	m	84,000	500,40	42 033,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511021					
41	M	42982106	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2	m	88,200	976,40	86 118,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		84		84,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*84		4,200			
	VV		Součet		88,200			
42	K	751511022	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	2,000	734,40	1 468,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511022					
43	M	42982108	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	m	2,100	1 433,00	3 009,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,0		2,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*2,0		0,100			
	VV		Součet		2,100			
44	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	16,000	77,30	1 236,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511181					
45	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	16,800	150,80	2 533,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		16		16,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*16,0		0,800			
	VV		Součet		16,800			
46	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	108,000	134,30	14 504,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182					
	VV		10+23+47+28		108,000			
	VV		Součet		108,000			
47	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	10,500	187,30	1 966,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		10		10,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*10,0		0,500			
	VV		Součet		10,500			
48	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	24,150	238,50	5 759,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		23		23,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*23,0		1,150			
	VV		Součet		24,150			
49	M	42981101	trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, l=3000mm	m	49,350	268,50	13 250,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		47		47,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*47		2,350			
	VV		Součet		49,350			
50	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	29,400	297,30	8 740,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		28		28,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*28,0		1,400			
	VV		Součet		29,400			
51	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	27,000	190,30	5 138,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511183					
52	M	42981103	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm	m	28,350	371,30	10 526,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		27		27,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*27,0		1,350			
	VV		Součet		28,350			
53	K	751511184	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 300 do 400 mm	m	44,000	292,00	12 848,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511184					
54	M	42981106	trouba spirálně vinutá Pz D 315mm, l=3000mm	m	46,200	569,70	26 320,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		44		44,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*44,0		2,200			
	VV		Součet		46,200			
55	K	751514113	Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	11,000	619,80	6 817,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514113					
56	M	42982303	oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2	kus	11,000	1 269,70	13 966,70	CS ÚRS 2024 02
57	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000	121,80	1 218,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514178					
58	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	3,000	183,80	551,40	CS ÚRS 2024 02
59	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	4,000	225,70	902,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	2,000	404,60	809,20	CS ÚRS 2024 02
61	M	42981144	oblouk lisovaný Pz 45° D 180mm	kus	1,000	232,10	232,10	CS ÚRS 2024 02
62	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	214,00	1 284,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514179								
63	M	42981147	oblouk segmentový Pz 45° D 250mm	kus	2,000	345,70	691,40	CS ÚRS 2024 02
64	M	42981119	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm	kus	4,000	484,80	1 939,20	CS ÚRS 2024 02
65	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	5,000	348,10	1 740,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514180								
66	M	42981149	oblouk segmentový Pz 45° D 315mm	kus	1,000	533,80	533,80	CS ÚRS 2024 02
67	M	42981122	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus	4,000	758,00	3 032,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	751514213	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	619,80	1 239,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514213								
69	M	42982233	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2	kus	2,000	1 269,70	2 539,40	CS ÚRS 2024 02
70	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	13,000	141,90	1 844,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514288								
71	M	42981432	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	4,000	244,90	979,60	CS ÚRS 2024 02
72	M	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm	kus	2,000	259,80	519,60	CS ÚRS 2024 02
73	M	42981435	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
74	M	42981436	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/100mm	kus	1,000	276,80	276,80	CS ÚRS 2024 02
75	M	42981439	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/160mm	kus	1,000	328,60	328,60	CS ÚRS 2024 02
76	M	42981440	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/180mm	kus	1,000	450,70	450,70	CS ÚRS 2024 02
77	M	42981443	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm	kus	1,000	311,60	311,60	CS ÚRS 2024 02
78	M	42981160	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/200mm	kus	1,000	339,30	339,30	CS ÚRS 2024 02
79	K	751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	286,70	1 720,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514289								
80	M	42981336	rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 250/200mm	kus	1,000	1 005,80	1 005,80	CS ÚRS 2024 02
81	M	42981454	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm	kus	1,000	418,80	418,80	CS ÚRS 2024 02
82	M	42981456	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/200mm	kus	1,000	520,30	520,30	CS ÚRS 2024 02
83	M	42981458	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/250mm	kus	3,000	526,70	1 580,10	CS ÚRS 2024 02
84	K	751514290	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	373,80	747,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514290								
85	M	42981477	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/250mm	kus	2,000	765,90	1 531,80	CS ÚRS 2024 02
86	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	417,50	417,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514377								
87	M	42981565	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 180/125mm	kus	1,000	855,30	855,30	CS ÚRS 2024 02
88	K	751514412	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2	kus	2,000	454,80	909,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514412								
89	M	42982252	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,07m2	kus	2,000	931,70	1 863,40	CS ÚRS 2024 02
90	K	751514413	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	619,80	1 239,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514413								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	42982253	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,13m ²	kus	2,000	1 269,70	2 539,40	CS ÚRS 2024 02
92	K	751514414	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m ²	kus	5,000	909,60	4 548,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514414								
93	M	42982254	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m ²	kus	5,000	1 863,50	9 317,50	CS ÚRS 2024 02
94	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	60,40	241,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514478								
95	M	42981347-1	přechod osový Pz D1/D2 = 160/100mm	kus	1,000	93,00	93,00	
96	M	42981348-1	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	1,000	94,40	94,40	
97	M	42981349	přechod osový Pz D1/D2 = 180/100mm	kus	1,000	212,90	212,90	CS ÚRS 2024 02
98	M	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	1,000	94,40	94,40	CS ÚRS 2024 02
99	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	7,000	95,80	670,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514479								
100	M	42981367	přechod osový Pz D1/D2 = 250/180mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
101	M	42981368	přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm	kus	6,000	173,90	1 043,40	CS ÚRS 2024 02
102	K	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	212,40	212,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514480								
103	M	42981375-1	přechod osový Pz D1/D2 = 315/180mm	kus	1,000	435,10	435,10	
104	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	9,000	24,70	222,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514535								
105	M	42981040	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm	kus	3,000	49,70	149,10	CS ÚRS 2024 02
106	M	42981040-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 100mm	kus	6,000	51,10	306,60	
107	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	57,000	40,10	2 285,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536								
108	M	42981237-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 125mm	kus	4,000	55,40	221,60	
109	M	42981239	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm	kus	6,000	59,60	357,60	CS ÚRS 2024 02
110	M	42981239-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 160mm	kus	9,000	65,30	587,70	
111	M	42981241	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 180mm	kus	8,000	73,80	590,40	CS ÚRS 2024 02
112	M	42981241-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 180mm	kus	17,000	110,00	1 870,00	
113	M	42981050	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm	kus	3,000	67,40	202,20	CS ÚRS 2024 02
114	M	42981050-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 200mm	kus	10,000	85,20	852,00	
115	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	30,000	51,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537								
116	M	42981243	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm	kus	20,000	94,40	1 888,00	CS ÚRS 2024 02
117	M	42981243-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 250mm	kus	10,000	124,90	1 249,00	
118	K	751514538	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	14,000	139,40	1 951,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514538								
119	M	42981245	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 315mm	kus	8,000	132,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
120	M	42981245-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 315mm	kus	16,000	183,80	2 940,80	
121	K	751514876	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 181,00	3 543,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514876								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	M7513114	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D180, prvek RP1.43A	kus	1,000	8 212,00	8 212,00	
123	M	M7513115	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D100, prvek RP1.43B	kus	1,000	7 772,20	7 772,20	
124	M	M7513116	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D180, prvek RP1.43C	kus	1,000	8 212,00	8 212,00	
125	K	751514877	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 272,50	5 090,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514877								
126	M	M7513110	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.41A	kus	1,000	8 690,20	8 690,20	
127	M	M7513111	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.41B	kus	1,000	8 690,20	8 690,20	
128	M	M7513112	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.42A	kus	1,000	8 690,20	8 690,20	
129	M	M7513113	regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.42B	kus	1,000	8 690,20	8 690,20	
130	K	751515013	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí čtyřhranné do stěny s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	3 669,30	7 338,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515013								
131	M	M7513106	klapka čtyřhranná protipožární uzavírací, tepelná pojistka, mechanické ovládání, Pz 450x250mm, prvek PK1.31A	kus	1,000	2 974,50	2 974,50	
132	M	M7513107	klapka čtyřhranná protipožární uzavírací, tepelná pojistka, mechanické ovládání, Pz 450x250mm, prvek PK1.31B	kus	1,000	2 974,50	2 974,50	
133	K	751515064	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	2 886,60	5 773,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515064								
134	M	M7513108	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 315mm, prvek PK1.32A	kus	1,000	3 102,80	3 102,80	
135	M	M7513109	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 315mm, prvek PK1.32B	kus	1,000	3 102,80	3 102,80	
136	K	751537145	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm	m	6,000	79,60	477,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537145								
137	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	0,630	1 554,00	979,02	CS ÚRS 2024 02
VV			6/10		0,600			
VV			"ztratné"					
VV			0,05*0,600		0,030			
VV			Součet		0,630			
138	K	751537146	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm	m	11,000	91,20	1 003,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146								
139	M	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	1,155	1 779,20	2 054,98	CS ÚRS 2024 02
VV			11/10		1,100			
VV			"ztratné"					
VV			0,05*1,100		0,055			
VV			Součet		1,155			
140	K	751537147	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm	m	30,000	124,10	3 723,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537147								
141	M	42981732	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	1,260	2 192,10	2 762,05	CS ÚRS 2024 02
VV			12/10		1,200			
VV			"ztratné"					
VV			0,05*1,200		0,060			
VV			Součet		1,260			
142	M	42981734	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm	kus	1,890	2 575,00	4 866,75	CS ÚRS 2024 02
VV			18/10		1,800			
VV			"ztratné"					
VV			0,05*1,800		0,090			
VV			Součet		1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	751571034	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2	m	84,000	108,60	9 122,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751571034					
144	K	751571035	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2	m	2,000	108,60	217,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751571035					
145	K	751572031	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	16,000	108,60	1 737,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572031					
146	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	108,000	108,60	11 728,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032					
VV					108,000			
VV					108,000			
147	K	751572033	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm	m	27,000	108,60	2 932,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572033					
148	K	751572034	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm	m	44,000	108,60	4 778,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572034					
149	K	751581314	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2	kus	2,000	3 747,40	7 494,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581314					
150	K	751581354	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 300 do 400 mm	kus	2,000	3 265,10	6 530,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581354					
151	K	751611122	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h	kus	1,000	27 916,70	27 916,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611122					
152	M	M7513101	Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka, prvek AHU 1.1	kpl	1,000	408 536,50	408 536,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka (referenční výrobek Systemair TOPVEX FC 25 R EL), splňuje nařízení EK 1253/2014, ErP 2018 Pro přívod a odvod vzduchu Vnitřní provedení přívod: pružná manžeta, regulační klapka se servopohonem těsná, filtr ePM1 60% (F7), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC ventilátor průtok 1980m3/h, tlaková ztráta 350Pa, Příkon 0,86kW 1x230V 3,8A, Elektrický ohřevač Výkon 6,3 kW, pružná manžeta odvod: pružná manžeta, regulační klapka se servopohonem těsná, Filtr ePM10 60% (M5), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC ventilátor průtok 1980m3/h, tlaková ztráta 350Pa, příkon 0,83kW 1x230V 3,6A, pružná manžeta Jednotka vybavena kompletní MaR (např. Access 5.x) + sada pro regulaci VAV. Rozvaděč součástí dodávky jednotky. Zařízení včetně, ovladače s držákem , osazení, izolátorů chvění, pomocných a spojovacích prvků, prokabelování.					
153	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	29,000	333,10	9 659,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111					
154	K	K7513101	Oživení a zprovoznění VZT jednotky	kpl	1,000	13 649,70	13 649,70	
155	M	M7513199	Pomocný a montážní materiál	kpl	1,000	7 754,40	7 754,40	
156	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	2,713	3 685,40	9 998,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					
D		751_02	Vzduchotechnika: větrání hygienických buněk				634 018,35	
157	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	45,000	301,00	13 545,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411111					
158	M	63150985	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 80mm	m2	49,613	477,70	23 700,13	CS ÚRS 2024 02
VV					45,000			
VV					"ztratné"			
VV					0,05*45	2,250		
VV					Součet	47,250		
VV					47,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	49,613		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		49,613			
159	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	65,000	286,60	18 629,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121					
160	M	63141797	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm	m2	68,250	477,70	32 603,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		65		65,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*65		3,250			
	VV		Součet		68,250			
161	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	24,000	46,50	1 116,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012					
162	M	M7513214	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm, prvek 2.51	kus	11,000	167,90	1 846,90	
163	M	M7513215	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm, prvek 2.61	kus	4,000	167,90	671,60	
164	M	M7513216	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm, prvek 2.62	kus	9,000	143,30	1 289,70	
165	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	811,00	3 244,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113					
166	M	M7513202	tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2A	kus	1,000	2 769,30	2 769,30	
167	M	M7513203	tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2B	kus	1,000	2 769,30	2 769,30	
168	M	M7513204	tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2C	kus	1,000	2 769,30	2 769,30	
169	M	M7513205	tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2D	kus	1,000	2 769,30	2 769,30	
170	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	357,20	714,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051					
171	M	M7513217	žaluzie protidešťová na sacím potrubí, pro potrubí 315x315mm	kus	1,000	1 219,70	1 219,70	
172	M	M7513218	žaluzie protidešťová na výtlačném potrubí, pro potrubí 315x315mm	kus	1,000	1 219,70	1 219,70	
173	K	751511021	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2	m	5,000	500,40	2 502,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511021					
174	M	42982106	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2	m	5,250	976,40	5 126,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		5		5,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*5		0,250			
	VV		Součet		5,250			
175	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	47,000	123,60	5 809,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182					
	VV		12+15+15+5		47,000			
	VV		Součet		47,000			
176	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	12,600	187,30	2 359,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		12		12,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*12		0,600			
	VV		Součet		12,600			
177	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	15,750	238,50	3 756,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		15		15,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*15		0,750			
	VV		Součet		15,750			
178	M	42981101	trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, l=3000mm	m	15,750	268,50	4 228,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		15		15,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*15		0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,750			
179	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	5,250	297,30	1 560,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		5		5,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*5		0,250			
	VV		Součet		5,250			
180	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	136,000	186,50	25 364,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511183						
	VV		26+110		136,000			
	VV		Součet		136,000			
181	M	42981102	trouba spirálně vinutá Pz D 224mm, l=3000mm	m	27,300	332,90	9 088,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		26		26,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*26		1,300			
	VV		Součet		27,300			
182	M	42981103	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm	m	115,500	371,30	42 885,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		110		110,000			
	VV		"ztratné"					
	VV		0,05*110		5,500			
	VV		Součet		115,500			
183	K	751514113	Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000	619,80	619,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514113						
184	M	42982303	oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2	kus	1,000	1 269,70	1 269,70	CS ÚRS 2024 02
185	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	204,70	818,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514178						
186	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	1,000	162,50	162,50	CS ÚRS 2024 02
187	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	2,000	404,60	809,20	CS ÚRS 2024 02
188	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	1,000	705,50	705,50	CS ÚRS 2024 02
189	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	15,000	242,20	3 633,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514179						
190	M	42981118	oblouk segmentový Pz 90° D 224mm	kus	1,000	656,60	656,60	CS ÚRS 2024 02
191	M	42981119	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm	kus	14,000	484,80	6 787,20	CS ÚRS 2024 02
192	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	16,000	141,00	2 256,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514288						
193	M	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	2,000	238,50	477,00	CS ÚRS 2024 02
194	M	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm	kus	2,000	259,80	519,60	CS ÚRS 2024 02
195	M	42981435	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm	kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 02
196	M	42981437	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm	kus	3,000	290,30	870,90	CS ÚRS 2024 02
197	M	42981439	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/160mm	kus	3,000	328,60	985,80	CS ÚRS 2024 02
198	M	42981443	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm	kus	2,000	311,60	623,20	CS ÚRS 2024 02
199	K	751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	224,30	1 345,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514289						
200	M	42981448	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/160mm	kus	1,000	388,20	388,20	CS ÚRS 2024 02
201	M	42981449	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/180mm	kus	1,000	560,70	560,70	CS ÚRS 2024 02
202	M	42981450-1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/224mm	kus	1,000	592,70	592,70	
203	M	42981452	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/125mm	kus	1,000	377,60	377,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	M	42981454	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm	kus	2,000	418,80	837,60	CS ÚRS 2024 02
205	K	751514413	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	6,000	619,80	3 718,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514413								
206	M	42982253	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2	kus	6,000	1 269,70	7 618,20	CS ÚRS 2024 02
207	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	92,80	371,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514478								
208	M	42981348-1	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	1,000	94,40	94,40	
209	M	42981353	přechod osový Pz D1/D2 = 180/160mm	kus	3,000	222,20	666,60	CS ÚRS 2024 02
210	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	5,000	148,10	740,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514479								
211	M	42981361	přechod osový Pz D1/D2 = 224/180mm	kus	2,000	285,30	570,60	CS ÚRS 2024 02
212	M	42981362	přechod osový Pz D1/D2 = 224/200mm	kus	1,000	281,10	281,10	CS ÚRS 2024 02
213	M	42981369	přechod osový Pz D1/D2 = 250/224mm	kus	2,000	332,90	665,80	CS ÚRS 2024 02
214	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	26,000	36,30	943,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536								
215	M	42981237	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm	kus	1,000	54,70	54,70	CS ÚRS 2024 02
216	M	42981237-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 125mm	kus	5,000	55,40	277,00	
217	M	42981239	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm	kus	2,000	59,60	119,20	CS ÚRS 2024 02
218	M	42981239-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 160mm	kus	6,000	65,30	391,80	
219	M	42981241	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 180mm	kus	4,000	73,80	295,20	CS ÚRS 2024 02
220	M	42981241-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 180mm	kus	6,000	110,00	660,00	
221	M	42981050	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm	kus	2,000	67,40	134,80	CS ÚRS 2024 02
222	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	62,000	55,50	3 441,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537								
223	M	42981242	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 224mm	kus	8,000	84,50	676,00	CS ÚRS 2024 02
224	M	42981242-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 224mm	kus	9,000	110,70	996,30	
225	M	42981243	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm	kus	8,000	94,40	755,20	CS ÚRS 2024 02
226	M	42981243-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 250mm	kus	37,000	124,90	4 621,30	
227	K	751515063	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	2 303,70	4 607,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515063								
228	M	M7513206	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 250mm, prvek PK2.31A	kus	1,000	2 506,00	2 506,00	
229	M	M7513207	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 250mm, prvek PK2.31B	kus	1,000	2 506,00	2 506,00	
230	K	751537146	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm	m	15,000	91,20	1 368,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146								
231	M	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	1,575	1 779,20	2 802,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		15/10		1,500			
	VV		"ztravné"					
	VV		0,05*1,500		0,075			
	VV		Součet		1,575			
232	K	751537147	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm	m	25,000	112,40	2 810,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537147								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
233	M	42981732	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	2,625	2 192,10	5 754,26	CS ÚRS 2024 02	
	VV		25/10		2,500				
	VV		"ztratné"						
	VV		0,05*2,500		0,125				
	VV		Součet		2,625				
234	K	751571034	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2	m	5,000	108,60	543,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751571034								
235	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	42,000	108,60	4 561,20	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032								
	VV		12+15+15		42,000				
	VV		Součet		42,000				
236	K	751572033	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm	m	136,000	108,60	14 769,60	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572033								
	VV		26+110		136,000				
	VV		Součet		136,000				
237	K	751581353	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm	kus	7,000	108,60	760,20	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581353								
238	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	18 347,70	18 347,70	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611121								
239	M	M7513201	Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka, prvek AHU 2.1	kpl	1,000	268 503,30	268 503,30		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka (referenční výrobek Systemair TOPVEX FC 10 L EL), splňuje nařízení EK 253/2014, ErP 2018 Pro přívod a odvod vzduchu Vnitřní provedení přívod: pružná manžeta, regulační klapka, filtr ePM1 60% (F7), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC ventilátor průtok 870m3/h, tlaková ztráta 300Pa, Příkon 0,54kW 1x230V 2,3A, Elektrický ohříváč Výkon 2,4 kW, pružná manžeta odvod: pružná manžeta, regulační klapka, Filtr ePM10 60% (M5), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC ventilátor průtok 870m3/h, tlaková ztráta 300Pa, příkon 0,55kW 1x230V 2,4A, pružná manžeta Jednotka vybavena kompletní MaR včetně komunikačního protokolu. Rozvaděč součástí dodávky jednotky. Zařízení včetně ovladače, osazení, izolátorů chvění, pomocných a spojovacích prvků, prokabelování.						
240	K	K7513201	Oživení a zprovoznění VZT jednotky	kpl	1,000	13 649,70	13 649,70		
241	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	24,000	333,10	7 994,40	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111								
242	M	M7513299	Pomocný a montážní materiál	kpl	1,000	7 754,40	7 754,40		
243	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	1,815	3 685,40	6 689,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101								
	D	751_03	Vzduchotechnika: větrání elektrorozvodny				49 335,13		
244	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	12,000	286,60	3 439,20	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121								
245	M	63141797	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm	m2	12,600	477,70	6 019,02	CS ÚRS 2024 02	
	VV		12		12,000				
	VV		"ztratné"						
	VV		0,05*12		0,600				
	VV		Součet		12,600				
246	K	751122093	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 473,10	1 473,10	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122093								
247	M	M7513301	ventilátor radiální potrubní D 250mm, prvek 5.1	kus	1,000	5 030,20	5 030,20		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Radiální ventilátor do kruhového potrubí (referenční výrobek RVK 250E2 síleo) včetně rychloupínacích spon a termostatu, množství vzduchu 550 m3/h, externí tlak 200 Pa						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	2,000	316,60	633,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311112					
249	M	M7513304	výústka dvouřadá do kruhového potrubí, 600x100mm, s regulací, vertikální lamely, prvek 5.6	kus	2,000	1 081,10	2 162,20	
250	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	811,00	811,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113					
251	M	M7513302	tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 5.2	kus	1,000	2 769,30	2 769,30	
252	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	1,000	289,40	289,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051					
253	M	M7513307	žaluzie protidešťová na výtlačném potrubí, pro potrubí 250x250mm	kus	1,000	988,20	988,20	
254	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	15,000	137,60	2 064,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182					
255	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	15,750	268,50	4 228,88	CS ÚRS 2024 02
		VV	15		15,000			
		VV	"ztratné"					
		VV	0,05*15		0,750			
		VV	Součet		15,750			
256	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	1,000	190,30	190,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511183					
257	M	42981103	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm	m	1,050	371,30	389,87	CS ÚRS 2024 02
		VV	1		1,000			
		VV	"ztratné"					
		VV	0,05*1		0,050			
		VV	Součet		1,050			
258	K	751514012	Montáž příruby kovové na potrubí kruhové kovové, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	55,40	55,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514012					
259	M	42981299	kryt koncový do roury Pz D 200mm	kus	1,000	113,60	113,60	CS ÚRS 2024 02
260	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	344,40	1 033,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514178					
261	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	3,000	705,50	2 116,50	CS ÚRS 2024 02
262	K	751514412	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2	kus	1,000	454,80	454,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514412					
263	M	42982252	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,07m2	kus	1,000	931,70	931,70	CS ÚRS 2024 02
264	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	84,90	169,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514479					
265	M	42981368	přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm	kus	2,000	173,90	347,80	CS ÚRS 2024 02
266	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	9,000	38,70	348,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536					
267	M	42981050	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm	kus	3,000	67,40	202,20	CS ÚRS 2024 02
268	M	42981050-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 200mm	kus	6,000	85,20	511,20	
269	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	53,50	107,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537					
270	M	42981243	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm	kus	1,000	94,40	94,40	CS ÚRS 2024 02
271	M	42981243-1	spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 250mm	kus	1,000	124,90	124,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	751514679	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	105,30	105,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679								
273	M	M75113303	klapka kruhová přetlaková Pz D 200mm, prvek 5.4	kus	1,000	359,60	359,60	
274	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	15,000	108,60	1 629,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032								
275	K	751572033	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm	m	1,000	108,60	108,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572033								
276	K	K7513301	Oživení a zprovoznění ventilátoru	kpl	1,000	1 023,70	1 023,70	
277	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	2,000	333,10	666,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111								
278	M	M7513399	Pomocný a montážní materiál	kpl	1,000	7 754,40	7 754,40	
279	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,160	3 685,40	589,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101								

Stavba: DI c13 Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Soupis:
SO 601,602.2,603.3 - Podchody

Místo:		Datum:	25.02.2025
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	Projektant:	AFRY CZ s.r.o.
Účastník:	IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	21-M	Elektromontáže	4 840 590,60

D	e1	Elektroinstalace 601, 602.2, 603.3	2 873 325,00

1	K	1	Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem	ks	16,000	150,00	2 400,00	
2	K	2	002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2	m	435,000	29,00	12 615,00	
3	K	3	002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně	m	235,000	22,00	5 170,00	
4	K	4	002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně	m	12,000	24,00	288,00	
5	K	5	002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm2	m	1 570,000	27,00	42 390,00	
6	K	6	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A_	ks	102,000	162,00	16 524,00	
7	K	7	015 - Průchody zdívm/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	134,000	102,00	13 668,00	
8	K	8	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	134,000	102,00	13 668,00	
9	K	9	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	1 296,000	42,00	54 432,00	
10	K	10	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	274,000	36,00	9 864,00	
11	K	11	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropích, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm	m2	787,000	126,00	99 162,00	
12	K	12	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	316,000	27,00	8 532,00	
13	K	13	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	3 307,000	27,00	89 289,00	
14	K	14	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 10 A_	ks	29,000	222,00	6 438,00	
15	K	15	007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, zapuštěné, 1 zdroj	kus	342,000	360,00	123 120,00	
16	K	16	015 - Průchody zdívm/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	16,000	780,00	12 480,00	
17	K	17	007 - 1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj	kus	12,000	360,00	4 320,00	
18	K	20	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0011 - čidlo pohybu (PIR apod.) pro venkovní prostředí	kus	10,000	162,00	1 620,00	
19	K	21	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	648,000	66,00	42 768,00	
20	K	22	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smřšťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00	
21	K	23	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	88,000	39,00	3 432,00	
22	K	38	003 - Revize elektroinstalace	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
23	M	m1	Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem	ks	16,000	36,00	576,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	m2	VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U	m	435,000	58,00	25 230,00	
25	M	m3	VODIC CY 4 ZLUTOZELENA H07V-U	m	235,000	17,00	3 995,00	
26	M	m4	VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U	m	12,000	24,00	288,00	
27	M	m5	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	1 570,000	26,00	40 820,00	
28	M	m6	ZASUVKA+KRAB.	ks	102,000	222,00	22 644,00	
29	M	m9	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	1 296,000	5,00	6 480,00	
30	M	m10	CYKY-J 5 X 2,5	m	274,000	40,00	10 960,00	
31	M	m11	Malta, štuk, malba	m2	787,000	42,00	33 054,00	
32	M	m12	CYKY-O 3 X 1,5	m	316,000	16,00	5 056,00	
33	M	m13	CYKY-J 3 X 1,5	m	3 307,000	16,00	52 912,00	
34	M	m14	Vypínač / spínač přístrojový	ks	29,000	222,00	6 438,00	
35	M	m15.1	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	146,000	6 869,00	1 002 874,00	
Poznámka k položce: Kovové vestavěné LED svítidlo určené pro aplikace do prostředí s nebezpečím výbuchu pro ATEX zónu 2/21, 22, Těleso vyrobeno z práškové lakovaného ocelového plechu (RAL9016), opálové sklo, teplota chromatičnosti cca 3300K, Lakovaný ocelový plech RAL 9016, matné tvrzené bezpečnostní sklo, modulový rozměr 600x600x90, komponenty s vysokou životností 100 000 h a účinností 158 lm/W. S vysokou odolností proti stříkající vodě a prachu (IP66). Vhodné pro teploty okolí od -40°C do 60°C. Klasifikováno pro čisté prostory ISO 14644-1. Velká variabilita svítidla s ohledem na montáž –rastrové stropy M600/625, kovové stropy M598/M623 nebo sádrokarton/PB								
VV			146,00		146,000			
36	M	m15.2	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	31,000	9 138,00	283 278,00	
Poznámka k položce: Kovové vestavěné LED svítidlo s invertérem protipánického osvětlení, určené pro aplikace do prostředí s nebezpečím výbuchu pro ATEX zónu 2/21, 22, Těleso vyrobeno z práškové lakovaného ocelového plechu (RAL9016), opálové sklo, teplota chromatičnosti cca 3300K, Lakovaný ocelový plech RAL 9016, matné tvrzené bezpečnostní sklo, modulový rozměr 600x600x90, komponenty s vysokou životností 100 000 h a účinností 158 lm/W. S vysokou odolností proti stříkající vodě a prachu (IP66). Vhodné pro teploty okolí od -40°C do 60°C. Klasifikováno pro čisté prostory ISO 14644-1. Velká variabilita svítidla s ohledem na montáž –rastrové stropy M600/625, kovové stropy M598/M623 nebo sádrokarton/PB								
VV			31,00		31,000			
37	M	m15.3	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	50,000	8 580,00	429 000,00	
Poznámka k položce: Zavěsné svítidlo kruhové ø 630 mm x 24 mm, životnost L80/B20 50 000 hodin, barva bílá, materiál - hliník, zdroj - LED modul, optika mikroprisma, 3x zdroj MacAdam, Sv. tok 2130 lm, Index podání barev 80, teplota chromatičnosti 4000 K, měrný výkon 150 lm/W, příkon 14,2 W, IP 40								
VV			50,00		50,000			
38	M	m15.4	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
Poznámka k položce: LED svítidlo interierové kruhové, zapuštěné dopodhledu, IP 44, minimální teplota okolí -25°C, maximální teplota okolí 45°C,životnost 50000 hodin/L80/B10, mechanická pevnost IK10, teplota chromatičnosti 4000 K, Světelný tok LED zdrojů 1620 lm, Světelný tok svítidla 1160 lm,								
VV			1,00		1,000			
39	M	m15.5	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	36,000	1 302,00	46 872,00	
Poznámka k položce: LED svítidlo interierové kruhové, zapuštěné dopodhledu, IP 44, minimální teplota okolí -25°C, maximální teplota okolí 45°C,životnost 50000 hodin/L80/B10, mechanická pevnost IK10, teplota chromatičnosti 4000 K, Světelný tok LED zdrojů 2820 lm, Světelný tok svítidla 2090 lm, spotřeba svítidla 18,9 W, účinnost svítidla 111 lm/W, hmotnost 0,85 kg, 235 x 235 mm								
VV			36,00		36,000			
40	M	m15.6	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	45,000	978,00	44 010,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Průmyslové svítidlo lineární přisazené/zavěšené, materiál skříně plast, barva skříně šedá, kryt - strukturovaný plast, teplota chromatičnosti 4000 K, IP 69, hyg. požadavek HACCP, Světelný tok LED zdrojů 6120 lm, Světelný tok svítidla 5750 lm, spotřeba svítidla 36,1 W, účinnost svítidla 159 lm/W, hmotnost 1,7 kg, délka 1170 mm								
	P							
	VV		45,00		45,000			
41	M	m15.7	Svítidlo - specifikace v poznámce	kus	3,000	1 806,00	5 418,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Průmyslové svítidlo lineární přisazené/zavěšené, krytí svítidla IP66, teplota chromatičnosti 4000 K, teplota okolí do 50°C, světelný tok modulů 8000 lm, světelný tok svítidla 7030 lm, spotřeba svítidla 53 W, účinnost svítidla 133 lm/W, 3,9 kg, délka 1452 mm, difuzor: translucenční polykarbonát, Základna: šedý polykarbonát s AI chladiči								
	P							
	VV		3,00		3,000			
42	M	m15.8	Svítidlo - specifikace v poznámce	kus	3,000	21 606,00	64 818,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Čtvercové zapuštěné svítidlo, stupeň ochrany IP40, Okolní teplota 0—45 °C, Mechanická pevnost IK02, Životnost 50000 hodin, Účinnost svítidla 107 lm/W, Index podání barev CRI 80-89, 4500—4500 K, Tolerance chromatičnosti (MacAdam) SDCM3, Třída ochrany I, Účinník 0,95, řída energetické účinnosti světelného zdroje D, základna ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), difuzor: parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu (PAR), reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice, svítidlo vhodné pro kanceláře, společenské a reprezentativní prostory, školy a sály, svítidlo je určené pro instalaci do SDK nebo rastrových podhledů M600								
	P							
	VV		3,00		3,000			
43	M	m15.9	Svítidlo - specifikace v poznámce	kus	10,000	7 380,00	73 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Vestavné zapuštěné svítidlo obdélníkové LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, podchody, tunely, stanice metra a nástupiště železničních stanic. Těleso - lakovaný ocelový plech RAL 9016, kryt - kombinace lakovaného plechu RAL 9016 a opálového polykarbonátového krytu, reflektor - lakovaný ocelový plech RAL 9016, uchycení - podhledovým rámem, teplota chromatičnosti 4000 K, světelný tok svítidla 6736 lm, délka 1253 mm, šířka 255 mm, výška 95 mm, příkon 58 W, hmotnost 9,32 kg								
	P							
	VV		10,00		10,000			
44	M	m15.10	Svítidlo - specifikace v poznámce	kus	17,000	3 900,00	66 300,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zemní lineární svítidlo do dlažby, LED verze zemního svítidla odolného proti přejetí do hmotnosti 2000 kg, 20W, 4000K, světelný výkon 1661 lm, vyzářovací charakteristika asymetrická, materiál hliník, sklo, příkon svítidla 20 W, stupeň krytí IP67, barva šedá, šířka 90 mm, výška 104 mm, délka 650 mm, třída ochrany II., světelný zdroj LED, teplota chromatičnosti 4000 K, druh instalace - zemní								
	P							
	VV		17,00		17,000			
45	M	m15.11	nerezový instalační box D49/G1	kus	17,000	1 176,00	19 992,00	
	VV		17,00		17,000			
46	M	m17.1	Svítidlo - specifikace v poznámce	kus	12,000	1 140,00	13 680,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Nouzové osvětlení - funkční okrajové svítidlo z vysoce kvalitního hliníkového profilu. Homogenní osvětlení bezrámového, volně visícího akrylátového panelu s piktogramem nebo legendou pomocí nejmodernější LED technologie. Třída ochrany I, spotřeba energie při provozu na baterii 16 mA, zjevný výkon 3,8 VA, účinný výkon 3,4 W, světelný zdroj 12 x 0,1W LED modul, Barva světla 6500 K, materiál hliník, stupeň krytí IP20, povolený teplotní rozsah -15...+40 °C, dohledová vzdálenost 22 m								
	P							
	VV		12,00		12,000			
47	M	m20	Čidlo pohybové 360	kus	10,000	1 068,00	10 680,00	
48	M	m23	KABEL CYKY 4Bx10 (CYKY-J 4X10)	m	88,000	120,00	10 560,00	
	D	e2	Elektroměry				294 132,00	
49	K	24.1	008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 1.1)	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
	VV		1,00		1,000			
50	K	24.2	008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 1.2)	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,00			1,000			
51	K	24.3	008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 2.1)	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
VV		1,00			1,000			
52	K	24.4	008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 2.2)	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
VV		1,00			1,000			
53	K	25	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	16,000	150,00	2 400,00	
54	K	26	005 - Ukončení, propojení vedení/0041 - ukončení kabelu do 3 x 4 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	10,000	126,00	1 260,00	
55	K	27	005 - Ukončení, propojení vedení/0043 - ukončení kabelu 4 x 10 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	6,000	138,00	828,00	
56	M	m24.1	Elektroměrový rozváděč RH1.1 nepřímé měření	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
VV		1,00			1,000			
57	M	m24.2	Elektroměrový rozváděč RH1.2	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
VV		1,00			1,000			
58	M	m24.3	Elektroměrový rozváděč RH2.1 přímé měření	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
VV		1,00			1,000			
59	M	m24.4	Elektroměrový rozváděč RH2.2 přímé měření	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
VV		1,00			1,000			
60	M	m25	_teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 5 x 10 - 25 mm ²	kus	16,000	342,00	5 472,00	
61	M	m26	teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 3 x 6 - 25 mm ²	kus	10,000	162,00	1 620,00	
62	M	m27	teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 5 x 10 - 25 mm ²	kus	6,000	342,00	2 052,00	
63	M	m28	Drobný elektroinstalační materiál	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	

D e3		Nouzové osvětlení					98 477,40	
64	K	29	042 - Nouzové osvětlení/42003 - Kontrola svítidla	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
65	K	30	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
66	K	31	042 - Nouzové osvětlení/42005 - Zátěžový test systému	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
67	K	32	Nouzové, nástěnné, stropní, přísatené, 1 zdroj	kus	12,000	360,00	4 320,00	
68	K	33	015 - Průchody zdíkem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	ks	87,000	107,10	9 317,70	
69	K	34	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	87,000	102,00	8 874,00	
70	K	35	002 - Cu vedení/0001 - Cu kabel pod omítku, 1,5 mm ²	m	574,000	28,40	16 301,60	
71	K	36	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	156,000	44,10	6 879,60	
72	K	37	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropích, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm	m ²	35,000	132,30	4 630,50	
73	K	39	015 - Průchody zdíkem/0143 - vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	8,000	780,00	6 240,00	
74	M	m32.1	Svítilo - specifikace v poznámce	kus	12,000	1 140,00	13 680,00	

Poznámka k položce:

Nouzové osvětlení - funkční okrajové svítidlo z vysoce kvalitního hliníkového profilu. Homogenní osvětlení bezrámového, volně visícího akrylátového panelu s piktogramem nebo legendou pomocí nejmodernější LED technologie. Třída ochrany I, spotřeba energie při provozu na baterii 16 mA, zjevný výkon 3,8 VA, účinný výkon 3,4 W, světelný zdroj 12 x 0,1W LED modul, Barva světla 6500 K, materiál hliník, stupeň krytí IP20, povolený teplotní rozsah -15...+40 °C, dohledová vzdálenost 22 m

VV		12,00			12,000			
75	M	m35	KABEL CYKY 3CX1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	574,000	16,00	9 184,00	
76	M	m36	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	156,000	5,00	780,00	
77	M	m37	Malta, štuk, malba	m ²	35,000	42,00	1 470,00	

D e4		Travelátory napojení					406 231,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	40	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	102,000	27,00	2 754,00	
79	K	41	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	204,000	39,00	7 956,00	
80	K	42	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	113,000	27,00	3 051,00	
81	K	43	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	226,000	39,00	8 814,00	
82	K	44	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	113,000	28,40	3 209,20	
83	K	45	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	226,000	41,00	9 266,00	
84	K	46	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	113,000	27,00	3 051,00	
85	K	47	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	226,000	39,00	8 814,00	
86	K	48	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	153,000	27,00	4 131,00	
87	K	49	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	306,000	39,00	11 934,00	
88	K	50	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	153,000	27,00	4 131,00	
89	K	51	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	306,000	39,00	11 934,00	
90	M	m40	Kabel CYKY-J 3x4	m	102,000	42,00	4 284,00	
91	M	m41	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	204,000	198,00	40 392,00	
92	M	m42	Kabel CYKY-J 3x4	m	113,000	42,00	4 746,00	
93	M	m43	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	226,000	198,00	44 748,00	
94	M	m44	Kabel CYKY-J 3x4	m	113,000	42,00	4 746,00	
95	M	m45	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	226,000	198,00	44 748,00	
96	M	m46	Kabel CYKY-J 3x4	m	113,000	42,00	4 746,00	
97	M	m47	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	226,000	198,00	44 748,00	
98	M	m48	Kabel CYKY-J 3x4	m	153,000	42,00	6 426,00	
99	M	m49	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	306,000	198,00	60 588,00	
100	M	m50	Kabel CYKY-J 3x4	m	153,000	42,00	6 426,00	
101	M	m51	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	306,000	198,00	60 588,00	

D	e5	Přípojka kNN					201 218,70	
102	K	52	003 - Al vedení/0030 - Al kabel uložený pevně, 240 mm2	m	96,000	81,90	7 862,40	
103	K	53	001 - Trubky, lišty, krabice/0018 - trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 110 mm	m	81,000	41,00	3 321,00	
104	K	54	015 - Průchody zdívm/2209 - vysekání rýh v betonu, hloubky přes 3 do 12 cm, šířky přes 10 do 15 cm	m	27,000	157,50	4 252,50	
105	K	55	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	20	1,000	2 016,00	2 016,00	
106	K	56	005 - Ukončení, propojení vedení/0055 - ukončení kabelu 3 x 240 + 120 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	6,000	611,10	3 666,60	
107	K	57	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0203 - v podlahách, hloubky přes 5 do 12 cm, šířky přes 10 do 15 cm	m	27,000	162,00	4 374,00	
108	K	58	010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km	t	0,700	702,00	491,40	
109	K	59	005 - Hloubení kabelových rýh/0005 - ručně, hloubka do 1 m, zem. tř. 5, šíře do 50 cm	m	27,000	450,00	12 150,00	
110	K	60	009 - Ruční zásyp rýh/0004 - zem. tř. 4 včetně zhutnění a urovnání povrchu	m3	11,200	420,00	4 704,00	
111	K	61	004 - Hloubení nezapažených jam/0004 - ostatních konstrukcí, zem. tř. 4, ručně	m3	0,400	900,00	360,00	
112	K	62	006 - Kabelové lože/0001 - z písku a štěrkopísku 5 cm nad kabel bez zakrytí	m	27,000	78,00	2 106,00	
113	K	63	006 - Kabelové lože/0002 - zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm	m	54,000	18,00	972,00	
114	K	64	014 - Kabelové prostupy/0012 - z trub betonových, do otvoru ve zdivu, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	kus	3,000	462,00	1 386,00	
115	K	65	009 - Jisticí prvky/0023 - pojistkový spodek SPH 2, SPC 100	kus	9,000	162,00	1 458,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	66	001 - Vytyčení trasy vedení/0013 - podzemního, kabelového, v zástavbě	km	0,027	200 400,00	5 410,80	
117	M	m52	KABEL 1-AYKY 3BX240+120 (1-AYKY-J 3X240+120)	m	96,000	444,00	42 624,00	
118	M	m53	Chránička KOPOFLEX 110 KF 09110	m	81,000	44,00	3 564,00	
119	M	m55	POJ.SKRIN SR822/BVW4	20	1,000	78 000,00	78 000,00	
120	M	m56	WAPRO Hlava WCB-4 4x95-240	kus	6,000	366,00	2 196,00	
121	M	m57	Beton	m	27,000	660,00	17 820,00	
122	M	m65	Nožová pojistka PNA2 315A 500V	kus	9,000	276,00	2 484,00	

D		e6	RS21						99 346,00	
123	K	67	015 - Průchody zdí/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00			
124	K	68	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00			
125	K	69	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	42,00	336,00			
126	K	70	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00			
127	K	71	010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A	kus	6,000	162,00	972,00			
128	K	72	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00			
129	K	73	010 - Stykače/0001 - stykač 1pólový/hodinky	kus	2,000	162,00	324,00			
130	K	74	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00			
131	K	75	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	20,000	39,00	780,00			
132	K	76	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00			
133	K	77	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	18,000	162,00	2 916,00			
134	K	78	Výplet na kompletace rozváděče - štítek kompletnosti	kus	1,000	180,00	180,00			
135	K	79	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	4 200,00	4 200,00			
136	K	80	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	26,000	27,00	702,00			
137	K	81	Svodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00			
138	K	82	008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00			
139	K	83	010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00			
140	M	m69	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00			
141	M	m71	Instalační stykač 4pol(400V)80A-40 230V	kus	6,000	1 896,00	11 376,00			
142	M	m72	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00			
143	M	m73	Hodinky 1f 230V	kus	2,000	282,00	564,00			
144	M	m74	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	150,00	150,00			
145	M	m75	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	20,000	198,00	3 960,00			
146	M	m76	JISTIC PL7-10/1/B	ks	1,000	126,00	126,00			
147	M	m77	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	18,000	1 920,00	34 560,00			
148	M	m78	Hřebeny, CU	kus	1,000	1 800,00	1 800,00			
149	M	m79	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky, 72+48 mod., 800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00			
150	M	m81	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00			
151	M	m82	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00			

D		e7	RS22						88 982,80	
152	K	84	015 - Průchody zdí/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	85	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00	
154	K	86	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	44,10	352,80	
155	K	87	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	157,50	157,50	
156	K	88	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříní	kus	1,000	170,10	170,10	
157	K	89	010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A	kus	4,000	170,10	680,40	
158	K	90	010 - Stykače/0001 - stykač 1pólový/hodinky	kus	1,000	162,00	162,00	
159	K	91	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
160	K	92	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	4,000	162,00	648,00	
161	K	92.	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	3,000	162,00	486,00	
162	K	93	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	2,000	162,00	324,00	
163	K	92.1	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	20,000	39,00	780,00	
164	K	93.1	009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříní	kus	3,000	162,00	486,00	
165	K	94	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	3,000	162,00	486,00	
166	K	94.1	Výplet na kompletace rozváděče - štítek kompletnosti	kus	6,000	180,00	1 080,00	
167	K	95	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	4 200,00	4 200,00	
168	K	96	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	38,000	27,00	1 026,00	
169	K	97	008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00	
170	K	98	Svodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00	
171	K	99	010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00	
172	M	m86	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00	
173	M	m88	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00	
174	M	m89	Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V	kus	4,000	1 896,00	7 584,00	
175	M	m90	Soumrakové čidlo 1f 230V	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
176	M	m91	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	150,00	150,00	
177	M	m92	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	
178	M	m92.	Jističochranič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	3,000	1 920,00	5 760,00	
179	M	m93	Jističochranič CHRANIC PF7-B16/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	
180	M	m92.1	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	20,000	198,00	3 960,00	
181	M	m93.1	JISTIC PL7-10/3/B	kus	3,000	126,00	378,00	
182	M	m94	JISTIC PL7-16/1/B	ks	3,000	162,00	486,00	
183	M	m94.1	Hřebeny, CU	kus	6,000	1 800,00	10 800,00	
184	M	m95	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky, 72+48 mod., 800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00	
185	M	m97	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00	
186	M	m98	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	

D		e9	RS23	90 487,50				
187	K	100	015 - Průchody zdívelem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00	
188	K	101	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00	
189	K	102	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	42,00	336,00	
190	K	103	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	104	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	
192	K	105	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
193	K	106	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	20,000	38,40	768,00	
194	K	107	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	6,000	162,00	972,00	
195	K	108	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
196	K	109	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	
197	K	110	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	7,000	162,00	1 134,00	
198	K	111	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	2,000	162,00	324,00	
199	K	111.1	009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	
200	K	112	009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	
201	K	113	008 - Rozváděče/0002 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, přes 20 do 50 kg	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
202	K	113.1	Výplet na kompletace rozváděče - štítek kompletnosti	kus	6,000	1 660,00	9 960,00	
203	K	114	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	5 200,00	5 200,00	
204	K	115	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	9,000	27,50	247,50	
205	K	116	S vodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00	
206	K	117	008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00	
207	K	118	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00	
208	M	m102	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00	
209	M	m104	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00	
210	M	m105	JISTIC PL7-10/1/B	ks	1,000	126,00	126,00	
211	M	m106	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	20,000	198,00	3 960,00	
212	M	m107	JISTIC PL7-16/1/B	ks	6,000	174,00	1 044,00	
213	M	m108	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	162,00	162,00	
214	M	m109	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
215	M	m110	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	7,000	1 920,00	13 440,00	
216	M	m111	Jističochránič CHRANIC PF7-B16/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	
217	M	m111.1	JISTIC PL7-10/3/B	kus	1,000	126,00	126,00	
218	M	m112	JISTIC PL7-20/3/B	kus	1,000	162,00	162,00	
219	M	m113	Elektroměr 3f podružného měření	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
220	M	m113.1	Hřebeny, CU	kus	6,000	600,00	3 600,00	
221	M	m114	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky, 72+48 mod., 800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00	
222	M	m116	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	
223	M	m117	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00	

D e10		RS24		105 883,00				
224	K	119	015 - Průchody zdívem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00	
225	K	120	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00	
226	K	121	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	42,00	336,00	
227	K	122	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00	
228	K	123	010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A	kus	3,000	162,00	486,00	
229	K	124	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	125	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	63,000	39,00	2 457,00	
231	K	126	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
232	K	127	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	30,000	162,00	4 860,00	
233	K	128	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	63,000	36,00	2 268,00	
234	K	129	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	4,000	162,00	648,00	
235	K	130	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	6,000	162,00	972,00	
236	K	131	Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti	kus	6,000	660,00	3 960,00	
237	K	132	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	4 200,00	4 200,00	
238	K	133	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	38,000	27,00	1 026,00	
239	K	134	008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00	
240	K	135	Svodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00	
241	K	136	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00	
242	M	m121	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00	
243	M	m123	Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V	kus	3,000	1 896,00	5 688,00	
244	M	m124	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00	
245	M	m125	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	63,000	198,00	12 474,00	
246	M	m126	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	162,00	162,00	
247	M	m127	JISTIC PL7-16/1/B	ks	30,000	174,00	5 220,00	
248	M	m128	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	63,000	16,00	1 008,00	
249	M	m129	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	4,000	1 920,00	7 680,00	
250	M	m130	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
251	M	m131	Hřebeny, CU	kus	6,000	600,00	3 600,00	
252	M	m132	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00	
253	M	m134	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00	
254	M	m135	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	

D		e11	RS25	68 787,00				
255	K	137	015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00	
256	K	138	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00	
257	K	139	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	42,00	336,00	
258	K	140	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00	
259	K	141	010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A	kus	1,000	162,00	162,00	
260	K	142	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	
261	K	143	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	25,000	39,00	975,00	
262	K	144	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
263	K	145	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	12,000	162,00	1 944,00	
264	K	146	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	3,000	162,00	486,00	
265	K	147	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	25,000	36,00	900,00	
266	K	148	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	2,000	162,00	324,00	
267	K	149	Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti	kus	2,000	660,00	1 320,00	
268	K	150	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	5 200,00	5 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	151	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	38,000	27,00	1 026,00	
270	K	152	Svodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00	
271	K	153	008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00	
272	K	154	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00	
273	M	m139	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00	
274	M	m141	Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V	kus	1,000	1 896,00	1 896,00	
275	M	m142	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00	
276	M	m143	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	25,000	198,00	4 950,00	
277	M	m144	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	162,00	162,00	
278	M	m145	JISTIC PL7-16/1/B	ks	12,000	174,00	2 088,00	
279	M	m146	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	
280	M	m147	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	25,000	16,00	400,00	
281	M	m148	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	
282	M	m149	Hřebeny, CU	kus	2,000	120,00	240,00	
283	M	m150	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00	
284	M	m152	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	
285	M	m153	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00	

D	e12	RS26	85 896,00					
286	K	155	015 - Průchody zdíkem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00	
287	K	156	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00	
288	K	157	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	42,00	336,00	
289	K	158	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00	
290	K	159	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni	kus	1,000	162,00	162,00	
291	K	160	010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A	kus	2,000	162,00	324,00	
292	K	161	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	19,000	162,00	3 078,00	
293	K	162	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
294	K	163	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	32,000	39,00	1 248,00	
295	K	164	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
296	K	165	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	32,000	36,00	1 152,00	
297	K	166	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni	kus	5,000	162,00	810,00	
298	K	167	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni	kus	2,000	162,00	324,00	
299	K	168	009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni	kus	1,000	162,00	162,00	
300	K	169	Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti	kus	6,000	660,00	3 960,00	
301	K	170	008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	4 200,00	4 200,00	
302	K	171	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	38,000	27,00	1 026,00	
303	K	172	008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00	
304	K	173	Svodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00	
305	K	174	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00	
306	M	m157	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	M	m159	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00	
308	M	m160	Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V	kus	2,000	1 896,00	3 792,00	
309	M	m161	JISTIC PL7-16/1/B	ks	19,000	174,00	3 306,00	
310	M	m162	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	162,00	162,00	
311	M	m163	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	32,000	198,00	6 336,00	
312	M	m164	JISTIC PL7-10/1/B	ks	1,000	174,00	174,00	
313	M	m165	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	32,000	16,00	512,00	
314	M	m166	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03	kus	5,000	2 100,00	10 500,00	
315	M	m167	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	
316	M	m168	JISTIC PL7-16/3/B	kus	1,000	654,00	654,00	
317	M	m169	Hřebeny, CU	kus	6,000	600,00	3 600,00	
318	M	m170	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00	
319	M	m172	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00	
320	M	m173	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	

D	e13	RS27					77 908,00	
321	K	175	015 - Průchody zdíve/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm	kus	2,000	660,00	1 320,00	
322	K	176	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	2,000	102,00	204,00	
323	K	177	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	8,000	42,00	336,00	
324	K	178	005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršřovací záklopkou se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00	
325	K	179	010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A	kus	1,000	162,00	162,00	
326	K	180	009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříní	kus	1,000	162,00	162,00	
327	K	181	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
328	K	182	002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2	m	46,000	39,00	1 794,00	
329	K	183	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	1,000	162,00	162,00	
330	K	184	009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	ks	13,000	162,00	2 106,00	
331	K	185	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	3,000	162,00	486,00	
332	K	186	009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříní	kus	2,000	162,00	324,00	
333	K	187	Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti	kus	6,000	660,00	3 960,00	
334	K	188	008 - Rozvaděče/1008 - kabelová skřín obezděná omítkou, KSIII	m2	1,000	4 200,00	4 200,00	
335	K	189	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	18,000	27,00	486,00	
336	K	190	Svodič přepětí	ks	1,000	780,00	780,00	
337	K	191	008 - Rozvaděče/8002 - přístrojová deska	kus	1,000	660,00	660,00	
338	K	192	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	53,000	30,00	1 590,00	
339	M	m177	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	8,000	5,00	40,00	
340	M	m179	Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V	kus	1,000	1 896,00	1 896,00	
341	M	m180	VYPÍNAČ PL7-40/3/	kus	1,000	390,00	390,00	
342	M	m181	JISTIC PL7-10/1/B	ks	1,000	174,00	174,00	
343	M	m182	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)	m	46,000	198,00	9 108,00	
344	M	m183	JISTIC PL7-6/1/B	ks	1,000	162,00	162,00	
345	M	m184	JISTIC PL7-16/1/B	ks	13,000	198,00	2 574,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	M	m185	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	
347	M	m186	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	
348	M	m187	Hřebeny, CU	kus	6,000	600,00	3 600,00	
349	M	m188	Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110	m2	1,000	27 000,00	27 000,00	
350	M	m190	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	
351	M	m191	Drobný elektroinstalační materiál	kus	1,000	600,00	600,00	

D		e14	Trasa žlaby						349 916,00
352	K	193	020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm	m	50,000	306,00	15 300,00		
353	K	194	020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm	m	188,000	282,00	53 016,00		
354	K	195	020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky	kus	476,000	78,00	37 128,00		
355	K	196	020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm	m	2,000	222,00	444,00		
356	K	197	020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm	m	12,000	15,00	180,00		
357	K	198	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	952,000	42,00	39 984,00		
358	M	m193	Žlab kabelový s víkem 50X500	m	50,000	426,00	21 300,00		
359	M	m194	Žlab kabelový s víkem 50X300	m	188,000	234,00	43 992,00		
360	M	m195	ZA DZ 500 závěs Dž 500	kus	476,000	270,00	128 520,00		
361	M	m196	Lom v trase Žlab kabelový s víkem 50X500	m	2,000	594,00	1 188,00		
362	M	m197	Lom v trase Žlab kabelový s víkem 50X300	m	12,000	342,00	4 104,00		
363	M	m198	KOVOVA HMOZDINKA	ks	952,000	5,00	4 760,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 601,602.2,603.3 - Podchody
Úroveň 3: 06 - Slaboproud
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 670 037,55

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 590,90				
D		2	Zakládání	2 590,90				
1	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,500	5 181,80	2 590,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511								
D		PSV	Práce a dodávky PSV	517 603,80				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	20 853,40				
2	K	741210701	Montáž rozváděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	2 103,40	2 103,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210701								
3	M	RMAT0001	Venkovní datový rozvaděč pro kamerový systém, Skříň s otevřenou spodní částí pro instalaci na pilíř, IP65, 750x500x420mm, Oceloplechový montážní panel 750x500 plný, Pilíř výšky 900mm, 500x42, Zámková vložka klíč 455, kapsa na dokumentaci	kus	1,000	18 750,00	18 750,00	vlastní
D		742	Elektroinstalace - slaboproud	496 750,40				
4	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041								
5	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm, venkovní	m	42,000	120,80	5 073,60	CS ÚRS 2024 02
VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				42,000				
VV Součet				42,000				
6	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	190,000	155,00	29 450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102								
7	M	RMAT0002	Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství	m	190,000	430,00	81 700,00	
8	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	190,000	290,00	55 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104								
9	M	RMAT0003	Kabelový žlab 200x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství	m	190,000	510,00	96 900,00	
10	K	742121801	Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	2 760,000	10,00	27 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121801								
11	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	35712015	rozvaděč nástěnný dvoudílný 19" celoskleněné dveře 6U/500mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022					
14	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023					
16	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	2,000	189,00	378,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	144,000	140,20	20 188,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029					
18	M	37459055	adaptér optický SC(APC) OS zelený simplex	kus	144,000	625,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	144,000	10,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031					
20	M	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	144,000	328,10	47 246,40	CS ÚRS 2024 02
21	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330034					
22	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	4,000	378,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	6,000	210,30	1 261,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036					
24	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	6,000	350,60	2 103,60	CS ÚRS 2024 02
25	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	102,000	50,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044					
26	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	34,000	26,30	894,20	CS ÚRS 2024 02
27	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	68,000	105,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 02

D

M

Práce a dodávky M

149 842,85

D

22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

28 869,60

28	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	180,000	70,10	12 618,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022					
29	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	180,000	65,60	11 808,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	220182092	Montáž ochranné trubky pro kabel průměru do 40 mm	m	6,000	287,00	1 722,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182092					
31	M	RMAT0004	HADICE OCEL ZINK., 15,0x20,6MM, NW15, IP66, POLYOLEFIN POTAH, HF, UV	m	6,300	432,00	2 721,60	vlastní
VV			6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
VV			Součet		6,300			

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

120 973,25

32	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	3 142,90	3 142,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
33	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	1 374,20	687,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113					
34	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	140,000	364,60	51 044,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	20,000	1 009,70	20 194,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312					
36	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	20,000	161,30	3 226,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332					
37	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	294,50	147,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123					
38	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	140,000	91,20	12 768,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182					
39	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	160,000	133,40	21 344,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111					
40	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	160,000	19,70	3 152,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
41	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	40,000	54,60	2 184,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
42	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	40,000	68,70	2 748,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	RMONT001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kabelů, kód odpadu 17 04 10	t	0,100	3 360,00	336,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 601,602.2,603.3 - Podchody

Úroveň 3: 07 - Travelátory, výtah

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

22 174 000,00

D M Práce a dodávky M

22 174 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

22 174 000,00

1	K	3301	D+M osobní výtah (675kg/9 osob, bez strojovny, 2 stanice, 1,0 m/s) - technické parametry a provedení dle PD	kpl	1,000	838 000,00	838 000,00	
2	K	3302	D+M travelátor rampa TRAM směr Ostrava - Vítkovice - technické parametry a provedení dle PD	kpl	2,000	3 725 000,00	7 450 000,00	
3	K	3303	D+M travelátor rampa TRAM směr Ostrava - Centrum - technické parametry a provedení dle PD	kpl	2,000	3 725 000,00	7 450 000,00	
4	K	3304	D+M travelátor rampa severozápad směr nám. Republiky - technické parametry a provedení dle PD	kpl	2,000	3 218 000,00	6 436 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 602.1 - Prostor podchodů směrem ke tramvajovým zastávkám

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 653 053,79

D HSV Práce a dodávky HSV

6 265 571,26

D	1	Zemní práce					336 222,34	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	84,20	10 104,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
		VV	"cca 3 týdny" 120,00		120,000			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	319,372	189,90	60 648,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
		VV	" VŠ01" 4,94*9,23		45,596			
		VV	" VT01, VT02 " 5,73*19,34*2		221,636			
		VV	"základy" 2,37*2,2*10		52,140			
		VV	Součet		319,372			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	319,342	119,00	38 001,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"dle pol. 131251104" 319,342		319,342			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 193,720	1,00	3 193,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"dle pol. 131251104" 319,372*10		3 193,720			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	638,744	110,00	70 261,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"dle pol. 162751117" 319,372*2,00		638,744			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	319,372	21,50	6 866,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"uložení na skládku "					
		VV	"dle pol. 131251104" 319,372		319,372			
		VV	Součet		319,372			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	165,537	174,90	28 952,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	" VŠ" 4,94*3,46+2,80*3,46		26,780			
		VV	" VT01, VT02 " (5,73*3,51+7,00*3,51)*2		89,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základy" (2,36*1,47+1*1,47)*10		49,392			
	VV		Součet		165,537			
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	331,074	357,00	118 193,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		165,537*2,00		331,074			
	D	2	Zakládání				414 522,66	
9	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,160	4 136,00	8 933,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313511					
	VV		"podkladní beton pro základy sloupů " 1,20*1,20*0,15*10		2,160			
10	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	17,180	5 181,80	89 023,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322511					
	VV		"základové desky beton C 25/30"					
	VV		" VŠ" 3,17*2,94*0,25		2,330			
	VV		" VT01 a VT02" 29,70*0,25*2		14,850			
	VV		Součet		17,180			
11	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	22,005	5 270,00	115 966,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611					
	VV		"základové desky -beton C 30/37 XC4,XF3"					
	VV		"dno VŠ" 2,666*2,444*0,40		2,606			
	VV		"dno VT01 a VT02" 6,85*3,54*0,40*2		19,399			
	VV		Součet		22,005			
12	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	42,470	504,00	21 404,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"základové desky" 22,78*2*0,25+12,21*0,25		14,443			
	VV		"dno VŠ" 10,212*0,40+5,063+9,02*0,25		11,403			
	VV		"dno VT01 a VT02" 20,78*0,40*2		16,624			
	VV		Součet		42,470			
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	42,470	321,00	13 632,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	VV		"základové desky" 22,78*2*0,25+12,21*0,25		14,443			
	VV		"dno VŠ" 10,212*0,40+5,063+9,02*0,25		11,403			
	VV		"dno VT01 a VT02" 20,78*0,40*2		16,624			
	VV		Součet		42,470			
14	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,390	30 379,90	42 228,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		"dle tab. výztuže (viz 6.13;6.14) VŠ 01(položky 1,2,3,4,S1,17,16,20ks S2), VT01,VT02(položky1,2,5,6,105ks 10)" 1,39		1,390			
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,138	30 379,90	34 572,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"VT01 a VT 02" 2,00*2,00*18*0,0079*2		1,138			
16	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,000	5 919,60	35 517,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611					
	VV		"beton C 37 XC3,XF3"					
	VV		"ŽLB základy pod sloupy" 1,00*1,00*0,60*10,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	24,000	555,70	13 336,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		"ŽLB základy sloupů" 1,00*0,60*4*10,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
18	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	24,000	321,00	7 704,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
	VV		"ŽLB základy sloupů" 1,00*0,60*4*10,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
19	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,060	30 379,90	32 202,69	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821 "ŽLB základy" 1,06 Součet					
					1,060 1,060			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 580 206,31	
20	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	6,800	109,70	745,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211 "pro prostupy kabelů v desce D03,D04 DN 40mm " "pro prostupy kabelů ve stěně šachty DN 63mm " "pro prostupy kabelů v desce D03,D04 DN 75mm " "plastová chránička DN 150mm pro odvodnění prohlubni" Součet					
					1,600 2,000 1,600 1,600 6,800			
21	M	28619314R	trubka kanalizační PE-HD D 63mm	m	2,100	143,50	301,35	
			VV VV					
			"pro prostupy kabelů ve stěně šachty DN 63mm " 2 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		2,000 2,100			
22	M	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m	1,680	717,50	1 205,40	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"plastová chránička DN 150mm pro odvodnění prohlubni" 1,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		1,600 1,680			
23	M	28619316	trubka kanalizační PE-HD D 75mm	m	1,680	184,50	309,96	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"pro prostupy kabelů v desce D03,D04 DN 75mm " 1,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		1,600 1,680			
24	M	28619310	trubka kanalizační PE-HD D 40mm	m	1,680	112,80	189,50	CS ÚRS 2024 01
			VV VV					
			"pro prostupy kabelů v desce D03,D04 DN 40mm " 1,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		1,600 1,680			
25	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	9,425	1 790,00	16 870,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272141 "zděná zeď pro zaslepení výstupu na rušené nástupiště ze směru Místecká (viz 4.4) tl.250mm " 3,25*2,90		9,425			
26	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	79,391	5 347,10	424 511,62	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321815 "zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový" "Z01" "Z02" "Z03" "Z04" "Z05" "nadstavba zdi zastřešení" "VŠ01" Součet					
					18,19*0,30 0,976*11,08 3,97*0,30+5,06*0,40*0,70+5,06*1,52*0,13 4,15*0,30+5,38*0,40*0,70+5,08*1,52*0,13 5,07*0,30 36,03*1,00 (6,505-3,06)*0,4*0,55+(5,063-3,06)*9,4-2*(2,19*1,26)*0,25 79,391			
27	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	19,896	5 567,60	110 772,97	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611 "stěny VT01,VT 02 -beton C 30/37 XC4,XF3" (24,249-16,477)*1,28*2		19,896			
28	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	458,049	504,00	230 856,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121 "pohledové bednění " "zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový" "Z01" "Z02" "Z03" "Z04" "Z05"					
					45,100 47,980 30,520 31,228 12,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nadstavba zdí zastřešení" 242,00*1,00		242,000			
	VV		Mezisoučet		408,948			
	VV		"stěny VT01,VT02 -nepohledové "					
	VV		(17,58+20,78)*1,28		49,101			
	VV		Mezisoučet		49,101			
	VV		Součet		458,049			
29	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	458,049	321,00	147 033,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
	VV		"pohledové bednění "					
	VV		"zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový"					
	VV		"Z01" 20,30*2+15,00*0,30		45,100			
	VV		"Z02" 21,74*2+15*0,30		47,980			
	VV		"Z03" 13,70*2+10,40*0,30		30,520			
	VV		"Z04" 14,00*2+10,76*0,30		31,228			
	VV		"Z05" 5,10*2+6,40*0,30		12,120			
	VV		"nadstavba zdí zastřešení" 242,00*1,00		242,000			
	VV		Mezisoučet		408,948			
	VV		"stěny VT01,VT02 -nepohledové "					
	VV		(17,58+20,78)*1,28		49,101			
	VV		Mezisoučet		49,101			
	VV		Součet		458,049			
30	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	420,948	262,50	110 498,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911					
	VV		"pohledové bednění "					
	VV		"zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový"					
	VV		"Z01" 20,30*2+15,00*0,30		45,100			
	VV		"Z02" 21,74*2+15*0,30		47,980			
	VV		"Z03" 13,70*2+10,40*0,30		30,520			
	VV		"Z04" 14,00*2+10,76*0,30		31,228			
	VV		"Z05" 5,10*2+6,40*0,30		12,120			
	VV		"nadstavba zdí zastřešení" 254,00*1,00		254,000			
	VV		Součet		420,948			
31	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	152,670	577,50	88 166,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353111					
	VV		"pohledový "					
	VV		"VŠ01" 23,71*2+21,50*2+18,60*2+16,32*2-2,76*4+3,45		152,670			
32	K	311353112	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění	m2	152,670	126,00	19 236,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353112					
	VV		100,00		100,000			
	VV		"pohledový "					
	VV		"VŠ01" 23,71*2+21,50*2+18,60*2+16,32*2-2,76*4+3,45		152,670			
33	K	311353911	Bednění šachet Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	152,670	262,50	40 075,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353911					
	VV		"pohledový "					
	VV		"VŠ01" 23,71*2+21,50*2+18,60*2+16,32*2-2,76*4+3,45		152,670			
34	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,690	30 379,90	264 001,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		"zidky Z01-Z05 + nadstavba zdí zastrženi (viz 5.2, 6.6-6.10,6.15), bez trnu" 5,37		5,370			
	VV		"stěny VŠ01, VT01,VT02 (viz 5.1,6.13,6.14)" 3,32		3,320			
	VV		Součet		8,690			
35	K	330321613	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	3,656	6 577,00	24 045,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321613					
	VV		"sloupy beton C 30/37 XC3,XF3"					
	VV		"S01" 0,30*0,30*3,97*6		2,144			
	VV		"S02" 0,30*0,30*4,20*4		1,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		3,656			
36	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	48,744	682,50	33 267,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121					
VV			"S01" 0,30*3,97*4*6		28,584			
VV			"S02" 0,30*4,20*4*4		20,160			
VV			Součet		48,744			
37	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	48,744	321,00	15 646,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122					
VV			"S01" 0,30*3,97*4*6		28,584			
VV			"S02" 0,30*4,20*4*4		20,160			
VV			Součet		48,744			
38	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,220	30 379,90	37 063,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821					
VV			"dle příl. č. 12" 1,22		1,220			
39	K	346272226	Přizdivky z pórabetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 75 mm	m2	21,552	714,80	15 405,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226					
VV			"svislé povrchy prohlubní "(6,505-3,06)*0,555+((24,249-16,577)*1,28)*2		21,552			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 480 279,56	
40	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárcí nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	102,908	5 085,30	523 318,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322626					
VV			"stropní desky -beton C 30/37 XC4,XF3"					
VV			"D01" 153,705*0,36		55,334			
VV			"D02" 0,352*3,15		1,109			
VV			"D03" 25,60*0,35+0,136*3,24		9,401			
VV			"D04" 2,79*3,12		8,705			
VV			"D05" 44,13*0,38		16,769			
VV			"trámy"					
VV			"T01" 19,909*0,30		5,973			
VV			"T02" 4,85*0,45*0,30		0,655			
VV			"T03" 1*0,60*0,30		0,180			
VV			"T04" 0,71*0,45*0,30		0,096			
VV			"T05" (7,90*0,45*0,30+0,50*0,70*0,30)*4		4,686			
VV			Součet		102,908			
41	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1,266	6 215,40	7 868,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646					
VV			"stropní desky -beton C 30/37 XC4,XF3"					
VV			"VŠ01" 2,366*2,14*0,25		1,266			
VV			Součet		1,266			
42	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	409,200	630,00	257 796,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021					
VV			"stropní desky"					
VV			"D01" 153,705+82,10*0,36		183,261			
VV			"D02" 3,21+0,352*8,34		6,146			
VV			"D03" 25,60+22,80*0,35+2*0,56*3,24		37,209			
VV			"D04" 24,64+22,04*0,35		32,354			
VV			"D05"44,13+30,18*0,38		55,598			
VV			Mezisoučet		314,568			
VV			"trámy"					
VV			"T01" 2*0,45*20,425+0,30*20,425+2*0,70*15,275+2,00*0,15*1,25		46,270			
VV			"T02" 4,85*0,45*2+0,30*4,85		5,820			
VV			"T03" 1,02*0,60*2+1,02*0,30		1,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T04" 0,71*0,45*2+0,71*0,30		0,852			
	VV		"T05" (7,90*0,45*2+7,90*0,30+0,50*0,70+0,70*0,30)*4		40,160			
	VV		Mezisoučet		94,632			
	VV		Součet		409,200			
43	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	409,200	321,00	131 353,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022					
	VV		"stropní desky"					
	VV		"D01" 153,705+82,10*0,36		183,261			
	VV		"D02" 3,21+0,352*8,34		6,146			
	VV		"D03" 25,60+22,80*0,35+2*0,56*3,24		37,209			
	VV		"D04" 24,64+22,04*0,35		32,354			
	VV		"D05" 44,13+30,18*0,38		55,598			
	VV		Mezisoučet		314,568			
	VV		"trámy"					
	VV		"T01" 2*0,45*20,425+0,30*20,425+2*0,70*15,275+2,00*0,15*1,25		46,270			
	VV		"T02" 4,85*0,45*2+0,30*4,85		5,820			
	VV		"T03" 1,02*0,60*2+1,02*0,30		1,530			
	VV		"T04" 0,71*0,45*2+0,71*0,30		0,852			
	VV		"T05" (7,90*0,45*2+7,90*0,30+0,50*0,70+0,70*0,30)*4		40,160			
	VV		Mezisoučet		94,632			
	VV		Součet		409,200			
44	K	411354337	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	251,285	342,20	85 989,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354337					
	VV		"stropní desky - potřeba cca 28 dní"					
	VV		"D01" 153,705		153,705			
	VV		"D02" 3,21		3,210			
	VV		"D03" 25,60		25,600			
	VV		"D04" 24,64		24,640			
	VV		"D05" 44,13		44,130			
	VV		Součet		251,285			
45	K	411354338	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	251,285	192,70	48 422,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354338					
	VV		"stropní desky - potřeba cca 28 dní"					
	VV		"D01" 153,705		153,705			
	VV		"D02" 3,21		3,210			
	VV		"D03" 25,60		25,600			
	VV		"D04" 24,64		24,640			
	VV		"D05" 44,13		44,130			
	VV		Součet		251,285			
46	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	10,644	30 379,90	323 363,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	VV		"stropní desky "					
	VV		"D01" 5,671		5,671			
	VV		"D02" 0,1167		0,117			
	VV		"D03" 1,032		1,032			
	VV		"D04" 0,981		0,981			
	VV		"D05" 1,103		1,103			
	VV		"trámy "					
	VV		"T01-T05" 1,74		1,740			
	VV		Součet		10,644			
47	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,363	30 379,90	102 167,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021					
	VV		"desky D03-D05 (viz:6.3-6.5;) " 1,03805+1,03805+1,2869		3,363			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 020,20	
48	K	622142012	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stěn	m2	11,020	132,50	1 460,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142012					
	VV		"zeď z porobetonových tvárnic" 3,80*2,90		11,020			
49	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	11,020	359,80	3 965,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141					
	VV		"zeď z porobetonových tvárnic" 3,80*2,90		11,020			
50	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	3,615	5 847,60	21 139,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214					
	VV		"vodorovné plochy prohlubní - ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2, XF1 tl. 50mm"					
	VV		"VŠ 1" 3,286*3,06*0,050		0,503			
	VV		"VT 1 a VT2" 7,48*4,16*2*0,050		3,112			
	VV		Součet		3,615			
51	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	3,615	1 077,30	3 894,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
	VV		"vodorovné plochy prohlubní - ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2, XF1 tl. 50mm"					
	VV		"VŠ 1" 3,286*3,06*0,050		0,503			
	VV		"VT 1 a VT2" 7,48*4,16*2*0,050		3,112			
	VV		Součet		3,615			
52	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,143	31 898,90	4 561,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		"vodorovné plochy prohlubní - ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2, XF1 tl. 50mm"					
	VV		"sít' 4/100/100 " 72,289*0,00198		0,143			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 277 935,79	
53	K	919111211	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	250,000	76,90	19 225,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111211					
	VV		"dle detailu 4 pracovní spára - odhad výměry " 250,00		250,000			
	VV		"řezání diamantovou pilou 6*15mm"					
54	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	88,566	394,50	34 939,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111					
	VV		"vločky do spar z EPS tl. 20mm"					
	VV		"dil. spáry styk konstrukcí , dil. zidek" 217,28*0,40+0,30*1,78+0,30*2+0,13*2*2		88,566			
55	K	931994102	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační	m	178,010	1 120,10	199 389,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994102					
	VV		"těsnící profil š.220mm PVC" 32,70+0,71+7,90*4+26+2,50+9,5+25*3		178,010			
56	K	931994111R	Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm	m	190,890	485,60	92 696,18	
	VV		"těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu"					
	VV		"svislá dil. zidek " 1,78+2+2+4		9,780			
	VV		"styk konstr.ukce " 43,42+42,13+11,45+5,77+33+36,9+3,15+3,15+2,14		181,110			
	VV		Součet		190,890			
57	K	931994112R	Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 40mm	m	36,170	485,60	17 564,15	
	VV		"těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 36,17		36,170			
58	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	188,890	292,10	55 174,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132					
	VV		"těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu"					
	VV		"svislá dil. zidek " 1,78+2+4		7,780			
	VV		"styk konstr.ukce " 43,42+42,13+11,45+5,77+33+36,9+3,15+3,15+2,14		181,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			188,890			
59	K	931994141	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2	m	250,000	89,60	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994141						
VV		"dle detailu 4 pracovní spára - odhad výměry " 250,00			250,000			
60	K	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	m	36,170	448,40	16 218,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994172						
VV		"těsnící profil š.3000mm asfaltový" 36,17			36,170			
61	K	9369400014R	Kontrolní měřicí bod bludných proudů	kus	16,000	315,00	5 040,00	
VV		"dle příl. 6 , včetně přivaření k výztuži desky" 16,00			16,000			
62	K	953334443	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm	m	46,980	400,20	18 801,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334443						
VV		" dilatační a pracovní spáry svislé "						
VV		"VŠ,VT01,VT02" 8,62+19,18*2			46,980			
63	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	463,810	150,00	69 571,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111						
VV		"očistění zídek kolem ramp a schodišť směr Místecká, očištění průvlaků"						
VV		"tlakovou vodou do 1000 barů"						
VV		"kolem ramp" 123,00*2,30+129,90*0,90			399,810			
VV		"kolem schodiště" 2,00*32			64,000			
VV		Součet			463,810			
64	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	324,667	945,00	306 810,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311111						
VV		"stávající betonové konstrukce tl. 5mm - 70% z celkové plochy"						
VV		"kolem ramp" (123,00*2,30+129,90*0,90)*0,70			279,867			
VV		"kolem schodiště" 2,00*32*0,70			44,800			
VV		Součet			324,667			
65	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	139,143	4 315,00	600 402,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311115						
VV		"stávající betonové konstrukce tl. 50mm - 30% z celkové plochy"						
VV		"kolem ramp" (123,00*2,30+129,90*0,90)*0,30			119,943			
VV		"kolem schodiště" 2,00*32*0,30			19,200			
VV		Součet			139,143			
66	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	463,810	445,00	206 395,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312111						
VV		"stávající betonové konstrukce tl. 1mm "						
VV		"kolem ramp" 123,00*2,30+129,90*0,90			399,810			
VV		"kolem schodiště" 2,00*32			64,000			
VV		Součet			463,810			
67	K	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321211						
VV		"ochrana výztuže v pracovní spáře - odhad" 2,00			2,000			
68	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	463,810	495,00	229 585,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324111						
VV		"stávající betonové konstrukce"						
VV		"kolem ramp" 123,00*2,30+129,90*0,90			399,810			
VV		"kolem schodiště" 2,00*32			64,000			
VV		Součet			463,810			
69	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	190,500	1 840,00	350 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213						
VV		"vlepovaná výztuž u nadstřešních zídek, viz příl. 6.15 pol. 2"						
VV		0,15*1270,00			190,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,173	36 200,00	6 262,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		190,50		190,500			
	VV		190,5 * 0,00091 " Přepočtené koeficientem množství		0,173			
71	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	190,500	139,00	26 479,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331912					
	VV		"vlepovaná výztuž u nadstřešních zídek, viz příl. 6.15 pol. 2"					
	VV		0,15*1270,00		190,500			
D	998		Přesun hmot				141 384,40	
72	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	706,922	200,00	141 384,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012022					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 387 482,53	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 252 826,85	
73	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	18,200	60,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		"základové patky sloupů 2vrstvy" (1,00-0,09)*10*2		18,200			
74	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,024	100 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle pol. 711111001" 18,20*0,00030		0,005			
	VV		"dle pol. 711112001" 48,00*0,0004		0,019			
	VV		Součet		0,024			
75	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	9,100	70,00	637,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002					
	VV		"základové patky sloupů 1vrstvy" (1,00-0,09)*10		9,100			
76	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,016	120 000,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle pol. 711111002" 9,10*0,00039		0,004			
	VV		"dle pol. 711112002" 24,0*0,00050		0,012			
	VV		Součet		0,016			
77	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	48,000	70,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		"základové patky sloupů 2vrstvy" 4*0,6*1,00*10*2		48,000			
78	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	24,000	80,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002					
	VV		"základové patky sloupů 1 vrstvy" 4*0,6*1,00*10		24,000			
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	144,578	275,00	39 758,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		"2x asfaltový pás tl.5mm"					
	VV		"povrch desek prohlubní" 72,289*2		144,578			
80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	68,864	300,00	20 659,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		"2x asfaltový pás tl.5mm"					
	VV		"izolační přizdívka - 2x pás tl. 5mm " 21,52*1,60*2		68,864			
81	M	62855002R	pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm	m2	421,094	325,00	136 855,55	
	VV		"povrch desek prohlubní" 144,578*2*1,1655		337,011			
	VV		"izolační přizdívka - 2x pás tl. 5mm " 21,52*1,60*2*1,221		84,083			
	VV		Součet		421,094			
82	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	491,289	150,00	73 693,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001					
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodorovné povrchy prohlubní" 72,289		72,289			
	VV		"vodorovné povrchy stropní desky" 209,50		209,500			
	VV		"nízkoviskózní epoxidová pryskyřice"					
	VV		"vodorovné povrchy stropní desky" 209,50		209,500			
	VV		Součet		491,289			
83	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty	kg	34,026	175,00	5 954,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic"					
	VV		"vodorovné povrchy prohlubní" 72,289*0,12075		8,729			
	VV		"vodorovné povrchy stropní desky" 209,50*0,12075		25,297			
	VV		Součet		34,026			
84	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	35,645	175,00	6 237,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nízkoviskózní epoxidová pryskyřice"					
	VV		"vodorovné povrchy stropní desky" 209,50*0,12075		25,297			
	VV		"svislé povrchy zídek" 81,80*0,1265		10,348			
	VV		Součet		35,645			
85	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	648,960	200,00	129 792,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011					
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic"					
	VV		"svislé povrchy prohlubní" 21,55		21,550			
	VV		"adhezní penetrační nátěr"					
	VV		"kolem ramp" 123,00*2,30+129,90*0,90		399,810			
	VV		"kolem schodiště" 2,00*32		64,000			
	VV		"adhezivní můstek (polyuretanový spojovací můstek)"					
	VV		"svislé povrchy zídek" 81,80		81,800			
	VV		"nízkoviskózní epoxidová pryskyřice"					
	VV		"svislé povrchy zídek" 81,80		81,800			
	VV		Součet		648,960			
86	M	58585000_S	adhezní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	58,672	175,00	10 267,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"adhezní penetrační nátěr"					
	VV		"kolem ramp" (123,00*2,30+129,90*0,90)*0,1265		50,576			
	VV		"kolem schodiště" 2,00*32*0,1265		8,096			
	VV		Součet		58,672			
87	M	58581220_S	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty	kg	13,074	175,00	2 287,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic"					
	VV		"svislé povrchy prohlubní" 21,55*0,1265		2,726			
	VV		"svislé povrchy zídek" 81,80*0,1265		10,348			
	VV		Součet		13,074			
88	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	281,789	60,00	16 907,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172					
	VV		"povrch desek prohlubní- geotextilie 300g/m2" 72,289		72,289			
	VV		"povrch desek stropních -geotextilie 1000g/m2" 209,50		209,500			
	VV		Součet		281,789			
89	K	711491177	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou	m	57,970	150,00	8 695,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491177					
	VV		"systémová lišta- 40x4mm, nerez ocel A2; kotevní šroub M8x70 se šestihrannou hlavou, nerez ocel A2, á300mm; plastové hmoždinky á300mm"					
	VV		"VT01,VT 02 " 23,26*2		46,520			
	VV		"VŠ 01" 11,45		11,450			
	VV		Součet		57,970			
90	M	283230001R	lišta nerezová 40x4mm	m	59,129	400,00	23 651,60	
	VV		"nerezová lišta 40x4mm pro upevnění izolace na stěně" 57,97		57,970			
	VV		57,97 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		59,129			
91	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	103,350	70,00	7 234,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272					
	VV		"přizdívká z porobetonu geotextilie 700g/m2 " 21,55		21,550			
	VV		"svislé povrchy zídek geotextilie 1000g/m2 " 33,70*0,50+129,90*0,50		81,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		103,350			
92	M	69311172R	geotextilie 300g/m2	m2	75,903	50,00	3 795,15	
	VV		"povrch desek prohlubní" 72,289		72,289			
	VV		72,289 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		75,903			
93	M	69311179R	geotextilie 700g/m2	m2	22,628	130,00	2 941,64	
	VV		21,55		21,550			
	VV		21,55 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		22,628			
94	M	69311184R	geotextilie 1000g/m2	m2	305,865	160,00	48 938,40	
	VV		"povrch desek stropních -geotextilie 1000g/m2" 209,50		209,500			
	VV		"svislé povrchy zídek geotextilie 1000g/m2 " 81,80		81,800			
	VV		Součet		291,300			
	VV		291,3 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		305,865			
95	K	711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	m2	72,289	40,00	2 891,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491471					
	VV		"PE folie tl.0,40mm"					
	VV		"povrch desek prohlubní" 72,289		72,289			
96	M	28323053R	fólie PE separační tl.0,4mm	m2	79,518	50,00	3 975,90	
	VV		72,289		72,289			
	VV		72,289 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		79,518			
97	K	711615001R	Izolace vodorovných konstrukcí polyuretanová stříkaná tl.5mm	M2	291,300	2 350,00	684 555,00	
	VV		"povrch desek stropních" 209,50		209,500			
	VV		"svislé povrchy zídek" 81,80		81,800			
	VV		Součet		291,300			
98	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	12 404,23	12 404,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					
D 751			Vzduchotechnika				2 056,56	
99	K	751398023	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	1,000	461,20	461,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398023					
	VV		"větrací mřížka z hliníkového plechu 350x350mm" 1,00		1,000			
100	M	42972306R	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 350x350mm	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
	VV		1,00		1,000			
101	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m	%	1,000	20,36	20,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				132 599,12	
102	K	783846503	Antigrffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	319,670	414,80	132 599,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783846503					
	VV		"bezbarvý antigravity nátěr"					
	VV		"pohledové plochy betonu "					
	VV		"VŠ01" 152,70		152,700			
	VV		"Z01-Z05" 166,97		166,970			
	VV		Součet		319,670			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 603.1 - Podchod směr TIETO

Místo: Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 689 740,77

D HSV Práce a dodávky HSV 4 933 396,54

D 1 Zemní práce 2 208 130,01

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	170,000	84,20	14 314,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 VV 170,00					170,000			
2	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	937,500	275,90	258 656,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251205 VV "dle výkresu č. 4.2,5" VV 125,00*6,50+25,00*5,00					937,500			
3	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	50,000	1 251,20	62 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112 VV " položka použita pro dřevěnou výdřevu tl. 50mm " 50,00					50,000			
4	K	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaných příčné	kus	140,000	550,00	77 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114 VV "1 řez na 1 štětovnici" 140,00					140,000			
5	K	153112115	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 10 m	m2	308,000	350,00	107 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112115 VV "štětová stěna- délka 5m" 5,00*6,00*2 VV "štětová stěna- délka 7m" 7,00*4,00*2 VV "štětová stěna- délka 9m" 9,00*4,00*2 VV "štětová stěna- délka 10m" 10,00*6,00*2 VV Součet					60,000 56,000 72,000 120,000 308,000			
6	K	153112116	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky přes 10 m	m2	176,000	350,00	61 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112116 VV "štětová stěna- délka 11m" 11,00*8,00*2					176,000			
7	K	153112132	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabaranění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 8 m	m2	116,000	810,00	93 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112132 VV "štětová stěna- délka 5m" 6,00*5,00*2 VV "štětová stěna- délka 7m" 7,00*4,00*2 VV Součet					60,000 56,000 116,000			
8	K	153112133	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabaranění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 12 m	m2	368,000	810,00	298 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112133								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"štětová stěna- délka 9m" 9,00*4,00*2		72,000			
	VV		"štětová stěna- délka 10m" 10,00*6,00*2		120,000			
	VV		"štětová stěna- délka 11m" 11,00*8,00*2		176,000			
	VV		Součet		368,000			
9	M	15920311	štětovnice ocelová III n	t	41,078	6 000,00	246 468,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obratovost 50%"					
	VV		"dle pol. 153112122" 116,00*0,50		58,000			
	VV		"dle pol. 153112123" 368,00*0,50		184,000			
	VV		"dle pol. 153116112" 1,612/0,155		10,400			
	VV		Součet		252,400			
	VV		252,4 * 0,16275 " Přepočtené koeficientem množství		41,078			
10	K	153113118	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zabíraných na hloubku do 4 m	m2	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113118					
	VV		"štětová stěna- délka 5m" 6,00*5,00*2		60,000			
11	K	153113119	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zabíraných na hloubku do 8 m	m2	424,000	450,00	190 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113119					
	VV		"štětová stěna- délka 7m" 7,00*4,00*2		56,000			
	VV		"štětová stěna- délka 9m" 9,00*4,00*2		72,000			
	VV		"štětová stěna- délka 10m" 10,00*6,00*2		120,000			
	VV		"štětová stěna- délka 11m" 11,00*8,00*2		176,000			
	VV		Součet		424,000			
12	K	153116111	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování	t	1,612	5 000,00	8 060,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116111					
	VV		"převázka" 8,00*0,40*0,155		0,496			
	VV		"rozpěry" 6,00*0,40*0,155*3		1,116			
	VV		Součet		1,612			
13	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	1,612	60 000,00	96 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116112					
	VV		"převázka" 8,00*0,40*0,155		0,496			
	VV		"rozpěry" 6,00*0,40*0,155*3		1,116			
	VV		Součet		1,612			
14	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	1,612	20 000,00	32 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116113					
	VV		"převázka" 8,00*0,40*0,155		0,496			
	VV		"rozpěry" 6,00*0,40*0,155*3		1,116			
	VV		Součet		1,612			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	937,500	119,00	111 562,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"dle pol. 131251205" 937,50		937,500			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 375,000	1,00	9 375,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"dle pol. 131251205" 937,50*10		9 375,000			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 875,000	110,00	206 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"dle pol. 162751117" 937,50*2,00		1 875,000			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	937,500	21,50	20 156,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uložení na skládku "					
	VV		"dle pol. 131251205" 937,50		937,500			
	VV		Součet		937,500			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	321,215	174,90	56 180,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		0,35*6,50+120,37*1*2+6,20*5+8*5,90		321,215			
20	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	642,430	357,00	229 347,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		321,215		321,215			
	VV		321,215 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		642,430			
D 2			Zakládání				980 066,11	
21	K	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	23,216	4 244,60	98 542,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321211					
	VV		"konstrukce travelátoru - podkladní beton C12/15 tl.150mm" 15,37*0,15+1,16*5,10+2,94*5,10		23,216			
22	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	36,672	5 181,80	190 026,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511					
	VV		"beton C25/30 XC2, XF1"					
	VV		"ŽLB deska tl.250mm "					
	VV		15,36*0,25+1,89*4,8+4,95*4,8		36,672			
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,939	30 379,90	89 286,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		" KARI síť 8/8/100/100 ŽLB deska tl.250mm" 6,00*62*0,0079		2,939			
24	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	67,660	5 270,00	356 568,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611					
	VV		"ŽLB deska, beton C 30/37 XC3, XF2" 17,50*0,50+4,30*0,50*(7,10+17,40+2,90)		67,660			
	VV		Součet		67,660			
25	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	51,026	504,00	25 717,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"konstrukce travelátoru" (5,26+3,85+2,64)*0,5-					
	VV		13,5+(5,26+4,3+3,09)*0,45+7,05*0,5*2+0,5*4,3*2+17,35*0,5*2+2,87*0,5*2+0,5*4,3		31,788			
	VV		"ŽLB základová deska tl. 250mm " 7,56*0,25*2+4,8*0,25*3+4,95*2+0,85*2+0,25*1,03		19,238			
	VV		Součet		51,026			
26	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	51,026	321,00	16 379,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	VV		"konstrukce travelátoru" (5,26+3,85+2,64)*0,5-					
	VV		13,5+(5,26+4,3+3,09)*0,45+7,05*0,5*2+0,5*4,3*2+17,35*0,5*2+2,87*0,5*2+0,5*4,3		31,788			
	VV		"ŽLB základová deska tl. 250mm " 7,56*0,25*2+4,8*0,25*3+4,95*2+0,85*2+0,25*1,03		19,238			
	VV		Součet		51,026			
27	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,700	30 379,90	203 545,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		"konstrukce travelátoru - deska dle výkresu č.4.2.7" 6,70		6,700			
	VV		"je započtena i výztuž stropní desky"					
	VV		Součet		6,700			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 393 069,80	
28	K	311101211	Vytvoření propustů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	6,710	109,70	736,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211					
	VV		"prostupy chrániček DN 40mm" 2*0,5+6*0,45+1,15		4,850			
	VV		"prostupy chrániček DN 75mm" 2*0,45		0,900			
	VV		"prostupy chrániček DN 150mm" 0,96		0,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,710			
29	M	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m	1,008	717,50	723,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		"plastová chránička DN 150mm pro odvodnění prohlubni" 0,96		0,960			
	VV		0,96 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		1,008			
30	M	28619316	trubka kanalizační PE-HD D 75mm	m	0,945	184,50	174,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro prostupy kabelů v desce D03,D04 DN 75mm " 2,*0,45		0,900			
	VV		0,9 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		0,945			
31	M	28619310	trubka kanalizační PE-HD D 40mm	m	5,093	112,80	574,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro prostupy kabelů v desce D03,D04 DN 40mm " 2*0,5+6*0,45+1,15		4,850			
	VV		4,85 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		5,093			
32	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	18,560	5 347,10	99 242,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321815					
	VV		"stěny - beton C 30/37 XC3,XF2" 3,50*3,20+2,30*3,20		18,560			
33	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	97,151	5 567,60	540 897,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611					
	VV		"stěny - beton C 30/37 XC3,XF2" 85,50*0,45*2+26*0,30*2+0,68*4,3+0,39*4,30		97,151			
34	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	298,679	504,00	150 534,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		"nepohledový beton "					
	VV		(0,96+0,82)*3,19+3,85*3,19+2,64*3,19+0,42*3,19*2+0,45*1,55*2+1,55*4,3		37,121			
	VV		0,5*1,35*2+1,35*4,3+85,5*2+26*2+4,03*0,45*2+1*0,3*2+1,35*0,45*2+1*0,3*2		236,197			
	VV		"pohledový beton"					
	VV		4,55*3,19+3,4*3,19		25,361			
	VV		Součet		298,679			
35	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	298,679	321,00	95 875,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
	VV		"nepohledový beton "					
	VV		(0,96+0,82)*3,19+3,85*3,19+2,64*3,19+0,42*3,19*2+0,45*1,55*2+1,55*4,3		37,121			
	VV		0,5*1,35*2+1,35*4,3+85,5*2+26*2+4,03*0,45*2+1*0,3*2+1,35*0,45*2+1*0,3*2		236,197			
	VV		"pohledový beton"					
	VV		4,55*3,19+3,4*3,19		25,361			
	VV		Součet		298,679			
36	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	25,361	262,50	6 657,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911					
	VV		"pohledový beton"					
	VV		4,55*3,19+3,4*3,19		25,361			
37	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	10,700	30 379,90	325 064,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		"stěny dle výkresu č.4.2.7 " 10,70		10,700			
38	K	346272226	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 75 mm	m2	241,451	714,80	172 589,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226					
	VV		1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2		241,451			
D 4 Vodorovné konstrukce							68 099,51	
39	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	7,875	5 650,30	44 496,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646					
	VV		"stropní deska travelátoru -beton C 30/37 XC3,XF2"					
	VV		17,50*0,45		7,875			
	VV		"výztuž započtena v pol. 273361821"					
	VV		Součet		7,875			
40	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	13,500	630,00	8 505,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV "stropní deska travelátoru " 13,50		13,500			
41	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	13,500	321,00	4 333,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV "stropní deska travelátoru " 13,50		13,500			
42	K	411354337	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	13,500	342,20	4 619,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV "stropní deska travelátoru " 13,50		13,500			
43	K	411354338	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	13,500	192,70	2 601,45	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV "stropní deska travelátoru " 13,50		13,500			
44	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	13,500	262,50	3 543,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV "stropní deska travelátoru " 13,50 Součet		13,500 13,500			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				69 461,96	
45	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	8,483	5 847,60	49 605,19	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" (17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92)*0,05		8,483			
46	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	8,483	1 077,30	9 138,74	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 8,483		8,483			
47	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,336	31 898,90	10 718,03	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV "ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" "síť 4/100/100 " 169,70*0,00198		0,336			
D	8		Trubní vedení				14 586,50	
48	K	894811141	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	14 586,50	14 586,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV 1,00		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 994,65	
49	K	919111211	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	4,300	72,40	311,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV "dle detailu 3 pracovní spára " 4,30 "řezání diamantovou pilou 6*15mm"		4,300			
50	K	931941131R	Úprava dilatačního mostního závěru kobercového	m	2,000	5 000,00	10 000,00	
			VV 2,00		2,000			
51	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	10,650	391,20	4 166,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "vložky do spar z EPS tl. 20mm" 3,475*0,45+3,475*0,5+4,14*0,96+4,14*0,815		10,650			
52	K	931994111R	Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm	m	15,230	485,60	7 395,69	
			VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 3,475*2+4,14*2		15,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			"dle příl. 4.2.9"						
53	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	26,736	292,10	7 809,59	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132						
VV			"dilatační a pracovní spáry svislé " 4,3*4+5,14	22,340					
VV			"prostupy vanou " 2*3,14*(1*0,15+2*0,075+10*0,04)	4,396					
VV			Součet	26,736					
54	K	931994141	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2	m	4,300	89,60	385,28	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994141						
VV			"dle detailu 3 pracovní spára - odhad výměry " 4,30	4,300					
55	K	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	m	4,300	448,40	1 928,12	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994172						
VV			"samolepící těsnící profil š.500mm asfaltový" 4,30	4,300					
56	K	953334443	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm	m	22,340	400,20	8 940,47	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334443						
VV			"dilatační a pracovní spáry svislé " 4,3*4+5,14	22,340					
57	K	953334517R	Těsnící a bednicí profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí tvar T, šířky 300mm	m	15,230	919,00	13 996,37		
VV			"na styku původní a nové konstrukce, příl. č.4.2.9 det.3 " 3,475*2+4,14*2	15,230					
58	K	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	1,290	47,70	61,53	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321211						
VV			"ochrana výztuže v pracovní spáře " 4,3*2*0,15	1,290					
D	998		Přesun hmot						144 988,00
59	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	724,940	200,00	144 988,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012022						
D	PSV		Práce a dodávky PSV						756 344,23
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						756 344,23
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	339,321	275,00	93 313,28	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559						
VV			"2x asfaltový pás tl.5mm"						
VV			"vodorovné plochy" (17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92)*2	339,321					
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	482,902	300,00	144 870,60	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559						
VV			"2x asfaltový pás tl.5mm"						
VV			"stěny- 2x pás tl. 5mm "(1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2)*2	482,902					
62	M	62855002R	pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm	m2	985,102	325,00	320 158,15		
VV			"vodorovné plochy - 2x pás tl.5mm" 339,321*1,1655	395,479					
VV			"svislé plochy - 2x pás tl. 5mm " 482,902*1,221	589,623					
VV			Součet	985,102					
63	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	169,660	150,00	25 449,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001						
VV			"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"						
VV			"vodorovné povrchy " 17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92	169,660					
VV			Součet	169,660					
64	M	58581220_V	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	20,486	175,00	3 585,05	CS ÚRS 2024 02	
VV			"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"						
VV			"vodorovné povrchy" 169,66*0,12075	20,486					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			20,486		
65	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	241,451	150,00	36 217,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011						
	VV		"svislé povrchy-penetračně adhezční nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2		241,451			
66	M	58581220_S	adhezni mostek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	30,544	175,00	5 345,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"penetračně adhezční nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		"svislé povrchy" 241,451*0,1265		30,544			
	VV		Součet		30,544			
67	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	169,660	60,00	10 179,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172						
	VV		"na ochranné vrstvě z betonu" 17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92		169,660			
	VV		Součet		169,660			
68	M	69311172R	geotextilie 300g/m2	m2	178,143	50,00	8 907,15	
	VV		169,66		169,660			
	VV		169,66 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		178,143			
69	K	711491177	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou	m	62,460	150,00	9 369,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491177						
	VV		"systémová lišta- 40x4mm, nerez ocel A2; kotevní šroub M8x70 se šestihrannou hlavou, nerez ocel A2, á300mm; plastové hmoždinky á300mm"					
	VV		4,3+26,51*2+5,14		62,460			
70	M	283230001R	lišta nerezová 40x4mm	m	63,709	400,00	25 483,60	
	VV		62,46		62,460			
	VV		62,46 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		63,709			
71	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	241,451	70,00	16 901,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272						
	VV		"ochranná geotextilie na přizdívce z porobetonu"					
	VV		1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2		241,451			
72	M	69311179R	geotextilie 700g/m2	m2	253,524	130,00	32 958,12	
	VV		241,451		241,451			
	VV		241,451 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		253,524			
73	K	711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	m2	169,660	40,00	6 786,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491471						
	VV		"PE folie tl.0,40mm"					
	VV		"na ochranné vrstvě z betonu" 17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92		169,660			
74	M	28323053R	fólie PE separační tl.0,4mm	m2	186,626	50,00	9 331,30	
	VV		169,66		169,660			
	VV		169,66 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		186,626			
75	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	7 488,56	7 488,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 603.2 - Zastřešení podchodu směr TIETO
Úroveň 3: 01 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 091 166,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 487 433,56

D 1 Zemní práce 66 701,18

1	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,000	1 181,30	56 702,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133254102					
		VV	"D.5 101, statika"					
		VV	6*2*2*2		48,000			
		VV	Součet		48,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,640	119,00	1 028,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	48-39,36		8,640			
		VV	Součet		8,640			
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,280	110,00	1 900,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	8,64*2		17,280			
		VV	Součet		17,280			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,640	21,50	185,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,360	174,90	6 884,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"D.5 101, statika"					
		VV	6*2*2*2-6*1,2*1,2*1		39,360			
		VV	Součet		39,360			
		D 2	Zakládání				42 391,00	
6	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,072	4 485,20	40 689,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321411					
		VV	"D.5 101, statika"					
		VV	6*1,2*1,2*1*1,05		9,072			
		VV	Součet		9,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,056	30 379,90	1 701,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821								
VV			"statika"					
VV			"pr. 10" (10*1,08+10*1,1)*0,62*1,1/1000	0,015				
VV			"pr. 12" (10*2,1+10*2,06)*0,89*1,1/1000	0,041				
VV			Součet	0,056				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	1 972 538,51				
8	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	287,015	1 513,90	434 512,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342151111								
VV			"D.5 101-103"					
VV			"podhled"					
VV			(7,59+7,89)/2*20,1	155,574				
VV			(7,89+6,65)/2*16,2	117,774				
VV			Součet	273,348				
VV			273,348*1,05	287,015				
VV			Součet	287,015				
9	M	553247601	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, tl 60mm	m2	315,717	4 843,10	1 529 049,00	
VV			287,015*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	315,717				
VV			Součet	315,717				
10	K	3421919111	Montáž a dod. pomocných, kotevnic a klempířských prvků pro opláštění	kpl	1,000	8 977,50	8 977,50	
D 4			Vodorovné konstrukce	375 357,89				
11	K	444151111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	273,348	380,00	103 872,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444151111								
VV			"D.5 101-103"					
VV			(7,59+7,89)/2*20,1	155,574				
VV			(7,89+6,65)/2*16,2	117,774				
VV			Součet	273,348				
12	M	55324711	panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, tl 60mm	m2	309,703	876,60	271 485,65	CS ÚRS 2024 02
VV			273,348	273,348				
VV			273,348 * 1,133 " Přepočtené koeficientem množství"	309,703				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 540,00				
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	300,000	61,80	18 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111								
D 998			Přesun hmot	11 904,98				
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	29,366	405,40	11 904,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	3 603 732,83				
D 712			Povlakové krytiny	397 055,57				
15	K	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	37,000	430,20	15 917,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363356								
VV			37,00	37,000				
16	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	51,000	491,70	25 076,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358								
VV			51,00	51,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	712363413	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	273,348	473,80	129 512,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363413 273,348					
18	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	318,587	645,90	205 775,34	CS ÚRS 2024 02
VV			273,348					
VV			273,348 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství					
19	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	273,348	30,20	8 255,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171 273,348					
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	315,717	27,20	8 587,50	CS ÚRS 2024 02
VV			273,348					
VV			273,348 * 1,155 " Přepočtené koeficientem množství					
21	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 931,24	3 931,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712201					
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace					10 045,00
22	K	72101	Napojení svodů na stávající kanalizaci, dl. potrubí cca 0,5 m, vč. zemních prací	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	
23	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	5,000	659,00	3 295,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
D 764			Konstrukce klempířské					163 063,84
24	K	7645116191	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou	m	36,350	1 352,20	49 152,47	
25	K	7645116421	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm + chříč	kus	5,000	368,80	1 844,00	
26	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	16,000	1 885,00	30 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621 5*3,2					
VV			Součet					
27	K	764991	Oplechování hrany střechy z plechu mechanicky kotvené rš do 800 mm	m	87,095	921,90	80 292,88	
VV			20,105+16,4+7,59+6,65+36,35					
VV			Součet					
28	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 614,49	1 614,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201					
D 767			Konstrukce zámečnické					3 033 568,42
29	K	76701	D+M ocelová nosná konstrukce přístřešků, vč. povrchové úpravy	kg	13 617,800	172,10	2 343 623,38	
VV			"SO 603.2"					
VV			"dle výkazu materiálu vč. styčníků, svarů, spoj. materiálu"					
VV			13617,8					
VV			Součet					
30	K	76702	D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla	m2	128,788	5 124,00	659 909,71	
VV			"D.5 101-103"					
VV			2,12*(2*26,01+4,3)					
VV			3,13*2*1,5					
VV			Součet					
31	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	30 035,33	30 035,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 603.2 - Zastřešení podchodu směr TIETO
Úroveň 3:
02 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							764 028,20	
D	M	Práce a dodávky M					764 028,20	
D	21-M	Elektromontáže					764 028,20	

1	K	1	Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem	ks	25,000	127,50	3 187,50	
2	K	2	002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2	m	33,000	25,90	854,70	
3	K	3	002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně	m	4,000	19,50	78,00	
4	K	4	002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku/žlab, 2,5 mm2	m	270,000	24,10	6 507,00	
5	K	5	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A_	ks	9,000	143,00	1 287,00	
6	K	6	015 - Průchody zdívm/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	34,000	94,20	3 202,80	
7	K	7	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	34,000	90,00	3 060,00	
8	K	8	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropích, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm	m2	287,000	112,00	32 144,00	
9	K	9	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	315,000	23,90	7 528,50	
10	K	10	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	206,000	24,00	4 944,00	
11	K	11	015 - Průchody zdívm/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	15,000	663,00	9 945,00	
12	K	12	007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj	kus	35,000	306,00	10 710,00	
13	K	13	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	452,000	58,90	26 622,80	
14	K	14	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	1 153,000	2,70	3 113,10	
15	K	15	020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm	m	96,000	239,70	23 011,20	
16	K	16	020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky	kus	288,000	69,00	19 872,00	
17	K	17	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	576,000	38,00	21 888,00	
18	M	m1	Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem	ks	25,000	32,00	800,00	
19	M	m2	VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U	m	33,000	52,00	1 716,00	
20	M	m3	VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U	m	4,000	21,50	86,00	
21	M	m4	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	270,000	23,00	6 210,00	
22	M	m5	ZASUVKA+KRAB.	ks	9,000	196,00	1 764,00	
23	M	m8	Malta, štuk, malba	m2	287,000	37,00	10 619,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	m9	CYKY-J 5 X 2,5	m	315,000	37,00	11 655,00	
25	M	m10	CYKY-J 3 X 1,5	m	206,000	14,50	2 987,00	
26	M	m12	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	35,000	14 950,00	523 250,00	
Poznámka k položce: Materiál - Hliník; zdroj světla 1 COB, příkon 41 W; 2963 - 3625 lm, účinnost 72 - 88 lm/W, možnost ovladače - Integrovaný driver; řidič - stejnosměrný proud (CC); vstupní napětí - 220-240 V 50/60 Hz, Optika VW (70°); 3000K CRI80, 4000K CRI80; typy stmívání - zapnutí/vypnutí, 1-10V, DALI; Barva Bílá, hmotnost 2.5 kg, provozní teplota-20 °C to 40 °C; dvě průchodky pro smyčkování; čiré, tvrzené sklo, vysoce účinný reflektor; elipsa MacAdam3 SDCM, IP 65								
27	M	m15	Žlab kabelový s víkem 50X100	m	96,000	107,10	10 281,60	
28	M	m16	ZA DZ 500 závěs Dž 100	kus	288,000	49,00	14 112,00	
29	M	m17	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	576,000	4,50	2 592,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 604 - Podchod ČSAD+výstupní objekty

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 085 366,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

969 860,26

D 1

Zemní práce

606 961,91

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	84,20	10 104,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 VV "odhad- 3 týdny" 120,00					120,000			
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,340	394,00	13 529,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 VV "hloubení zeminy při větrací šachtě a okolí pažení" 22,83*0,60+18,11*0,60+0,84*5,20*2+0,10*5,20*2 VV "plocha řezu x šířka"					34,340			
3	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	7,000	1 251,20	8 758,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112 VV " položka použita pro dřevěnou výdřevu tl. 50mm " 7,00					7,000			
4	K	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaných příčné	kus	49,000	550,00	26 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114 VV "1 řez na 1 štětovnici" 49,00					49,000			
5	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	161,600	350,00	56 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112111 VV "štětová stěna- délka 6m" 6,00*3,20*2 VV "štětová stěna- délka 8m" 8,00*3,20*2 VV "štětová stěna- délka 10m" 10,00*3,60*2 VV Součet					38,400 51,200 72,000 161,600			
6	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	89,600	750,00	67 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112122 VV "štětová stěna- délka 6m" 6,00*3,20*2 VV "štětová stěna- délka 8m" 8,00*3,20*2 VV Součet					38,400 51,200 89,600			
7	K	153112123	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m	m2	72,000	850,00	61 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112123 VV "štětová stěna- délka 10m" 10,00*3,60*2 VV Součet					72,000 72,000			
8	M	15920311	štětovnice ocelová III/n	t	13,150	6 100,00	80 215,00	CS ÚRS 2024 02
VV "obratovost 50%"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle pol. 153112122" 89,60*0,50		44,800			
	VV		"dle pol. 153112123" 72,00*0,50		36,000			
	VV		Součet		80,800			
	VV		80,8 * 0,16275 " Přepočtené koeficientem množství		13,150			
9	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 8 m	m2	161,600	450,00	72 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113112					
	VV		"štětová stěna- délka 6m" 6,00*3,20*2		38,400			
	VV		"štětová stěna- délka 8m" 8,00*3,20*2		51,200			
	VV		"štětová stěna- délka 10m" 10,00*3,60*2		72,000			
	VV		Součet		161,600			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,340	119,00	4 086,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"dle pol. 131251102" 34,34		34,340			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	343,400	1,00	343,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"dle pol. 131251102" 34,34*10		343,400			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,680	110,00	7 554,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"dle pol. 162751117" 34,34*2,00		68,680			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,340	21,50	738,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"uložení na skládku "					
	VV		"dle pol. 131251102" 34,34		34,340			
	VV		Součet		34,340			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	221,624	174,90	38 762,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"plocha řezu x šířka" 22,83*5,20+18,11*5,20+0,84*5,20*2		221,624			
15	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	443,248	357,00	158 239,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		221,624		221,624			
	VV		221,624 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		443,248			
D 2			Zakládání				4 778,66	
16	K	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,861	4 244,60	3 654,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321211					
	VV		"podkladní beton C12/15 tl.150mm - stěny" 0,70*0,15*4,10*2		0,861			
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,037	30 379,90	1 124,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		" KARI síť 8/8/150/150 pro podkladní beton" 0,70*4,10*2*0,00539*1,20		0,037			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				215 005,60	
18	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	1,536	5 347,10	8 213,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321815					
	VV		" beton C 30/37 XC3,XF2"					
	VV		"stěny větracích šachet" 0,96*0,80*2		1,536			
19	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	13,973	5 567,60	77 796,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611					
	VV		" beton C 30/37 XC3,XF2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zaslepení otvorů " 4,10*4,26*0,40*2		13,973			
	VV		Součet		13,973			
20	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	50,292	504,00	25 347,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		4,26*4,10*2+(5,60+4,00)*0,80*2		50,292			
21	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	50,292	126,00	6 336,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
	VV		4,26*4,10*2+(5,60+4,00)*0,80*2		50,292			
22	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	15,360	577,50	8 870,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353111					
	VV		"výtahová šachta" (5,60+4,00)*0,80*2		15,360			
23	K	311353112	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění	m2	15,360	321,00	4 930,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353112					
	VV		"výtahová šachta" (5,60+4,00)*0,80*2		15,360			
24	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,927	30 379,90	58 542,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		"dle výkresu výztuže" 2035,58/1000		2,036			
	VV		"odečítá se vlepená výztuž dle pol.130021012" -0,008		-0,008			
	VV		"odečítá se vlepená výztuž dle pol.130021012" -0,051		-0,051			
	VV		"odečítá se výztuž stropu dle pol.411361821" -0,050		-0,050			
	VV		Součet		1,927			
25	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m2	34,932	714,80	24 969,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226					
	VV		4,26*4,10*2		34,932			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 407,88	
26	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,784	5 085,30	3 986,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616					
	VV		"strop větrací šachty -beton C 30/37 XC3,XF2" 1,40*1,40*0,20*2		0,784			
27	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021					
	VV		1,00*1,00*2		2,000			
28	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	2,000	321,00	642,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022					
	VV		1,00*1,00*2		2,000			
29	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,050	30 379,90	1 519,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	VV		0,05		0,050			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 068,39	
30	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,374	5 847,60	2 187,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214					
	VV		" ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 0,72*5,20*2*0,05		0,374			
31	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,374	1 077,30	402,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
	VV		" ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 0,72*5,20*2*0,05		0,374			
32	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,015	31 898,90	478,48	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021								
VV			"ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2, XF1 tl. 50mm"					
VV			"síť 4/100/100 " 0,72*5,20*2*0,00198		0,015			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 353,02	
33	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	13,376	391,20	5 232,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111								
VV			"vložky do spar z EPS tl. 20mm" 33,44*0,40		13,376			
34	K	931994111R	Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm	m	33,440	485,60	16 238,46	
VV			"těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" (4,10+4,10+4,26+4,26)*2		33,440			
35	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	33,440	292,10	9 767,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132								
VV			(4,10+4,10+4,26+4,26)*2		33,440			
36	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	13,140	1 520,00	19 972,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212								
VV			"dle výkresu výztuže"					
VV			"profil 6" 0,09*73,00*2		13,140			
37	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,008	35 000,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
VV			13,14		13,140			
VV			13,14 * 0,00064 " Přepočtené koeficientem množství		0,008			
38	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	31,200	1 990,00	62 088,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331215								
VV			"dle výkresu výztuže"					
VV			"profil 4" 0,30*26,00*2		15,600			
VV			"profil 5" 0,30*26,00*2		15,600			
VV			Součet		31,200			
39	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,051	35 000,00	1 785,00	CS ÚRS 2024 02
VV			31,20		31,200			
VV			31,2 * 0,00163 " Přepočtené koeficientem množství		0,051			
40	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	44,340	112,50	4 988,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331912								
VV			"dle výkresu výztuže"					
VV			"profil 6" 0,09*73,00*2		13,140			
VV			"profil 4" 0,30*26,00*2		15,600			
VV			"profil 5" 0,30*26,00*2		15,600			
VV			Součet		44,340			
D 998			Přesun hmot				12 284,80	
41	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	61,424	200,00	12 284,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012022								
D PSV			Práce a dodávky PSV				115 506,47	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				97 572,91	
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	33,696	275,00	9 266,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559								
VV			"2x asfaltový pás tl.5mm"					
VV			"vodorovné plochy" (0,9*5,2+0,72*5,2)*2*2		33,696			
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	76,846	300,00	23 053,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559								
VV			"2x asfaltový pás tl.5mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svislá plocha - 2x pás tl. 5mm " 34,93*1,10*2		76,846			
44	M	62855002R	pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm	m2	133,102	325,00	43 258,15	
	VV		"vodorovné plochy - 2x pás tl.5mm" 33,696*1,1655		39,273			
	VV		"svislé plochy - 2x pás tl. 5mm " 76,846*1,221		93,829			
	VV		Součet		133,102			
45	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	16,848	200,00	3 369,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001					
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		"vodorovné plochy" (0,9*5,2+0,72*5,2)*2		16,848			
	VV		Součet		16,848			
46	M	58581220_V	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty	kg	2,034	175,00	355,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		"vodorovné povrchy" 16,848*0,12075		2,034			
	VV		Součet		2,034			
47	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	38,425	200,00	7 685,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011					
	VV		"pod NAIP- svislé povrchy-penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		4,26*4,10*2*1,10		38,425			
48	M	58581220_S	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty	kg	4,861	175,00	850,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		"penetračně adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		"svislé povrchy" 38,425*0,1265		4,861			
	VV		Součet		4,861			
49	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	7,488	60,00	449,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172					
	VV		"na ochrannou vrstvu z betonu" 0,72*5,20*2		7,488			
	VV		Součet		7,488			
50	M	69311172R	geotextilie 300g/m2	m2	7,862	50,00	393,10	
	VV		7,488		7,488			
	VV		7,488 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		7,862			
51	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	34,932	70,00	2 445,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272					
	VV		"ochranná geotextilie na přízdívce z porobetonu" 4,26*4,10*2		34,932			
52	M	69311179R	geotextilie 700g/m2	m2	36,679	130,00	4 768,27	
	VV		34,932		34,932			
	VV		34,932 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		36,679			
53	K	711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	m2	7,488	40,00	299,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491471					
	VV		"PE folie tl.0,40mm"					
	VV		"na ochranné vrstvě z betonu" 0,72*5,20*2		7,488			
54	M	28323053R	fólie PE separační tl.0,4mm	m2	8,237	50,00	411,85	
	VV		7,488		7,488			
	VV		7,488 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		8,237			
55	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	966,07	966,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					
D 751 Vzduchotechnika							17 933,56	
56	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	8,000	329,50	2 636,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022					
	VV		8,00		8,000			
57	M	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	8,000	1 890,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m	%	1,000	177,56	177,56	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 660.1 - Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 370 020,31

D HSV Práce a dodávky HSV 26 242 048,41

D 01 Odstranění podkladů a krytů, zemní práce 1 142 877,77

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	21,688	152,10	3 298,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141 VV "Pás podél obrub na mostě - š. 0,25 m, tl. 50 mm - 100 % plochy ručně" (75,75+11)*0,25 21,688								
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	664,500	197,60	131 305,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143 P Poznámka k položce: 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. VV "V kolejišti v prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice" 870*0,25 217,500 VV "V kolejišti v prostoru zastávek" 1788*0,25 447,000 VV Součet 664,500								
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 993,500	194,90	388 533,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243 P Poznámka k položce: 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. VV "V kolejišti v prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice" 870*0,75 652,500 VV "V kolejišti v prostoru zastávek" 1788*0,75 1 341,000 VV Součet 1 993,500								
4	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	217,500	253,30	55 092,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131 P Poznámka k položce: Beton pod živičnou vrstvou v místě přejezdu - nad úrovní pražců. 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. VV "V prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice - vrstva betonu pod živicí" 870*0,25 217,500								
5	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	39,000	372,30	14 519,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132 P Poznámka k položce: 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. VV "Podél rušené koleje" (80+50)*0,25 32,500 VV "Uvnitř křižovatky v místě bývalého přejezdu" 26*0,25 6,500 VV Součet 39,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	97,500	389,60	37 986,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107172 "Podél rušené koleje" (80+50)*0,75					
					97,500			
7	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	19,500	432,30	8 429,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107332 "Uvnitř křižovatky v místě bývalého přejezdu" 26*0,75					
					19,500			
8	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	652,500	245,40	160 123,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107231 Poznámka k položce: 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. "V prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice - vrstva betonu pod živíci" 870*0,75					
					652,500			
9	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	726,250	120,30	87 367,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122 Poznámka k položce: Štěrka nad úrovní pražců (popř. pod živíci). 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. "Štěrka nad úrovní pražců" 2905*0,25					
					726,250			
10	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2 178,750	117,60	256 221,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222 "Štěrka nad úrovní pražců" 2905*0,75					
					2 178,750			
D	02	Rozebrání koleje					1 822 690,48	
11	K	512531111	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	1 366,750	135,70	185 467,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/512531111 Poznámka k položce: Uvažovaná výška lože mimo mosty 0,45 m (0,30 m pod pražci a 0,15 m mezi pražci), u mostu přes konstrukci podchodu 0,33 m (0,18 m pod pražci a 0,15 m mezi pražci) a u mostu přes Místeckou ulici 0,25 m (0,10 m pod pražci a 0,15 m mezi pražci).					
VV			Výměra je dána odměřenou plochou vyjma rušené koleje, kde je použit pás 1,5 m na každou stranu okolo koleje.					
					383,400			
					877,950			
					71,100			
					34,300			
					1 366,750			
12	K	526001011	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic	m	1 189,000	926,10	1 101 132,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/526001011 "Rušená kolej" 284					
					284,000			
					278,000			
					237,000			
					166,000			
					105,000			
					58,000			
					61,000			
					1 189,000			
13	K	536801111	Rozebrání jakéhokoliv kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných bez výplně boků kolejnic	m	100,000	1 769,90	176 990,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/536801111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Uvažovaná délka výhybky 20 m, u kolejové křižovatky 10 m.					
VV			"Výhybky" 4*20		80,000			
VV			"Kolejové křižovatky" 2*10		20,000			
VV			Součet		100,000			
14	K	541301111	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných	kus	1 984,000	303,50	602 144,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/541301111					
P			Poznámka k položce: Uvažována vzdálenost pražců 600 mm.					
VV			"Rušená kolej" 284/0,6		473,333			
VV			"Kolej 1" 278/0,6		463,333			
VV			"Kolej 2" 237/0,6		395,000			
VV			"Kolej 3" 166/0,6		276,667			
VV			"Kolej 4" 105/0,6		175,000			
VV			"Kolej 5" 58/0,6		96,667			
VV			"Kolej 6" 61/0,6		101,667			
VV			474+464+395+277+175+97+102		1 984,000			
15	K	541301811	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí výhybkových dřevěných rozchod 1435 mm	kus	160,000	318,00	50 880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/541301811					
P			Poznámka k položce: Uvažováno 32 pražců na výhybku a 16 pražců na kolejové křížení.					
VV			"Výhybky" 4*32		128,000			
VV			"Kolejové křižovatky" 2*16		32,000			
VV			Součet		160,000			
16	K	541391811	Demontáž vystrojení pražce typ upevnění podkladnicové	kus	2 144,000	60,60	129 926,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/541391811					
VV			"Likvidované dřevěné pražce" 1984+160		2 144,000			
17	M	43765110R	Odkup demontovaného ocelového materiálu (kolejnice a upevňovací)	t	218,032	-3 500,00	-763 112,00	
VV			"Kolejnice a kolejové kostrukce" 173,594+26,000		199,594			
VV			"Upevňovací" 18,438		18,438			
VV			Součet		218,032			
18	K	548133121	Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem	kus	404,000	408,70	165 114,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548133121					
P			Poznámka k položce: Kolejnice budou rozřezány na části po 6 m.					
VV			"Rušená kolej" 284/6		47,333			
VV			"Kolej 1" 278/6		46,333			
VV			"Kolej 2" 237/6		39,500			
VV			"Kolej 3" 166/6		27,667			
VV			"Kolej 4" 105/6		17,500			
VV			"Kolej 5" 58/6		9,667			
VV			"Kolej 6" 61/6		10,167			
VV			2*(48+47+40+28+18+10+11)		404,000			
19	K	928126112	Odstranění záďažbových panelů mezi kolejnicemi nebo kolejemi	m2	402,000	433,20	174 146,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/928126112					
VV			"Větev Vítkovice - Poruba" 185		185,000			
VV			"Zastávka Náměstí Republiky" (33+47)*1,4		112,000			
VV			"Kolej 3 směr Vítkovice" 105		105,000			
VV			Součet		402,000			
D	03		Konstrukce koleje				21 110 890,77	
20	K	511501255	Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva	m3	593,150	349,10	207 068,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/511501255					
VV			"Odměřeno z výkresu PD"					
VV			"Šterkové lože mimo mosty" (1201+492+258)*0,25		487,750			
VV			"Most přes konstrukci podchodu" 395*0,18		71,100			
VV			"Most Místecká" 343*0,1		34,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		593,150			
21	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	926,725	750,00	695 043,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Odměřeno z výkresu PD"					
	VV		"Štěrkové lože mimo mosty" (1201+492+258)*0,25		487,750			
	VV		487,75 * 1,9 " Přepočtené koeficientem množství		926,725			
22	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	200,260	750,00	150 195,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Odměřeno z výkresu PD"					
	VV		"Most přes konstrukci podchodu" 395*0,18		71,100			
	VV		"Most Místecká" 343*0,1		34,300			
	VV		Součet		105,400			
	VV		105,4 * 1,9 " Přepočtené koeficientem množství		200,260			
23	K	521421111R	Montáž koleje bezстыkové na dřevěných pražcích soustavy 57R1 rozdělení c	m	479,742	1 614,10	774 351,56	
	VV		"Kolej 1" 200,843-15,151		185,692			
	VV		"Kolej 2" 187,302-15,151-15		157,151			
	VV		"Kolej 3" 86,565-15,115-15-15,115		26,335			
	VV		"Kolej 4" 81,425-15,115-15,115		51,195			
	VV		"Kolej 5" 53,810-15,151-15		23,659			
	VV		"Kolej 6" 50,861-15,151		35,710			
	VV		Součet		479,742			
24	M	43765003R	kolejnice tv. 57R1	m	959,484	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dodávku kolejnic o hmotnosti 54,691 t zajistí DPO.					
	VV		479,742 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		959,484			
25	K	928001011R	Obklepení vnějších i vnitřních boků kolejnice pryžovými bokovnicemi	m	1 918,968	506,20	971 381,60	
	P		Poznámka k položce: Zahrnuje obklepení 1 m kolejnice po obou stranách pryžovými bokovnicemi včetně dodání materiálu.					
	VV		959,484*2		1 918,968			
26	K	523991121R	Osazení patního profilu na patu žlábkové kolejnice	m	1 918,968	329,40	632 108,06	
	P		Poznámka k položce: Zahrnuje obklepení 1 m kolejnice po obou stranách pryžovými bokovnicemi včetně dodání materiálu.					
	VV		959,484*2		1 918,968			
27	K	521321511	Montáž koleje bezстыkové na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m	140,557	1 682,10	236 430,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/521321511					
	VV		"Kolej 1" 70,311		70,311			
	VV		"Kolej 2" 70,246		70,246			
	VV		Součet		140,557			
28	M	43765005	kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260	m	281,114	1 685,60	473 845,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		140,557 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		281,114			
29	M	60811004	pražec dřevěný příčný vystrojený buk 2600x260x150mm	kus	958,000	5 310,40	5 087 363,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Při rozdělení "c" připadá na 1 km koleje 1520 pražců.					
	VV		"Kolej 1" (275,154-15,151)*1520*0,001		395,205			
	VV		"Kolej 2" (261,548-15,151-15)*1520*0,001		351,723			
	VV		"Kolej 3" (86,565-15,115-15-15,115)*1520*0,001		40,029			
	VV		"Kolej 4" (81,425-15,115-15,115)*1520*0,001		77,816			
	VV		"Kolej 5" (53,810-15,151-15)*1520*0,001		35,962			
	VV		"Kolej 6" (50,861-15,151)*1520*0,001		54,279			
	VV		396+352+41+78+36+55		958,000			
30	K	523895011	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	80,528	2 079,30	167 441,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/523895011					
	VV		"R28,4" 25,472		25,472			
	VV		"R30" 26,131		26,131			
	VV		"R37,86" 28,925		28,925			
	VV		Součet		80,528			
31	K	523895012	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 40 do 150 m	m	50,928	2 079,30	105 894,59	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/523895012					
		VV	"R41,956" 34,696		34,696			
		VV	"R42" 6,042		6,042			
		VV	"R47,8" 10,190		10,190			
		VV	Součet		50,928			
32	K	523895014	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 500 m	m	122,662	335,90	41 202,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/523895014					
		VV	"R600" 10,646+13,308		23,954			
		VV	"R1000" 14,927+14,927		29,854			
		VV	"R2497" 28,332		28,332			
		VV	"R2500" 12,442+28,080		40,522			
		VV	Součet		122,662			
33	K	533801011	Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových prazcích dřevěných výhybka jednoduchá, oboustranná nebo oblouková	m	60,604	6 441,90	390 404,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/533801011					
		VV	"Výhybky 1 a 4" 2*15,151		30,302			
		VV	"Výhybky 2 a 3" 2*15,151		30,302			
		VV	Součet		60,604			
34	M	43701012R	výhybka jednoduchá smontovaná J57R1 15°30' R100/50/49, pražce dřevěné	kus	2,000	0,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: Zahrnuje celou výhybku (výměna+ srdcovka + spojovací kolejnice) včetně vystrojené stavěcí skříně, dodání zajistí DPO. Dodávku dřevěných výhybkových prazců zajistí zhotovitel.					
		VV	"Výhybky 2 a 3" 2		2,000			
35	M	43701013R	výhybka jednoduchá smontovaná J57R1 15°30' R100/50/49, pražce dřevěné	kus	2,000	0,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: Zahrnuje celou výhybku (výměna+ srdcovka + spojovací kolejnice) včetně vystrojené stavěcí skříně, dodání zajistí DPO. Dodávku dřevěných výhybkových prazců zajistí zhotovitel.					
		VV	"Výhybky 1 a 4" 2		2,000			
36	K	533801013	Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových prazcích dřevěných křižovatka přímá nebo oblouková	m	30,000	6 619,30	198 579,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/533801013					
		VV	"Křížení kolejí" 2*15		30,000			
37	M	43704002R	křižovatka kolejová smontovaná J57R1 vyrobená na míru, pražce dřevěné	kus	2,000	0,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: Zahrnuje celou křižovatku (4 srdcovky + spojovací kolejnice), dodání zajistí DPO. Dodávku dřevěných prazců pro kolejové křižovatky zajistí zhotovitel.					
		VV	"Křížení kolejí" 2		2,000			
38	M	31198058	podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	816,000	64,70	52 795,20	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: Upevnění pro dlouhé pražce v kolejových konstrukcích mimo trat.					
		VV	"Zdvojená PE podložka"2*408		816,000			
39	M	31198036	podkladnice stříhaná děrovaná tv. 60-0-15	kus	408,000	592,50	241 740,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: Upevnění pro dlouhé pražce v kolejových konstrukcích mimo trat.					
40	M	31198050R	podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183x151x8	kus	408,000	39,50	16 116,00	
41	M	31198234	komplet pro upevnění Skl24 (šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	408,000	153,60	62 668,80	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: Upevnění pro dlouhé pražce v kolejových konstrukcích mimo trat.					
42	M	60814043	pražec dřevěný výhybkový 2300x260x150	kus	15,000	2 780,30	41 704,50	CS ÚRS 2024 02
43	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus	18,000	2 780,30	50 045,40	CS ÚRS 2024 02
44	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus	10,000	2 989,90	29 899,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus	20,000	3 198,30	63 966,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus	15,000	3 406,80	51 102,00	CS ÚRS 2024 02
47	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus	15,000	3 616,30	54 244,50	CS ÚRS 2024 02
48	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus	16,000	3 824,80	61 196,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus	3,000	4 242,80	12 728,40	CS ÚRS 2024 02
50	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus	2,000	5 017,50	10 035,00	CS ÚRS 2024 02
51	M	60814066	pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150	kus	7,000	5 242,40	36 696,80	CS ÚRS 2024 02
52	K	521921111R	Montáž kolejového roštu z přechodových kolejnic na pražcích dřevěných soustav 57R1/S49	m	8,000	3 134,40	25 075,20	
	P		Poznámka k položce: Délka přechodové kolejnice 4 m.					
	VV		"Kolej 1" 4		4,000			
	VV		"Kolej 2" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
53	M	43765014R	kolejnice přechodová tv. 57R1/49E1 levá	m	8,000	14 976,70	119 813,60	
	P		Poznámka k položce: Délka přechodové kolejnice 4 m					
	VV		"Kolej 1" 4		4,000			
	VV		"Kolej 2" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
54	M	43765015R	kolejnice přechodová tv. 57R1/49E1 pravá	m	8,000	14 976,70	119 813,60	
	P		Poznámka k položce: Délka přechodové kolejnice 4 m					
	VV		"Kolej 1" 4		4,000			
	VV		"Kolej 2" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	511316013R	Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z prostého betonu C 20/25	m3	37,300	5 304,30	197 850,39	
	VV		"Odměřeno z výkresu PD"					
	VV		"Plochy pravidelně pojižděné nekolejovými vozidly - v. 200 mm" 186,5*0,2		37,300			
	VV		Součet		37,300			
56	K	511536011	Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z kameniva hrubého drceného se zhutněním	m3	384,794	2 722,60	1 047 640,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/511536011					
	VV		"Odměřeno z výkresu PD"					
	VV		"Plochy pravidelně pojižděné nekolejovými vozidly, doplnění nad betonem - v. 50 mm" 186,5*0,05		9,325			
	VV		"Ostatní plochy - v. 150 mm" 2503,124*0,15		375,469			
	VV		Součet		384,794			
57	K	548111311R	Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy 57R1	kus	126,000	5 900,80	743 500,80	
	VV		"Kolej 1" (200,843-15,151)/12+2		17,474			
	VV		"Kolej 2" (187,302-15,151-15)/12+3		16,096			
	VV		"Kolej 3" (86,565-15,115-15-15,115)/12+5		7,195			
	VV		"Kolej 4" (81,425-15,115-15,115)/12+3		7,266			
	VV		"Kolej 5" (53,810-15,151-15)/12+2		3,972			
	VV		"Kolej 6" (50,861-15,151)/12+1		3,976			
	VV		"Kolej 1 - přechodové kolejnice" 2		2,000			
	VV		"Kolej 2 - přechodové kolejnice" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		59,979			
	VV		2*(18+17+8+8+4+4+2+2)		126,000			
58	M	31216003R	elektroda pro svařování kolejnic třídy R260, případně dle specifikace výrobce kolejové konstrukce	100 kus	6,300	164,60	1 036,98	
	P		Poznámka k položce: Cena je včetně dodání.					
	VV		126,00		126,000			
	VV		126 * 0,05 " Přepočtené koeficientem množství		6,300			
59	K	548111312	Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy S49	kus	24,000	5 619,80	134 875,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548111312					
	VV		"Kolej 1" 70,311/12		5,859			
	VV		"Kolej 2" 70,246/12		5,854			
	VV		Mezisoučet		11,713			
	VV		2*(6+6)		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	31216003R1	elektroda pro svařování kolejnic třídy R260, případně dle specifikace výrobce kolejové konstrukce	100 kus	1,200	164,60	197,52	
P			Poznámka k položce: Cena je včetně dodání.					
VV			24 * 0,05 " Přepočtené koeficientem množství		1,200			
61	K	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných	m	809,363	631,70	511 274,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/543111112					
VV			"Kolej 1" 275,154		275,154			
VV			"Kolej 2" 261,548		261,548			
VV			"Kolej 3" 86,565		86,565			
VV			"Kolej 4" 81,425		81,425			
VV			"Kolej 5" 53,810		53,810			
VV			"Kolej 6" 50,861		50,861			
VV			Součet		809,363			
62	K	548965011	Obroušení oxykšičeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje	m	664,806	269,70	179 298,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548965011					
VV			"Kolej 1" 200,843+2		202,843			
VV			"Kolej 2" 187,302+2		189,302			
VV			"Kolej 3" 86,565		86,565			
VV			"Kolej 4" 81,425		81,425			
VV			"Kolej 5" 53,810		53,810			
VV			"Kolej 6" 50,861		50,861			
VV			Součet		664,806			
63	K	548965091	Obroušení oxykšičeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic jízda brousíciho vozu na pracoviště a zpět	km	20,000	168,60	3 372,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548965091					
VV			"10 km" 2*10		20,000			
64	K	938901011	Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu	km	0,665	22 614,30	15 038,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938901011					
VV			"Kolej 1" 200,843+2		202,843			
VV			"Kolej 2" 187,302+2		189,302			
VV			"Kolej 3" 86,565		86,565			
VV			"Kolej 4" 81,425		81,425			
VV			"Kolej 5" 53,810		53,810			
VV			"Kolej 6" 50,861		50,861			
VV			Součet		664,806			
VV			664,806 * 0,001 " Přepočtené koeficientem množství		0,665			
65	K	928946111	Montáž odvodnění ve vozovce z ocelových skříní nebo trub koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic jednokolejná trať	kus	16,000	14 583,30	233 332,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/928946111					
VV			"Nové kolejové odvodňovače vzor DPO" 16		16,000			
66	M	55200R03	odvodňovač skříňový do rozchodu	kus	16,000	38 551,60	616 825,60	
67	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	210,000	549,20	115 332,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113					
VV			"Obnova stávajících obrub v prostoru křižovatky" 210		210,000			
68	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	214,200	1 569,20	336 122,64	CS ÚRS 2024 02
VV			210 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		214,200			
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	211,500	555,40	117 467,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
VV			"Obnova obruby na mostě podél koleje" 2*75,75+7		158,500			
VV			"Nově doplněné obruby v prostoru křižovatky" 16+37		53,000			
VV			Součet		211,500			
70	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	215,730	139,70	30 137,48	CS ÚRS 2024 02
VV			211,5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		215,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 258,302	41,30	93 267,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
		VV	"Odměřeno z výkresu PD"					
		VV	"Asfalt v kolejišti" 2258,302		2 258,302			
72	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 258,302	548,00	1 237 549,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155101					
		P	Poznámka k položce:					
			ACP 16 S 50/70					
		VV	"Odměřeno z výkresu PD"					
		VV	"Asfalt v kolejišti" 2258,302		2 258,302			
73	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	4 516,604	21,00	94 848,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107					
		P	Poznámka k položce:					
			Postřik se aplikuje mezi každou vrstvu (2x).					
		VV	"Odměřeno z výkresu PD"					
		VV	"Asfalt v kolejišti" 2258,302*2		4 516,604			
74	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 258,302	512,00	1 156 250,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155032					
		P	Poznámka k položce:					
			ACL 16 S PMB 25/55-60					
		VV	"Odměřeno z výkresu PD"					
		VV	"Asfalt v kolejišti" 2258,302		2 258,302			
75	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 296,177	395,00	906 989,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144031					
		P	Poznámka k položce:					
			ACO 11+ PMB 25/55-65					
		VV	"Odměřeno z výkresu PD"					
		VV	"Asfalt v kolejišti" 2258,302		2 258,302			
		VV	"Obnova asfaltu podél obrub na mostě - pás 0,25 m" 2*75,75*0,25		37,875			
		VV	Součet		2 296,177			
76	K	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm	m	2 696,000	57,80	155 828,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041121					
		VV	"Vypočteno dle staničení" 2696		2 696,000			
77	K	629992113R	Zálivka PUR podél jedné strany hlavy kolejnice š do 30 mm	m	2 722,960	711,00	1 936 024,56	
		VV	"Vypočteno dle staničení" 2696		2 696,000			
		VV	2696 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		2 722,960			
78	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	627,400	105,00	65 877,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
		P	Poznámka k položce:					
			Položka bude čerpána dle skutečného využití (s ohledem na současnou rekonstrukci povrchů komunikací je preferováno provedení beze spár).					
		VV	68+519+(2*7,8)+(2*12,4) "Odečteno z dokumentace"		627,400			
D 04 Ostatní bourací práce							155 980,00	
79	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	210,000	207,00	43 470,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
		VV	"Obruby v prostoru křižovatky" 40+75+20+30+10+30+5		210,000			
80	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	210,000	203,90	42 819,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
		VV	"Obruby na mostě" 85+42+11+72		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	420,000	47,70	20 034,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
82	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	115,000	431,80	49 657,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005111					
VV			"Zábradlí mezi protisměrnými kolejemi v zastávce" 115			115,000		
D 997			Přesun sutě				1 990 328,41	
83	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	2 144,000	340,00	728 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211621					
P			Poznámka k položce: Dřť z impregnovaných pražců je zařazena pod katalogové číslo 19 12 06 - Dřevo obsahující nebezpečné látky. Odpad je zakázáno skládkovat!					
VV			"Likvidace impregnovaných dřevěných pražců" 1984+160			2 144,000		
84	K	997242521	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km	t	199,594	82,00	16 366,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242521					
VV			"Kolejnice a kolejové konstrukce" 173,594+26,000			199,594		
85	K	997242529	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	2 993,910	7,00	20 957,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242529					
VV			"20 km" 15*199,594			2 993,910		
86	K	997242531	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného kolejiva, na vzdálenost do 5 km	t	18,438	165,00	3 042,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242531					
VV			"Drobné kolejivo" 18,438			18,438		
87	K	997242539	Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného kolejiva, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	276,570	7,00	1 935,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242539					
VV			"20 km" 15*18,438			276,570		
88	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 313,535	7,30	24 188,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
VV			"Kamenivo drcené nad úrovní pražců a okolo kolejí" 210,613+631,838			842,451		
VV			"Kolejové lože" 2471,084			2 471,084		
VV			Součet			3 313,535		
89	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	62 957,165	7,00	440 700,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
VV			"20 km" 19*3313,535			62 957,165		
90	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 313,535	99,00	328 039,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
P			Poznámka k položce: 10 % z hmotnosti směsi zeminy z odkopávek je považováno za stavební odpad, protože může obsahovat např. zbytky původních trativodů či jiné příměsi.					
VV			"Kamenivo drcené nad úrovní pražců a okolo kolejí" 210,613+631,838			842,451		
VV			"Kolejové lože" 2471,084			2 471,084		
VV			Součet			3 313,535		
91	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 222,304	75,00	91 672,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			"Živice" 2,125+209,982+629,946			842,053		
VV			"Beton" 70,688+212,063+73,125+24,375			380,251		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1 222,304				
92	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 "20 km" 19*1222,304	t	23 223,776	7,00	162 566,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				23 223,776				
93	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 "Beton" 70,688+212,063+73,125+24,375	t	380,251	200,00	76 050,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				380,251				
94	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 "Živice" 2,125+209,982+629,946	t	842,053	100,00	84 205,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				842,053				
95	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 "Obruby" 60,9+43,050	t	103,950	7,00	727,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				103,950				
96	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 "20 km" 15*103,95	t	1 559,250	7,00	10 914,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				1 559,250				
D		998	Přesun hmot					
								19 280,98
97	K	998243011	Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998243011 "Kolejnice" 54,691+13,884+0,439+0,439 "Pražce" 268,700 Součet	t	338,153	36,40	12 308,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				69,453				
VV				268,700				
VV				338,153				
98	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 "Obruby" 26,775	t	26,775	260,40	6 972,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV				26,775				
D		M	Práce a dodávky M					
								127 971,90
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
								127 971,90
99	K	548132111	Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548132111 Poznámka k položce: Kolíkové propojky před a za výměnou (všechny větve) "Kolíkové propojky před a za výměnou" 6*6	kus	36,000	216,00	7 776,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
P								
VV				36,000				
100	K	220111776R	Montáž vedení uzemňovacího a propojovacího v zemi včetně rozvinutí, uříznutí a navrtání otvorů pro spojení, zalití asfaltem z drátu Poznámka k položce: Včetně montáže kolíkových propojek 5*6	m	30,000	1 623,70	48 711,00	
P								
VV				30,000				
101	M	34111200	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x120mm2 VV 30 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství	m	33,000	2 079,30	68 616,90	CS ÚRS 2024 02
VV				33,000				
102	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991112 Poznámka k položce: Položení chrániček uzemňovacího a propojovacího vedení 5*6	m	30,000	57,80	1 734,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
P								
VV				30,000				
103	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm VV 30 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství	m	31,500	36,00	1 134,00	CS ÚRS 2024 02
VV				31,500				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 660.2 - Úprava tramvajové trati - tramvajový spodek a odvodnění

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 017 775,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 017 775,03

D 01 Odstranění podkladů a krytů, zemní práce 1 240 669,49

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	99,374	576,80	57 318,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101 Poznámka k položce: Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty v souvislosti s obnovou koleje a drenáže. Uvažována plocha odkopávky 1951 m2 při průměrné hloubce 0,07 m.								
P Sklon pláně (lichoběžníkový tvar odkopávky) je zohledněn v tloušťce vrstvy, která je uvažována jako průměr maximální a minimální hodnoty výšky odkopávky. Dále je provedena sanace podkladních vrstev o tloušťce odkopávky 0,3 m pouze v ploše kolejového trojúhelníku mimo mosty v ploše 1201 m2. 80 % provedeno strojně, 20 % ručně.								
VV "Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty - ručně 20 % (S x hl x %)" (1201+492+258)*0,07*0,2					27,314			
VV "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm - ručně 20 % (S x hl x %)" 1201*0,3*0,2					72,060			
VV Součet					99,374			
2	K	122252502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	397,496	71,30	28 341,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252502 Poznámka k položce: Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty v souvislosti s obnovou koleje a drenáže. Uvažována plocha odkopávky 1951 m2 při průměrné hloubce 0,07 m.								
P Sklon pláně (lichoběžníkový tvar odkopávky) je zohledněn v tloušťce vrstvy, která je uvažována jako průměr maximální a minimální hodnoty výšky odkopávky. Dále je provedena sanace podkladních vrstev o tloušťce odkopávky 0,3 m pouze v ploše kolejového trojúhelníku mimo mosty v ploše 1201 m2. 80 % provedeno strojně, 20 % ručně.								
VV "Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty - strojně 80 % (S x hl x %)" (1201+492+258)*0,07*0,8					109,256			
VV "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm - strojně 80 % (S x hl x %)" 1201*0,3*0,8					288,240			
VV Součet					397,496			
3	K	122252508	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích	m3	496,870	33,30	16 545,77	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252508 "Odtěžení podkladních vrstev v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty - (S x hl)" (1201+492+258)*0,07 "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm - (S x hl)" 1201*0,3 Součet		136,570 360,300 496,870			
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	55,272	579,50	32 030,12	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131 "Rýha pro drenáže (d x š x hl)" 230,3*0,4*0,6		55,272			
5	K	212752611	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150	m	230,300	741,20	170 698,36	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752611 "Drenáže do bahníku B2" 6,9+50,2 "Drenáže do bahníku B3" 10,4 "Drenáže do bahníku B4" 3,8+3,9 "Drenáže do bahníku B5" 16,4+7,1 "Drenáže do šachty Š1" 56,3+59,6+6,1+4,8+4,8 Součet		57,100 10,400 7,700 23,500 131,600 230,300			
6	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150	kus	5,000	597,90	2 989,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310410					
7	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	5,000	207,60	1 038,00	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV					
			"Drenáž do bahníku B5" 1 "Drenáž do šachty Š1" 4 Součet		1,000 4,000 5,000			
8	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150	kus	1,000	2 989,70	2 989,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310420					
9	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	1,000	580,60	580,60	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			"Spojení drenáží před šachtou Š1" 1		1,000			
10	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	345,450	12,80	4 421,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121 Poznámka k položce: Uvažován přesah cca 45 cm na každou stranu "Výplnění a překrytí drenážní rýhy geotextilií - d x š" 230,30*1,5		345,450			
11	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	409,186	38,40	15 712,74	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			345,45 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		409,186			
12	K	511501111	Podkladní konstrukční vrstvy pro kolej jakékoliv tloušťky a šířky pruhu s dodáním hmot ze šterkodrti	m3	508,385	1 574,10	800 248,83	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/511501111 "Odměřeno z PD" "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm" 1201*0,3 "Zřízení nové podkladní vrstvy mimo mosty ze ŠD průměrné tl. 70 mm" (1201+492+258)*0,07 "Doplnění 100 mm ŠD po obnově drenáží, šířka pásu 0,5 m" 230,300*0,5*0,1 Součet		360,300 136,570 11,515 508,385			
13	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	2 048,550	52,60	107 753,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123 Poznámka k položce: 5 % uvažováno jako přesah. "Odměřeno z PD" "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty" 1201 "Obnova geotextilie v ostatních místech mimo mosty" 492+258 Součet		1 201,000 750,000 1 951,000 2 048,550			
			1951 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství					
D	02		Přípojky z odvodňovačů a výhybkových skříní do bahníků a šachet				164 661,05	
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	7,218	2 265,60	16 353,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 P Poznámka k položce: Průřezová plocha lože byla v řezu odměřena jako 0,057 m2 pro DN 200 a 0,054 m2 pro DN 160. VV "Lože pod trouby DN 160" 58,300*0,054 VV "Lože pod trouby DN 200" 71,400*0,057 VV Součet					
15	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160	m	58,300	153,50	8 949,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313124					
16	M	28611250	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x3000mm SN16	m	60,049	337,30	20 254,53	CS ÚRS 2024 02
			VV "Přípojky od odvodňovačů"					
			VV "B2" 1,6+1,8		3,400			
			VV "B3" 2,0+2,0		4,000			
			VV "B4" 2,5+4,3		6,800			
			VV "B5" 2,0+3,1		5,100			
			VV "Š1" 2,1+1,7+8,7+1,3+2,0+9,4		25,200			
			VV "Š2" 2,6+2,8+2,1+2,1+2,1+2,1		13,800			
			VV Součet		58,300			
			VV 58,3 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		60,049			
17	K	871353124	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 200	m	71,400	163,40	11 666,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353124					
18	M	28611251	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16	m	73,542	508,60	37 403,46	CS ÚRS 2024 02
			VV "Přípojky od odvodňovačů"					
			VV "B5" 3,6		3,600			
			VV "Š1" 9,9+10,2+16,1		36,200			
			VV "Š2" 5,1+6		11,100			
			VV "Propojení mezi šachtami"					
			VV "B1-HŠ" 7,0		7,000			
			VV "Š1-B1" 5,1		5,100			
			VV "Š2-Š1" 6,8		6,800			
			VV "Přípojky bahníků a šachet do kanalizace"					
			VV "B3" 1,6		1,600			
			VV Součet		71,400			
			VV 71,4 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		73,542			
19	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	38,000	163,90	6 228,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
20	M	28612200	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16	kus	2,000	207,60	415,20	CS ÚRS 2024 02
			VV "Přípojky od odvodňovačů"					
			VV "Š1" 1+1		2,000			
21	M	28612201	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16	kus	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2024 02
			VV "Přípojky od odvodňovačů"					
			VV "Š1" 1		1,000			
22	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	11,000	224,00	2 464,00	CS ÚRS 2024 02
			VV "Přípojky od odvodňovačů"					
			VV "B3" 1+1		2,000			
			VV "B4" 1		1,000			
			VV "B5" 1		1,000			
			VV "Š1" 1+1+1		3,000			
			VV "Š2" 1+2+1		4,000			
			VV Součet		11,000			
23	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16	kus	24,000	255,80	6 139,20	CS ÚRS 2024 02
			VV "Přípojky od odvodňovačů"					
			VV "B2" 1+1		2,000			
			VV "B3" 1+1		2,000			
			VV "B4" 1+2		3,000			
			VV "B5" 1+2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Š1" 1+1+2+2+1		7,000			
	VV		"Š2" 2+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		24,000			
24	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	6,000	498,30	2 989,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310					
25	M	28612204	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16	kus	3,000	429,20	1 287,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Přípojky od odvodňovačů"		2,000			
	VV		"Š1" 1+1					
	VV		"Propojení mezi šachtami"					
	VV		"Š2-Š1" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
26	M	28612205	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16	kus	3,000	470,90	1 412,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Přípojky od odvodňovačů"		2,000			
	VV		"Š1" 2					
	VV		"Propojení mezi šachtami"					
	VV		"Š2-Š1" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	8,000	373,70	2 989,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320					
28	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16	kus	8,000	732,00	5 856,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Přípojky od odvodňovačů"		1,000			
	VV		"B5" 1		4,000			
	VV		"Š1" 1+1+1+1		3,000			
	VV		"Š2" 1+1+1		8,000			
	VV		Součet					
29	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	4,000	747,40	2 989,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330					
30	M	28651062	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 200/160	kus	4,000	446,80	1 787,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Přípojky od odvodňovačů"		1,000			
	VV		"B5" 1		2,000			
	VV		"Š1" 1+1		1,000			
	VV		"Š2" 1		4,000			
	VV		Součet					
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,312	225,80	7 070,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	P		Poznámka k položce: Průřezová plocha obsypu byla v řezu odměřena jako 0,254 m2 pro DN 200 a 0,226 m2 pro DN 160.					
	VV		"Obsyp trub DN 160" 58,300*0,226		13,176			
	VV		"Obsyp trub DN 200" 71,400*0,254		18,136			
	VV		Součet		31,312			
32	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	62,624	450,00	28 180,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		31,312 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		62,624			
	D 03		Bahníky a šachty					1 300 095,09
33	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,875	5 296,40	4 634,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		"Podsyp pod podkladní desky pod nové bahníky - 3 ks" 3*1,5*1,5*0,1		0,675			
	VV		"Podsyp pod podkladní desky pod nové šachty - 2 ks" 2*1,0*1,0*0,1		0,200			
	VV		Součet		0,875			
34	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,875	8 851,90	7 745,41	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131 "Podkladní desky pod nové bahníky - 3 ks" 3*1,5*1,5*0,1 "Podkladní desky pod nové šachty - 2 ks" 2*1,0*1,0*0,1 Součet			0,675 0,200 0,875		
35	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí	kus	1,000	10 015,80	10 015,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270101 "Š2" 1		1,000			
36	K	895270102	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné	kus	1,000	10 015,80	10 015,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270102 "Š1" 1		1,000			
37	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	2 356,00	4 712,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270131 "Š1" 1 "Š2" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
38	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	2,000	5 192,70	10 385,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270135 "Š1" 1 "Š2" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
39	K	895270224	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení D 400	kus	2,000	2 773,40	5 546,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270224 "Š1" 1 "Š2" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
40	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	10,000	690,70	6 907,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270151 "Š1" 6 "Š2" 4 Součet		6,000 4,000 10,000			
41	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	3,000	8 294,80	24 884,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410103 "B1" 1 "B3" 1 "B5" 1 Součet		1,000 1,000 1,000 3,000			
42	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	3,000	6 981,50	20 944,50	CS ÚRS 2024 02
43	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	2,000	5 900,80	11 801,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211 "B3" 1 "B5" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
44	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 279,50	2 559,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	6 743,70	6 743,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212 "B1" 1		1,000			
46	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 536,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	3,000	7 777,80	23 333,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232 "B1" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B3" 1		1,000			
	VV		"B5" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
48	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 961,50	5 884,50	CS ÚRS 2024 02
49	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	158,30	949,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B1" 2		2,000			
	VV		"B3" 2		2,000			
	VV		"B5" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	1 341,20	4 023,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
51	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	249,80	749,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B1" 1		1,000			
	VV		"B3" 1		1,000			
	VV		"B5" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
52	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 375,00	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	VV		"B1" 1		1,000			
	VV		"B3" 1		1,000			
	VV		"B5" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	3,000	4 626,90	13 880,70	CS ÚRS 2024 02
54	K	977155124	Jádrové vrty diamantovými korunkami pod vodou hloubky do 13 m do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,560	6 743,70	10 520,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977155124					
	P		Poznámka k položce: Vývrty pro drenáže a potrubí KG DN 160.					
	VV		"B2" 4*0,12		0,480			
	VV		"B3" 3*0,12		0,360			
	VV		"B4" 4*0,12		0,480			
	VV		"B5" 2*0,12		0,240			
	VV		Součet		1,560			
55	K	977155126	Jádrové vrty diamantovými korunkami pod vodou hloubky do 13 m do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,480	8 429,70	12 475,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977155126					
	P		Poznámka k položce: Vývrty propotrubí KG DN 200.					
	VV		"B1" 2*0,12		0,240			
	VV		"B3" 1*0,12		0,120			
	VV		"B5" 1*0,12		0,120			
	VV		"HŠ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,480			
56	K	938431111R	Čištění bahníku s odstraněním kalů	kus	3,000	2 592,60	7 777,80	
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"B4" 1		1,000			
	VV		"HŠ" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	15,000	152,50	2 287,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	P		Poznámka k položce: Uvažováno cca 5 m2 na bahník.					
	VV		"B2" 5		5,000			
	VV		"B4" 5		5,000			
	VV		"HŠ" 5		5,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	15,000	592,30	8 884,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
		P	Poznámka k položce: Uvažováno cca 5 m2 na bahník.					
		VV	"B2" 5		5,000			
		VV	"B4" 5		5,000			
		VV	"HŠ" 5		5,000			
		VV	Součet		15,000			
59	K	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	15,000	592,30	8 884,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139111					
		VV	"B2" 5		5,000			
		VV	"B4" 5		5,000			
		VV	"HŠ" 5		5,000			
		VV	Součet		15,000			
60	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	592,30	8 884,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112					
		VV	"B2" 5		5,000			
		VV	"B4" 5		5,000			
		VV	"HŠ" 5		5,000			
		VV	Součet		15,000			
61	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	9,000	302,10	2 718,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141111					
		P	Poznámka k položce: Uvažováno cca 3 m na bahník. Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!					
		VV	"B2" 3		3,000			
		VV	"B4" 3		3,000			
		VV	"HŠ" 3		3,000			
		VV	Součet		9,000			
62	K	985141911	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru	m	9,000	302,10	2 718,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141911					
		P	Poznámka k položce: Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!					
		VV	"B2" 3		3,000			
		VV	"B4" 3		3,000			
		VV	"HŠ" 3		3,000			
		VV	Součet		9,000			
63	K	985141912	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě	m	9,000	302,10	2 718,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141912					
		P	Poznámka k položce: Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!					
		VV	"B2" 3		3,000			
		VV	"B4" 3		3,000			
		VV	"HŠ" 3		3,000			
		VV	Součet		9,000			
64	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	6,000	4 836,70	29 020,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501411					
		P	Poznámka k položce: Obnova stupadel v bahníku 2 ks/bahník. Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!					
		VV	"B2" 2		2,000			
		VV	"B4" 2		2,000			
		VV	"HŠ" 2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
65	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	6,000	1 270,50	7 623,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Uvažováno cca 2 m2 na bahník. Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!</i>					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"B4" 2		2,000			
	VV		"HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
66	K	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000	795,90	4 775,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311911					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!</i>					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"B4" 2		2,000			
	VV		"HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
67	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,000	158,60	951,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311912					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!</i>					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"B4" 2		2,000			
	VV		"HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
68	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	6,000	581,70	3 490,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312112					
	P		<i>Poznámka k položce: Uvažováno cca 2 m2 na bahník. Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!</i>					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"B4" 2		2,000			
	VV		"HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	985312191	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000	151,20	907,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312191					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!</i>					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"B4" 2		2,000			
	VV		"HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
70	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,000	27,30	163,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312192					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!</i>					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"B4" 2		2,000			
	VV		"HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
71	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	129,000	106,80	13 777,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212					
	P		<i>Poznámka k položce: Kamerové zkoušky stávajících přípojek bahníků do kanalizace. Uvažovaná hloubka 8 m + vodorovná vzdálenost od šachty ke kanalizaci.</i>					
	VV		"Přípojka bahníku B2" 45		45,000			
	VV		"Přípojka bahníku B3" 45		45,000			
	VV		"Přípojka bahníku B4" 10		10,000			
	VV		"Přípojka bahníku B5" 14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Přípojka šachty HŠ" 15		15,000			
	VV		Součet		129,000			
72	K	898160500R	Frézování potrubí kanalizačních přípojek DN200	hod	10,000	2 809,90	28 099,00	
	VV		"Přípojka bahníku B2" 2		2,000			
	VV		"Přípojka bahníku B3" 2		2,000			
	VV		"Přípojka bahníku B4" 2		2,000			
	VV		"Přípojka bahníku B5" 2		2,000			
	VV		"Přípojka šachty HŠ" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
73	K	898161201	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 7 mm DN 200	m	127,000	7 575,10	962 037,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/898161201						
	VV		"Přípojka bahníku B2" 45		45,000			
	VV		"Přípojka bahníku B3" 43		43,000			
	VV		"Přípojka bahníku B4" 10		10,000			
	VV		"Přípojka bahníku B5" 14		14,000			
	VV		"Přípojka šachty HŠ" 15		15,000			
	VV		Součet		127,000			
D 1			Zemní práce				2 623,50	
74	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	174,90	2 623,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101						
	VV		"Zásyp jam po vybouraných kalových jámkách" 5*3		15,000			
D 8			Trubní vedení				48 853,80	
75	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360310						
76	M	28611961	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 250	kus	4,000	354,70	1 418,80	CS ÚRS 2024 02
77	K	890431811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	15,000	2 850,60	42 759,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431811						
	VV		"5 kalových jámek" 5*3		15,000			
78	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	5,000	674,40	3 372,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211						
D 997			Přesun sutě				254 128,38	
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	993,856	7,30	7 255,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
	VV		"Odkopávky" 178,873+715,493+99,490		993,856			
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	18 883,264	7,00	132 182,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
	VV		"20 km" 19*993,856		18 883,264			
81	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	894,470	99,00	88 552,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873						
	P		Poznámka k položce: 10 % z hmotnosti směsi zeminy z odkopávek je považováno za stavební odpad, protože může obsahovat např. zbytky původních trativodů či jiné příměsi.					
	VV		"Odkopávky - 90 % hmotnosti" (178,873+715,493+99,490)*0,9		894,470			
82	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	99,386	225,00	22 361,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> 10 % z hmotnosti směsi zeminy z odkopávek je považováno za stavební odpad, protože může obsahovat např. zbytky původních tratívodů či jiné příměsi.								
	P							
	VV		"10 % z hmotnosti odkopávek" (178,873+715,493+99,490)*0,1		99,386			
83	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,500	75,00	712,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561						
	VV		"Kalové jámy" 9		9,000			
	VV		"Demontované poklopy včetně rámu" 0,5		0,500			
	VV		Součet		9,500			
84	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	180,500	7,00	1 263,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569						
	VV		"20 km" 19*9,5		180,500			
85	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862						
	VV		"Kalové jámy" 9		9,000			
D	998		Přesun hmot				6 743,72	
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,732	1 946,80	3 371,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101						
	VV		"Trouby a tvarovky pro drenáže" 0,716+0,004+0,002		0,722			
	VV		"Trouby a tvarovky pro ostatní odvodnění" 0,330+0,588+0,003+0,001+0,015+0,038+0,004+0,004+0,022+0,005		1,010			
	VV		Součet		1,732			
87	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,732	1 946,80	3 371,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 661 - Přeložka trolejového vedení

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: Ing. Švehlová
Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 877 583,00

D HSV HSV 4 841 464,41

D 021 Materiál a montáž TV 2 459 524,00

1	K	RDEM0025D	Demontáž stavajiciho trolejoveho vedení	m	1 100,000	120,70	132 770,00	
2	K	210030641R	Demontáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby- odpojovače s pákovým pohonem včetně konzoly a táhla	kus	1,000	5 225,00	5 225,00	
3	K	RLKD002M	Montáž Drát trolejový Cu Ri 120 mm2	m	1 100,000	90,80	99 880,00	
4	M	RLKD002	Drát trolejový Cu Ri 120 mm2	m	1 100,000	342,00	376 200,00	
5	K	RUK003M	Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	66,000	2 570,70	169 666,20	
6	M	RUK003	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	66,000	1 506,90	99 455,40	
7	K	RLK002M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	1 200,000	59,30	71 160,00	
8	M	RLK002	Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	1 200,000	76,80	92 160,00	
9	K	RLK003M	Montáž Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	260,000	59,30	15 418,00	
10	M	RLK003	Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	260,000	161,30	41 938,00	
11	K	RTZ1D002M	Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2	ks	10,000	2 821,50	28 215,00	
12	M	RTZ1D002	Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2	ks	10,000	2 470,00	24 700,00	
13	K	RTZ1D039M	Montáž Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2	ks	8,000	3 553,00	28 424,00	
14	M	RTZ1D039	Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2	ks	8,000	4 171,50	33 372,00	
15	K	RTZ1D023M	Montáž Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2	ks	42,000	2 696,10	113 236,20	
16	M	RTZ1D023	Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2	ks	42,000	2 528,90	106 213,80	
17	K	RPL010M	Montáž Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem	ks	4,000	1 943,70	7 774,80	
18	M	RPL010	Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem	ks	4,000	3 026,70	12 106,80	
19	K	RPL014M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	30,000	1 943,70	58 311,00	
20	M	RPL014	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	30,000	2 606,80	78 204,00	
21	M	R00615	Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	32,000	1 489,30	47 657,60	
22	M	R00616	Trojsměrné spojení N 35 s izolátorem	ks	18,000	603,50	10 863,00	
23	K	RDNO025M	Montáž Odpojovač U s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění páskou	ks	1,000	32 478,60	32 478,60	
24	M	RDNO025	Odpojovač U s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění páskou	ks	1,000	29 625,80	29 625,80	

P Poznámka k položce:
3000A, ve dvojitě izolaci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	RDNK018M	Montáž Kabelové propojení TRAM na lano 0x1x1	ks	2,000	9 436,40	18 872,80	
26	M	RDNK018	Kabelové propojení TRAM na lano 0x1x1	ks	2,000	11 905,20	23 810,40	
P			Poznámka k položce: CHBU 1x185mm2					
27	K	RDNB011M	Montáž Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění	ks	1,000	14 812,90	14 812,90	
28	M	RDNB011	Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění	ks	1,000	22 326,80	22 326,80	
P			Poznámka k položce: YY50mm2					
29	K	RKNPev015M	Montáž Pevné kotvení TD120mm2	ks	4,000	10 032,00	40 128,00	
30	M	RKNPev015	Pevné kotvení TD120mm2	ks	4,000	7 406,40	29 625,60	
31	K	RKNPoh010M	Montáž Pohyblivé kotvení na kulatém stožáru Cu 120mm2	ks	1,000	47 652,00	47 652,00	
32	M	RKNPoh010	Pohyblivé kotvení na kulatém stožáru Cu 120mm2	ks	1,000	87 403,80	87 403,80	
33	K	RŘPod017M	Montáž Pohyblivé upevnění nosného lana na převěsu	ks	4,000	1 463,00	5 852,00	
34	M	RŘPod017	Pohyblivé upevnění nosného lana na převěsu	ks	4,000	3 030,50	12 122,00	
35	K	210030491R	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby úsekového děliče dělič úsekový proudového propojení trolejí do 1m lanem Cu 95 až 185 mm2 včetně 2 proudových svorek	kus	20,000	713,20	14 264,00	
VV			8+10+2*1		20,000			
36	M	34112339	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x185mm2	m	20,000	790,00	15 800,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: CHBU 1x185mm2					
VV			8+10+2*1		20,000			
37	K	210030313	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby křížení trolejí pro pantograf sepnutí 2 trolejí nad výhybkou dvojitou trolejovou svorkou	kus	10,000	3 785,50	37 855,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210030313					
P			Poznámka k položce: vč. materiálu					
VV			2*2+2*3		10,000			
38	K	210030702RD	Demontáž ukolejnění z kolejnice	kus	3,000	1 881,00	5 643,00	
39	K	R00021	Montáž skříňky připojení kabelu ke kolejnici	kus	1,000	2 006,40	2 006,40	
40	M	R00022	Skříňka připojení ukolejňovacího kabelu na kolejnici	kus	1,000	18 183,00	18 183,00	
P			Poznámka k položce: dle standardu DPO					
41	K	548132111	Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm	kus	1,000	4 608,50	4 608,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548132111					
42	K	RVP026M	Připojení kabelů ukolejnění ke koleji šroubovým spojem	ks	1,000	3 762,00	3 762,00	
43	K	RVP004M	Ostatní instalační materiál	%	1,000	12 540,00	12 540,00	
44	K	210900627RD	Demontáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných (např. AY, AYY) uložených pevně průřezu žíly 500 mm2	m	40,000	59,30	2 372,00	
45	K	210900627	Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných (např. AY, AYY) uložených pevně průřezu žíly 400 až 500 mm2	m	40,000	85,60	3 424,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210900627					
46	M	34115020	kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE 6/10kV (10-AXEKVCE) 1x500/35mm2	m	40,000	460,80	18 432,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 6-AYKCY 1x 500mm2, průměr kabelu 45mm					
VV			2*20		40,000			
47	K	ROM018M	Montáž kabelového vývodu na stožár NB	ks	1,000	3 762,00	3 762,00	
48	M	ROM018	Kabelový vývod na stožár NB	ks	2,000	1 881,00	3 762,00	
P			Poznámka k položce: Kabelový vývod na strožár NB, vč. trubky HDPE75/45 s přípáskováním a kabelovou koncovkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	210101216	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou vodičů se stíněním nebo pláštěm, průřezu žíly do 500 mm2	kus	2,000	2 501,70	5 003,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101216					
50	M	35436118	spojka 10kV pro jednožilový kabel s plastovou izolací, 400-630mm	kus	2,000	3 423,40	6 846,80	CS ÚRS 2024 02
51	K	210101029	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV venkovní kabelů celoplastových	kus	2,000	2 370,10	4 740,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101029					
52	M	35436553	koncovka kabelová venkovní, 70-120mm2 dl 650mm	kus	2,000	7 571,00	15 142,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	59071003	pěna pistolová PUR zimní	litr	2,000	188,10	376,20	CS ÚRS 2024 02
54	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	6,000	21 945,00	131 670,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003					
P			Poznámka k položce:					
VV			3x dle POV					
			3*2					
			6,000					
55	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	6,000	21 945,00	131 670,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010					
P			Poznámka k položce:					
VV			3x dle POV					
			3*2					
			6,000					
D D4			TRAKČNÍ STOŽÁRY					
			1 741 338,03					
56	K	RTS007M	Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkového, bezpatkového, delka do 12m	ks	10,000	6 270,00	62 700,00	
57	M	RTS0006	Trakční stožár 10m/22kN metalizovaný, typ D	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
58	M	RTS0007	Trakční stožár 11m/26kN metalizovaný, typ E	ks	1,000	67 000,00	67 000,00	
59	M	RTS0009	Trakční stožár 10m/22kN, OSV metalizovaný, typ D	ks	6,000	51 500,00	309 000,00	
60	M	RTS0011	Trakční stožár 11m/22kN, OSV metalizovaný, typ D	ks	2,000	59 000,00	118 000,00	
61	K	RTS009M	Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkového, patkového, delka do 12m	ks	15,000	6 600,00	99 000,00	
62	M	RTS0044	Trakční stožár přírubový 10m/16kN OSV metalizovaný, typ CP	ks	12,000	65 500,00	786 000,00	
63	M	RTS0044/1	Trakční stožár přírubový 10m/16kN metalizovaný, typ CP	ks	2,000	64 500,00	129 000,00	
64	M	RTS0083	Trakční stožár přírubový 9m/22kN OSV metalizovaný, typ DP	ks	1,000	69 000,00	69 000,00	
65	K	RMON0022	Ochranný nátěr stožaru proti graffiti	m2	66,725	376,20	25 101,95	
VV			(3,14*0,34*2,5)*25 "3,14*d*h *počet					
			66,725					
66	M	24592704	přípravek na prevenci a likvidaci graffiti	kg	10,676	1 119,20	11 948,58	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba: 0,16 litr/m2					
			0,16*66,725					
			10,676					
67	K	RTS003M	Označení čísla stožárů barvou	ks	25,000	194,50	4 862,50	
68	K	RTS024M	Demontáž stožárů	ks	25,000	4 389,00	109 725,00	
P			Poznámka k položce:					
			vč. odvozu do 10km					
69	K	RTS02599	odkup kovového odpadu	ks	25,000	-4 000,00	-100 000,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. odvozu do 10km					
			25"demontované stožáry					
			25,000					
D M3			POV					
			245 592,38					
70	K	210030761R	Montáž trakčního vedení - provizorní TV	kpl/st	20,000	5 389,00	107 780,00	
P			Poznámka k položce:					
			Úprava závěsů a převěs.lan na mobilní stožár, směrové a výškové vyrovnaní troleje, provizorní ukotvení stávajícího TV.					
			+ montážní vozidlo s posádkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3*6+2			20,000			
71	K	RKNPev015M	Montáž Pevné kotvení TD120mm2	ks	2,000	10 032,00	20 064,00	
72	M	RKNPev015	Pevné kotvení TD120mm2	ks	2,000	7 406,40	14 812,80	
73	K	RUK003M	Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	5,000	2 570,70	12 853,50	
74	M	RUK003	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	5,000	1 506,90	7 534,50	
75	K	RLK002M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	60,000	59,30	3 558,00	
76	M	RLK002	Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	60,000	76,80	4 608,00	
77	K	RTZ1D023M	Montáž Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2	ks	5,000	2 696,10	13 480,50	
78	M	RTZ1D023	Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2	ks	5,000	2 528,90	12 644,50	
79	K	RPL014M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	6,000	1 943,70	11 662,20	
80	M	RPL014	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	6,000	2 606,23	15 637,38	
81	M	R00616	Trojsměrné spojení N 35 s izolátorem	ks	2,000	603,50	1 207,00	
82	K	RDEM0026D	Demontáž provizorního trolejového vedení	m	100,000	197,50	19 750,00	
P		Poznámka k položce: demontáž TV ,vč odvozu +montážní vozidlo s posádkou						
D		46-M	Provizorní stožáry				395 010,00	
83	K	RTS005M	Instalace mobilních stožárů, vč.základů a usazení	ks	6,000	6 897,00	41 382,00	
P		Poznámka k položce: doprava , usazení na místo, zpevnění plochy, včetně podsypového materiálu						
VV		3"ks 22kN			3,000			
VV		3"ks 16kN			3,000			
VV		Součet			6,000			
84	K	RTS024M2	Demontáž a přemístění stožárů s mobil. základy	ks	12,000	7 524,00	90 288,00	
P		Poznámka k položce: přemístění dle jednotlivých etap POV						
VV		2*6			12,000			
85	K	RTS006M	Pronájem mobilních stožárů	ks	6,000	43 890,00	263 340,00	
P		Poznámka k položce: na 5 měsíců						
D		D5	Zemní práce pro základy				2 702 868,59	
86	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	10,000	1 475,50	14 755,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025						
87	K	460131114	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	102,408	1 119,20	114 615,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131114						
VV		(1,8*1,8*2,6)*1			8,424			
VV		(1,8*1,8*2,4)*9			69,984			
VV		(2*2*2)*(2+1)			24,000			
VV		Součet			102,408			
88	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,000	460,80	4 608,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123						
VV		5*2			10,000			
VV		Součet			10,000			
89	K	460641125	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	88,908	6 912,70	614 594,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641125						
P		Poznámka k položce: vč.betonu						
VV		(1,0*1,0*0,75)*14 " dobetonávka na mostě			10,500			
VV		(1,8*1,8*2,6)*1			8,424			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8*1,8*2,4)*9		69,984			
	VV		Součet		88,908			
90	K	RVP008M	Betonový límec	m3	17,250	1 065,90	18 386,78	
	P		Poznámka k položce: bednění +montáž					
	VV		23*0,75 "beton.líмец		17,250			
	VV		Součet		17,250			
91	M	RVP00.31	beton C30/37XF4	m3	17,250	6 081,90	104 912,78	
	P		Poznámka k položce: líмец					
	VV		23*0,75 "beton.líмец		17,250			
	VV		Součet		17,250			
92	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	116,000	724,20	84 007,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124					
	VV		14*4"propojení se stáv.betonem		56,000			
	VV		10*5 "armování základu		50,000			
	VV		1*10"armování piloty		10,000			
	VV		Součet		116,000			
93	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,704	87 780,00	61 797,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212					
	VV		(11*57+16*4*1,2)/1000		0,704			
94	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	63,000	55,90	3 521,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214					
	VV		(18*2+3*2)*1,5		63,000			
95	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	63,000	46,10	2 904,30	
	VV		(18*2+3*2)*1,5		63,000			
96	K	RVP027M	Montáž armovací konstrukce pro trakční stožár	ks	15,000	8 151,00	122 265,00	
97	M	RVP027.1	Armovací svorníkový koš ZRT pro trakční stožár	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
	P		Poznámka k položce: viz. př. Základy stožárů ZRT 48-400 do piloty					
98	M	RVP027.2	TRN s přírubou 550x550	ks	14,000	23 826,00	333 564,00	
	P		Poznámka k položce: viz př. Základy stožárů stožáry v nástupišťích					
99	K	460080202R	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami zabudovaného	ks	11,000	592,50	6 517,50	
	P		Poznámka k položce: ztracené bednění středu základu					
100	M	59223007R	trouba betonová D 50x100 cm	m	22,000	2 040,90	44 899,80	
	P		Poznámka k položce: jádro bet.základu					
	VV		2*11		22,000			
101	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	32,000	526,70	16 854,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641411					
	P		Poznámka k položce: stožáry 26/15 a 26/13					
	VV		2*(2*2*4)		32,000			
102	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	32,000	321,00	10 272,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641412					
103	K	460611134R	Vrty nepažené pro stožáry průměru 90cm hl v hornině tř. vrtatelnosti IV	m	6,500	11 192,00	72 748,00	
	P		Poznámka k položce: vrtaná beton.pilota prům 900mm					
104	K	RVP020M	Přesun mechanizace pro vrtané piloty	kpl	1,000	68 970,00	68 970,00	
105	K	RVP024M	Betonářské práce pro podzemní konstrukce	m3	4,135	1 065,90	4 407,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: betonová pilota (PI*0,45*0,45*6,5)*1"ks					
VV					4,135			
106	M	RVP00.3	beton C 25/30 XF2	m3	4,135	6 081,90	25 148,66	
VV			(PI*0,45*0,45*6,50)*1"ks		4,135			
107	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,097	87 780,00	8 514,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212					
VV			(79+18)*1/1000 "hmotnost, množství		0,097			
108	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	71,280	8 151,00	581 003,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051131					
VV			1,8*1,8*2*11		71,280			
VV			Součet		71,280			
109	K	460633314	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	kus	1,000	4 740,10	4 740,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460633314					
110	K	460633414	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	kus	1,000	2 370,10	2 370,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460633414					
111	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	40,000	1 237,70	49 508,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631212					
112	M	55283916	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm	m	40,000	256,80	10 272,00	CS ÚRS 2024 02
VV			38,8349514563107 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		40,000			
D	997		Přesun sutě				311 911,35	
113	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	226,325	285,00	64 502,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
VV			(1,8*1,8*2,6)*1*1,8		15,163			
VV			(1,8*1,8*2,4)*9*2,4		167,962			
VV			(2*2*2)*(2+1)*1,8		43,200			
VV			Součet		226,325			
114	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 263,250	19,00	43 001,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
VV			226,325*10"km		2 263,250			
115	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	226,325	138,30	31 300,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
VV			(1,8*1,8*2,6)*1*1,8		15,163			
VV			(1,8*1,8*2,4)*9*2,4		167,962			
VV			(2*2*2)*(2+1)*1,8		43,200			
VV			Součet		226,325			
116	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	226,325	282,20	63 868,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
VV			(1,8*1,8*2,6)*1*1,8		15,163			
VV			(1,8*1,8*2,4)*9*2,4		167,962			
VV			(2*2*2)*(2+1)*1,8		43,200			
VV			Součet		226,325			
117	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 263,250	11,40	25 801,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			226,325*10"km		2 263,250			
VV			Součet		2 263,250			
118	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	226,325	43,90	9 935,67	
VV			(1,8*1,8*2,6)*1*1,8		15,163			
VV			(1,8*1,8*2,4)*9*2,4		167,962			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*2*2)*(2+1)*1,8			43,200		
	VV		Součet			226,325		
119	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	171,072	200,00	34 214,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
	VV		11*(1,8*1,8*2)*2,4			171,072		
	VV		Součet			171,072		
120	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,416	99,00	5 486,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	P		Poznámka k položce: recyklační skládka					
	VV		(1,8*1,8*2,6)*1			8,424		
	VV		(1,8*1,8*2,4)*9*0,5			34,992		
	VV		(2*2*2)*(2+1)*0,5			12,000		
	VV		Součet			55,416		
121	K	RVP012M	Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb	ks	2,000	16 900,00	33 800,00	
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				235 020,00	
122	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	19 750,00	19 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003					
123	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	10,000	1 254,00	12 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010					
124	K	580106031	Měření při revizích zkouška přepětové ochrany s bleskojistkou	měření	2,000	20 900,00	41 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106031					
125	K	580107001	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	2,000	43 890,00	87 780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107001					
126	K	RVP031M	Technická prohlídka a zkouška	ks	2,000	15 675,00	31 350,00	
	P		Poznámka k položce: optická prohlídka technického stavu atmatURY, zdíva a ukotvení					
127	K	RVP038M	Průkaz způsobilosti UTZ/E	ks	2,000	20 900,00	41 800,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				98 230,00	
128	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	20,000	836,00	16 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212					
129	K	HZS4222	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista	hod	25,000	1 254,00	31 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4222					
130	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	40,000	1 254,00	50 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232					
	P		Poznámka k položce: manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 662 - Nástupišťě

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 712 535,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 712 535,65

D 01 Odstranění podkladů a krytů, zemní práce 3 276 197,33

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	113,850	105,10	11 965,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141 "Nástupišť zastávek - 15 % plochy ručně" (278+222+259)*0,15					
					113,850			
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	645,150	30,10	19 419,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241 "Nástupišť zastávek - 85 % plochy strojně" (278+222+259)*0,85					
					645,150			
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	189,750	1 089,50	206 732,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132 Poznámka k položce: 75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně. "Nástupišť zastávek" (278+222+259)*0,25					
					189,750			
4	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	569,250	207,30	118 005,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232 "Nástupišť zastávek" (278+222+259)*0,75					
					569,250			
5	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	144,000	630,00	90 720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213 "Nástupní hrany" 2*67 "Rampy k místu pro přecházení" 2*5 Součet					
					134,000 10,000 144,000			
6	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	146,880	1 512,00	222 082,56	CS ÚRS 2024 02
VV			144 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství					
					146,880			
7	K	916231291R	Příplatek za dodatečné kamenické opracování obrub	ks	6,000	1 050,00	6 300,00	
P			Poznámka k položce: Příplatek zahrnuje zaoblení/seřiznutí rohů obrubníků.					
8	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	814,294	183,30	149 260,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114 "Nástupišť dc" 572,913 "Nástupšitě zc" 241,381					
					572,913 241,381			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		814,294			
9	K	460641113R	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 20/25	m3	6,228	3 141,40	19 564,64	
	VV		"Základy pro LED svítidla - 0,3 x 0,3 x 0,3 (d x š x v)" 134*0,3*0,3*0,3		3,618			
	VV		"Základy pro LED pásy - 0,3 x 0,3 x 4,0 (d x š x v)" 2*0,3*0,3*4,0		0,720			
	VV		"Základy pro rozvaděče LED svítidel - 0,3 x 0,3 x 0,3 (d x š x v)" 68*0,3*0,3*0,3		1,836			
	VV		"Základy pro rozvaděče LED pásků - 0,3 x 0,3 x 0,3 (d x š x v)" 2*0,3*0,3*0,3		0,054			
	VV		Součet		6,228			
10	K	596811312	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2	m2	763,474	840,00	641 318,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811312					
	VV		"Nástupišťě dc" 562,489-17,51		544,979			
	VV		"Nástupišťě zc" 235,905-17,41		218,495			
	VV		Součet		763,474			
11	M	58381174R	deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 80mm	m2	839,821	1 774,50	1 490 262,36	
	P		Poznámka k položce: Vysoká hodnota ztrátého (10 %) je dána předpokladem zvýšeného prořezu v okolí LED světel v nástupišti.					
	VV		763,474 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		839,821			
12	K	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	15,931	840,00	13 382,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811121					
	VV		"Signální a varovné pásy nástupišťě dc" 10,454		10,454			
	VV		"Signální a varovné pásy nástupišťě zc" 5,477		5,477			
	VV		Součet		15,931			
13	M	R7	Dlaždice z žuly černá s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů v exteriéru. Tloušťka 80 mm je určena na pochozí plochy.	m2	16,250	10 290,00	167 212,50	
	VV		15,931 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		16,250			
14	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	34,920	840,00	29 332,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120					
	VV		"Kontrastní pás na nástupišti dc" 17,51		17,510			
	VV		"Kontrastní pás na nástupišti zc" 17,41		17,410			
	VV		Součet		34,920			
15	M	58381174R1	deska dlažební tryskaná žula tmavý odstín tl 80mm	m2	35,968	2 520,00	90 639,36	
	VV		34,92 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		35,968			
	D	02	Vybavení zastávky				140 965,00	
16	K	926931311R	Osazení zastávkového označnicku závěsného včetně dodání	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: Bude použit "označnick boční s horním úchytem" dle specifikací DPO. Jedná se o vzorový typový výrobek, který si zhotovitel musí nechat schválit objednatelem.					
17	K	926931312R	Osazení nástěnné vitríny pro JŘ včetně dodání	kus	2,000	40 000,00	80 000,00	
	P		Poznámka k položce: Bude použita vitrina dle specifikací DPO. Jedná se o výrobek atypických rozměrů, který si zhotovitel musí nechat schválit objednatelem.					
18	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
	VV		"Značky zákaz vstupu" 4		4,000			
19	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"Značky zákaz vstupu" 4		4,000			
21	M	40445642R	tabule se žlutými a černými pruhy Z9 250x1000mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
22	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Nápis "POZOR, ÚZKÝ PROFIL"					
23	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Značka B30					
24	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,500	150,00	225,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
VV			"Nápis POZOR TRAM" 2*0,75			1,500		
D 03			Ostatní bourací práce					33 604,20
25	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	189,000	130,10	24 588,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
VV			"Nástupiště zastávek" 3*63			189,000		
26	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vyplní spár silničních	m	189,000	47,70	9 015,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
D 997			Přesun sutě					216 129,42
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	548,757	75,00	41 156,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			"Živice" 11,157+63,225			74,382		
VV			"Beton" 118,594+355,781			474,375		
VV			Součet			548,757		
28	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 426,383	3,00	31 279,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
VV			"20 km" 19*548,757			10 426,383		
29	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	474,375	200,00	94 875,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			"Beton" 118,594+355,781			474,375		
30	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	74,382	520,00	38 678,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
VV			"Živice" 11,157+63,225			74,382		
31	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	54,810	80,00	4 384,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
VV			"Obruby" 54,81			54,810		
32	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	822,150	7,00	5 755,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
VV			"20 km" 15*54,81			822,150		
D 998			Přesun hmot					45 639,70
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	225,270	202,60	45 639,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
VV			"Přesun obrub po staveništi" 29,376			29,376		
VV			"Přesun dlažby po staveništi" 194,968+0,926			195,894		
VV			Součet			225,270		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 663 - EOVS

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: Ing. Švehlová
Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 094 625,24

D M Práce a dodávky M 2 775 135,50

D 21-M 21-M 2 775 135,50

1	K	210190005DR	Demontáž rozvodnice EOVS,vč.kabeláže	kus	3,000	6 069,00	18 207,00	
P			Poznámka k položce: upevnění na stožáru					
2	K	242520004DR	Demontáž topné tyče	kpl	8,000	1 590,40	12 723,20	
3	K	210190005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg	kus	4,000	10 317,30	41 269,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: upevnění na stožár					
4	M	357113105.2R	Rozvaděč ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ VÝHYBKYSŘSV	ks	2,000	560 322,70	1 120 645,40	
P			Poznámka k položce: Rozvaděč elektrického ovládání rozjezd. výhybky Řídicí skříň s příslušnou signalizací (lampa na stožáru nebo převěsu) , vč.přijímače BSV1, BSV2 a zemní indukční smyčkyZS1, ZS2. Vybaven měničem 600VDC/24V DC pro napájení řídicích obvodů, obsahuje spínací prvky, jistící prvky. kabelová propojení					
5	M	357113105.1R	Rozvaděč EOVS s modulem DOT	ks	1,000	360 893,60	360 893,60	
P			Poznámka k položce: Rozvaděč pro ohřev 1 sjezd.výhybky + 1 rozjezd.výhybky s modulem DOT+ s měničem 600VDC/24V DC pro napájení řídicích obvodů Obsahuje spínací prvky, jistící prvky, relé pro kontrolu proudu každé topné tyče (4ks), a obvody pro připojení čidla teploty kolejnice, Dle standardu DPO a.s.					
6	M	357113105.11R	Rozvaděč EOVS bez modulu DOT	ks	1,000	176 101,50	176 101,50	
P			Poznámka k položce: Rozvaděč pro ohřev 1 sjezd.výhybky + 1 rozjezd.výhybky bez modulu DOT Obsahuje spínací prvky, jistící prvky, relé pro kontrolu proudu každé topné tyče (4ks), a obvody pro připojení čidla teploty kolejnice, Dle standardu DPO a.s.					
7	K	RVP004M	Ostatní instalační materiál	%	1,000	10 200,00	10 200,00	
8	K	220960116R	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení	kus	8,000	3 079,30	24 634,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: BSV a ZS					
9	M	R00000003	Zemní indukční smyčka ZS	kpl	4,000	3 048,30	12 193,20	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz Technická zpráva- Standard DPO					
10	M	R00000004	Dotová smyčka	kpl	4,000	4 507,10	18 028,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz Technická zpráva- Standard DPO					
11	K	ROM022M	Montáž svod napájení 600V DC z troleje	ks	2,000	14 844,10	29 688,20	
12	M	34142158R	Svod napájení 600V DC z troleje	kpl	2,000	49 303,50	98 607,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svod napájení 600V DC z troleje, Kabel CGAU 10mm2-10m , po převěsu, vč. ukončení, pojistková skříňka +pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 22, 1x20 A, omezovač přepětí- BLESKOJISTKA 1kV/50kVA(PSP 1/10/III)+svod po stožáru CYA1x10mm2 do XT					
13	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	165,000	38,60	6 369,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311					
		VV	50+25+50+15		140,000			
		VV	15+10"CYKY 1X10		25,000			
		VV	Součet		165,000			
14	M	ROK026	Vícežilový kabel (12 žilový) plocha průřezu 1mm2 0,6/1kV	m	140,000	80,20	11 228,00	
		VV	50+25+50+15		140,000			
15	M	34113246	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x10mm2	m	25,000	64,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	15+10"CYKY 1X10		25,000			
16	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	233,000	42,00	9 786,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812001					
		VV	(4*20+4*10)*1,15"CYKY 2x1,5		138,000			
		VV	4*15"CYSY2x1,5		60,000			
		VV	20+15"CYKY 2x4		35,000			
		VV	Součet		233,000			
17	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	138,000	20,30	2 801,40	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: CYKY 2x1,5					
		VV	(4*20+4*10)*1,15"CYKY 2x1,5		138,000			
18	M	34143798	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2	m	60,000	47,20	2 832,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	4*15"CYSY2x1,5		60,000			
19	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	35,000	44,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	20+15"CYKY 2x4		35,000			
20	K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	42,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812061					
		VV	2*15"CYKY 5x1,5		30,000			
21	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	30,000	42,30	1 269,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	2*15"CYKY 5x1,5		30,000			
22	K	RVP004M	Ostatní instalační materiál	%	1,000	15 300,00	15 300,00	
23	K	242520002R	Montáž snímače teploty a zapojení	kpl	1,000	4 824,00	4 824,00	
24	M	345000001R	čidlo teploty kolejnice	kpl	1,000	6 891,90	6 891,90	
25	K	242520004R	Montáž topné tyče	kpl	8,000	4 342,00	34 736,00	
26	M	345000003R	Topnice L=2200mm 650V 600W MHD vč. skříňky, ochranné trubky a úchytu	ks	8,000	6 201,10	49 608,80	
27	M	R00020	Instalační práce - instalace traťových zařízení, protažení kabelů a jejich zapojení	kpl	2,000	286 875,00	573 750,00	
28	K	R00021	Montáž skříňky připojení kabelu ke kolejnici	kus	2,000	2 147,10	4 294,20	
29	M	R00022	Skříňka připojení ukolejňovacího kabelu na kolejnici	kus	2,000	6 189,50	12 379,00	
30	K	220111891	Ukolejňování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího vodiče, protažení vodiče izolační trubicou na zemnici svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke kolejnici nebo na střed stykového trafa, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici	kus	2,000	3 512,30	7 024,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111891					
31	K	548132111	Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm	kus	3,000	394,90	1 184,70	
32	K	ROM016M	Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, 1 kV do50 mm2 uložených volně	m	30,000	38,60	1 158,00	
		VV	20+10"CYA 1x10		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			30,000			
33	M	34111194	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x25mm2	m	30,000	135,60	4 068,00	CS ÚRS 2024 02
VV		20+10"CYA 1x10			30,000			
VV		Součet			30,000			
34	K	210040011R	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých	kus	1,000	3 366,40	3 366,40	
P		Poznámka k položce: vč. dopravy						
35	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	1,000	23 547,30	23 547,30	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: s přírubou 550x550, pro uchycení 2 rozvaděčů a signalizační lampy						
36	K	210030651	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby průrazky na stožár včetně připojení	kus	1,000	1 147,00	1 147,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210030651						
37	M	R00450	Průrazka TPJS 150/050	ks	1,000	69 979,10	69 979,10	
P		Poznámka k položce: 50V/15kA/50ms						
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
38	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	90,000	589,10	53 019,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161163						
VV		20+10+2*30			90,000			
VV		Součet			90,000			
39	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	1 009,70	30 291,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312						
VV		10+20			30,000			
VV		Součet			30,000			
40	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuštěním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	20,025	335,90	6 726,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123						
VV		(20+10+2*30)*0,5*0,35*0,7			11,025			
VV		(10+20)*0,5*0,5*1,2			9,000			
VV		Součet			20,025			
41	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	10,000	131,60	1 316,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512						
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
42	K	460742132	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	90,000	384,90	34 641,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742132						
VV		(10+5)*6			90,000			
VV		Součet			90,000			
43	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	270,000	48,70	13 149,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213						
VV		2*35+2*4*25			270,000			
44	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	270,000	33,20	8 964,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2*35+2*4*25			270,000			
45	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	90,000	55,90	5 031,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214						
VV		(10+5)*6			90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	90,000	61,80	5 562,00	CS ÚRS 2024 02
VV					(10+5)*6	90,000		
47	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	23,250	127,50	2 964,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171211101			
VV					(20+10+2*30)*0,5*0,35	15,750		
VV					(10+20)*0,5*0,5	7,500		
VV					Součet	23,250		
48	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	23,250	122,70	2 852,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113			
VV					(20+10+2*30)*0,5*0,35	15,750		
VV					(10+20)*0,5*0,5	7,500		
VV					Součet	23,250		
49	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	44,775	552,30	24 729,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111			
VV					24,875 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství	44,775		
50	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	805,950	16,00	12 895,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121			
VV					80,595*10"km	805,950		
51	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	44,775	250,00	11 193,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973124			
VV					(20+10+2*30)*0,5*0,35*1,7	26,775		
VV					(10+20)*0,5*0,5*2,4	18,000		
VV					Součet	44,775		

D O02

Ostatní

81 080,00

52	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	2,000	13 850,00	27 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003			
53	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010			
54	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	1 275,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212			
55	K	HZS4222	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista	hod	10,000	1 275,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4222			
56	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	20,000	1 275,00	25 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

25 075,00

57	K	RVP031M	Technická prohlídka a zkouška	ks	1,000	16 575,00	16 575,00	
P					Poznámka k položce: optická prohlídka technického stavu atmatury, zdíva a ukotvení			
58	K	RVP038M	Průkaz způsobilosti UTZ/E	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
P					Poznámka k položce: manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 664 - Zastřešení zastávek TRAM

Úroveň 3: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 222 676,21

D HSV Práce a dodávky HSV 17 261 045,55

D 1 Zemní práce 475 708,32

1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	465,053	453,60	210 948,04	
	VV		"D.5 001-005, D.5.2 v.1"					
	VV		"A.1-A.5"					
	VV		1,5*1,5*27		60,750			
	VV		"B1.1-2"					
	VV		(1,8+0,9)/2*2,8*67		253,260			
	VV		"B5.1"					
	VV		1,4*1,8*6		15,120			
	VV		"B5.2"					
	VV		(1,7+0,85)/2*1,5*61		116,663			
	VV		"C.1"					
	VV		(0,85+0,6)/2*1,5*16		17,400			
	VV		"C.5"					
	VV		(0,85+0,7)/2*1,5*1,6		1,860			
	VV		Součet		465,053			
2	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	58,630	1 181,30	69 259,62	
	VV		"B4.1"					
	VV		2*1,4*2*2		11,200			
	VV		"B4.2"					
	VV		15*(1,6+0,85)/2*1,5*1,5		41,344			
	VV		"C.2.3"					
	VV		2*0,85*1,4*1,4		3,332			
	VV		"C.4"					
	VV		0,85*1,8*1,8		2,754			
	VV		Součet		58,630			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	396,000	90,00	35 640,00	
	VV		1,2*(2*70+2*85+20)		396,000			
	VV		Součet		396,000			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	396,000	65,00	25 740,00	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	217,463	119,00	25 878,10	
	VV		465,053+58,63		523,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-306,22		-306,220			
	VV		Součet		217,463			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 174,630	1,00	2 174,63	
	VV		217,463*10		2 174,630			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	434,860	110,00	47 834,60	
	VV		217,43*2		434,860			
	VV		Součet		434,860			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	217,463	21,50	4 675,45	
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	306,220	174,90	53 557,88	
	VV		465,053+58,63		523,683			
	VV		-(21,871+195,592)		-217,463			
	VV		Součet		306,220			
D 2			Zakládání				2 187 783,03	
10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	21,871	3 730,90	81 598,51	
	VV		"D.5 001-005, D.5.2 v.1"					
	VV		"podkladní beton pod patky tl. 80 mm"					
	VV		"A.1" 1*0,08*1,4*1,4		0,157			
	VV		"A.5" 12*0,08*1,4*1,4		1,882			
	VV		"B1.1" 6*0,08*1,7*3		2,448			
	VV		"B1.2" 27*0,08*1,4*2,7		8,165			
	VV		"B4.1" 2*0,08*1,8*1,8		0,518			
	VV		"B4.2" 15*0,08*1,4*1,4		2,352			
	VV		"B5.1" 3*0,08*1,6*1,6		0,614			
	VV		"B5.2" 30*0,08*1,2*1,2		3,456			
	VV		"C.1" 8*0,08*1,2*1,2		0,922			
	VV		"C.2" 1*0,08*1,2*1,2		0,115			
	VV		"C.3" 1*0,08*1,2*1,2		0,115			
	VV		"C.4" 1*0,08*1,6*1,6		0,205			
	VV		"C.5" 8*0,08*1,2*1,2		0,922			
	VV		Součet		21,871			
11	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	195,592	4 594,70	898 686,56	
	VV		"D.5 001-005, D.5.2 v.1"					
	VV		"A.1" 1*0,6*1,2*1,2		0,864			
	VV		"A.5" 12*0,6*1,2*1,2		10,368			
	VV		"B1.1" 6*1*1,5*2,8		25,200			
	VV		"B1.2" 27*1*1,2*2,5		81,000			
	VV		"B4.1" 2*0,6*1,6*1,6		3,072			
	VV		"B4.2" 15*1*1,2*1,2		21,600			
	VV		"B5.1" 3*0,6*1,4*1,4		3,528			
	VV		"B5.2" 30*1*1*1		30,000			
	VV		"C.1" 8*1*1*1		8,000			
	VV		"C.2" 1*1*1*1		1,000			
	VV		"C.3" 1*1*1*1		1,000			
	VV		"C.4" 1*1*1,4*1,4		1,960			
	VV		"C.5" 8*1*1*1		8,000			
	VV		Součet		195,592			
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	576,200	492,90	284 008,98	
	VV		"D.5 001-005, D.5.2 v.1"					
	VV		"A.1" 1*0,6*4*1,2		2,880			
	VV		"A.5" 12*0,6*4*1,2		34,560			
	VV		"B1.1" 6*1*(2*1,5+2*2,8)		51,600			
	VV		"B1.2" 27*1*(2*1,2+2*2,5)		199,800			
	VV		"B4.1" 2*0,6*4*1,6		7,680			
	VV		"B4.2" 15*1*4*1,2		72,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B5.1" 3*0,6*4*1,4		10,080			
	VV		"B5.2" 30*1*4*1		120,000			
	VV		"C.1" 8*1*4*1		32,000			
	VV		"C.2" 1*1*4*1		4,000			
	VV		"C.3" 1*1*4*1		4,000			
	VV		"C.4" 1*1*4*1,4		5,600			
	VV		"C.5" 8*1*4*1		32,000			
	VV		Součet		576,200			
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	576,200	321,00	184 960,20	
14	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	18,997	33 640,00	639 059,08	
	VV		"D.5.2 v.7"					
	VV		"A.1,5" 13*(2*13*2,8*0,89+5*5,2*0,62)		1 051,856			
	VV		"B1.1" 6*((29*3,9+16*5,2)*1,58+7*9*0,62)		2 095,284			
	VV		"B1.2" 27*(26*3,6*1,58+13*4,9*0,89+7*7,8*0,62)		6 437,691			
	VV		"B4.1" 2*(2*17*3,2*0,89+5*6,8*0,62)		235,824			
	VV		"B4.2" 15*(2*13*2,8*0,89+7*5,2*0,62)		1 310,400			
	VV		"B5.1" 3*(2*15*3*0,89+5*6*0,62)		296,100			
	VV		"B5.2" 30*(2*11*3,4*0,89+7*4,4*0,62)		2 570,040			
	VV		"C.1" 8*(2*2*11*3,4*0,89+7*4,4*0,62)		1 217,920			
	VV		"C.2" 1*(11*3,4*1,58+11*3,4*0,89+7*4,4*0,62)		111,474			
	VV		"C.3" 1*(11*3,4*1,58+11*3,4*0,89+7*4,4*0,62)		111,474			
	VV		"C.4" 1*(3*15*5,2*1,58+7*6*0,62)		395,760			
	VV		"C.5" 8*(2*11*3,4*0,89+7*4,4*0,62)		685,344			
	VV		Součet		16 519,167			
	VV		16519,167/1000*1,15		18,997			
	VV		Součet		18,997			
15	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	2,917	34 100,00	99 469,70	
	VV		"D.5 001-005, D.5.2 v.1"					
	VV		"A.1" 1*1,2*1,2		1,440			
	VV		"A.5" 12*1,2*1,2		17,280			
	VV		"B1.1" 6*1,5*2,8		25,200			
	VV		"B1.2" 27*1,2*2,5		81,000			
	VV		"B4.1" 2*1,6*1,6		5,120			
	VV		"B4.2" 15*1,2*1,2		21,600			
	VV		"B5.1" 3*1,4*1,4		5,880			
	VV		"B5.2" 30*1*1		30,000			
	VV		"C.1" 8*1*1		8,000			
	VV		"C.2" 1*1*1		1,000			
	VV		"C.3" 1*1*1		1,000			
	VV		"C.5" 8*1*1		8,000			
	VV		Součet		205,520			
	VV		"sít' 100/100/10 mm"					
	VV		205,52*12,34*1,15/1000		2,917			
	VV		Součet		2,917			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				11 304 097,62	
16	K	3113218151	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XD3, XF4 bez výztuže	m3	24,151	5 258,90	127 007,69	
	VV		"D.5 101,106"					
	VV		"propojení konstrukcí"					
	VV		0,3*0,41*2,2		0,271			
	VV		0,3*3,91*2,2		2,581			
	VV		0,3*3,775*1		1,133			
	VV		0,385*2,5*2,1		2,021			
	VV		(0,4*(0,425+3,55)+0,335*0,55)*1,15		2,040			
	VV		"nadbetonávka na stáv. zídce"					
	VV		0,3*0,3*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25)		8,090			
	VV		0,3*0,3*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96)		8,015			
	VV		Součet		24,151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	155,196	542,40	84 178,31	
	VV		"D.5 101,106"					
	VV		2*0,41*2,2		1,804			
	VV		2*3,91*2,2		17,204			
	VV		2*3,775*1		7,550			
	VV		2*2,5*2,1		10,500			
	VV		2*(0,425+3,55+0,55)*1,15		10,408			
	VV		2*0,3*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25+0,3)		54,114			
	VV		2*0,3*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96+0,3)		53,616			
	VV		Součet		155,196			
18	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	155,196	143,60	22 286,15	
19	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	155,196	221,10	34 313,84	
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,898	33 220,00	96 271,56	
	VV		"upřesnit dle dílenské dokumentace"					
	VV		24,151*0,12		2,898			
	VV		Součet		2,898			
21	K	342123901	Montáž ŽB prefa dílců	kus	82,000	1 134,00	92 988,00	
	VV		"D.5 101-106"					
	VV		"provedení dle popisu na výkresech"					
	VV		"část 01" 12		12,000			
	VV		"část 02 a,b" 32		32,000			
	VV		"část 03" 6		6,000			
	VV		"část 05 a,b" 32		32,000			
	VV		Součet		82,000			
22	M	593320001	stěna prefa ŽB včetně výztuže, pohledový beton C 30/37 XC4, XD3, XF4	m3	92,456	18 180,00	1 680 850,08	
	VV		"D.5 101-106"					
	VV		"provedení dle popisu na výkresech"					
	VV		"část 01" 0,3*24*2,2		15,840			
	VV		"část 02 a,b" 0,3*64*(2,1+1,15)/2		31,200			
	VV		"část 03" 0,3*12*(1,15+0,97)/2		3,816			
	VV		"část 05 a,b" 0,4*64*(2,1+1,15)/2		41,600			
	VV		Součet		92,456			
23	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	1 290,323	1 513,90	1 953 419,99	
	VV		"D.5 101-105"					
	VV		"podhled"					
	VV		29,65*6,925-2,5*2,5		199,076			
	VV		68,9*7,15		492,635			
	VV		16,8*6,955		116,844			
	VV		29,4*3,9		114,660			
	VV		68,9*4,2		289,380			
	VV		17,35*4,48		77,728			
	VV		Součet		1 290,323			
24	M	553247601	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, tl 60mm	m2	1 419,355	4 843,10	6 874 078,20	
	VV		1290,323*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 419,355			
	VV		Součet		1 419,355			
25	K	3421919111	Montáž a dod. pomocných, kotevnicích a klempířských prvků pro opláštění	kpl	1,000	338 703,80	338 703,80	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 596 570,33	
26	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	1 244,503	380,00	472 911,14	
	VV		"D.5 101-105"					
	VV		29,52*6,815-2,5*2,5		194,929			
	VV		68,67*7,06		484,810			
	VV		16,67*6,85		114,190			
	VV		29,242*3,715		108,634			
	VV		68,67*3,94		270,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,2*4,15				71,380	
	VV		Součet				1 244,503	
27	M	553247111	panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, tl 60mm	m2	1 281,838	876,60	1 123 659,19	
	VV		1244,503*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"				1 281,838	
	VV		Součet				1 281,838	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 192 272,27	
28	K	601	Oprava a sanace stávajících zídek	m2	357,900	3 331,30	1 192 272,27	
	VV		1*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25)*2				179,780	
	VV		1*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96)*2				178,120	
	VV		Součet				357,900	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				241 213,60	
29	K	901	D+M prefa lavička, betonový blok 2000/250/600 mm + dřevěný sedák z dubového dřeva s olejovou politurou	kus	16,000	10 482,10	167 713,60	
	VV		"D.5 101, 006"					
	VV		8+8				16,000	
	VV		Součet				16,000	
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 250,000	58,80	73 500,00	
	D	998	Přesun hmot				263 400,38	
31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	871,033	302,40	263 400,38	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 961 630,66	
	D	712	Povlakové krytiny				1 862 087,79	
32	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	227,472	430,20	97 858,45	
	VV		29,52-2,5+68,67+16,67				112,360	
	VV		29,242+68,67+17,2				115,112	
	VV		Součet				227,472	
33	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	290,032	491,70	142 608,73	
	VV		29,52+2*6,815-2*2,5				38,150	
	VV		68,67+2*7,06				82,790	
	VV		16,67+2*6,85				30,370	
	VV		29,242+2*3,715				36,672	
	VV		68,67+2*3,94				76,550	
	VV		17,2+2*4,15				25,500	
	VV		Součet				290,032	
34	K	712363413	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	1 244,503	473,80	589 645,52	
	VV		"D.5 101-105"					
	VV		29,52*6,815-2,5*2,5				194,929	
	VV		68,67*7,06				484,810	
	VV		16,67*6,85				114,190	
	VV		29,242*3,715				108,634	
	VV		68,67*3,94				270,560	
	VV		17,2*4,15				71,380	
	VV		Součet				1 244,503	
35	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	1 450,468	645,90	936 857,28	
	VV		1244,503*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"				1 450,468	
	VV		Součet				1 450,468	
36	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 244,503	30,20	37 583,99	
37	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 437,401	27,20	39 097,31	
	VV		1244,503*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"				1 437,401	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1 437,401			
38	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	18 436,51	18 436,51	
D 764		Konstrukce klempířské					803 974,57	
39	K	7645116191	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou	m	227,472	1 352,20	307 587,64	
VV		29,52-2,5+68,67+16,67			112,360			
VV		29,242+68,67+17,2			115,112			
VV		Součet			227,472			
40	K	7645116421	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm + chříč	kus	12,000	368,80	4 425,60	
41	K	764991	Oplechování hrany střechy z plechu mechanicky kotvené rš do 800 mm	m	525,004	921,90	484 001,19	
VV		2*(29,52+6,815)			72,670			
VV		2*(68,67+7,06)			151,460			
VV		2*(16,67+6,85)			47,040			
VV		2*(29,242+3,715)			65,914			
VV		2*(68,67+3,94)			145,220			
VV		2*(17,2+4,15)			42,700			
VV		Součet			525,004			
42	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	7 960,14	7 960,14	
D 767		Konstrukce zámečnické					19 295 568,30	
43	K	76701	D+M ocelová nosná konstrukce přístřešků, vč. povrchové úpravy	kg	119 167,200	142,50	16 981 326,00	
VV		"SO 664"						
VV		"dle výkazu materiálu vč. styčníků, svarů, spoj. materiálu"						
VV		119167,2			119 167,200			
VV		Součet			119 167,200			
44	K	76702	D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla	m2	414,436	5 123,10	2 123 197,07	
VV		"D.5 101-105,201,202"						
VV		2,2*(0,4+12*2+3,91+32*2+3,775+6*2+2,37+0,9+3)			251,581			
VV		2,2*(3+2,5+32*2+0,425+3,55+0,55)			162,855			
VV		Součet			414,436			
45	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	191 045,23	191 045,23	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 664 - Zastřešení zastávek TRAM

Úroveň 3: 02 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 437 453,10

D M Práce a dodávky M

3 437 453,10

D 21-M Elektromontáže

3 437 453,10

1	K	1	Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem	ks	49,000	132,00	6 468,00	
2	K	2	002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2	m	37,000	26,80	991,60	
3	K	3	002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně	m	16,000	19,50	312,00	
4	K	4	002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku/žlab, 2,5 mm2	m	470,000	24,90	11 703,00	
5	K	5	006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A_	ks	9,000	143,00	1 287,00	
6	K	6	015 - Průchody zdívem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	34,000	94,20	3 202,80	
7	K	7	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm	m	34,000	90,00	3 060,00	
8	K	8	017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm	m2	587,000	112,00	65 744,00	
9	K	9	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	635,000	23,90	15 176,50	
10	K	10	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2	m	1 385,000	24,00	33 240,00	
VV 838,00+547,00					1 385,000			
11	K	11	015 - Průchody zdívem/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	16,000	686,40	10 982,40	
12	K	12	007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, zapuštěné, 1 zdroj	kus	155,000	316,80	49 104,00	
13	K	13	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	183,000	61,00	11 163,00	
14	K	14	010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	2 753,000	2,70	7 433,10	
15	K	15	020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm	m	662,000	248,60	164 573,20	
16	K	16	020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky	kus	1 986,000	69,00	137 034,00	
17	K	17	016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu	ks	3 972,000	38,00	150 936,00	
18	M	m1	Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem	ks	49,000	32,00	1 568,00	
19	M	m2	VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U	m	37,000	52,00	1 924,00	
20	M	m3	VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U	m	16,000	21,50	344,00	
21	M	m4	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	470,000	23,00	10 810,00	
22	M	m5	ZASUVKA+KRAB.	ks	9,000	196,00	1 764,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	m8	Malta, štuk, malba	m2	587,000	37,00	21 719,00	
24	M	m9	CYKY-J 5 X 2,5	m	635,000	37,00	23 495,00	
25	M	m10	CYKY-J 3 X 1,5	m	1 385,000	14,50	20 082,50	
VV					838,00+547,00	1 385,000		
26	M	m12	Svítilno - specifikace v poznámce	kus	155,000	14 950,00	2 317 250,00	
Poznámka k položce: Materiál - Hliník; zdroj světla 1 COB, příkon 41 W; 2963 - 3625 lm, účinnost 72 - 88 lm/W, možnost ovladače - Integrovaný driver; řidič - stejnosměrný proud (CC); vstupní napětí - 220-240 V 50/60 Hz, Optika VW (70°); 3000K CRI80, 4000K CRI80; typy stmívání - zapnutí/vypnutí, 1-10V, DALI; Barva Bílá, hmotnost 2.5 kg, provozní teplota-20 °C to 40 °C; dvě průchodky pro smyčkování; čiré, tvrzené sklo, vysoce účinný reflektor; elipsa MacAdam3 SDCM, IP65 VV 155,00								
					155,000			
27	M	m15	NKZIN 50X125X0.70 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.s víkem F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm	m	662,000	379,00	250 898,00	
28	M	m16	Závěs NZ 125_ZM	kus	1 986,000	49,00	97 314,00	
29	M	m17	KOVOVA HMOZDINKA M8	ks	3 972,000	4,50	17 874,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 665.1 - Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-2

Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 350 202,44

D HSV Práce a dodávky HSV

4 934 661,10

D 1 Zemní práce

152 017,62

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	84,20	10 104,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 "cca 3 týdny" 120,00			
					120,000			
2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	91,800	286,50	26 300,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103 "hloubení jam za opěrami " 1,7*27*2			
					91,800			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,800	119,00	10 924,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 "dle pol. 131251103" 91,80			
					91,800			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	918,000	1,00	918,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 "dle pol. 131251103" 91,80*10			
					918,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	183,600	110,00	20 196,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 "dle pol. 162751117" 91,80*2,00			
					183,600			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	91,800	21,50	1 973,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 "uložení na skládku " "dle pol. 131251103" 91,80 Součet			
					91,800 91,800			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	91,800	174,90	16 055,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "zpětný zásyp " 1,7*27*2			
					91,800			
8	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	183,600	357,00	65 545,20	CS ÚRS 2024 02
VV					91,80			
VV					91,8 * 2 " Přepočtené koeficientem množství			
					183,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	408 320,41				
9	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	7,000	109,70	767,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211					
		VV	"plastová chránička DN 150mm pro odvodnění " 7,00		7,000			
10	M	28615071	trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 160x5000mm	m	7,000	470,50	3 293,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	7,00		7,000			
11	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	18,900	6 146,80	116 174,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334323218					
		VV	"betonC 30/37 XC3 XF2"					
		VV	"závěrná zídka- dobetonování" 0,35*27*2		18,900			
12	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek	m2	54,000	1 275,60	68 882,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334352111					
		VV	"závěrná zídka- dobetonování" 2,00*27,00		54,000			
13	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	54,000	321,00	17 334,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334352211					
		VV	"závěrná zídka- dobetonování" 2,00*27,00		54,000			
14	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	0,702	33 559,20	23 558,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334361226					
		VV	"závěrná zídka- dobetonování"					
		VV	"dle výkresu výztuže pol.2 a pol.3 " (480,00+325,80)*0,888*1,05/1000		0,751			
		VV	"odečítá se výztuž dle pol. 13021013" -54,30*0,00091		-0,049			
		VV	Součet		0,702			
15	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	22,050	8 086,60	178 309,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001					
		VV	"beton C 30/37 XC3, XF2"					
		VV	"položka použita pro dobetonování v kotevní oblasti - odhad výměry " 245,00*0,15*0,60		22,050			
		VV	"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
D 4			Vodorovné konstrukce	2 372 880,58				
16	K	421321138	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové spřahující, z betonu C 30/37	m3	224,208	5 034,70	1 128 820,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421321138					
		VV	"betonC 30/37 XC3 XF2"					
		VV	" spřažená deska - průměrná tl. , průměrná cca 0,36" 622,80*0,36		224,208			
17	K	421351131R	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 400 mm	m2	97,422	871,50	84 903,27	
		VV	"bednění boků spřažené desky"					
		VV	"(O1+O2+Oi-š1-š2-ši)*h= " (54,035+(3*31,24)+43,23+36,57+(2*24,6)-(4*6,64)-(2*3,32))*0,40		97,422			
18	K	421351231R	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 400 mm	m2	97,422	499,90	48 701,26	
		VV	"bednění boků spřažené desky"					
		VV	"(O1+O2+Oi-š1-š2-ši)*h= " (54,035+(3*31,24)+43,23+36,57+(2*24,6)-(4*6,64)-(2*3,32))*0,40		97,422			
19	K	421361236	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky	t	1,624	33 980,30	55 184,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361236					
		VV	"dle výkresu výztuže pol.1 " 2484,30*0,888*1,05/1000		2,316			
		VV	"odečítá se výztuž dle pol. 13021013" -760,50*0,00091		-0,692			
		VV	Součet		1,624			
20	K	421361412	Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2	t	5,850	33 701,20	197 152,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361412					
		VV	"dle výkresu výztuže KY 49 8/8_100x100" 5,85		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	423901123R	Hydraulické zvedáky zatížení přes 500 do 1000 kN - včetně nájemného	kpl	1,000	192 440,00	192 440,00	
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"celkem 6 hydraulických zvedáků ,min zdvihu 60t, 28dní - cena za zdvih a nájemné" 1,00		1,000			
22	K	423905211	Zdvih nebo spuštění mostního pole z tyčových dílců do 5000 kN	kus	4,000	44 760,00	179 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423905211					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		4,00		4,000			
23	K	42850	Mostní ložiska hrncová	kus	14,000	34 760,00	486 640,00	
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		14,00		14,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 955 953,01	
24	K	931941142R	Montáž a dodávka dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm	m	36,000	21 000,00	756 000,00	
	VV		18,00*2		36,000			
25	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	19,152	391,20	7 492,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111					
	VV		"vločky do spar z EPS tl. 20mm -dilatace desky" (33,20+20,00)*0,36		19,152			
26	K	931994102	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační	m	33,200	1 082,00	35 922,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994102					
	VV		"těsnící profil š.220mm PVC" 6,64*4+3,32*2		33,200			
27	K	931994111R	Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm	m	33,200	472,10	15 673,72	
	VV		"těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 6,64*4+3,32*2		33,200			
28	K	931994112R	Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 40mm	m	20,000	472,10	9 442,00	
	VV		"těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 2*10,00		20,000			
29	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	421,500	279,20	117 682,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994142					
	VV		"oprava kotevních oblastí " 415,00		415,000			
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"vytmelení spár- odhad výměry" 6,50		6,500			
	VV		Součet		421,500			
30	K	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	m	20,000	434,60	8 692,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994172					
	VV		"těsnící profil š.3000mm asfaltový" 10,00*2		20,000			
31	K	9369400014R	Kontrolní měřicí bod bludných proudů	kus	16,000	300,00	4 800,00	
	VV		"dle příl. 6 , včetně přivaření k výztuži desky" 16,00		16,000			
32	K	936940001R	Osazení a dodávka mostního odvodňovače	kus	7,000	9 962,30	69 736,10	
	VV		7,00		7,000			
33	K	943221111	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	168,000	40,20	6 753,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221111					
	VV		2,00*3,00*4,00*3,50*2		168,000			
34	K	943221211	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	2 352,000	2,10	4 939,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221211					
	VV		168,00*14		2 352,000			
35	K	943221811	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	168,000	33,30	5 594,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00*3,00*4,00*3,50*2		168,000			
36	K	95200001R	Čerpání vody z nosníků	hod	16,000	250,00	4 000,00	
	VV		"odhad - 2 dny" 16,00		16,000			
37	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	22,050	5 025,70	110 816,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
	VV		"položka použita pro odstranění nesoudržného betonu v kotevní oblasti - odhad výměry " 245,00*0,15*0,60		22,050			
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
38	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	40,800	2 996,10	122 240,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151211					
	VV		"vrty pro osazení trubiček odvodnění do nosníků" 51,00*2*0,40		40,800			
39	M	28613761R	potrubí D 20x2,0mm	m	41,208	20,50	844,76	
	VV		102,00*0,40*1,01		41,208			
40	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	622,800	150,00	93 420,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	VV		"očištění povrchu nosníků tlak. vodou do 1000 barů" 622,80		622,800			
41	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	64,800	150,00	9 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132111					
	VV		"průvlaky v podchodu -tlakovou vodou do 1000 barů" 0,90*18*4		64,800			
42	K	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	45,360	945,00	42 865,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311211					
	VV		"stávající průvlaky tl. 5mm - 70% z celkové plochy"					
	VV		64,80*0,70		45,360			
43	K	985311215	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	19,440	4 315,00	83 883,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311215					
	VV		"stávající průvlaky tl. 50mm - 30% z celkové plochy"					
	VV		64,80*0,30		19,440			
44	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm	m2	64,800	445,00	28 836,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312121					
	VV		"průvlaky" 64,80		64,800			
45	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	64,800	495,00	32 076,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324111					
	VV		"stávající betonové konstrukce - povrch průvlaků"					
	VV		64,80		64,800			
46	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	814,800	300,00	244 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213					
	VV		"dle výkresu výztuže"					
	VV		"spřažená deska"					
	VV		"pol.1 spřahovací trny délka 0,98m , délka zapuštění 0,075mm , délka vrtu 0,15 " 2535,00*0,15*2		760,500			
	VV		"závěrná dílka"					
	VV		"pol.3 délka zapuštění 0,150mm , délka vrtu 0,15"		54,300			
	VV		Součet		814,800			
47	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,741	36 200,00	26 824,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		814,8		814,800			
	VV		814,8 * 0,00091 " Přepočtené koeficientem množství		0,741			
48	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	814,800	139,00	113 257,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331912					
	VV		"dle výkresu výztuže"					
	VV		"profil 1 spřahovací trny délka 0,98m , délka zapuštění 0,075mm , délka vrtu 0,15" 2535,00*0,15*2		760,500			
	VV		"profil 3 délka zapuštění 0,150mm , délka vrtu 0,15"		54,300			
	VV		Součet		814,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				26 389,74	
49	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	53,141	118,00	6 270,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"ŽLB dle pol. 966055111" 22,05*2,41					
					53,141			
50	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	1 009,670	9,40	9 490,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"ŽLB dle pol. 966055111" 22,05*2,41*19					
					1 009,670			
51	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	53,141	200,00	10 628,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"ŽLB dle pol. 966055111" 22,05*2,41					
					53,141			
D 998			Přesun hmot				19 099,74	
52	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	74,030	258,00	19 099,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998214111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 415 541,34	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 989 925,90	
53	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	108,000	300,00	32 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		"2x asfaltový pás tl.5mm"					
	VV		"závěrné zídky - 2x pás tl. 5mm " 2,00*27,00*2					
					108,000			
54	M	62855002R	pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm	m2	131,868	325,00	42 857,10	
	VV		"závěrné zídky - 2x pás tl. 5mm " 2,00*27,00*2*1,221					
	VV		Součet					
					131,868			
					131,868			
55	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	1 489,400	200,00	297 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001					
	VV		"penetračně adhezní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		"pod izolaci na povrchu spřažené desky"	622,80	622,800			
	VV		"pod izolaci závěrné zídky"	54,00	54,000			
	VV		"adhezní penetrační nátěr"					
	VV		"povrch nosníků po dobouření spádového betonu"	622,80	622,800			
	VV		"podhledy průvlaků"	64,80	64,800			
	VV		"oprava kotevních oblastí"					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby "					
	VV		"odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná" 250,00*0,50					
	VV		Součet					
					125,000			
					1 489,400			
56	M	58581220_V	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	129,203	175,00	22 610,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"penetračně adhezní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
	VV		"pod izolaci na povrchu spřažené desky"	622,80*0,12075	75,203			
	VV		"pod izolaci závěrné zídky"	54,00	54,000			
	VV		Součet					
					129,203			
57	M	58585000_V	adhezní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	98,122	175,00	17 171,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		"adhezní penetrační nátěr"					
	VV		"povrch nosníků po dobouření spádového betonu" 622,80*0,12075					
					75,203			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podhledy průvlaků" 64,80 *0,12075		7,825			
	VV		"oprava kotevních oblastí"					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby "					
	VV		"odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná" 250,00*0,50*0,12075		15,094			
	VV		Součet		98,122			
58	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	125,000	200,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011					
	VV		"adhezní penetrační nátěr"					
	VV		"oprava kotevních oblastí"					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby "					
	VV		"odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná" 250,00*0,50		125,000			
59	M	58585000_S	adhezní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	15,813	175,00	2 767,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		"adhezní penetrační nátěr"					
	VV		"oprava kotevních oblastí"					
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby "					
	VV		"odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná" 250,00*0,50*0,12650		15,813			
	VV		Součet		15,813			
60	K	711331382	Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	622,800	70,00	43 596,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711331382					
	VV		"dle výkresu 4.3.,4.4"					
	VV		"ochranná geotextilie na spřažené desce" 622,80		622,800			
61	M	69311184R	geotextilie 1000g/m2	m2	653,940	160,00	104 630,40	
	VV		622,80		622,800			
	VV		622,8 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		653,940			
62	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	54,000	70,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272					
	VV		"ochranná geotextilie závěrné zídky" 2,00*27,00		54,000			
63	M	69311179R	geotextilie 700g/m2	m2	56,700	130,00	7 371,00	
	VV		"ochranná geotextilie závěrné zídky" 54,00		54,000			
	VV		54 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		56,700			
64	K	711615001R	Izolace vodorovných konstrukcí polyuretanová stříkaná	M2	622,800	2 200,00	1 370 160,00	
	VV		"ŽLB spřažená deska" 622,80		622,800			
	VV		Součet		622,800			
65	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	19 702,24	19 702,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				425 615,44	
66	K	789222111	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3	m2	212,000	408,10	86 517,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789222111					
	VV		"oprava kotevních oblastí" 147,00		147,000			
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"úprava povrchů ložisek" 65,00		65,000			
	VV		Součet		212,000			
67	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	7,208	9 180,00	66 169,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		212,00		212,000			
	VV		212 * 0,034 " Přepočtené koeficientem množství		7,208			
68	K	789328310	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	212,000	126,20	26 754,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328310					
	VV		"oprava kotevních oblastí" 147,00		147,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"úprava povrchů ložisek" 65,00		65,000			
	VV		Součet		212,000			
69	K	789328315	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 µm	m2	212,000	141,70	30 040,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328315					
	VV		"oprava kotevních oblastí" 147,00		147,000			
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"úprava povrchů ložisek" 65,00		65,000			
	VV		Součet		212,000			
70	K	789328320	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	212,000	134,30	28 471,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328320					
	VV		"oprava kotevních oblastí" 147,00		147,000			
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"úprava povrchů ložisek" 65,00		65,000			
	VV		Součet		212,000			
71	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	212,000	885,20	187 662,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421532					
	VV		"oprava kotevních oblastí" 147,00		147,000			
	VV		"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, AD a investora stavby"					
	VV		"úprava povrchů ložisek" 65,00		65,000			
	VV		Součet		212,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 665.2 - Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-3

Místo: Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 362 660,95

D PSV Práce a dodávky PSV 3 362 660,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 362 660,95

1	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	1 350,000	200,00	270 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001					
		VV	"penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
		VV	"vodorovné povrchy " 1350,00		1 350,000			
		VV	Součet		1 350,000			
2	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	163,013	175,00	28 527,28	CS ÚRS 2024 02
		VV	"penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"					
		VV	"vodorovné povrchy" 1350,00		1 350,000			
		VV	Součet		1 350,000			
		VV	1350 * 0,12075 " Přepočtené koeficientem množství		163,013			
3	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	300,000	60,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172					
		VV	"povrch desek prohlubní" 45,00		45,000			
		VV	"povrch desek stropních" 255,00		255,000			
		VV	Součet		300,000			
4	M	69311184R	geotextilie 1000g/m2	m2	267,750	160,00	42 840,00	
		VV	255,00		255,000			
		VV	255 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		267,750			
5	K	711615001R	Izolace vodorovných konstrukcí polyuretanová stříkaná	M2	1 350,000	2 200,00	2 970 000,00	
		VV	1350,00		1 350,000			
		VV	Součet		1 350,000			
6	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	33 293,67	33 293,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 666 - Spojovací chodník k výtahu pod Frýdlantskými mosty

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 461 403,59

D HSV Práce a dodávky HSV

1 411 803,59

D 1 Zemní práce

63 315,46

1	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	109,280	90,50	9 889,84	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111		
VV	"Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"		
VV	"pod chodník z betonové dlažby"	209,00*0,20	41,800
VV	"pod zatravňovací bloky"	250,00*0,20	50,000
VV	"pod žulové kostky"	31,00*0,20	6,200
VV	"pod žlaby"	(64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25)*0,20	11,280
VV	Součet		109,280

2	M	58337302R	Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava	t	218,560	189,00	41 307,84	

VV	109,280	109,280
VV	109,28 * 2 " Přepočtené koeficientem množství	218,560

3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	585,400	20,70	12 117,78	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112		
VV	"chodník z betonové dlažby"	209,00	209,000
VV	"pod zatravňovací bloky"	250,00	250,000
VV	"pod žulové kostky"	31,00	31,000
VV	"pod žlaby"	(64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25)	56,400
VV	"pod ACO"	39,00	39,000
VV	Součet		585,400

D 2 Zakládání

25 751,08

4	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	6,436	4 001,10	25 751,08	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911		
VV	"beton C 30/37 XF3		
VV	"základové patky pro zábradlí"		
VV	0,40*0,40*0,45*(41+2)+0,40*1,00*0,45*13		5,436
VV	"SDZ: š.*dl.*v.*ks" 1,0*1,0*0,5*2		1,000
VV	Součet		6,436

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 878,10

5	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms	m	1,500	585,40	878,10	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111	
VV	"doplnění mostního zábradlí- do ocelových patek" 1,50	1,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	55300001	Dodávka mostního zábradlí , vč. PKO	m	1,500	10 000,00	15 000,00	
D 4			Vodorovné konstrukce				6 900,00	
7	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého	m2	500,000	13,80	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451579777					
		VV	"v projektu 40mm vyrovnávací vrstvy z kamenné drtě fr.4/8 , v pol.59353-2113 tl.20mm, tzn. 2x příplatek"					
		VV	250,00*2		500,000			
D 5			Komunikace pozemní				511 490,92	
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	546,400	203,10	110 973,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
		VV	"Štěrkodrt' ŠDB fr. 0/32"					
		VV	"chodník z betonové dlažby" 209,00		209,000			
		VV	"pod zatravňovací bloky" 250,00		250,000			
		VV	"pod žulové kostky" 31,00		31,000			
		VV	"pod žlaby" (64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25)		56,400			
		VV	Součet		546,400			
9	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	39,000	346,30	13 505,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016					
		VV	"asfaltový chodník"					
		VV	"Štěrkodrt' ŠD fr. 16/32, tl. 180+min.100 mm pr. 300mm" 39,00		39,000			
10	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	39,000	548,00	21 372,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111					
		VV	"asfaltový chodník"					
		VV	"ACP 16S, 50/70, tl. 70 mm" 39,00		39,000			
11	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	39,000	41,30	1 610,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
		VV	"asfaltový chodník"					
		VV	"Infiltrační postřík z kation.asf.emulze, PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení" 39,00		39,000			
12	K	573231107R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2- modifikovaný	m2	78,000	21,50	1 677,00	
		VV	"asfaltový chodník"					
		VV	"Spoj.postřík z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení" 39,00*2		78,000			
13	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	39,000	316,70	12 351,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144131					
		VV	"asfaltový chodník"					
		VV	"ACO 11+, PMB 25/55-60, tl. 50 mm" 39,00		39,000			
14	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	39,000	356,70	13 911,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155132					
		VV	"asfaltový chodník"					
		VV	"ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm" 39,00		39,000			
15	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	250,000	181,80	45 450,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/593532113					
		VV	"zatravňovací plastové bloky 330x330x50mm , dle příl.č D.6.4 " 250,00		250,000			
16	M	56245141	dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	252,500	336,00	84 840,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	250 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		252,500			
17	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	25,000	572,30	14 307,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	250,00*0,05*2,00		25,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	596211263	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	209,000	349,00	72 941,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263					
		VV	"chodník z betonové dlažby 20x20cm tl.80mm" 209,00					
					209,000			
19	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	213,180	309,90	66 064,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	209,00					
		VV	209 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství					
					213,180			
20	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	31,000	1 693,10	52 486,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597661111					
		VV	"Zpevnění žulovými kostkami 10x10x10 cm" 31,00					
		VV	"bet. lože min. C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. ,vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4"					
					31,000			
D 8		Trubní vedení						1 584,56
21	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	4,000	136,30	545,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330					
		VV	"propojení liniového příčného žlabu s mostním odvodňovačem" 4,00					
					4,000			
22	M	28614274	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16	m	4,060	256,00	1 039,36	CS ÚRS 2024 02
		VV	4,00					
		VV	4 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství					
					4,060			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						746 629,69
23	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	77,900	158,40	12 339,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911111111					
		VV	77,90					
		VV	"Ocelové zábradlí v. 1,1 m, dle standardů města Ostravy, vč. ocelových patek, vč. PKO. Tvar výplně bude upřesněn ve výrobní dokumentaci v rámci RDS"					
					77,900			
24	M	55300002	Ocelové zábradlí v 1,10m , dodávka, včetně PKO	m	77,900	4 500,00	350 550,00	
		VV	77,90					
					77,900			
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	150,000	232,00	34 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		VV	"bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm" 150,00					
		VV	"betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."					
					150,000			
26	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	153,000	103,90	15 896,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	150 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství					
					153,000			
27	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	702,480	52,60	36 950,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
		VV	"Ochranná separační geotextilie pod novou konstrukcí, ochranna spádového betonu mostní konstrukce"					
		VV	"chodník z betonové dlažby" 209,00					
		VV	"pod zatravňovací bloky" 250,00					
		VV	"pod žulové kostky" 31,00					
		VV	"pod žlaby" (64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25) 56,400					
		VV	"pod ACO" 39,00					
		VV	Mezisoučet 585,400					
		VV	585,40*1,20 702,480					
28	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	59,000	105,00	6 195,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
		VV	"frézování drážky před realizací asfaltové zálivky,po obvodu ACO" 59,00					
					59,000			
29	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	64,500	214,50	13 835,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111					
		VV	"Betonový žlab, š. 0,3 m" 21,00+22,00+21,50					
					64,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. Vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4"					
30	M	59227030	žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm	m	64,500	300,00	19 350,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	60,500	273,90	16 570,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211					
VV			"Betonový žlab, š. 0,6 m" 60,50	60,500				
VV			" bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. Vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4"					
32	M	59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	60,500	330,00	19 965,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	3,000	445,20	1 335,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111					
VV			3,00	3,000				
VV			"Polymerbetonový příčný liniový žlab s mříží z oceli s nerezovou úpravou, světlá šířka otvoru žlabu 0,15 m, stavební výška min. 0,26 m"					
VV			"vč. bet. lože C20/25nXF3 s opěrou tl. min. 0,10 m"					
34	M	RMAT0001	Polymerbetonový příčný liniový žlab s mříží z oceli s nerezovou úpravou, světlá šířka otvoru žlabu 0,15 m, stavební výška min. 0,26 m, boční odtok	m	3,000	8 297,40	24 892,20	
35	K	936940001R	Sanace mostních odvodňovačů	kus	4,000	5 400,00	21 600,00	
VV			"Výšková úprava mostních odvodňovačů, sanace, zaizolování okolo spar, u 1 ks navrtání a napojení odvodňovacího potrubí" 4,00	4,000				
36	K	944610001R	Plachta ochranná pro ochranu zábradlí z textilie - montáž, dodávka, demontáž	m2	200,000	60,20	12 040,00	
VV			80,00*2,50	200,000				
37	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	161,950	296,40	48 001,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211					
VV			"očštění stávajících mostních říms" 79*(0,65+0,75+0,65)	161,950				
38	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	82,000	846,50	69 413,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985142211					
VV			"oprava spárování mostních říms" (0,65+0,75+0,65)*40	82,000				
39	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	82,000	523,10	42 894,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985232111					
VV			"oprava spárování mostních říms" (0,65+0,75+0,65)*40	82,000				
D 998			Přesun hmot					
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	198,686	202,60	40 253,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
41	K	783000001	Nátěr a případná repase stávajícího mostního zábradlí	m	80,000	620,00	49 600,00	
VV			"vč.případné repase " 80,00	80,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 667 - Osvětlení nástupní hrany a VS

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: Ing. Švehlová
Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 872 907,47

D M Práce a dodávky M 2 583 162,28

D 021 Materiál TV vč. montáže 155 355,00

1	K	RLK007M	Montáž Lano 35mm2 (7x2,5)	m	70,000	54,60	3 822,00	
2	M	RLK007	Lano 35mm2 (7x2,5)	m	70,000	105,70	7 399,00	
3	K	RPL014M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	2,000	3 347,40	6 694,80	
4	M	RPL014	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	2,000	3 745,10	7 490,20	
5	K	RPL012M	Montáž Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	2,000	3 347,40	6 694,80	
6	M	RPL012	Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	2,000	2 038,10	4 076,20	
7	K	RUK003M	Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	4,000	732,40	2 929,60	
8	M	RUK003	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	4,000	2 165,10	8 660,40	
9	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	20,000	39,20	784,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311						
10	M	34141045	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2	m	20,000	27,70	554,00	CS ÚRS 2024 02

P		Poznámka k položce: CYY, průměr vodiče 7,2mm						
11	K	RVP004M	Ostatní instalační materiál	%	1,000	106 250,00	106 250,00	

D 21-M Elektromontáže 2 427 807,28

12	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	3,000	22 355,00	67 065,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001						
13	M	R00000001	Rozvaděč V2X	kpl	2,000	530 825,00	1 061 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: -rozvaděč- IP65 -Zdroj 1000V/24V minimálně 120W pro napájení řídicí elektroniky a světelných zdrojů. -Zdroje 24V/24V -120W -Záložní akumulátory o kapacitě minimálně 4Ah a s dobíjecími obvody s podpětovou ochranou. -Datový modem GSM/LTE pro spojení s dálkovým dohledem. -Převodník LAN-TCP/RS485. -Řídicí modul pro spínání a kontrolu funkce -Spínač místního ručního ovládání. -Čtyři samostatně jištěné výstupy 24V DC -Přepětové ochrany všech vývodů řídicí skříně. -Detekci a signalizaci výpadku primárního napájení (místně i na dálkový dohled). -Rozhraní pro připojení datových linek RS485 dálkového dohledu - připojení koordinačním kabelem do rozvaděče DOT EO V					
		VV	viz Technická zpráva- Standard DPO		1,000			
		VV	1"pro osvětlení nást.hrany		1,000			
		VV	1"pro varovná světla		2,000			
			Součet					
14	M	R000000011	Rozvaděč RSU s anténou	kpl	1,000	206 125,00	206 125,00	
		P	Poznámka k položce: -rozvaděč přijímací jednotky RSU (V2X) , kompatibilní se systémem C-ITS pomocí komunikace V2X vozidel MHD DPO. viz Technická zpráva- Standard DPO					
15	K	210191519R	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů bez zapojení vodičů	kus	2,000	377,70	755,40	
16	K	210192601	Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových ostatních	kus	1,000	809,30	809,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210192601					
17	K	210120511	Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A	kus	2,000	200,60	401,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210120511					
		P	Poznámka k položce: V rozvodně NN v podchodu pod měření DPO					
18	M	35822111R	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,000	329,20	658,40	
		P	Poznámka k položce: V rozvodně NN v podchodu pod měření DPO					
19	K	210203706R	Montáž výstražného pásku s barevnými diodami	kus	4,000	18 885,30	75 541,20	
		P	Poznámka k položce: do přechodu pro chodce					
20	M	3477420001R	LED pásek- zemní osazení	kpl	4,000	63 081,90	252 327,60	
		P	Poznámka k položce: LED svítidlo-pásek pro montáž do země, V 45 x Š 65 x D 1500 mm, v ocelovém rámu 24V DC; IP66 •teplotní rozsah min. -25 až +35°C; •pro mechanické zatížení min. 20kN; ochrana před mechanickými úderý s energií 20J.					
			viz Technická zpráva- Standard DPO					
21	K	2102037061R	Montáž LED svítidla	kus	132,000	2 225,90	293 818,80	
		P	Poznámka k položce: do nástupní hrany nástupiště					
		VV	66*2		132,000			
22	M	3477420002R	LED svítidlo zemní	kpl	132,000	2 175,90	287 218,80	
		P	Poznámka k položce: •LED svítidlo pro montáž do země, do pravoúhlé dlažby;24V DC; 0,7W; IP66 •teplotní rozsah min. -25 až +35°C; •rozměry svítidla čtverec 100x100mm; •pro mechanické zatížení min. 20kN; ochrana před mechanickými úderý s energií 20J.					
		VV	viz Technická zpráva- Standard DPO		132,000			
		VV	66*2		132,000			
23	M	34571405R	inst.krabice do betonu PP,hluboká, IP 68	kus	70,000	640,80	44 856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: vč.víka vždy pro 2 svítidla					
VV			34*2+2		70,000			
24	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	419,750	38,90	16 328,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812001					
VV			(235+30+100)*1,15		419,750			
25	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	419,750	24,40	10 241,90	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: CYKY 2x2,5					
VV			(235+30+100)*1,15		419,750			
26	K	210812063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	195,500	42,50	8 308,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812063					
P			Poznámka k položce: napájení NN pro rozvaděče V2S z rozvodny v podchodu					
VV			85*2*1,15		195,500			
27	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	195,500	138,30	27 037,65	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: CYKY 5x6					
VV			85*2*1,15		195,500			
28	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	140,000	49,50	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
VV			2*60+20		140,000			
29	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	140,000	36,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2*60+20		140,000			
30	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	345,000	38,90	13 420,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
VV			230+115		345,000			
31	M	34126055	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,8mm2	m	230,000	73,50	16 905,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: TCEPKPFLE 3x4x0,8					
VV			(200)*1,15		230,000			
32	M	34113022	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x0,75mm2	m	115,000	19,90	2 288,50	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: LiYCY-OZ 4x0.75					
VV			100*1,15		115,000			
33	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	2,000	13 850,00	27 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003					
34	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				190 295,19	
35	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,500	61 359,40	30 679,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
36	K	460161133	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	65,000	112,70	7 325,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	9,100	51,00	464,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171211101 0,35*0,4*65		9,100			
38	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	9,100	164,00	1 492,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391124 0,35*0,4*65		9,100			
39	K	460431143	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	65,000	60,20	3 913,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431143					
40	K	460371113	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	9,100	139,50	1 269,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371113 0,35*0,4*65		9,100			
41	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	9,100	122,70	1 116,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113 0,35*0,4*65		9,100			
42	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	200,000	20,10	4 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581111					
43	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	180,000	62,50	11 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114 6*(5+20+5)		180,000			
44	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	180,000	83,40	15 012,00	CS ÚRS 2024 02
VV			6*(5+20+5)		180,000			
45	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	20,000	264,50	5 290,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101121					
46	K	971052461	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	3 731,80	7 463,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052461					
47	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	180,000	272,00	48 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131 6*(5+20+5)		180,000			
48	K	460902213	Zděný pilíř z vápenopískových cihel pro rozvod nn včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace, krycí desky a urovnání okolního terénu hloubky do 40 cm s koncovkovým dílem, pro skříň výšky 105 cm a šířky přes 90 do 105 cm	kus	2,000	6 344,60	12 689,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460902213					
49	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	16,380	552,30	9 046,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111 0,35*0,4*65*1,8		16,380			
50	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 638,000	16,00	26 208,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121 16,38*10"km Součet 163,8 * 10 " Přepočtené koeficientem množství		163,800 163,800 1 638,000			
51	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,380	250,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973124 0,35*0,4*65*1,8		16,380			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

99 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	RVP040M	Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kpl	1,000	13 175,00	13 175,00	
53	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	1 275,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212								
54	K	HZS4222	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista	hod	8,000	1 275,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4222								
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	30,000	1 275,00	38 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232 P Poznámka k položce: koordinace ,kontrola,manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení								
56	K	RVP031M	Technická prohlídka a zkouška	ks	1,000	16 575,00	16 575,00	
P Poznámka k položce: optická prohlídka technického stavu atmatury, zdiva a ukotvení								
57	K	RVP038M	Průkaz způsobilosti UTZ/E	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 668 - OO POTV

Místo: Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: Ing. Švehlová
Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 524 057,19

D M Práce a dodávky M 444 157,19

D 21-M Elektromontáže 444 157,19

1	K	210030651	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby průrazky na stožár včetně připojení	kus	5,000	593,50	2 967,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210030651					
P			Poznámka k položce: na stožár nebo konstrukci zastřešení					
2	K	220111891	Ukolejnění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnicí svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke kolejnici nebo na střed stykového traťá, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici	kus	5,000	2 492,80	12 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111891					
3	M	RVP036	Průrazka TPJS 150/050	ks	5,000	63 308,00	316 540,00	
4	K	548132111	Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm	kus	5,000	296,80	1 484,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548132111					
5	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2	m	200,000	118,70	23 740,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220003					
VV			2*(80+20)		200,000			
6	K	210800415	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	258,750	28,50	7 374,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800415					
VV			(2*80+2*20+25)*1,15		258,750			
7	M	34112334	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x50mm2	m	297,563	191,50	56 983,31	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: NYY, průměr kabelu 15,4mm					
VV			(2*80+2*20+25)*1,15		258,750			
VV			258,75 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		297,563			
8	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	180,000	54,60	9 828,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
VV			2*80+2*10		180,000			
9	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	180,000	33,20	5 976,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2*80+2*10		180,000			
10	K	RVP004M	Ostatní instalační materiál	%	1,000	6 800,00	6 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				79 900,00	
D	O02		Geodetické zaměření a autorský dozor				79 900,00	
11	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	16,000	1 275,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212					
12	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	30,000	1 275,00	38 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232					
		P	Poznámka k položce: manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení					
D	OST		Ostatní				21 250,00	
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 625,00	10 625,00	
14	K	044002000	Revize, technická prohlídka a zkouška	kpl	1,000	10 625,00	10 625,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 801.1 - Vegetační úpravy - pro DPO

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

166 431,40

DHSVHSV

166 431,40

D S1Terénní práce a sanační zásahy spojené s výsadbou rostlin

14 811,40

1	K	Pol1	Odstranění kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek	m3	0,100	1 050,00	105,00	
2	K	Pol2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce	t	0,100	665,00	66,50	
3	K	Pol3	Poplatek za uložení na skládce - terénní práce	t	0,100	99,00	9,90	
4	M	Pol7	Substrát pro výsadbu - doplnění 20 cm	m3	15,200	875,00	13 300,00	
5	K	Pol8	Rozprostření substrátu tl vrstvy do 20 cm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	76,000	17,50	1 330,00	

D S2Založení záhonů pro keře, trvalky, traviny

11 068,60

6	K	Pol10	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. herbicidu	m2	76,000	5,30	402,80	
7	K	Pol11	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000	14,70	1 117,20	
8	K	Pol12	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000	12,60	957,60	
9	K	Pol13	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000	20,30	1 542,80	
10	K	Pol14	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	76,000	17,50	1 330,00	
11	K	Pol38	Mulčování rostlin drceným kamenivem frakce 8/16 mm tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000	24,50	1 862,00	
12	M	Pol39	Kamenivo drčené frakce 8/16 mm - vrstva 6 cm	t	6,400	595,00	3 808,00	
13	K	Pol5	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota	t	0,050	665,00	33,25	
14	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,050	299,00	14,95	

D S3Výsadba trvalek, travin a cibulovin

98 209,20

15	K	Pol17	Jamky pro výsadbu v rovině a svahu do 1:5	kus	1 900,000	10,50	19 950,00	
16	K	Pol40	Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm	kus	380,000	13,30	5 054,00	
17	K	Pol18	Výsadba cibulí	kus	1 520,000	8,40	12 768,00	
18	K	Pol20	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,008	17 500,00	140,00	
19	M	Pol21	Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks k trvalkám	kus	380,000	2,80	1 064,00	
20	M	Pol41	Trvalky a traviny dle TZ, k9	kus	380,000	38,50	14 630,00	
21	M	Pol23	Cibulovina dle TZ	kus	1 520,000	17,50	26 600,00	
22	K	Pol42	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky	kus	380,000	7,00	2 660,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol25	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,500	840,00	7 980,00	
24	K	Pol26	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,500	665,00	6 317,50	
25	M	Pol27	Voda - 5 l na jamku	m3	9,500	105,00	997,50	
26	K	Pol28	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek	t	0,050	665,00	33,25	
27	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,050	299,00	14,95	

D		S4	Údržba - trvalky, traviny a cibuloviny - 3 letá péče						42 342,20
28	K	Pol29	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2x ročně	m3	19,000	840,00	15 960,00		
29	K	Pol26	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	19,000	665,00	12 635,00		
30	M	Pol30	Voda	m3	19,000	105,00	1 995,00		
31	K	Pol31	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky - 1 x ročně	kus	380,000	7,00	2 660,00		
32	K	Pol32	Odplevelení souvislých skupin v rovině a svahu do 1:5 - 1 x ročně	m2	76,000	66,50	5 054,00		
33	K	Pol33	Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně	ks	380,000	10,50	3 990,00		
34	K	Pol28	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek	t	0,050	665,00	33,25		
35	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,050	299,00	14,95		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 801.2 - Vegetační úpravy - pro SMO
Úroveň 3: SO 801.2A - Výsadba v podchodu
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 560 179,08

D HSV HSV 560 179,08

D S1 Terénní práce a sanační zásahy 47 524,50

1	K	Pol1	Odstranění kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek	m3	5,000	1 050,00	5 250,00	
2	K	Pol2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce	t	5,000	665,00	3 325,00	
3	K	Pol3	Poplatek za uložení na skládce - terénní práce	t	5,000	99,00	495,00	
4	K	Pol4	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 - nálety podél plotu - sousední parcely	m2	242,000	31,50	7 623,00	
5	K	Pol5	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota	t	1,000	667,00	667,00	
6	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	1,000	299,00	299,00	
7	M	Pol7	Substrát pro výsadbu - doplnění 20 cm	m3	32,200	840,00	27 048,00	
8	K	Pol8	Rozprostření substrátu tl vrstvy do 20 cm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	161,000	17,50	2 817,50	

D S2 Plocha 6 a 7 - vyčištění náletových rostlin a nečistot 4 000,00

9	K	Pol9	Odstranění náletových dřevin, kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek	m3	5,000	34,00	170,00	
10	K	Pol2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce	t	5,000	667,00	3 335,00	
11	K	Pol3	Poplatek za uložení na skládce - terénní práce	t	5,000	99,00	495,00	

D S3 Založení záhonů trvalky a traviny 29 136,40

12	K	Pol10	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. herbicidu	m2	161,000	5,30	853,30	
13	K	Pol11	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	161,000	14,70	2 366,70	
14	K	Pol12	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	161,000	12,60	2 028,60	
15	K	Pol13	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	161,000	20,30	3 268,30	
16	K	Pol14	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	161,000	17,50	2 817,50	
17	K	Pol15	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	161,000	24,50	3 944,50	
18	M	Pol16	Kůra mulčovací - vrstva 10 cm	m3	16,100	840,00	13 524,00	
19	K	Pol5	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota	t	0,500	667,00	333,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D S4			Výsadba trvalek, travin a cibulovin	351 022,00				
20	K	Pol17	Jamky pro výsadbu v rovině a svahu do 1:5	kus	6 526,000	10,50	68 523,00	
21	K	Pol18	Výsadba cibulí	kus	4 830,000	8,40	40 572,00	
22	K	Pol19	Výsadba trvalek a travin	kus	1 696,000	13,30	22 556,80	
23	K	Pol20	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,017	17 500,00	297,50	
24	M	Pol21	Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks k trvalkám	kus	1 696,000	2,80	4 748,80	
25	M	Pol22	Trvalky a traviny dle TZ, k11	kus	1 696,000	38,50	65 296,00	
26	M	Pol23	Cibulovina dle TZ	kus	4 830,000	17,50	84 525,00	
27	K	Pol24	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km	kus	1 696,000	7,00	11 872,00	
28	K	Pol25	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	32,630	840,00	27 409,20	
29	K	Pol26	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	32,630	665,00	21 698,95	
30	M	Pol27	Voda - 5 l na jamku	m3	32,630	105,00	3 426,15	
31	K	Pol28	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek	t	0,100	667,00	66,70	
32	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,100	299,00	29,90	
D S5			Údržba - trvalky, traviny a cibuloviny - 3 letá péče	128 496,18				
33	K	Pol29	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2x ročně	m3	65,260	820,00	53 513,20	
34	K	Pol26	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	65,260	663,00	43 267,38	
35	M	Pol30	Voda	m3	65,260	105,00	6 852,30	
36	K	Pol31	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky - 1 x ročně	kus	1 696,000	7,00	11 872,00	
37	K	Pol32	Odplevelení souvislých skupin v rovině a svahu do 1:5 - 1 x ročně	m2	161,000	66,50	10 706,50	
38	K	Pol33	Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně	ks	190,000	10,50	1 995,00	
39	K	Pol28	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek	t	0,300	667,00	200,10	
40	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,300	299,00	89,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 801.2 - Vegetační úpravy - pro SMO

Úroveň 3: SO 801.2B - Výsadba na povrchu

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 105 825,25

D HSV HSV

3 105 825,25

D S1 Terénní práce a sanační zásahy spojené s výsadbou rostlin

413 323,60

1	K	Pol1	Odstranění kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek	m3	0,900	1 050,00	945,00	
2	K	Pol2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce	t	0,900	665,00	598,50	
3	K	Pol3	Poplatek za uložení na skládce - terénní práce	t	0,900	99,00	89,10	
4	M	Pol36	Substrát pro výsadbu - doplnění 20 cm (u plochy 3 celkem 60 cm)	m3	466,400	840,00	391 776,00	
5	K	Pol37	Rozproštění substrátu tl vrstvy do 20 cm (60 cm) pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 138,000	17,50	19 915,00	

D S2 Založení záhonů pro keře, trvalky, traviny

165 312,00

6	K	Pol10	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. herbicidu	m2	1 138,000	5,30	6 031,40	
7	K	Pol11	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 138,000	14,70	16 728,60	
8	K	Pol12	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 138,000	12,60	14 338,80	
9	K	Pol13	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 138,000	20,30	23 101,40	
10	K	Pol14	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	1 138,000	17,50	19 915,00	
11	K	Pol38	Mulčování rostlin drceným kamenivem frakce 8/16 mm tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 138,000	24,50	27 881,00	
12	M	Pol39	Kamenivo drcené frakce 8/16 mm - vrstva 6 cm	t	95,600	595,00	56 882,00	
13	K	Pol5	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota	t	0,450	665,00	299,25	
14	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,450	299,00	134,55	

D S3 Výsadba trvalek, travin a cibulovin

1 709 946,50

15	K	Pol17	Jamky pro výsadbu v rovině a svahu do 1:5	kus	30 555,000	10,50	320 827,50	
16	K	Pol40	Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm	kus	7 735,000	8,40	64 974,00	
17	K	Pol18	Výsadba cibulí	kus	22 820,000	13,30	303 506,00	
18	K	Pol20	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,077	17 500,00	1 347,50	
19	M	Pol21	Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks k trvalkám	kus	7 735,000	2,80	21 658,00	
20	M	Pol41	Trvalky a traviny dle TZ, k9	kus	7 735,000	38,50	297 797,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	Pol23	Cibulovina dle TZ	kus	22 820,000	17,50	399 350,00	
22	K	Pol42	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky	kus	7 735,000	7,00	54 145,00	
23	K	Pol25	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	152,770	840,00	128 326,80	
24	K	Pol26	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	152,770	665,00	101 592,05	
25	M	Pol27	Voda - 5 l na jamku	m3	152,270	105,00	15 988,35	
26	K	Pol28	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek	t	0,450	665,00	299,25	
27	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,450	299,00	134,55	

D	S4	Založení trávníku					124 602,45	
28	K	Pol10	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. herbicidu	m2	495,000	4,90	2 425,50	
29	K	Pol12	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	495,000	12,60	6 237,00	
30	K	Pol13	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	495,000	20,30	10 048,50	
31	K	Pol43	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	495,000	17,50	8 662,50	
32	M	Pol44	Trávníkový základací substrát - 15 cm vrstva	m3	74,300	840,00	62 412,00	
33	M	Pol45	Osivo travní - 30 g na m2	kg	14,850	105,00	1 559,25	
34	K	Pol46	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	495,000	10,50	5 197,50	
35	K	Pol25	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,900	840,00	8 316,00	
36	K	Pol47	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,900	665,00	6 583,50	
37	M	Pol48	Voda - 20l na m2	m3	9,900	105,00	1 039,50	
38	K	Pol49	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,300	665,00	199,50	
39	K	Pol50	Pokosení trávníku parkové plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	495,000	3,20	1 584,00	
40	K	Pol51	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	495,000	20,30	10 048,50	
41	K	Pol52	Poplatek za uložení na skládce - travní hmota	t	0,300	299,00	89,70	
42	K	Pol49	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,300	665,00	199,50	

D	S5	Údržba - trvalky, traviny a cibuloviny - 3 letá péče					692 640,70	
43	K	Pol29	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2x ročně	m3	305,540	840,00	256 653,60	
44	K	Pol26	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	305,540	665,00	203 184,10	
45	M	Pol30	Voda	m3	305,540	105,00	32 081,70	
46	K	Pol31	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky - 1 x ročně	kus	7 735,000	7,00	54 145,00	
47	K	Pol32	Odplevelení souvislých skupin v rovině a svahu do 1:5 - 1 x ročně	m2	1 138,000	66,50	75 677,00	
48	K	Pol33	Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně	ks	6 711,000	10,50	70 465,50	
49	K	Pol28	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek	t	0,450	665,00	299,25	
50	K	Pol6	Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota	t	0,450	299,00	134,55	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 901.1 - Zastávkové přístřešky - Vítkovická
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 700,15

D HSV Práce a dodávky HSV 18 152,89

D 1 Zemní práce 5 467,05

1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,683	1 121,90	4 131,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101					
		VV	"D.5 201"					
		VV	"pro základové patky"					
		VV	6*0,93*0,6*1,1		3,683			
		VV	Součet		3,683			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,683	119,00	438,28	CS ÚRS 2024 02

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,366	1,00	7,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	3,683*2		7,366			
		VV	Součet		7,366			

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,683	21,50	79,18	CS ÚRS 2024 02

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,366	110,00	810,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	3,683*2		7,366			
		VV	Součet		7,366			

D 2 Zakládání 10 275,61

6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,416	3 452,70	1 436,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
		VV	"D.5 201"					
		VV	"podkladní beton pod zákl. patky"					
		VV	6*0,1*0,6*1,1*1,05		0,416			
		VV	Součet		0,416			

7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,495	3 542,80	8 839,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
		VV	"D.5 201"					
		VV	"zákl. patky"					
		VV	6*0,6*0,6*1,1*1,05		2,495			
		VV	Součet		2,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
				2 410,23				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,199	334,80	2 410,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	410 547,26				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 000,00				
9	K	72101	Napojení svodů na stávající kanalizaci, dle potrubí cca 0,5 m, vč. zemních prací	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
10	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
D 764			Konstrukce klempířské	19 277,47				
11	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,870	1 430,00	9 824,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612					
12	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511661					
13	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	4,500	1 885,00	8 482,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621					
VV			2*2,25	4,500				
VV			Součet	4,500				
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	190,87	190,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201					
D 767			Konstrukce zámečnické	387 269,79				
15	K	76701	D+M ocelová nosná konstrukce vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle D.5 201	kpl	1,000	219 899,00	219 899,00	
16	K	76702	D+M skleněné zastřešení - kompletní provedení	m2	12,710	2 795,00	35 524,45	
VV			"D.5 201"					
VV			6,87*1,85	12,710				
VV			Součet	12,710				
17	K	76703	D+M krycí plech vč. povrchové úpravy	m2	3,291	3 120,00	10 267,92	
VV			"D.5 201"					
VV			"ozn. 07"					
VV			0,15*(2*6,87+2*2,25+2*1,85)	3,291				
VV			Součet	3,291				
18	K	76704	D+M plechový pás s vypáleným ornamentem a názvem zastávky, v. 260 mm, vč. povrchové úpravy	m	6,870	3 900,00	26 793,00	
VV			"D.5 201"					
VV			"ozn. 06"					
VV			6,87	6,870				
VV			Součet	6,870				
19	K	76705	D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla (motiv loga města)	m2	12,307	2 795,00	34 398,07	
VV			"D.5 201"					
VV			"ozn. 05 + 02"					
VV			5*1,345*1,83	12,307				
VV			Součet	12,307				
20	K	76706	D+M lavička, olejované dřevo, dle. 1,4 m, vč. nosné konstrukce, kotvení	kus	2,000	10 857,00	21 714,00	
VV			"D.5 201"					
VV			"ozn. 01"					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
21	K	76707	D+M opěrka, olejované dřevo, dl. 1,4 m, vč. kotvení	kus	3,000	11 613,00	34 839,00	
VV			"D.5 201"					
VV			"ozn. 03"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	3 834,35	3 834,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 901.2 - Zastávkové přístřešky - ÚAN

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

590 183,45

D HSVPráce a dodávky HSV

24 197,30

D 1Zemní práce

7 288,41

1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,910	1 121,90	5 508,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101					
		VV	"D.5 201"					
		VV	"pro základové patky"					
		VV	8*0,93*0,6*1,1		4,910			
		VV	Součet		4,910			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,910	119,00	584,29	CS ÚRS 2024 02

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,820	1,00	9,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	4,91*2		9,820			
		VV	Součet		9,820			

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,910	21,50	105,57	CS ÚRS 2024 02

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,820	110,00	1 080,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	4,91*2		9,820			
		VV	Součet		9,820			

D 2Zakládání

13 696,15

6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,554	3 452,70	1 912,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
		VV	"D.5 201"					
		VV	"podkladní beton pod zákl. patky"					
		VV	8*0,1*0,6*1,1*1,05		0,554			
		VV	Součet		0,554			

7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,326	3 542,80	11 783,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
		VV	"D.5 201"					
		VV	"zákl. patky"					
		VV	8*0,6*0,6*1,1*1,05		3,326			
		VV	Součet		3,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	3 212,74				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,596	334,80	3 212,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	565 986,15				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	43 800,00				
9	K	72101	Napojení svodů do stávající kanalizace, délka potrubí cca 17,5 m, vč. zemních prací	kpl	1,000	42 500,00	42 500,00	
10	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
D 764			Konstrukce klempířské	23 205,96				
11	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,590	1 430,00	13 713,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612					
12	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511661					
13	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	4,500	1 885,00	8 482,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621					
VV			2*2,25			4,500		
VV			Součet			4,500		
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	229,76	229,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201					
D 767			Konstrukce zámečnické	498 980,19				
15	K	76701	D+M ocelová nosná konstrukce vč. povrhové úpravy - kompletní provedení dle D.5 201	kpl	1,000	267 058,00	267 058,00	
16	K	76702	D+M skleněné zastřešení - kompletní provedení	m2	17,742	2 795,00	49 588,89	
VV			"D.5 201"			17,742		
VV			9,59*1,85			17,742		
VV			Součet			17,742		
17	K	76703	D+M krycí plech vč. povrchové úpravy	m2	4,107	3 120,00	12 813,84	
VV			"D.5 201"			4,107		
VV			"ozn. 07"			4,107		
VV			0,15*(2*9,59+2*2,25+2*1,85)			4,107		
VV			Součet			4,107		
18	K	76704	D+M plechový pás s vypáleným ornamentem a názvem zastávky, v. 260 mm, vč. povrchové úpravy	m	9,590	3 900,00	37 401,00	
VV			"D.5 201"			9,590		
VV			"ozn. 06"			9,590		
VV			9,59			9,590		
VV			Součet			9,590		
19	K	76705	D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla (motiv loga města)	m2	17,229	2 795,00	48 155,06	
VV			"D.5 201"			17,229		
VV			"ozn. 05 + 02"			17,229		
VV			7*1,345*1,83			17,229		
VV			Součet			17,229		
20	K	76706	D+M lavička, olejované dřevo, dle. 1,4 m, vč. nosné konstrukce, kotvení	kus	3,000	10 857,00	32 571,00	
VV			"D.5 201"			3,000		
VV			"ozn. 01"			3,000		
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
21	K	76707	D+M opěrka, olejované dřevo, dl. 1,4 m, vč. kotvení	kus	4,000	11 613,00	46 452,00	
VV			"D.5 201"					
VV			"ozn. 03"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	4 940,40	4 940,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 902 - Mobiliář
Úroveň 3: SO 902.1 - Mobiliář (vyjma tramvajových nástupišť)

Místo: Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 197,98

D HSV Práce a dodávky HSV 458 197,98

D 1 Zemní práce 3 700,54

1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,241	2 621,40	3 253,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811					
	VV		"pro koše"					
	VV		4*0,5*0,5*0,35		0,350			
	VV		"pro stojany na kola"					
	VV		3*2*0,35*0,35*0,35		0,257			
	VV		"pro lavičku L1"					
	VV		5*0,4*0,4*0,4		0,320			
	VV		2*0,4*0,981*0,4		0,314			
	VV		Součet		1,241			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,241	119,00	147,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,241	21,50	26,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,482	110,00	273,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		1,241*2		2,482			
	VV		Součet		2,482			
		D 2	Zakládání				4 184,80	
5	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,304	3 209,20	4 184,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511					
	VV		"pro koše"					
	VV		4*0,5*0,5*0,35*1,05		0,368			
	VV		"pro stojany na kola"					
	VV		3*2*0,35*0,35*0,35*1,05		0,270			
	VV		"pro lavičku L1"					
	VV		5*0,4*0,4*0,4*1,05		0,336			
	VV		2*0,4*0,981*0,4*1,05		0,330			
	VV		Součet		1,304			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				447 050,00				
6	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
7	M	749101301	KO1 koš odpadkový kovový + dřevo ThermoWood, kotvený, 300x210x715 mm, obsah 35l, kompletní provedení dle popisu na v. 201	kus	4,000	9 240,00	36 960,00	
8	K	936174311	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	940,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936174311					
9	M	749101591	L/6 stojan na kola celoodcelový - kompletní provedení dle popisu na v. 205	kus	3,000	2 160,00	6 480,00	
10	K	936991	D+M lavička L/1 - ocelová nosná konstrukce, dřevěný sedák, kovová opěradla, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle v. 202	kpl	1,000	134 800,00	134 800,00	
11	K	936992	D+M lavička L/3 - ocelová nosná konstrukce, sedák - segmenty z kovu, vč. povrchové úpravy, dl. 14,65 - kompletní provedení dle v. 203	kus	1,000	113 820,00	113 820,00	
12	K	936993	D+M lavička L/4 - ocelová nosná konstrukce, sedák - segmenty z kovu, vč. povrchové úpravy, dl. 13,5 - kompletní provedení dle v. 203	kus	1,000	107 320,00	107 320,00	
13	K	936994	D+M lavička L/5 - ocelová nosná konstrukce, sedák - segmenty z kovu, vč. povrchové úpravy, dl. 13,5 - kompletní provedení dle v. 203	kus	1,000	40 930,00	40 930,00	
D 998			Přesun hmot	3 262,64				
14	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,434	950,10	3 262,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 902 - Mobiliář
Úroveň 3: SO 902.2 - Mobiliář (tramvajové nástupiště)
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 261,88

D HSV Práce a dodávky HSV 44 261,88

D 1 Zemní práce 1 043,67

1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,350	2 621,40	917,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811					
		VV	4*0,5*0,5*0,35		0,350			
		VV	Součet		0,350			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,350	119,00	41,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,350	21,50	7,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,700	110,00	77,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	0,35*2		0,700			
		VV	Součet		0,700			

D 2 Zakládání 1 180,99

5	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,368	3 209,20	1 180,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511					
		VV	4*0,5*0,5*0,35*1,05		0,368			
		VV	Součet		0,368			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 880,00

6	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
7	M	749101301	KO1 koš odpadkový kovový + dřevo, kotvený, 300x210x715 mm, obsah 35l, kompletní provedení dle popisu na v. 201	kus	4,000	9 240,00	36 960,00	

D 998 Přesun hmot 1 157,22

8	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,218	950,10	1 157,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 902 - Mobiliář
Úroveň 3: SO 902.3 - Mobiliář (ÚAN)
Místo:
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 859,62

D HSV Práce a dodávky HSV 120 859,62

D 1 Zemní práce 1 810,01

1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,607	2 621,40	1 591,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811					
		VV	"pro koše"					
		VV	4*0,5*0,5*0,35		0,350			
		VV	"pro stojany na kola"					
		VV	3*2*0,35*0,35*0,35		0,257			
		VV	Součet		0,607			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,607	119,00	72,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,607	21,50	13,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,214	110,00	133,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	0,607*2		1,214			
		VV	Součet		1,214			
D	2		Zakládání				2 047,47	
5	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,638	3 209,20	2 047,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511					
		VV	"pro koše"					
		VV	4*0,5*0,5*0,35*1,05		0,368			
		VV	"pro stojany na kola"					
		VV	3*2*0,35*0,35*0,35*1,05		0,270			
		VV	Součet		0,638			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 340,00	
6	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
7	M	749101301	KO1 koš odpadkový kovový + dřevo ThermoWood, kotvený, 300x210x715 mm, obsah 35l, kompletní provedení dle popisu na v. 201	kus	4,000	9 240,00	36 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	6,000	980,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124113								
9	M	749101191	L/2 lavička do exteriéru, na stěnu, dl. 1,75 m, ocel. pozink. konstrukce + desky z masivního dřeva - kompletní provedení dle v. 202	kus	6,000	9 380,00	56 280,00	
10	K	936174311	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	940,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936174311								
11	M	749101591	L/6 stojan na kola celoodcelový - kompletní provedení dle popisu na v. 203	kus	3,000	2 160,00	6 480,00	
D 998 Přesun hmot							4 662,14	
12	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,907	950,10	4 662,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA

Soupis: SO 903 - Orientační a informační systém

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 474 750,00

D Ostatní Ostatní

2 474 750,00

D OST1 Orientační systém

320 250,00

1	K	T01	D+M TABULE 01, 1760/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	18 700,00	18 700,00	
2	K	T02	D+M TABULE 02, 1760/480 mm, třířádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	22 060,00	22 060,00	
3	K	T03	D+M TABULE 03, 2400/800 mm, pětiřádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení	kus	1,000	21 190,00	21 190,00	
4	K	T04	D+M TABULE 04, 2400/800 mm, pětiřádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení	kus	1,000	21 190,00	21 190,00	
5	K	T05	D+M TABULE 05, 1760/480 mm, třířádková, jednostranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	22 060,00	22 060,00	
6	K	T06	D+M TABULE 06, 1280/320 mm, jednořádková, jednostranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	14 955,00	14 955,00	
7	K	T07	D+M TABULE 07, 480/160 mm, jednořádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení	kus	1,000	565,00	565,00	
8	K	T07.1	D+M TABULE 07.1, 160/160 mm, nástěnný piktogram s účelem místnosti	kus	5,000	490,00	2 450,00	
9	K	T08	D+M TABULE 08, 3040/800 mm, pětiřádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
10	K	T09	D+M TABULE 09, 960/480 mm, třířádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení	kus	1,000	8 420,00	8 420,00	
11	K	T10	D+M TABULE 10, 2080/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
12	K	T11	D+M TABULE 11, 3040/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	26 810,00	26 810,00	
13	K	T12	D+M TABULE 12, 1760/480 mm, třířádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení	kus	1,000	13 050,00	13 050,00	
14	K	T13	D+M TABULE 13, 1760/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	18 700,00	18 700,00	
15	K	T14	D+M TABULE 14, 1760/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	1,000	18 700,00	18 700,00	
16	K	T15	D+M TABULE na zastávkách tram, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce	kus	4,000	16 100,00	64 400,00	

D OST2 Informační systém

2 154 500,00

17	K	O1	D+M oboustranný informační panel s technologií RGB LED panel 70 x 50 cm dle specifikace v Technické zprávě	kus	6,000	223 450,00	1 340 700,00	
	VV		"dle TZ a v. 101,102"					
	VV		"dle specifikace KODIS"					
	VV		"na nástupišťích" 2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	O2	D+M Jednostranný informační LCD panel 42" dle specifikace v Technické zprávě	kus	4,000	169 450,00	677 800,00	
	VV		"dle TZ a v. 101,102"					
	VV		"dle specifikace KODIS"					
	VV		"v podchodu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	O3	D+M hlasový majáček pro nevidomé	kus	8,000	17 000,00	136 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 905 - Jízdenkové automaty

Místo: Datum: 25.02.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 148,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 190,00
D 2 Zakládání 2 190,00

1	K	272321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,500	4 380,00	2 190,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272321511					

D PSV Práce a dodávky PSV 168 100,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 770,00

2	K	741210103	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 300 kg	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210103					

3	M	RMAT0001	jízdenkový automat, dodávku zajistí DPO	kus	3,000	0,00	0,00	vlastní
4	K	741210621	Montáž rozváděčů pro dozorný a velíny bez zapojení vodičů stojanů dispečerských základního prvku (stojanu)	kus	3,000	6 090,00	18 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210621					

5	M	RMAT0002	základní stojanový prvek, dle výkresu Stojan AVJ G s deskou v příloze TZ	kus	3,000	12 500,00	37 500,00	vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 100 330,00
6 K 742110102 Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm m 158,000 155,00 24 490,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
7	M	RMAT0003	Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství	m	158,000	480,00	75 840,00	vlastní

D M Práce a dodávky M 131 858,50
D 21-M Elektromontáže 68 772,00

8	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002					

9	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	322,000	31,10	10 014,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					

10	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	370,300	126,00	46 657,80	CS ÚRS 2024 02
VV			322*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			370,300		
VV			Součet			370,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							6 560,00	
11	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	80,000	55,70	4 456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212								
12	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	80,000	26,30	2 104,00	CS ÚRS 2024 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							56 526,50	
13	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	2 506,30	2 506,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025								
14	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	1 291,50	645,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113								
15	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500	332,90	166,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123								
16	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	80,000	409,50	32 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172								
17	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	80,000	102,50	8 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182								
18	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	80,000	133,40	10 672,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111								
19	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	80,000	19,70	1 576,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
Objekt: uroven1 - CELÁ STAVBA
Soupis: SO 910 - Provizorní tramvajové zastávky

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 381 362,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 381 362,39

D 1

Zemní práce

8 936,00

1	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	40,000	223,40	8 936,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111					
		VV	"vybourání obrubníku pro snížení po dobu trvání provizorních zastávek"	7,00*2+6,00	20,000			
		VV	"vybourání sníženého obrubníku po zrušení provizorních zastávek"	7,00*2+6,00	20,000			
		VV	Součet		40,000			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

348 120,00

2	K	348185121	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem výroba	m	100,000	2 530,30	253 030,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185121					
		VV	"zábradlí provizorních zastávek výšky 1m - výroba"					
		VV	"včetně vodící linie pro nevidomé"					
		VV	50,00*2		100,000			

3	K	348185131	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem montáž	m	100,000	492,30	49 230,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185131					
		VV	"zábradlí provizorních zastávek výšky 1m , včetně nezbytné údržby po dobu stavby, včetně upevňovacích materiálů"					
		VV	"včetně vodící linie pro nevidomé"					
		VV	"předpokládaná doba použití - 6 měsíců"					
		VV	50,00*2		100,000			

4	K	348185211	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem odstranění	m	100,000	458,60	45 860,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185211					
		VV	"zábradlí provizorních zastávek výšky 1m - demontáž"					
		VV	"včetně vodící linie pro nevidomé"					
		VV	50,00*2		100,000			

D 4

Vodorovné konstrukce

735 025,60

5	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba	m2	272,000	2 051,10	557 899,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421953011					
		VV	"dřevěné nástupiště v délce 50m pro provoz jedné tramvajové soupravy a kloubového autobusu - výroba"					
		VV	50,00*2,50*2		250,000			
		VV	"dočasné bezbariérové zpřístupnění zastávky DB"	22,00	22,000			
		VV	Součet		272,000			

6	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž	m2	272,000	433,10	117 803,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "dřevěné nástupiště v délce 50m pro provoz jedné tramvajové soupravy a kloubového autobusu" VV "včetně upevňovacích materiálů a vyrovnání základové plochy" VV "předpokládaná doba použití - 6 měsíců" VV 50,00*2,50*2 VV "dočasné bezbariérové zpřístupnění zastávky DB" 22,00 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421953112 250,000 22,000 272,000					
7	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění	m2	272,000	218,10	59 323,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "dřevěné nástupiště v délce 50m pro provoz jedné tramvajové soupravy a kloubového autobusu - demontáž" VV 50,00*2,50*2 VV "dočasné bezbariérové zpřístupnění zastávky DB" 22,00 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421953211 250,000 22,000 272,000					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				280 953,20	
8	K	915223111R	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 400 mm	m	189,000	950,00	179 550,00	
			VV "provizorní značení z nalepovacích pásů" VV "varovný- hmatový pás š. 400mm " 2*50,00+11,00*5 VV "signální pás š. 800mm - tedy 2x" 17,00*2 VV Součet					
			155,000 34,000 189,000					
9	K	915223121R	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 180 mm	m	9,000	650,00	5 850,00	
			VV "provizorní značení z nalepovacích pásů" VV "vodící linie na přechodu - šířka 6x30mm= 180mm " 9,00					
			9,000					
10	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	m2	94,500	250,00	23 625,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "provizorní značení z nalepovacích pásů" VV "přechody u provizorní tramvaj. zastávky" 5,00*(5,50+9,00) VV "přechod u zastávky DB" 4,00*5,50 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915321111 72,500 22,000 94,500					
11	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	124,470	10,00	1 244,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "provizorní značení z nalepovacích pásů" VV "varovný -hmatový pás š. 400mm " (2*50,00+11,00*5)*0,40 VV "signální pás š. 800mm - tedy 2x" 17,00*0,80 VV "vodící linie na přechodu - šířka 6x30mm= 180mm " 9,00*0,180 VV "přechody u provizorní tramvaj. zastávky" 5,00*(5,50+9,00)*0,50 VV "přechod u zastávky DB" 4,00*5,50*0,50 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111 62,000 13,600 1,620 36,250 11,000 124,470					
12	K	916241113	Osazení obručníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	549,20	21 968,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "využijí se původní obručníky" VV "osazení sníženého obručníku " 7,00*2+6,00 VV "osazení obručníku po zrušení provizorních zastávek do původní polohy " 7,00*2+6,00 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113 20,000 20,000 40,000					
13	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	300,000	13,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "očistění vozovky před pokládáním značení " 300,00					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 300,000					
14	K	966007223R	Odstranění vodorovného dopravního značení z betonového nebo živičného povrchu značeného plastem plošného	m2	171,630	250,00	42 907,50	
			VV "provizorní značení z nalepovacích pásů - odstranění" VV "dle pol.91562111" 171,63					
			171,630					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	40,000	47,70	1 908,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
		VV	"očištění obrubníků od zbytků lože a výplní spár"					
		VV	"osazení sníženého obrubníku " 7,00*2+6,00		20,000			
		VV	"osazení obrubníku po zrušení provizorních zastávek do původní polohy " 7,00*2+6,00		20,000			
		VV	Součet		40,000			
D		997	Přesun sutě				3 634,40	
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,800	80,00	704,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
		VV	"odvoz vybouraného lože obrubníků na skládku - 0,10 m3 /m" 0,10*2,20*40,00		8,800			
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	167,200	7,00	1 170,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
		VV	"předpoklad 20 km"					
		VV	"odvoz vybouraného lože obrubníků na skládku - 0,10 m3 /m" 0,10*2,20*40,00*19		167,200			
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,800	200,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"dle pol.997221571" 8,80		8,800			
D		998	Přesun hmot				4 693,19	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,023	260,40	4 693,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					



Rekapitulace ceny

Stavba: 3164 - Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 30 492 485,95

Celková cena s DPH: 36 895 908,00

Cenová soustava

2024_OTSKP

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Ul. Vítkovická	1 601 747,05	336 366,88	1 938 113,93
SO 102	Ul. 28. října	6 345 537,94	1 332 562,97	7 678 100,91
SO 103	Opěrné zdi na ul. 28. října	10 041 583,18	2 108 732,47	12 150 315,65
SO 201	Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická	4 971 237,76	1 043 959,93	6 015 197,69
SO 202	Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října	7 532 380,02	1 581 799,80	9 114 179,82

		Soupis prací objektu					SO 101 1 601 747,05	
Stavba:		3164 Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě						
Rozpoč		SO 101 Ul. Vítkovická						
Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce	23 046,32				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	64,310	20,00	1 286,20	2024_OTSKP
			vybourané obruby bez dalšího použití včetně betonového lože a jiné zbytky betonů					
			11358 - vybouraný podkladní beton pod LA 2,40 * 9,20 =22,080 [A]					
			11352A - vybourané betonové obruby 0,205 t/m * 48,0 =9,840 [B]					
			11353A - vybourané kamenné obruby 0,205 t/m * 158,0 =32,390 [C]					
			Celkem: A+B+C=64,310 [D]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,416	270,00	1 192,32	2024_OTSKP
			vybouraná živičná vozovka					
			113138 - odstranění živičných konstrukcí a LA 2,40 * 1,840 =4,416 [A]					
			Celkem: A=4,416 [B]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	186,980	110,00	20 567,80	2024_OTSKP
			kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky, suť z čištění krajnic					
			113328 - odstranění nestmelených podkl.vrstev 2,0 t/m3 * 34,660 m3 =69,320 [A]					
			93808 - metení vozovek 0,015 t/m2 * 7844,0 =117,660 [B]					
			Celkem: A+B=186,980 [C]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
1			Zemní práce	202 837,85				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,840	270,00	496,80	2024_OTSKP
			Odstranění chodníku s povrchem z LA 0,040 * 46,0 =1,840 [A]					
			Celkem: A=1,840 [B]					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	9,200	480,00	4 416,00	2024_OTSKP
			Odstranění chodníku s povrchem z LA					
			odstranění podkladního betonu v tl. 20 cm (předpoklad) 0,20 * 46,0 =9,200 [A]					
			Celkem: A=9,200 [B]					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	34,660	270,00	9 358,20	2024_OTSKP
			Odstranění ložné a podkladní vrstvy vč. likvidace					
			celkt. tl. 0,35m 0,350 * 78,0 =27,300 [A]					
			Odstranění chodníku s povrchem z LA - podkladní vrstva 0,160 * 46,0 =7,360 [B]					
			Celkem: A+B=34,660 [C]					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					

Rozpoč		SO 101 Ul. Vítkovická								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
7	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	48,000	140,00	6 720,00	2024_OTSKP		

Rozpoč SO 101 Ul. Vítkovická						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena JednotkováCelkemCenová soustava
1	2	3	4	5	6	91011
12	113764		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	272,900	95,0025 925,502024_OTSKP
Zařezání + zálivka po pokládce ohrusné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 25 mm v místech vpustí a poklopů vpustě 1,80 * 7 =12,600 [A] poklopy 1,90 * 1 =1,900 [B] hydranty, šoupáky 0,90 * 1 =0,900 [C] Celkem: A+B+C=15,400 [D] v místech napojení, studená podélná pracovní spára 257,5 =257,500 [E] Celkem: D+E=272,900 [F] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x						
13	113775		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	60,000	110,006 600,002024_OTSKP
Zařezání + zálivka po pokládce ohrusné vrstvy i ložné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 30 mm na rozhraní s CB krytem 2 * (27,0 + 3,0) =60,000 [A] Celkem: A=60,000 [B] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x						
14	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	88,000	26,602 340,802024_OTSKP
Vyrovnaní a zhutnění zemní pláně E def2 min. 30 Mpa 88,0 =88,000 [A] Celkem: A=88,000 [B] Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x						
15	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	100,000	10,901 090,002024_OTSKP
Reprofilace terénu - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti) 100,0 =100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B] Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů Položka nezahrnuje: - x						
16	18231	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	100,000	38,203 820,002024_OTSKP
včetně naložení a dovozu humozní vrstvy Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti) 100,0 =100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B] Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x						
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	100,000	36,003 600,002024_OTSKP
Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti) 100,0 =100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x						

Rozpoč		SO 101 Ul. Vítkovická							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	
2		Základy			4 074,40				
18	289971		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	88,000	46,30	4 074,40	2024_OTSKP	

Rozpoč SO 101 Ul. Vítkovická										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
23	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	740,000	400,20	296 148,00	2024_OTSKP		
			ACL 16+ tl. 0,060m - modifikované pojivo - ložní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací celoplošná oprava vozovky 740,0 =740,000 [A] Celkem: A=740,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
24	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	222,000	328,90	73 015,80	2024_OTSKP		
			ACP 16+ tl. 0,050m - modifikované pojivo - podkladní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací lokální vysprávký - 30% plochy 222,0 =222,000 [A] Celkem: A=222,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
25	574I53		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM	M2	740,000	324,30	239 982,00	2024_OTSKP		
			SMA 11+ tl. 0,040m - modifikované pojivo, obrušná vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací celoplošná oprava vozovky 740,0 =740,000 [A] Celkem: A=740,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
26	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 702,000	11,50	19 573,00	2024_OTSKP		
			posyp spojovacího postřiku 0,40 kg/m2 pod obrušnou vrstvou (celoplošná oprava vozovky) 740,0 =740,000 [A] posyp spojovacího postřiku 1,50 kg/m2 pod ložní vrstvou (celoplošná oprava vozovky) 740,0 =740,000 [B] posyp spojovacího postřiku 0,60 kg/m2 pod podkladní vrstvou (lokální vysprávký - 30% plochy) 222,0 =222,000 [C] Celkem: A+B+C=1 702,000 [D]							

Rozpoč SO 101 Ul. Vítkovická										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x							
27	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR.II TL. DO 200MM	M2	46,000	2 060,00	94 760,00	2024_OTSKP		
			Nový povrch chodníku z ŽB (CB kryt) tl. 0,20m vč. výztuže KARI sítě 100/100/8 při horním i spodní okraji 46,0 =46,000 [A] Celkem: A=46,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
28	582601		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	18,400	665,70	12 248,88	2024_OTSKP		
			Zpětná pokládka bet. dlažby chodníku 20% rezerva / dokoupení materiálu 0,20 * 92,0 =18,400 [A] Celkem: A=18,400 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
29	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	92,000	647,20	59 542,40	2024_OTSKP		
			Rozebrání chodníku z bet. dlažby vč. očištění a uskladnění během stavby Zpětná pokládka bet. dlažby chodníku chodník vlevo vč. napojení a podél obrubníku 92,0 =92,000 [A] Celkem: A=92,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)							
8						134 908,30				
30	87434	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM SN 10	M	30,000	2 418,40	72 552,00	2024_OTSKP		
			včetně zemních prací - výkopu, podsypu, obsypu a zásypu v souladu s TZ a obnovou konstrukce vozovky do úrovně vyfrézované vozovky (pod ložnou vrstvou) připojky pro nové uliční vpusti (délka do 2 m, bude čerpáno dle skutečnosti) UV pod obrubníkem 5 * 2,0 =10,000 [A] nová připojka - UV pod obrubníkem 2*10,0 =20,000 [B] Celkem: A+B=30,000 [C]							

Rozpoč SO 101 Ul. Vítkovická										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
31	89712	A	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	7 854,40	54 980,80	2021_OTSKP		
			<i>prefabrikované betonové uliční vpusti DN 500, s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, polyplastovou vtokovou mříží 500 x 500 dle EN 124 včetně rámu, pro zatížení D 400</i> <i>Nová uliční vpust vč. výkopu a zásypu 2 =2,000 [A]</i> <i>Kompletní obnova či přesunutí uliční vpusti vč. zemních prací 5 =5,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=7,000 [C]</i> položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - obsyp a zásyp kolem nově zřízených UV							
32	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	3 170,00	3 170,00	2024_OTSKP		
			<i>Položka zahrnuje POUZE dodávku předepsaného poklopu včetně rámu - jeho osazení do nové polohy je zahrnuto v položce 89921 Výšková úprava poklopů</i> <i>Výměna poklopů revizních šachet - kruhová</i> <i>dodávka nových těžkých poklopů tř. D400 s gumovou těsnicí vložkou EPDM s odvětráním 1 =1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x							
33	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	986,30	986,30	2024_OTSKP		
			<i>šoupátkový poklop pro použití v dopravně zatížených i pochůzích komunikacích tř. D 400 s nápisem</i> <i>v místě zálivu AZ 1 =1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x							
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 087,00	2 087,00	2024_OTSKP		
			<i>v rámci výškové úpravy poklopů bude provedena i výměna poklopu (dodávka poklopu je součástí položky 89911G</i> <i>výšková úprava revizních šachtic ve vozovce vč. vyspravení šachtice 1 =1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x							

Rozpoč SO 101 Ul. Vítkovická									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
35	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 132,20	1 132,20	2024_OTSKP	
v rámci výškové úpravy poklopů bude provedena i výměna poklopu (dodávka poklopu je součástí položky 89913 Výměna + výšková úprava poklopů uzávěrů-soupátek - v místě zálivu AZ 1 =1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x									
9 Ostatní konstrukce a práce				335 489,80					
36	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	150,00	1 350,00	2023_OTSKP	
Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby demontáž stávajících značek ze sloupků (standardní velikosti) 5 =5,000 [A] demontáž stávajících značek ze sloupů trakčního vedení/VO 4 =4,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
37	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	4 150,00	37 350,00	2023_OTSKP	
Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby dodávka a montáž značek standardní velikosti 5 =5,000 [A] dodávka a montáž značek na sloupy trakčního vedení/VO 4 =4,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení									
38	914513		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	10,500	550,00	5 775,00	2023_OTSKP	
demontáž stávajících značek z příhradových sloupků 3,50 * 3,0 =10,500 [A] Celkem: A=10,500 [B] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
39	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	10,500	2 850,00	29 925,00	2023_OTSKP	
montáž na příhradové konstrukce 3,5 * 3,0 =10,500 [A] Celkem: A=10,500 [B] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení									
40	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	5,000	150,00	750,00	2023_OTSKP	
Demontáž sloupků v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby demontáž sloupků stávajících SDZ 5 =5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
41	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	3 400,00	17 000,00	2023_OTSKP	
Osazení sloupků s patkou v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby dodávka a montáž sloupků stávajících SDZ 5 =5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)									
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	103,500	150,00	15 525,00	2024_OTSKP	
VDZ vč. předznačení barvou a provedení nejprve VDZ v barvě - 1. fáze VDZ - V4 š. 0,25m 0,25 * 141,0 =35,250 [A] VDZ - V4 š. 0,125m 0,125 * 116,0 =14,500 [B] VDZ - V2b š. 0,125m 0,125 * 38,0 =4,750 [C] VDZ - V13a 0,50 * 98,0 =49,000 [D] Celkem: A+B+C+D=103,500 [E]									

Rozpoč SO 101 Ul. Vítkovická									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha						
43	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	103,500	400,00	41 400,00	2024_OTSKP	
			VDZ po vyžrání asf. krytu bude provedeno finální VDZ v plastu - 2. fáze VDZ - V4 š. 0,25m 0,25 * 141,0 =35,250 [A] VDZ - V4 š. 0,125m 0,125 * 116,0 =14,500 [B] VDZ - V2b š. 0,125m 0,125 * 38,0 =4,750 [C] VDZ - V13a 0,50 * 98,0 =49,000 [D] Celkem: A+B+C+D=103,500 [E] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha						
44	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	48,000	463,50	22 248,00	2024_OTSKP	
			Nový obrubník B10/25 vč. bet. lože C20/25 nXF2 odolné proti soli 48,0 =48,000 [A] Celkem: A=48,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
45	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	121,000	901,00	109 021,00	2024_OTSKP	
			Nový obrubník OP6 vč. bet. lože C20/25 - nXF2 odolné proti soli vč. 10% obloukových dílů (poloměry dle realizační dokumentace) 121,0 =121,000 [A] Celkem: A=121,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
46	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	147,500	136,10	20 074,75	2024_OTSKP	
			Zařezání vozovky hl. 0,100m v místech napojení na s.s. - stupňovitý zápch 75,0 =75,000 [A] v místech napojení na s.s. 72,50 =72,500 [B] Celkem: A+B=147,500 [C] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						

Rozpoč		SO 101 Ul. Vítkovická						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
47	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	272,900	86,50	23 605,85	2024_OTSKP
			<i>Zařezání + zálivka po pokládce ohrusné vrstvy - zalití drážky rozměru 15 x 25 mm v místech vpustí a poklopů vpustě 1,80 * 7 =12,600 [A] poklopy 1,90 * 1 =1,900 [B] hydranty, šoupáky 0,90 * 1 =0,900 [C] Celkem: A+B+C=15,400 [D] v místech napojení, studená podélná pracovní spára 257,50 =257,500 [E] Celkem: D+E=272,900 [F]</i>					
			Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil					
48	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	60,000	86,50	5 190,00	2024_OTSKP
			<i>Zařezání + zálivka po pokládce ohrusné vrstvy i ložné vrstvy - zalití drážky rozměru 15 x 30 mm na rozhraní s CB krytem 2 * (27,0 + 3,0) =60,000 [A] Celkem: A=60,000 [B]</i>					
			Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil					
49	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 844,000	0,80	6 275,20	2024_OTSKP
			<i>Zametení vozovky po frézování lokální vysprávký - 30% plochy - po frézování a před pokládkou 2 * 222,0 =444,000 [A] průběžně během stavby a před pokládkou nových vrstev - 10x 10 * 740,0 =7 400,000 [B] Celkem: A+B=7 844,000 [C]</i>					
			Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					

		Soupis prací objektu					SO 102 6 345 537,94	
Stavba:		3164 Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě						
Rozpoč		SO 102 Ul. 28. října						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce	117 400,55				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	344,535	87,00	29 974,55	2024_OTSKP
			vybourané obruby bez dalšího použití včetně betonového lože a jiné zbytky betonů					
			11358 - vybouraný podkladní beton pod LA 2,40 * 90,0 =216,000 [A]					
			11352A - vybourané betonové obruby 0,205 t/m * 47,0 =9,635 [B]					
			11353A - vybourané kamenné obruby 0,205 t/m * 580,0 =118,900 [C]					
			Celkem: A+B+C=344,535 [D]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	43,200	100,00	4 320,00	2024_OTSKP
			vybouraná živičná vozovka					
			113138 - odstranění živičných konstrukcí a LA 2,40 * 18,0 =43,200 [A]					
			Celkem: A=43,200 [B]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	692,550	120,00	83 106,00	2024_OTSKP
			kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky, suť z čištění krajnic					
			113328 - odstranění nestmelených podkl.vrstev 2,0 t/m3 * 72,0 m3 =144,000 [A]					
			93808 - metení vozovek 0,015 t/m2 * 36570,0 =548,550 [B]					
			Celkem: A+B=692,550 [C]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
1			Zemní práce	785 214,99				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	18,000	661,80	11 912,40	2024_OTSKP
			Odstranění chodníku s povrchem z LA 0,040 * 450,0 =18,000 [A]					
			Celkem: A=18,000 [B]					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	90,000	1 209,40	108 846,00	2024_OTSKP
			Odstranění chodníku s povrchem z LA					
			odstranění podkladního betonu v tl. 20 cm (předpoklad) 0,20 * 450,0 =90,000 [A]					
			Celkem: A=90,000 [B]					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	72,000	302,60	21 787,20	2024_OTSKP
			Odstranění ložné a podkladní vrstvy vč. likvidace					
			Odstranění chodníku s povrchem z LA - podkladní vrstva 0,160 * 450,0 =72,000 [A]					
			Celkem: A=72,000 [B]					
			Položka zahrnuje:					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
			Položka nezahrnuje:					
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	47,000	61,30	2 881,10	2024_OTSKP

Rozpoč SO 102 Ul. 28. října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			<i>Odstranění obrubníku B10/25 vč. lože na vnější straně chodníku vč. likvidace při předání správci (MěOb) 47,0 =47,000 [A] Celkem: A=47,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
8	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	192,700	30,70	5 915,89	2024_OTSKP		
			<i>odvoz vybouraných betonových obrubníků (0,205 t/m) 0,205*47*20 =192,700 [A] Celkem: A=192,700 [B]</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
9	11353A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	580,000	104,50	60 610,00	2024_OTSKP		
			<i>Odstranění stávajících kamenných obrubníků vč. lože (podél chodníku a na směrovacím ostrůvku) vč. likvidace při předání správci (MěOb) 580,0 =580,000 [A] Celkem: A=580,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
10	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	2 378,000	92,00	218 776,00	2024_OTSKP		
			<i>odvoz vybouraných kamenných obrubníků (0,205 t/m) 0,205*580*20 =2 378,000 [A] Celkem: A=2 378,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
11	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	396,750	787,60	312 480,30	2024_OTSKP		
			<i>zhotovitel vzniklý recyklát odkupuje a na své náklady odváží Frézování AB vozovky tl. 0,100m, celoplošná oprava vozovky 0,100 * 3450,0 =345,000 [A] Frézování AB vozovky tl. 0,050m, lokální vysprávký - 30% plochy 0,050 * 1035,0 =51,750 [B] Celkem: A+B=396,750 [C]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
12	113764		FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	345,300	95,00	32 803,50	2024_OTSKP		

Rozpoč		SO 102 Ul. 28. října							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	
			Zařezání + závlivka po pokládce ohrusné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 25 mm v místech vpustí a poklopů vpustě 1,80 * 12 =21,600 [A] poklopy 1,90 * 12 =22,800 [B] hydranty, šoupáky 0,90 * 1 =0,900 [C] Celkem: A+B+C=45,300 [D] v místech napojení, studená podélná pracovní spára 300 =300,000 [E] Celkem: D+E=345,300 [F] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x						
13	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	186,000	26,60	4 947,60	2024_OTSKP	
			Vyrovnaní a zhutnění zemní pláně E def2 min. 30 Mpa 186,0 =186,000 [A] Celkem: A=186,000 [B] Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x						
14	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000	10,90	545,00	2024_OTSKP	
			Reprofilace terénu - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti) 50,0 =50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů Položka nezahrnuje: - x						
15	18231	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	50,000	38,20	1 910,00	2024_OTSKP	
			včetně naložení a dovozu humozní vrstvy Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti) 50,0 =50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x						
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	50,000	36,00	1 800,00	2024_OTSKP	
			Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti) 50,0 =50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x						
2			Základy	8 611,80					
17	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	186,000	46,30	8 611,80	2024_OTSKP	
			pokládky separační geotextilie min. 500g/m2 186,0 =186,000 [A] Celkem: A=186,000 [B]						

Rozpoč		SO 102 Ul. 28. října								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11		
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry							
5			Komunikace	4 246 522,60						
18	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	450,000	57,20	25 740,00	2024_OTSKP		
			Vyrovňovací ložná vrstva z kameniva fr. 2/5 tl. 0,05m 450,0 =450,000 [A] Celkem: A=450,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
19	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	88,000	159,20	14 009,60	2024_OTSKP		
			Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,15m 88,0 =88,000 [A] Celkem: A=88,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
20	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	155,000	257,50	39 912,50	2024_OTSKP		
			Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,25m 155,0 =155,000 [A] Celkem: A=155,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
21	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	3 450,000	57,50	198 375,00	2024_OTSKP		
			PS A - spojovací postřik 1,5kg/m2 s podrcením celoplošná oprava vozovky 3450,0 =3 450,000 [A] Celkem: A=3 450,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 450,000	23,00	79 350,00	2024_OTSKP		

Rozpoč SO 102 Ul. 28. října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			PS A - spojovací postřík 0,40kg/m2 s podrcením celoplošná oprava vozovky 3450,0 =3 450,000 [A] Celkem: A=3 450,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
23	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 035,000	29,90	30 946,50	2024_OTSKP		
			PS A - spojovací postřík 0,6kg/m2 s podrcením lokální vysprávký - 30% plochy 1035,0 =1 035,000 [A] Celkem: A=1 035,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
24	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 450,000	400,20	1 380 690,00	2024_OTSKP		
			ACL 16+ tl. 0,060m - modifikované pojivo - ložní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací celoplošná oprava vozovky 3450,0 =3 450,000 [A] Celkem: A=3 450,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
25	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 035,000	328,90	340 411,50	2024_OTSKP		
			ACP 16+ tl. 0,050m - modifikované pojivo - podkladní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací lokální vysprávký - 30% plochy 1035,0 =1 035,000 [A] Celkem: A=1 035,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
26	574I53		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM	M2	3 450,000	324,30	1 118 835,00	2024_OTSKP		
			SMA 11+ tl. 0,040m - modifikované pojivo, ohrusná vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací celoplošná oprava vozovky 3450,0 =3 450,000 [A] Celkem: A=3 450,000 [B]							

Rozpoč		SO 102 Ul. 28. října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava			
1	2	3	4	5	6	9	10	11			
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
27	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	7 935,000	11,50	91 252,50	2024_OTSKP			
			<i>posyp spojovacího postřiku 0,40 kg/m2 pod obrušnou vrstvou (celoplošná oprava vozovky) 3450,0 =3 450,000 [A]</i> <i>posyp spojovacího postřiku 1,50 kg/m2 pod ložní vrstvou (celoplošná oprava vozovky) 3450,0 =3 450,000 [B]</i> <i>posyp spojovacího postřiku 0,60 kg/m2 pod podkladní vrstvou (lokální vysprávký - 30% plochy) 1035,0 =1 035,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=7 935,000 [D]</i>								
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x								
28	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR.II TL. DO 200MM	M2	450,000	2 060,00	927 000,00	2024_OTSKP			
			<i>Nový povrch chodníku z ŽB (CB kryt) tl. 0,20m</i> <i>vč. výztuže KARI sítí 100/100/8 při horním i spodní okraji 450,0 =450,000 [A]</i> <i>Celkem: A=450,000 [B]</i>								
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry								
8			Potrubí			317 718,40					
29	87434	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM SN 10	M	51,000	2 418,40	123 338,40	2024_OTSKP			
			včetně zemních prací - výkopu, podsypu, obsypu a zásypu v souladu s TZ a obnovou konstrukce vozovky do úrovně vyfrézované vozovky (pod ložnou vrstvu) <i>přípojky pro nové uliční vpustí (délka do 2 m, bude čerpáno dle skutečnosti)</i> <i>UV pod obručníkem 13 * 2,0 =26,000 [A]</i> <i>nová přípojka - UV pod obručníkem 1*10,0 =10,000 [B]</i> <i>obnova obručnickových vpustí 3 * 5,0 =15,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=51,000 [D]</i>								

Rozpoč		SO 102 Ul. 28. října								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
30	89712	A	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	7 504,40	105 061,60	2021_OTSKP		
			<i>prefabrikované betonové uliční vpusti DN 500, s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, polyplastovou vtokovou mříží 500 x 500 dle EN 124 včetně rámu, pro zatížení D 400</i> <i>Nová uliční vpust vč. zemních prací 1 =1,000 [A]</i> <i>Kompletní obnova či přesunutí uliční vpusti vč.zemních prací 13 =13,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=14,000 [C]</i> položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - obsyp a zásyp kolem nově zřízených UV							

Rozpoč SO 102 Ul. 28. října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
31	89712	B	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	8 744,80	26 234,40	2021_OTSKP		
			<i>prefabrikované betonové uliční vpusti DN 500, s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, OBRUBNÍ/KOVÁ vpust</i> <i>Kompletní obnova či přesunutí uliční vpusti včetně zemních prací 3 =3,000 [A]</i> <i>Celkem: A=3,000 [B]</i> položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - obsyp a zásep kolem nově zřízených UV							
32	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	12,000	3 170,00	38 040,00	2024_OTSKP		
			<i>Položka zahrnuje POUZE dodávku předepsaného poklopu včetně rámu - jeho osazení do nové polohy je zahrnuto v položce 89921 Výšková úprava poklopů</i> <i>Výměna poklopů revizních šachet - kruhová</i> <i>dodávka nových těžkých poklopů tř. D400 s gumovou těsnicí vložkou EPDM s odvětráním 12 =12,000 [A]</i> <i>Celkem: A=12,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x							
33	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	2 087,00	25 044,00	2024_OTSKP		
			<i>v rámci výškové úpravy poklopů bude provedena i výměna poklopu (dodávka poklopu je součástí položky 89911G</i> <i>výšková úprava revizních šachtic ve vozovce vč. vyspravení šachtice 12 =12,000 [A]</i> <i>Celkem: A=12,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x							
9							870 069,60			
34	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	150,00	1 800,00	2023_OTSKP		
			<i>Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby</i> <i>demontáž stávajících značek ze sloupků (standardní velikosti) 6 =6,000 [A]</i> <i>demontáž stávajících značek ze sloupků 6 =6,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=12,000 [C]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
35	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	4 150,00	49 800,00	2023_OTSKP		
			<i>Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby</i> <i>dodávka a montáž značek standardní velikosti 6 =6,000 [A]</i> <i>dodávka a montáž značek 6 =6,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=12,000 [C]</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
36	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	250,00	1 750,00	2024_OTSKP		
			<i>SDZ - výměna velkoplošné značky na dvou sloupcích 7 =7,000 [A]</i> <i>Celkem: A=7,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
37	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	4 100,00	28 700,00	2024_OTSKP		

Rozpoč		SO 102 Ul. 28. října							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			SDZ - výměna velkoplošné značky na dvou sloupcích 7 =7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x						
38	914513		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	10,500	550,00	5 775,00	2023_OTSKP	
			demontáž stávajících značek z příhradových sloupků 3,50 * 3,0 =10,500 [A] Celkem: A=10,500 [B] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
39	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	10,500	2 850,00	29 925,00	2023_OTSKP	
			montáž na příhradové konstrukce 3,5 * 3,0 =10,500 [A] Celkem: A=10,500 [B] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení						
40	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000	150,00	900,00	2023_OTSKP	
			Demontáž sloupků v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby demontáž sloupků stávajících SDZ 6 =6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
41	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 850,00	11 100,00	2023_OTSKP	
			Osazení sloupků s patkou v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby dodávka a montáž sloupků stávajících SDZ 6 =6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)						
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	525,750	110,00	57 832,50	2024_OTSKP	
			VDZ vč. předznačení barvou a provedení nejprve VDZ v barvě - 1. fáze VDZ - V4 š. 0,25m 0,25 * 717,0 =179,250 [A] VDZ - V2b š. 0,25m 0,25 * 167,0 =41,750 [B] VDZ - V2b š. 0,125m 0,125 * 167,0 =20,875 [C] VDZ - V2a š. 0,125m 0,125 * 243,0 =30,375 [D] VDZ - V13a 0,5 * 365,0 =182,500 [E] VDZ - V9a 2,50 * 16 =40,000 [F] VDZ - V9c 2,5 * 4 =10,000 [G] VDZ - V15 "symbol jízdního kola" 1,0 * 21,0 =21,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=525,750 [I] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha						

Rozpoč SO 102 Ul. 28. října						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena JednotkováCelkemCenová soustava
1	2	3	4	5	6	91011
43	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	525,750	400,00210 300,002024_OTSKP
			VDZ po vyzrání asf. krytu bude provedeno finální VDZ v plastu - 2. fáze VDZ - V4 š. 0,25m 0,25 * 717,0 =179,250 [A] VDZ - V2b š. 0,25m 0,25 * 167,0 =41,750 [B] VDZ - V2b š. 0,125m 0,125 * 167,0 =20,875 [C] VDZ - V2a š. 0,125m 0,125 * 243,0 =30,375 [D] VDZ - V13a 0,5 * 365,0 =182,500 [E] VDZ - V9a 2,50 * 16 =40,000 [F] VDZ - V9c 2,5 * 4 =10,000 [G] VDZ - V15 "symbol jízdního kola" 1,0 * 21,0 =21,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=525,750 [I] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
44	915211	R	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	400,000	110,0044 000,002024_OTSKP
			VDZ - plně červené podbarvení jízdního pruhu pro cyklisty 400 =400,000 [A] Celkem: A=400,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
45	91695		Obnova indukčních smyček	KPL	1,000	42 000,0042 000,002024_OTSKP
			Obnova indukčních smyček představuje vyřezání nové drážky kotoučovou pilou do ložné živičné vrstvy (příp. přispojkováním k recyklovanému podkladu pod ACL) a to do takové hloubky, aby po následné pokládce obrusné vrstvy byla nově položená indukční smyčka uložena v hloubce 12cm. Případná drážka bude následně zalita asfaltovou zálivkou v úrovni ložné vrstvy - nikoli v obrusné vrstvě. Nově položená smyčka bude zapojena do stávajících šachet indukčních smyček situovaných mimo profil komunikace. Po zapojení bude vypracována revizní zpráva vč. geodetického zaměření. Koordinaace při vypínání se správcem ESS. Koordinaace s městem pro případné zajištění dodání nových dílů (šachtíček, kabeláže) dle potřeby. Obnova indukční smyčky - směr Poruba 1 =1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]			
46	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	47,000	463,5021 784,502024_OTSKP
			Nový obrubník B10/25 vč. bet. lože C20/25 nXF2 odolné proti soli 47,0 =47,000 [A] Celkem: A=47,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x			
47	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	325,000	901,00292 825,002024_OTSKP
			Nový obrubník OP6 vč. bet. lože C20/25 - nXF2 odolné proti soli vč. 10% obloukových dílů (poloměry dle realizační dokumentace) 325,0 =325,000 [A] Celkem: A=325,000 [B]			

Rozpoč SO 102 Ul. 28. října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
48	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	91,500	136,10	12 453,15	2024_OTSKP	
			Zařezání vozovky hl. 0,100m v místech napojení na s.s. - stupňovitý zápch 86,50 =86,500 [A] v místech napojení na s.s. 5,0 =5,000 [B] Celkem: A+B=91,500 [C] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
49	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	345,300	86,50	29 868,45	2024_OTSKP	
			Zařezání + zálivka po pokládce ohrubné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 25 mm v místech vpustí a poklopů vpustě 1,80 * 12 =21,600 [A] poklopy 1,90 * 12 =22,800 [B] hydranty, šoupáky 0,90 * 1 =0,900 [C] Celkem: A+B+C=45,300 [D] v místech napojení, studená podélná pracovní spára 300 =300,000 [E] Celkem: D+E=345,300 [F] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil						
50	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	36 570,000	0,80	29 256,00	2024_OTSKP	
			Zametení vozovky po frézování lokální vysprávk - 30% plochy - po frézování a před pokládkou 2 * 1035,0 =2 070,000 [A] průběžně během stavby a před pokládkou nových vrstev - 10x 10 * 3450,0 =34 500,000 [B] Celkem: A+B=36 570,000 [C] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x						



Soupis prací objektu

Stavba: 3164 Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě
Rozpoč SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října

SO 103 10 041 583,18

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce					96 810,30
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané obruby bez dalšího použití včetně betonového lože a jiné zbytky betonů 11358 - vybouraný podkladní beton pod LA 2,40 * 106,50 =255,600 [A] 97816 - odsekání beton 2,40 * 80,0 =192,000 [B] Celkem: A+B=447,600 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	447,600	20,00	8 952,00	2024_OTSKP
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z výkopu 136738 - zemina z odkopů 1,80 * 155,250 =279,450 [A] Celkem: A=279,450 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	279,450	270,00	75 451,50	2024_OTSKP
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraná živičná vozovka 113138 - odstranění živičných konstrukcí a LA 2,40 * 20,20 =48,480 [A] Celkem: A=48,480 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	48,480	110,00	5 332,80	2024_OTSKP
4	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané železobeton 966168 - vybouraný železobeton 2,40 * 58,950 =141,480 [A] Celkem: A=141,480 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	141,480	50,00	7 074,00	2024_OTSKP
1			Zemní práce					514 846,18
5	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění chodníku s povrchem z LA 0,040 * 505,0 =20,200 [A] Celkem: A=20,200 [B] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	20,200	270,00	5 454,00	2024_OTSKP
6	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Odstranění chodníku s povrchem z LA odstranění podkladního betonu v tl. 20 cm (předpoklad) 0,21 * 505,0 =106,050 [A] Celkem: A=106,050 [B] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	106,050	480,00	50 904,00	2024_OTSKP
7	136738		VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM Odkopávky pro odhalení rubu opěrné zdi vč. likvidace š. 1,0m a hl. min. 0,75m 1,0 * 0,75 * 207,0 =155,250 [A] Celkem: A=155,250 [B]	M3	155,250	2 866,70	445 055,18	2024_OTSKP

Rozpoč		SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9	10	11
			Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
8	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	505,000	26,60	13 433,00	2024_OTSKP		
			Výrovnání a zhutnění zemní pláně E def2 min. 30 Mpa 505,0 =505,000 [A] Celkem: A=505,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x							
2				2 461 875,00						
9	285392		DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	4 640,000	245,00	1 136 800,00	2024_OTSKP		
			Vývrtý pro kotvici tmy R16 hl. 0,10m 4 ks/m2 Kotevní tmy R 12 dl. 0,12m vč. vlepení do vývrtu chem. kotvou 4 ks/m2 4 * 953,0 =3 812,000 [A] Vývrtý pro kotvici tmy R16 hl. 0,10m á 0,25 m Kotevní tmy R 12 dl. 0,30m vč. vlepení do vývrtu chem. kotvou 828,0 =828,000 [B] Celkem: A+B=4 640,000 [C]							
			Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x							
10	289324		STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	71,475	14 500,00	1 036 387,50	2024_OTSKP		
			Stríkaný beton min. tl. 0,05m (předpoklad 0,05m - 0,10m) SB 20/25 II J1 XC4/XF1 0,075 * 953,0 =71,475 [A] Celkem: A=71,475 [B]							

Rozpoč		SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava				
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem			11		
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže									
11	289366		VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	4,868	54 500,00	265 306,00	2024_OTSKP				
			Výztuž stříkaného betonu vč. navažení na kotvicí trny KARI 100/100/6, s přesahem min. na 1 oko (4,44 kg/m2) (4,44 * 953,3 * 1,15) / 1000 =4,868 [A] Celkem: A=4,868 [B] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem), - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x									
12	289971		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	505,000	46,30	23 381,50	2024_OTSKP				
			pokládky separační geotextilie min. 500g/m2 505,0 =505,000 [A] Celkem: A=505,000 [B]									

Rozpoč		SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry						
3			Svislé konstrukce	729 818,16					
13	317325		ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	10,350	20 956,00	216 894,60	2024_OTSKP	
			Nová ŽB římsa chodník viz. také SO 102 - š. 0,50m (celk. š. vč. chodníku 1,6 - 3,5m) a v. 0,20m 0,20 * 0,50 * 103,50 =10,350 [A] Celkem: A=10,350 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže						
14	317365		VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,863	33 735,30	62 848,86	2024_OTSKP	
			0,180 * 10,350 =1,863 [A] Celkem: A=1,863 [B]						

Rozpoč SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x							
15	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	31,050	9 424,90	292 643,15	2024_OTSKP		
			Nový ŽB dílek na stávající opěrné zdi, š. 0,5m a v. 0,30m 0,50 * 0,30 * 207,0 =31,050 [A] Celkem: A=31,050 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže							
16	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	4,658	33 798,10	157 431,55	2024_OTSKP		
			0,150 * 31,05 =4,658 [A] Celkem: A=4,658 [B]							

Rozpoč SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x							
4						212 264,04				
17	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	155,300	1 366,80	212 264,04	2024_OTSKP		
			Zásyp rubu opěrné zdi ŠD fr. 0/32 vč. hutnění tl. 0,75m 155,30 =155,300 [A] Celkem: A=155,300 [B] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x							
5						435 764,50				
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	505,000	159,20	80 396,00	2024_OTSKP		
			Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,12m 505,0 =505,000 [A] Celkem: A=505,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
19	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	505,000	703,70	355 368,50	2024_OTSKP		
			Bet. dlažba tl. 0,80m vč. pokládky a spárování křemičitým pískem (barva šedá standardní) ve stávajícím podélném spádu ramp 505,0 =505,000 [A] Celkem: A=505,000 [B]							

SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			928 041,00			
20	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	40,000	5 600,00	224 000,00	2024_OTSKP	
			Lokální vysprávkvy římsy pod zábradlím na vnějších rampách vyrovnávací stěrka sanační maltou tl. 0,05m 80*0,50 =40,000 [A] Celkem: A=40,000 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
21	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	953,000	230,00	219 190,00	2024_OTSKP	
			Nástřík kontaktního můstku svislé i vodorovné části opěrných zdí 953,0 =953,000 [A] Celkem: A=953,000 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
22	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	953,000	445,00	424 085,00	2024_OTSKP	
			Vyrovnání povrchu (zahlazení) bet. stěrkou pro finální úpravu povrchu svislé i vodorovné části opěrných zdí 953,0 =953,000 [A] Celkem: A=953,000 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
23	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	264,200	230,00	60 766,00	2024_OTSKP	
			pasivační nátěr obnažené výztuže svislé i vodorovné části opěrných zdí 238,30 =238,300 [A] Provedení pasivačního nátěru odhalené výztuže 25,90 =25,900 [B] Celkem: A+B=264,200 [C]						

SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
7			Přidružená stavební výroba	239 085,00					
24	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	207,000	655,00	135 585,00	2024 OTSKP	
			Svislá hydroizolace rubu dřívku asf. pásem na penetrační nátěr 207,0 =207,000 [A] Celkem: A=207,000 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii						
25	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII	M2	207,000	500,00	103 500,00	2024 OTSKP	
			ochrana svislé hydroizolace nopovou folií 207,0 =207,000 [A] Celkem: A=207,000 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii						
8			Potrubí	87 120,00					
26	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	600,000	145,20	87 120,00	2024 OTSKP	
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x						

Rozpoč SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
9			Ostatní konstrukce a práce	4 335 959,00					
27	9111A1	A	ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	193,000	6 700,00	1 293 100,00	2024_OTSKP	
Nové madlo na opěrných zdech ve výšce 0,9m nad povrchem chodníku vč. kotvení min. á 2,0m 193,0 =193,000 [A] Celkem: A=193,000 [B]									
Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi Položka nezahrnuje: - x									
28	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	193,000	160,00	30 880,00	2024_OTSKP	
Odstranění stávajícího ocelového jednoduchého madla na rampách vč.odvozu 193,0 =193,000 [A] Celkem: A=193,000 [B]									
Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x									
29	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	290,000	8 200,00	2 378 000,00	2024_OTSKP	
Nové ocelové mostní zábradlí se svislou výplní (z kruhových profilů) vč. kotvení (sloupky max. á 2,0m) 290,0 =290,000 [A] Celkem: A=290,000 [B]									
Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku Položka nezahrnuje: - x									
30	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	218,000	256,00	55 808,00	2024_OTSKP	
Odstranění stávajícího mostního zábradlí se svislou výplní vč.odvozu podél revizního chodníku a na rampách 218,0 =218,000 [A] Celkem: A=218,000 [B]									
Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x									
31	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	1 056,500	85,00	89 802,50	2024_OTSKP	
Otryskání povrchu opěrných zdí tlakovou vodou svíslé i vodorovné části opěrných zdí 953,0 =953,000 [A] Otryskání povrchu tlakovou vodou, po ubourání 103,50 =103,500 [B] Celkem: A+B=1 056,500 [C]									
Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x									
32	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	58,950	4 030,00	237 568,50	2024_OTSKP	

Rozpoč		SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	
			Vybourání ŽB zábradlí š. 0,10m a v. 1,0m 0,10 * 1,0 * 72,0 =7,200 [A] Ubourání degradované stávající ŽB římsy horního okraje opěrné zdi pod zábradlími (předpoklad 0,5m x 0,5m) 0,50 * 0,50 * 207,0 =51,750 [B] Celkem: A+B=58,950 [C]						
			Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						

Rozpoč		SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
33	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	80,000	3 135,00	250 800,00	2024_OTSKP		
			Lokální vybourání a vysprávky římsy pod zábradlím na vnějších rampách/odsekání 80,0 =80,000 [A] Celkem: A=80,000 [B]							
			Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							

SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			drenážní plastbeton v úžlabí						
			Položka zahrnuje: - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality - jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru Položka nezahrnuje: - x						
5			Komunikace	145 686,06					
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	35,100	1 042,60	36 595,26	2024_OTSKP	
			kontruční vrstva ze ŠD - chodník + vozovka						
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
10	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S	M3	16,380	6 660,00	109 090,80	2024_OTSKP	
			ložní vrstva vozovky na NK						
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	2 242 336,35					
11	626111		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	36,000	945,00	34 020,00	2024_OTSKP	
			celoplošná sanace betonových ploch tl. 10mm - NK na podhledu						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
12	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	945,000	1 890,00	1 786 050,00	2024_OTSKP	
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
13	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	981,000	230,00	225 630,00	2024_OTSKP	
			spojovací můstek mezi starým betonem a sanací						

Rozpoč		SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
14	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	36,000	230,00	8 280,00	2024_OTSKP	
			<i>pasivační nátěr obnažené výztuže</i> <i>celoplošné v sanované ploše 2 * 9,0 * 2,0 =36,000 [A]</i> <i>Celkem: A=36,000 [B]</i> Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
15	631384		MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	22,750	8 279,40	188 356,35	2024_OTSKP	
			ochranná betonová vrstva C25/30 tl. 50mm s výztužnou kari sítí pr.4-100x100						
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality - uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění - ošetření a ochranu betonu - dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřizovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x						
7			Přidružená stavební výroba	469 975,00					
16	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	455,000	755,00	343 525,00	2024_OTSKP	
			hydroizolace z NAIP na penetrační nátěr vč. všech vrstev						

Rozpoč SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton						
17	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE ochrana izolace separační PE folií	M2	455,000	80,00	36 400,00	2024_OTSKP	
			Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						
18	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace separační geotextilí	M2	455,000	190,00	86 450,00	2024_OTSKP	
			Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						
19	783221		PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ŽÁKL S VYS OBSAH ZN nová PKO ocelových pásnic ocelové profily na podhledu	M2	3,600	1 000,00	3 600,00	2024_OTSKP	
			Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x						
9	Ostatní konstrukce a práce							1 858 548,90	
20	931182		VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM doplnění dilatační spáry pěnovým polystyrénem tl.20mm	M2	9,000	147,60	1 328,40	2024_OTSKP	
			Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x						
21	93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ nový podpovrchový DZ	M	64,000	21 000,00	1 344 000,00	2024_OTSKP	

Rozpoč		SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11		
						9	10			
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x							
22	93638B	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 S VÝZTUŽÍ	M3	8,000	8 034,00	64 272,00	2024_OTSKP		
			dobetonování spádové vrstvy / hrobečku u dilatace betonem C30/37 včetně výztuže							
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x							
23	936502	A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	M2	5,000	2 300,00	11 500,00	2024_OTSKP		
			obnova ocelového pororoštového podhledu							
			vč. provizorní demontáže a doplnění v místě sanací							

SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava			
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů Položka nezahrnuje: - x								
24	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	6,000	2 100,00	12 600,00			2024_OTSKP	
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x								
25	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	981,000	85,00	83 385,00			2024_OTSKP	
			otryskání betonových ploch tlakovou vodou před sanací a betonováním								
			Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x								
26	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	3,600	650,00	2 340,00			2024_OTSKP	
			otryskání ocelových ploch před novou PKO ocelové profily na podhledu vlevo 9,0 * 0,40 =3,600 [A] Celkem: A=3,600 [B]								

Rozpoč SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x						
27	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	32,000	1 500,00	48 000,00	2024_OTSKP	
			vybourání povrchového DZ						
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
28	967851		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH	M	32,000	1 800,00	57 600,00	2024_OTSKP	
			vybourání podpovrchového DZ						
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
29	96815		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	11,200	18 530,00	207 536,00	2024_OTSKP	
			vybourání kapes a hrobečků pro DZ						
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
30	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	472,500	55,00	25 987,50	2024_OTSKP	
			odstranění hydroizolace						
			Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						

		Soupis prací objektu					SO 202 7 532 380,02	
Stavba:		3164 Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě						
Rozpoč		SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října						
Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce	80 117,70				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE prostý beton, kamenné konstrukce, obrubníky včetně lože odstraněná betonová vrstva kapes a hrobečků zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	47,880	20,00	957,60	2024_OTSKP
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU - NEBEZPEČNÝ ODPAD odstraněná hydroizolace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	17,360	3 360,00	58 329,60	2024_OTSKP
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky odstraněná vrstva podkladu pod chodníkem zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	47,550	110,00	5 230,50	2024_OTSKP
4	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT LEŠENÍ zřízení, odstranění vč. provizorní konstrukce pro zavěšení zaplachtování provizorní zaplachtování při tryskání 3 * 10,0 * 6,50 =195,000 [A] Celkem: A=195,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	195,000	80,00	15 600,00	2024_OTSKP
1			Zemní práce	114 474,65				
5	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění konstrukce chodníku (podkladních vrstev) Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	23,775	270,00	6 419,25	2024_OTSKP
6	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odstranění živičných vrstev vozovky na NK Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	122,000	885,70	108 055,40	2024_OTSKP
2			Základy	223 440,00				
7	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ vlepený trn do NK a SS pro hrobeček / kapsu DZ Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x	KUS	912,000	245,00	223 440,00	2024_OTSKP
4			Vodorovné konstrukce	279 218,69				
8	45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) drenážní plastbeton v úžlabí	M3	1,648	105 000,00	173 040,00	2024_OTSKP

Rozpoč		SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			Položka zahrnuje: - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality - jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru Položka nezahrnuje: - x							
9	45831		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU	M3	27,360	3 880,80	106 178,69	2024_OTSKP		
			výplň výkopu hubeným betonem							
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabráňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x							
5			Komunikace			852 600,00				
10	574B04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	120,000	7 105,00	852 600,00	2024_OTSKP		
			ložní vrstva vozovky na NK							
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			2 286 771,48				
11	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	67,500	945,00	63 787,50	2024_OTSKP		
			celoplošná sanace betonových ploch tl. 10mm NK na podhledu 67,50 =67,500 [A] Celkem: A=67,500 [B]							
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x							
12	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	1 736,000	945,00	1 640 520,00	2024_OTSKP		

Rozpoč SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			sanace - vyspravení podkladu pod izolací						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
13	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1 803,500	230,00	414 805,00	2024_OTSKP	
			spojovací můstek mezi starým betonem a sanací						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
14	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	67,500	230,00	15 525,00	2024_OTSKP	
			pasivační nátěr obnažené výztuže celoplošně v sanované ploše 3 * 9,0 * 2,50 =67,500 [A] Celkem: A=67,500 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
15	631384		MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	18,375	8 279,40	152 133,98	2024_OTSKP	
			ochranná betonová vrstva C25/30 tl. 50mm s výztužnou kari sítí pr.4-100x100 v místě zeleného pásu						
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality - uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění - ošetření a ochranu betonu - dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x						
7			Přidružená stavební výroba				1 420 705,00		

Rozpoč SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
16	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	1 736,000	755,00	1 310 680,00	2024_OTSKP	
			hydroizolace z NAIP na penetrační nátěr vč. všech vrstev						
			Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton						
17	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	367,500	80,00	29 400,00	2024_OTSKP	
			ochrana izolace separační PE folií						
			Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						
18	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	367,500	190,00	69 825,00	2024_OTSKP	
			ochrana izolace separační geotextilií						
			Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						
19	783221		PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN	M2	10,800	1 000,00	10 800,00	2024_OTSKP	
			nová PKO ocelových pásnic ocelové profily na podhledu 2 * 9,0 * 0,60 =10,800 [A] Celkem: A=10,800 [B] Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x						
9			Ostatní konstrukce a práce				2 275 052,50		
20	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	4,500	147,60	664,20	2024_OTSKP	
			doplnění dilatační spáry pěnovým polystyrénem tl.20mm 9,0 * 0,50 =4,500 [A] Celkem: A=4,500 [B] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x						
21	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	57,000	24 027,00	1 369 539,00	2024_OTSKP	
			nový povrchový DZ						

SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11		
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x							
22	93638B	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C20/25 S VÝZTUŽÍ	M3	19,950	8 034,00	160 278,30	2024_OTSKP		
			dobetonování spádové vrstvy / hrobečku u dilatace betonem C30/37 včetně výztuže							
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x							
23	93654I		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	16,000	2 100,00	33 600,00	2024_OTSKP		

Rozpoč SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x					
24	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ otryskání betonových ploch tlakovou vodou před sanací a betonováním Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	1 803,500	85,00	153 297,50	2024_OTSKP
25	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM otryskání ocelových ploch před novou PKO ocelové profily na podhledu vlevo 2 * 9,0 * 0,60 =10,800 [A] Celkem: A=10,800 [B] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	10,800	650,00	7 020,00	2024_OTSKP
26	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vybourání povrchového DZ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	57,000	1 500,00	85 500,00	2024_OTSKP
27	96815		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI vybourání kapes a hrobečků pro DZ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	19,950	18 530,00	369 673,50	2024_OTSKP
28	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění hydroizolace	M2	1 736,000	55,00	95 480,00	2024_OTSKP

Rozpoč SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
			Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_0144_VON

Stavba: Dlc9_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Účastník:

IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

AFRY CZ s.r.o.

IČ:

45306605

DIČ:

CZ45306605

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

24 617 100,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 617 100,00	5 169 591,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

29 786 691,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022_0144_VON

Stavba:

Dlc9_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Místo:

Ostrava

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

AFRY CZ s.r.o.

Účastník:

IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 617 100,00	29 786 691,00	
uroven1	VON	24 617 100,00	29 786 691,00	STA
VON	Vedllejší a ostatní náklady	24 617 100,00	29 786 691,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dlc9_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Objekt: uroven1 - VON

Soupis: VON - Vedllejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Datum: 25.02.2025

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

24 617 100,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 617 100,00					
1	K 011503002	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00		
	VV	1,00		1,000				
2	K 011503003R	Pomocné práce zřizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00		
	VV	práce spojené s ověřením poloh dešťové kanalizace, polohy lomové šachty, vč. vytýčení polohy, ručního odkopání, ochrany, případného zajištění polohy						
	VV	součinnost se správc IS při stavbě, vč. vytýčení polohy, ručního odkopání, ochrany, případného zajištění polohy						
	VV	dočasné konstrukce pro ochranu okolí před účinky při výstavbě - krycí oploicení , zaplachtování						
	VV	1,00		1,000				
3	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	123 000,00	123 000,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000						
	VV	1,00		1,000				
4	K 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 024 000,00	3 024 000,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000						
	VV	1,00		1,000				
5	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	263 000,00	263 000,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000						
	VV	Zaměření skutečného provedení stavby						
	VV	Geometrické plány pro zajištění majetkoprávního vypořádání / změna využití území						
	VV	Geometrické plány stavby pro vklad do KN						
	VV	1,00		1,000				
6	K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	10 000 000,00	10 000 000,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000						
	VV	"realizační dokumentace stavby" 1,00		1,000				
7	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000						
	VV	1,00		1,000				
8	K 013274000R	Příprava výstavby - zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport	kpl	1,000	175 600,00	175 600,00		
	VV	zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - objekty, budovy, pozemní komunikace (veřejné, účelové), drážní objekty						
	VV	technologické objekty, objízdné a obchozí trasy						
	VV	provedeno před stavbou a po dokončení stavby - pevná cena						
	VV	1,00		1,000				
9	K 013274001R	Ostatní požadavky- 1.HMP	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00		
	VV	zajištění 1. hlavní mostní prohlídky, vč. zápisu do BMS						
	VV	1,00		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	013274002R	Ostatní požadavky- ML	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Vypracování aktuálních mostních listů pro mostní objekty, vč. zápisu do BMS					
	VV		1,00		1,000			
11	K	013274003R	Ostatní požadavky- plán údržby	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
	VV		vypracování plánu údržby u mostních objektů					
	VV		1,00		1,000			
12	K	013274004R	Ostatní požadavky- fotodokumentace	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
	VV		fotodokumentace průběhu stavby					
	VV		1,00		1,000			
13	K	013274005R	Ostatní požadavky- vypracování mostního listu	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		zajištění mostních listů, výpočet zatížitelností, vč. zápisu do BMS					
	VV		1,00		1,000			
14	K	013274006R	Ostatní požadavky- povodňový a havarijní plán	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	
	VV		Havarijní plán (projednán před zahájením stavebních prací)					
	VV		1,00		1,000			
15	K	013274007R	Ostatní požadavky- revizní zprávy	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
	VV		Posudky, kontroly, revizní zprávy, vypracování plánu kontrol a údržby mostu					
	VV		1,00		1,000			
16	K	013274008R	Ostatní požadavky- plán BOZP	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		Plán BOZP, veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby					
	VV		1,00		1,000			
17	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103001					
	VV		pronájem ploch veřejného prostranství nutných pro realizaci stavby, zejména dočasné zábory					
	VV		dočasné zábory pro zařízení staveniště, ploch pro sanaci kanalizace SO 330					
	VV		1,00		1,000			
18	K	035103005	Pronájem objektů	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103005					
	VV		pronájem objektu mimo stavbu pro uskladnění světelného zařízení z podchodu v průběhu realizace - umělecké dílo v podchodu směr TIETO					
	VV		1,00		1,000			
19	K	043203003R	Rozbory, zkoušky a měření dle zhotovitelem zpracovaného KZP	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
	VV		1,00		1,000			
20	K	043203004R	Zkoušení materiálů zkušebnou	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	
	VV		dle TKP, ZTKP - pro objekty 101, 102, 103, 201 a 202					
	VV		1,00		1,000			
21	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091504000					
	VV		Velkoplošný reklamní panel (billboard nebo banner) k zajištění informování veřejnosti o realiz. projektu-2kusy					
	VV		billboard bude pevné konstrukce, bezpečně ukotven do země					
	VV		případně banner ve formě plachty, uchycené na pevnou konstrukci					
	VV		materiály a rozměry dle manuálu poskytovatele dotace a požadavku objednatele, umístění dle požadavku objednatele					
	VV		umístění dle požadavku objednatele					
	VV		Panel musí být zachován po celou dobu realizace stavby po ukončení realizace stavby odstraněn a nahrazen stálou pamětní deskou					
	VV		stálá pamětní deska - 2kusy					
	VV		materiály a rozměry dle manuálu poskytovatele dotace a požadavku objednatele, umístění dle požadavku objednatele					
	VV		1,00		1,000			
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 300 000,00	3 300 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
	VV		Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.					
	VV		Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie,					
	VV		rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,					
	VV		kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby.					
	VV		Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené					
	VV		se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,					
	VV		plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla.					
	VV		Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.					
	VV		Úhrnná částka musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení					
	VV		a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích					
	VV		zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.					
	VV		Pevná cena					
	VV		1,00		1,000			
23	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
	VV		počet a rozměry dle požadavku investora					
	VV		1,00		1,000			
24	K	072103001R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00	
	VV		Průběh výstavby					
	VV		Po dobu stavby bude zajištěna regulace silniční a pěší dopravy. Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy					
	VV		a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Např. oplocení					
	VV		staveniště, zřízení pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlení pěších koridorů, atd. Trasy pro pěší v souladu					
	VV		s vyhláškou č.398/ 2009 Sb ., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.					
	VV		Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.					
	VV		Pevná cena					
	VV		Související dokumentace: ZOV - DIO					
	VV		Etapa 0 - Provizorní zastávky = 2 x B4, 4 x A15, 30 x Z4, 2 x S7, 4 x sloupek, 38 x podkladní deska, 8 x stojan, 70 m x V1					
	VV		Etapa 1 - Hollarova = 2 x B24, 2 x B2, 1 x C2b, 2 x IP 4b, 7 x sloupek, 14 x podkladní deska, 14 x stojan, 2 x zakryté DZ					
	VV		Etapa 1 - Zastávka Karolína = 1 x A15, 2 x B4, 1 x IJ 4c, 1 x sloupek, 2 x podkladní deska, 2 x stojan, 184 m x V1					
	VV		Etapa 1 - Provizorní zastávky = 2 x B4, 6 x A15, 6 x IP6, 5 x Z4, 6 x sloupek, 17 x podkladní deska, 12 x stojan, 70 m x V1					
	VV		Etapa 1 - SP 1.1 - 28. října = 2 x B4, 2 x A15, 3 x B11, 3 x E13, 6 x IS 11, 4 x IP 22, 2 x Z2, 45 x Z4, 22 x sloupek, 89 x podkladní deska,					
	VV		32 x stojan, 650 m x V1					
	VV		Etapa 1 - SP 1.1 - Vítkovická = 2 x A15, 2 x B4 3 x B11, 2 x E13, 5 x IS 11, 2 x IP 22, 2 x Z2, 20 x Z4, 16 x sloupek, 52 x podkladní deska,					
	VV		26 x stojan. 26 x stojan					
	VV		Etapa 1 - SP 1.3 = 6 x A15, 1 x B11, 2 x B4, 1 x E13, 3 x IS 11, 1 x Z2, 7 x Z4, 3 x S7, 6 x sloupek, 19 x podkladní deska, 12 x stojan					
	VV		Etapa 1 - SP 1.4 = 2 x A15, 2 x B4, 3 x B11, 1 x E7b, 3 x E13, 7 x IS 11, 2 x Z2, 50 x Z4, 20 x sloupek, 90 x podkladní deska, 34 x stojan, 600 m x V1					
	VV		Etapa 1 - SP 1.8 = 4 x A15, 2 x B4, 30 x Z4, 4 x sloupek, 38 x podkladní deska, 8 x stojan, 70 m x V1					
	VV		Etapa 2 a 3 - SP 1 = 1 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E13, 10 x Z4, 4 x sloupek, 18 x podkladní deska, 8 x stojan					
	VV		Etapa 2 a 3 - SP 4 = 1 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E13, 5 x IS 11, 2 x IP 22, 7 x Z4, 2 x S7, 13 x sloupek, 33 x podkladní deska, 20 x stojan					
	VV		Etapa 2 a 3 - SP 5 = 2 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E7a, 2 x E13, 5 x IS11, 2 x IP22, 1 x IP19, 1 x Z2, 27 x Z4, 18 x sloupek, 63 x podkladní deska,					
	VV		27 x stojan					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Etapa 2 a 3 - SP 6 = 2 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E7a, 2 x E13, 5 x IS11, 2 x IP22, 1 x IP19, 1 x Z2, 17 x Z4, 18 x sloupek, 53 x podkladní deska,					
	VV		27 x stojan, 4 x V9					
	VV		DIO - výměna trakčních stožárů - E1: SP 1, SP 4, SP 6 E2: SP 7 = 8 x A15, 1 x B11, 2 x B4, 105 x Z4, 9 x sloupek, 123 x podkladní deska, 18 x stojan					
	VV		Bez zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu stavby.					
	VV		1,00		1,000			
25	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103002					
	VV		1,00		1,000			
26	K	072103002R	ÚPRAVA SIGNÁLNÍCH PLÁNŮ SSZ NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH	KUS	8,000	114 000,00	912 000,00	
	VV		Etapa 1: SP 1.4 - 8 x úprava signálního plánu SSZ					
	VV		Cingrova x Hornopolní					
	VV		Hornopolní x Českobratrská					
	VV		Varenská x Novinářská					
	VV		Novinářská x 28. října					
	VV		Poděbradova x Švabinského					
	VV		Švabinského x Porážková					
	VV		Porážková x Janáčkova					
	VV		Poděbradova x Českobratrská					
	VV		8,00		8,000			
27	K	072103003R	ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY KAROLINA + DOPRAVNÍ OSTRŮVEK ČESKOBATRSKÁ	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	VV		Etapa 1: SP 1.4					
	VV		Úprava křižovatky a organizace provozu 28. října x Na Karolině					
	VV		Provizorní ostrůvek Českobratrská x Beno Blachuta					
	VV		1,00		1,000			
28	K	072103004R	PROVIZORNÍ SSZ	kpl	1,000	2 400 000,00	2 400 000,00	
	VV		Etapa 1: SP 1.8 - 1 x provizorní SSZ					
	VV		1 x Provizorní SSZ Vítkovická x Dr. Malého					
	VV		Popis:					
	VV		Předpoklad:					
	VV		-Řadič SSZ pro řízení křižovatky 1ks					
	VV		-Provizorní sloupky SSZ s návěstidly a betonovými základovými bloky					
	VV		-Vozidlové s výložníkem + tramvajové návěstidlo 2 ks					
	VV		-vozidlové bez výložníku 2ks					
	VV		-chodecké 4 ks					
	VV		-tramvajové 2 ks					
	VV		-Detektory vozidel (kamerové nebo infra) 4 ks					
	VV		-Provizorní kabeláž a napájení SSZ (převěsy) 1 kpl					
	VV		-Přechodné VDZ – stopčáry SSZ, celková délka 18 m					
	VV		1,00		1,000			
29	K	072103005R	PĚŠÍ VAZBY + INFORMOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	
	VV		Průběh výstavby					
	VV		Po dobu stavby bude zajištěna regulace pěší dopravy. Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy					
	VV		a regulaci pěší dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Např. oplocení					
	VV		staveniště, zřízení pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlení pěších koridorů, atd. Trasy pro pěší v souladu					
	VV		s vyhláškou č.398/ 2009 Sb ., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.					
	VV		Pevná cena					
	VV		Úprava tras pro pěší během stavby a zajištění jejich bezpečnosti.					
	VV		Informování cestujících informačními panely, cedulky, apod.					
	VV		1,00		1,000			