

Oprava poruchy vody v chodníku u Kalikovského mlýna

1	rozebrání dlažby	m2	65	90	5850
2	výkop 40cm*1100cm	m3	22	900	19800
3	přesun výkopku ručně na deponii	m3	17,6	700	12320
4	písek dodávka+doprava+montáž	m3	5,2	2000	10400
5	zásyp výkopu	m3	16,8	450	7560
6	zpětný přesun výkopku z deponie ručně	m3	16,8	700	11760
8	hutnění	m3	22	80	1760
9	nové štěrkové lože	m2	65	150	9750
10	zpětná pokládka dlažby	m2	65	320	20800
11	pískování a hutnění dlažby	m2	65	85	5525
12	dopravní značení, zábrany	kpl	1	1200	1200
13	odvoz přebytku na skládku	t	10,4	900	9360
14	doprava a mechanizace	kpl	1	3452	3452
15	uvedení do původního stavu	kpl	1	1600	1600
					121137,00

Cena bez DPH