

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0102/2025/FMR

Číslo smlouvy zhotovitele: S25011

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	RYBÁRIK, s.r.o.
IČO:	25598643
Číslo autorizace:	19136
Sídlo:	Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Marek Rybárik Tel.: Email:
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Michalec Tel.: Email:
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **„Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou“** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy,
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání,
 - d) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele „Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany,
 - b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.
7. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
 - c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.
8. Smluvní strany shodně prohlašují:
 - a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 - b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném

rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením „**Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací „**Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou**“ zpracovanou firmou Ing. Adolf Jebavý., v zastoupení Ing. Evou Pokornou, IČ: 64313743, Gorkého 59/9, 602 00 Brno,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení – číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Město Veselí nad Moravou: VZ0210923,
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Objednatel prohlašuje, že v místě provádění díla probíhá stavební činnost ze strany správců inženýrských sítí a Zhotovitel se zavazuje koordinovat stavební činnost správců inženýrských sítí, zejména účast na kontrolních dnech zhotovitelů provádějících stavební činnost pro správce inženýrských sítí a koordinace termínu předání a převzetí staveniště dle průběhu této stavební činnosti.
3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
 - b) označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů),
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG.
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad



o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,

- f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby (nebo její částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí a všech přeložek inženýrských sítí, a to samostatně pro UPC, CETIN, KAZA, metropolitní síť) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,
 - geometrický plán se zákresem do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením služebnosti, věcných břemen všech přeložek inženýrských sítí (samostatně pro UPC, CETIN, KAZA, metropolitní síť) vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5x v písemné a 2x v digitální formě,
 - doklady o vytyčení stavby,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	březen 2025 nebo dle dohody smluvních stran
Zahájení stavebních prací	termín bude stanoven dohodou smluvních stran v návaznosti na průběh stavebních prací správců inženýrských sítí
Předání a převzetí celého díla	do 30.4.2026 (vzniknou-li objektivní důvody, doba se prodlužuje)
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 7 dnů předání a převzetí celého díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku stanovenou touto smlouvou, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapíše zhotovitel do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	16.142.236,03 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	3.389.869,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH	19.532.105,60 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (*Příloha č. 3 této smlouvy*). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VII. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- a) zálohy objednatel neposkytuje,
- b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
- c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
- d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je předání finanční záruky dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ve výši alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH objednateli, předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy a předložení odsouhlaseného HMG,
- e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka odpovídající 15 % z celkové ceny díla vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
- b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,

- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
 8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
 9. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek VIII. Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace, a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.

4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě, kterého je uzavřena předmětná smlouva, dle odst. 2. a 3. tohoto článku, se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV. odst. 16 této smlouvy.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
9. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
10. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
11. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
12. Zápis ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje udržívat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
18. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.

19. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
20. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
21. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.
23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.
24. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepíší obě strany protokol.

Článek X. Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení a popis díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín vyklizení staveniště,
 - i) datum ukončení záruky na dílo,

- j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - k) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
- a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, se stanovením termínu jejich odstranění,
 - c) doklad o složení finanční záruky dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodržel-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: marek@rybarik.cz. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý

kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením a současně oznámí identifikaci nové. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 777 120 595. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XII. Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku pro případ, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v časovém harmonogramu postupu prací (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů a dále pro případ, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednateli originál finanční záruky ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
3. Finanční záruku dle odst. 2 tohoto článku může objednatel čerpat zejména v následujících případech:
 - a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném

odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,

- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi,
 - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.
4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

Článek XIV. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od

zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
7. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, nebo
 - c) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
16. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,

- c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů,
 - d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta,
 - e) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě, kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. IX. odst. 2 a 3 této smlouvy.
17. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.
18. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od jejich splatnosti.
19. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V takém případě je zhotovitel povinen ihned po obdržení oznámení o odstoupení předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo.
8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel. Zhotovitel dále souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
20. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 64. schůzi dne 28.3.2025 usnesením č. 6/64/RMV/2025.
21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
 - Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,
 - Příloha č. 4 – Časový harmonogram postupu prací.


Veselí nad Moravou 23.04.2025

zhotovitel:



Marek Rybárik
jednatel RYBÁRIK, s.r.o.

za objedna



Tomáš Nekarda
místostarosta města Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Veselí nad Moravou 23.04.2025


.....
Marek Rybářík, jednatel RYBÁRIK, s.r.o.

Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 4) stavební deník(y);
- 5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 7) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 9) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 10) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 11) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 12) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 13) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;
- 14) protokol o provedení zkušebního provozu a zaučení obsluhy pořízovaného zařízení;
- 15) protokol o individuálním vyzkoušení;
- 16) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 17) protokol o dosažených parametrech a o ukončení zkušebního provozu;
- 18) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 19) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 20) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí);
- 21) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Veselí nad Moravou 23.04.2025


.....
Marek Rybářík, jednatel RYBÁRIK, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **69801** **Uliční prostor Palackého ve V n.M**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
 tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
 69801 **Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **RYBÁRIK, s.r.o.** IČO: **25598643**
 Hradištská 573 DIČ: **CZ25598643**
 687 08 **Buchlovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 313 818,03
PSV			264 594,00
MON			99 824,00
Vedlejší náklady			220 000,00
Ostatní náklady			244 000,00
Celkem			16 142 236,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 142 236,03 CZK
Základní DPH	21 %	3 389 869,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **19 532 105,60 CZK**

v **Buchlovicích** dne **11.03.2025**



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	464 000,00	97 440,00	561 440,00	3
1	VON: zpevněné plochy	0,00	464 000,00	97 440,00	561 440,00	3
001	Příprava staveniště	0,00	1 887 324,03	396 338,05	2 283 662,08	12
1	Příprava staveniště	0,00	1 887 324,03	396 338,05	2 283 662,08	12
101	Místní komunikace	0,00	8 788 790,84	1 845 646,08	10 634 436,92	54
1	Místní komunikace	0,00	7 087 946,89	1 488 468,85	8 576 415,74	44
2	Kanalizační přípojky - domovní	0,00	1 700 843,95	357 177,23	2 058 021,18	11
102	Parkovací plochy	0,00	998 653,75	209 717,29	1 208 371,04	6
1	Parkovací plochy	0,00	998 653,75	209 717,29	1 208 371,04	6
103	Chodník	0,00	1 790 081,16	375 917,04	2 165 998,20	11
1	Chodník	0,00	1 790 081,16	375 917,04	2 165 998,20	11
303	Kanalizační přípojky	0,00	849 401,64	178 374,34	1 027 775,98	5
1	K.p.-deštové	0,00	849 401,64	178 374,34	1 027 775,98	5
401	Metropolitní síť a kabel TELIN	0,00	127 280,00	26 728,80	154 008,80	1
1	Metropolitní síť a kabel TELIN	0,00	127 280,00	26 728,80	154 008,80	1
701	Mobiliář	0,00	279 196,00	58 631,16	337 827,16	2
1	Mobiliář	0,00	279 196,00	58 631,16	337 827,16	2
800	Vegetační úpravy	0,00	957 508,61	201 076,81	1 158 585,42	6
1	Vegetační úpravy	0,00	957 508,61	201 076,81	1 158 585,42	6
Celkem za stavbu		0,00	16 142 236,03	3 389 869,57	19 532 105,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Poplatky	HSV			960 849,76	6,0
00	Poplatky	HSV			27 456,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			2 207 617,43	13,7

10	Sanace podloží	HSV			1 339 556,22	8,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			88 728,56	0,5
16	Přemístění výkopku	HSV			180 806,78	1,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			669 553,11	4,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			361 257,60	2,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 544,46	0,4
5	Komunikace	HSV			3 565 092,24	22,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			2 098 194,14	13,0
8	Trubní vedení	HSV			1 433 885,18	8,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 356 320,00	8,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 251,25	0,0
961	Bourání - beton	HSV			10 241,64	0,1
962	Bourání - asfalt	HSV			616 531,00	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			191 336,62	1,2
711	Izolace proti vodě	PSV			238 680,00	1,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			25 914,00	0,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			99 824,00	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			139 596,04	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			220 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			244 000,00	1,5
Cena celkem					16 142 236,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON: zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				220 000,00
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.						
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				244 000,00
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	64 000,00	64 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.						
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON: zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.						
12	00526a	Finanční náklady	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření budoucího správce - údržba zeleně po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok) atd.						
13	00526bT	Finanční náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dohledu arboristy.						
14	00526c	Finanční náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.						
15	00526d	Finanční náklady	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.						
Celkem						464 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	001	Příprava staveniště
R:	1	Příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Poplatky				503 036,18
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	1 681,00030	200,00	336 200,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 884,73700*1,9		1 681,00030		
2	015112OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚ	T	834,18060	200,00	166 836,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 379,17300*2,2		834,18060		
Díl: 1		Zemní práce				623 352,49
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 407,00000	50,00	70 350,00
4	11352AOA0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	1 484,00000	100,00	148 400,00
		1484,0		1 484,00000		
5	121103OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	92,70000	180,00	16 686,00
		618,00*0,15		92,70000		
6	122735OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	884,73700	270,00	238 878,99
		pro n.kce.: :				
		v : 1785,00*0,57		1 017,45000		
		zvýš.kříž. : 452,00*0,61		275,72000		
		p : 619,00*0,37		229,03000		
		ch : 1090,00*0,24		261,60000		
		vj : 235,00*0,37		86,95000		
		předláždění CS : 15,00*0,28		4,20000		
		bourané kce. :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1407,00000*-0,04		-56,28000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 92,70000*-1		-92,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,54000*-1		-6,54000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,00000*-0,05		-0,85000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2393,00000*-0,19		-454,67000		
		Mezisoučet		1 263,91000		
		hor.tř.II (ODHAD) 30% : -0,3*1263,910		-379,17300		
7	122835OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	379,17300	320,00	121 335,36
8	17120OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	92,70000	15,00	1 390,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 92,70000		92,70000		
9	18481OA0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	138,48230	190,00	26 311,64
		stromy : 7*pi*2,0		43,98230		
		keře : 7*9,0*1,5		94,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 180,00
10	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	10,00000	200,00	2 000,00
11	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	400,00	800,00
12	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	95,00	380,00
Díl: 961		Bourání - beton				10 241,64
13	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	6,54000	990,00	6 474,60

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	001	Příprava staveniště
R:	1	Příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stáv.bet.plochy : 14,00*0,2

2,80000

stáv.LA ch. :

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,00000*0,22

3,74000

14	979990021T00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení	t	15,69600	240,00	3 767,04
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

Díl: 962	Bourání - asfalt	616 531,00
-----------------	-------------------------	-------------------

15	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	17,00000	35,00	595,00
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

stáv.LA ch. : 17,00

17,00000

16	113108419R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.19 cm	m2	2 393,00000	48,00	114 864,00
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------

stáv.v. : 2393,00

2 393,00000

17	979990022T00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení	t	1 002,14400	500,00	501 072,00
----	--------------	--	---	-------------	--------	------------

Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	130 982,72
-----------------	--	-------------------

18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	595,37600	60,00	35 722,56
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložním.

stáv.dlažba a obruby : 594,846

594,84600

96-bour.kce. : 0,530

0,53000

19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 572,25600	10,00	35 722,56
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 595,37600*6

3 572,25600

20	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	595,37600	100,00	59 537,60
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 595,37600

595,37600

Celkem	1 887 324,03
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Poplatky				266 542,08
1	0151110A0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	1 332,71040	200,00	266 542,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 165,48800*1,85		306,15280		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 49,28400*1,85		91,17540		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 505,61200*1,85		935,38220		
Díl: 1		Zemní práce				196 125,98
2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	29,88504	290,00	8 666,66
		Začátek provozního součtu				
		koef. : $(1,85*0,8-0,65^2)*((2,72-0,18)-(0,57+0,4))$		1,66028		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000*1,66028		29,88504		
3	1327350A0	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	165,48800	450,00	74 469,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 704,00000*0,13		91,52000		
		Začátek provozního součtu				
		příp.k UV (koef.) : $0,8*(2,25-(0,57+0,3))$		1,10400		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 67,00000*1,104		73,96800		
4	1337350A0	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	49,28400	750,00	36 963,00
		Začátek provozního součtu				
		prohl.rýh pro UV (koef.) : $1,85*0,8*(2,72-(0,57+0,3))$		2,73800		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000*2,738		49,28400		
5	181100A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 237,00000	15,00	33 555,00
		MK : 1785,00		1 785,00000		
		kříž. : 452,00		452,00000		
6	583324801R	Kamenivo těžené 4/8 Z Tasovice, JHM	t	57,39422	740,00	42 471,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,88504*1,9205		57,39422		
Díl: 10		Sanace podloží				662 351,72
7	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	505,61200	120,00	60 673,44
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.				
		Minimální únosnost podloží musí být Edef = 45 MPa, v případě, že nebude dosaženo této hodnoty, bude pláň zlepšena vyměněnou za únosnější materiál (šterkodrť fr. 0/63) v mocnosti 0,3 m.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 505,61200		505,61200		
8	1227350A0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	505,61200	270,00	136 515,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2237,00000*0,3		671,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 165,48800*-1		-165,48800		
9	583423601T	Kamenivo drcené 0/63	t	1 162,90760	400,00	465 163,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 505,61200*2,3		1 162,90760		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				361 257,60
10	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	704,00000	330,00	232 320,00
		vč. obsypu : 2*352,0		704,00000		
11	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 056,00000	40,00	42 240,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 704,00000*1,5		1 056,00000		

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	28611211R	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil	m	739,20000	83,00	61 353,60

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 704,00000*1,05 739,20000

13	67352002R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2	m2	1 408,00000	18,00	25 344,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 704,00000*2	1 408,00000	

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 290,37

14	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,13120	3 890,00	8 290,37
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Začátek provozního součtu

koef. : 1,85*0,8*0,08

0,11840

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000*0,1184

2,13120

Díl: 5 Komunikace 3 205 970,24

15	564861115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 24 cm	m2	15,00000	228,00	3 420,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 15,00000 15,00000

16	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	2 288,88000	238,00	544 753,44
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1785,00000*1,024 1 827,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 452,00000*1,02 461,04000

17	564952113R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 17 cm	m2	1 806,42000	356,00	643 085,52
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1785,00000*1,012 1 806,42000

18	564962113R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 22 cm	m2	452,00000	460,00	207 920,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 452,00000 452,00000

19	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 785,00000	314,00	560 490,00
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1785,00000 1 785,00000

20	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	1 806,42000	34,00	61 418,28
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1806,42000 1 806,42000

21	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 785,00000	14,70	26 239,50
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1785,00000 1 785,00000

22	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 785,00000	282,10	503 548,50
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

MK : 1785,00 1 785,00000

23	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	1 785,00000	367,00	655 095,00
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1785,00000 1 785,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 629 741,75

24	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	8,00000	1 200,00	9 600,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

25	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400-E 600 kN	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

26	591211211T00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm vějířová	m2	452,00000	600,00	271 200,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

zvýš.křížovatka : 452,00 452,00000

27	587206OA0	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	15,00000	450,00	6 750,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

CS : 15,00 15,00000

28	553963800R	Rošt můstkový MEA SV 1000, D400, litina, délka 500 mm	kus	16,00000	920,00	14 720,00
----	------------	---	-----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	461,04000	650,00	299 676,00
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 452,00000*1,02				461,04000		
30	592272230000R	Žlab polymerbetonový ACO Multiline V150G - 0.0, rozměr 1000 x 185 x 210 mm, E 600	kus	8,00000	2 487,00	19 896,00
31	5922723331R	Vpust polymerbetonová ACO Multiline V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160	kus	1,00000	4 981,00	4 981,00
32	59227243300R	Stěna čelní polymerbetonová ACO Multiline V150G - 0.-20., hrana litina	kus	2,00000	391,00	782,00
33	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	2,25000	283,00	636,75

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 15,00000*0,15 2,25000

Díl: 8	Trubní vedení	388 677,44
---------------	----------------------	-------------------

34	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	67,00000	150,00	10 050,00
přípojky k UV : 67,0				67,00000		
35	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	54,00000	120,00	6 480,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000*3				54,00000		
36	877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	19,00000	1 200,00	22 800,00
37	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	67,00000	80,00	5 360,00
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 67,00000				67,00000		
38	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	19,00000	250,00	4 750,00
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 19,00000				19,00000		
39	894416121R00	Osazení každého dalšího dílu vpustí	kus	7,00000	800,00	5 600,00

Včetně:

- prostého betonu dna šachtice tloušťky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm,
- osazení betonových dílců,
- nadbetonování prstence pod poklopy.

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 7,00000 7,00000

40	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	18,00000	3 200,00	57 600,00
n.UV : 18				18,00000		
41	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	25,00000	1 050,00	26 250,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 7,00000				7,00000		
42	899202111D00	Dmtž mříží litinových s rámem do 100kg	kus	7,00000	500,00	3 500,00

Provedení dle PD.

stáv.UV : 7 7,00000

43	1G20058	REDI Easy Clip Link kolmé sedlo KG200-DN400-500	kus	19,28500	3 256,00	62 791,96
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 19,00000*1,015				19,28500		
44	286111125R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	69,01000	248,00	17 114,48
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 67,00000*1,03				69,01000		
45	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	36,00000	125,00	4 500,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000*2				36,00000		
46	28651668.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 67° PVC	kus	18,00000	171,00	3 078,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
47	28661105R	Mříž vtoková plastová 500/500 mm D 40 t	kus	25,00000	2 157,00	53 925,00
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 25,00000				25,00000		

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	592238740R	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	18,00000	648,00	11 664,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
49	592238741R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/29 SN DN 500/290 x 65 mm	kus	18,00000	391,00	7 038,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
50	592238742R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV DN 500/590 x 65 mm	kus	18,00000	596,00	10 728,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
51	592238748R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/65 SZ 20 PVC, DN 500/645 x 65 mm s uzávěrkou DN 200	kus	18,00000	2 947,00	53 046,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
52	592238751R	Dílec dešťové vpusti spodní TBV-Q 50/79 KV BRNO DN 500/820 x 65 mm	kus	18,00000	1 173,00	21 114,00
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,00000				18,00000		
53	592239030R	Prstenec vyrovnávací uliční vpusti TBV 10A - 625/390/60	kus	7,00000	184,00	1 288,00
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 7,00000				7,00000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	1 077 124,00
----------------	---------------------------------------	---------------------

54	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	4 694,00	9 388,00
55	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	360,00	360,00
56	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 25/30 včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	86,00000	2 190,00	188 340,00
57	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	1 557,00000	420,00	653 940,00

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 748,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 580,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 186,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 22,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 21,00000

58	919735111R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm	m	30,00000	90,00	2 700,00
30,0				30,00000		

59	919141110T00	Zalítí spáry asfalt. modifikovanou zálivkou za horka	m	30,00000	105,00	3 150,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Vyfrézovaná drážka bude vyčištěna a ihned zalita trvale pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou za horka a utěsněna. Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 – Detail těsnící zálivky a TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 30,00000

60	40445650	dodatkové tabulky E13 500x300mm	kus	1,00000	428,00	428,00
61	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	748,00000	126,00	94 248,00
62	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	580,00000	146,00	84 680,00
63	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	186,00000	128,00	23 808,00
64	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	22,00000	374,00	8 228,00
65	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	21,00000	374,00	7 854,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	53 185,71
----------------	--------------------------------	------------------

66	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	818,24166	65,00	53 185,71
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	238 680,00
-----------------	---------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN G8 výška 1,0 m : Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 663,00000	m2	663,00000	180,00	119 340,00
68	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20 202,0+120,0+140,0+201,0	m	663,00000	180,00	119 340,00

Celkem	7 087 946,89
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	2	Kanalizační přípojky - domovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				906 083,72
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. bude fakturováno dle skutečnosti : 1200	h	1 200,00000	120,00	144 000,00
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. bude fakturováno dle skutečnosti : 1200/24	den	50,00000	50,00	2 500,00
3	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, křížení : kabely : 0,90*2,00*36,00	m3	64,80000	590,00	38 232,00
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hl výkopu-2,00m : asfalt : 0,90*(2,00-0,57)*122,90 dl vjezd : 0,90*(2,00-0,37)*102,60 dl chodník : 0,90*(2,00-0,24)*18,40 nezpevněno : 0,90*2,00*16,60 Konec provozního součtu 361,70*0,5	m3	180,85000	290,00	52 446,50
5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hl výkopu-2,00m : asfalt : 0,90*(2,00-0,57)*122,90 dl vjezd : 0,90*(2,00-0,37)*102,60 dl chodník : 0,90*(2,00-0,24)*18,40 nezpevněno : 0,90*2,00*16,60 Konec provozního součtu 361,70*0,5	m3	180,85000	390,00	70 531,50
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2,00*2*260,50	m2	1 042,00000	40,00	41 680,00
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	1 042,00000	10,00	10 420,00

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	2	Kanalizační přípojky - domovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	183,85500	45,00	8 273,48
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		367,71*0,5		183,85000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	346,04910	180,00	62 288,84
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
		celý výkop :				
		asfalt : 0,90*(2,00-0,57)*122,90		158,17000		
		dl vjezd : 0,90*(2,00-0,37)*102,60		150,51000		
		dl chodník : 0,90*(2,00-0,24)*18,40		29,15000		
		vytl kubatura :				
		nezpevněno : 0,90*0,55*16,60		8,22000		
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	6 921,00000	5,00	34 605,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
		346,05*20		6 921,00000		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	346,05000	15,00	5 190,75
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	237,68460	145,00	34 464,27
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		zásyp štěrkopískem :				
		asfalt : 0,90*(2,00-0,57)*122,90		158,17000		
		dl vjezd : 0,90*(2,00-0,37)*102,60		150,51000		
		dl chodník : 0,90*(2,00-0,24)*18,40		29,15000		
		odečte se vytl kubatura : -0,90*0,55*243,90		-120,73000		
		Mezisoučet		217,10000		
		zásyp vytl zeminou :				
		výkop : 0,90*2,00*16,0		28,80000		
		-0,90*0,55*16,60		-8,22000		
		Mezisoučet		20,58000		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	105,50250	990,00	104 447,48
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,				
		0,90*0,45*260,50		105,50000		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	346,05000	360,00	124 578,00
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz				
15	114211101R00.	Odstranění trub do DN 150, ve výkopu	m	261,00000	250,00	65 250,00
16	119001421R00.	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů VČ uložení kabelů do půl chráničky HDPE ,dod chráničky	m	36,00000	390,00	14 040,00
		křížení :				
		kabely : 36,00		36,00000		
17	58337213R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	310,45300	300,00	93 135,90
		pro zásyp v komunikacích : 217,10*1,1*1,3				
				310,45300		

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	2	Kanalizační přípojky - domovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 369,59
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	26,36100	1 190,00	31 369,59
		v otevřeném výkopu,				
		pod potrubí : 0,90*0,10*260,50			23,45000	
		pod šachtičky : 0,90*0,90*0,10*36			2,92000	
Díl: 8		Trubní vedení				724 702,51
19	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	260,50000	150,00	39 075,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
20	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm	kus	36,00000	100,00	3 600,00
		v otevřeném výkopu,				
21	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	36,00000	100,00	3 600,00
		v otevřeném výkopu,				
		K150/45 : 36			36,00000	
22	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	36,00000	120,00	4 320,00
		v otevřeném výkopu,				
		R200/150 : 36			36,00000	
23	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	12,00000	100,00	1 200,00
		v otevřeném výkopu,				
		ZASLEPENÍ ST PŘÍPOJEK : 12			12,00000	
24	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	260,50000	35,00	9 117,50
		vodou nebo vzduchem,				
25	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	36,00000	3 000,00	108 000,00
		vodou nebo vzduchem,				
26	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	36,00000	1 800,00	64 800,00
27	877-02	Převrtání otvoru profilem DN200+d+m pryžové sedlo DN200 s objímkou-napojení kanal přípojek na st ka	ks	36,00000	5 756,00	207 216,00
28	894431221RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	36,00000	5 594,00	201 384,00
		domovní šachtičky : 36			36,00000	
29	28614545R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 10	kus	88,13583	751,00	66 190,01
		260,50*1,015/3,00			88,14000	
30	28651792R	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	12,00000	27,00	324,00

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	101	Místní komunikace
R:	2	Kanalizační přípojky - domovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	28654600R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16	kus	36,00000	102,00	3 672,00
32	28654624R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; SN 16	kus	36,00000	122,00	4 392,00
33	28654632R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SN 16	kus	36,00000	217,00	7 812,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 476,33
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	231,97382	140,00	32 476,33

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 211,80
35	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	10,44000	200,00	2 088,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,44000	60,00	626,40
37	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	302,76000	10,00	3 027,60
38	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	10,44000	45,00	469,80

pro vodorovnou dopravu

Celkem					1 700 843,95
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	102	Parkovací plochy
R:	1	Parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Poplatky				68 709,00
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	343,54500	200,00	68 709,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 185,70000*1,85		343,54500		
Díl: 1		Zemní práce				9 285,00
2	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	619,00000	15,00	9 285,00
		p. : 619,00		619,00000		
Díl: 10		Sanace podloží				243 267,00
3	17110111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	185,70000	120,00	22 284,00
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Minimální únosnost podloží musí být Edef = 45 MPa, v případě, že nebude dosaženo této hodnoty, bude pláň zlepšena vyměněnou za únosnější materiál (šterkodrtř fr. 0/63) v mocnosti 0,3 m.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 185,70000		185,70000		
4	122735OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	185,70000	270,00	50 139,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 619,00000*0,3		185,70000		
5	583423601T	Kamenivo drcené 0/63	t	427,11000	400,00	170 844,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 185,70000*2,3		427,11000		
Díl: 5		Komunikace				147 322,00
6	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	619,00000	238,00	147 322,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 619,00000		619,00000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				511 449,63
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	412,87300	130,00	53 673,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 619,00000*0,667		412,87300		
8	596921123T00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.nad 500 m2	m2	619,00000	320,00	198 080,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 619,00000		619,00000		
9	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc betonových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	10,21350	1 290,00	13 175,42
		Začátek provozního součtu koef. : 0,275*0,06 Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 619,00000*0,0165		10,21350		
10	583420401R	Kamenivo drcené 0/4 prané Olbramovice, JHM	t	19,31138	690,00	13 324,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,21350*1,89077		19,31138		
11	592452570R	Dlažba zatravnovací KROSO přírodní v. 80 mm	m2	625,19000	373,00	233 195,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 619,00000*1,01		625,19000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 621,12
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	124,14077	150,00	18 621,12
Celkem						998 653,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	102	Parkovací plochy
R:	1	Parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	103	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Poplatky				122 562,50
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	612,81250	200,00	122 562,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 331,25000*1,85		612,81250		
Díl: 1		Zemní práce				19 875,00
2	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 325,00000	15,00	19 875,00
		ch. : 1090,00		1 090,00000		
		vj. : 235,00		235,00000		
Díl: 10		Sanace podloží				433 937,50
3	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	331,25000	120,00	39 750,00
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Minimální únosnost podloží musí být Edef = 30 MPa, v případě, že nebude dosaženo této hodnoty, bude pláň zlepšena vyměněnou za únosnější materiál (šterkodrtř fr. 0/63) v mocnosti 0,25 m.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 331,25000		331,25000		
4	122735OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	331,25000	270,00	89 437,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1325,00000*0,25		331,25000		
5	583423601T	Kamenivo drcené 0/63	t	761,87500	400,00	304 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 331,25000*2,3		761,87500		
Díl: 5		Komunikace				211 800,00
6	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 090,00000	143,00	155 870,00
		ch. : 1090,00		1 090,00000		
7	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	235,00000	238,00	55 930,00
		vj. : 235,00		235,00000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				957 002,76
8	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 090,00000	300,00	327 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1090,00000		1 090,00000		
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	235,00000	320,00	75 200,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 235,00000		235,00000		
10	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	87,00000	35,00	3 045,00
		87,00		87,00000		
11	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	87,00000	50,00	4 350,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 87,00000		87,00000		
12	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	8,00000	40,00	320,00
		8,00		8,00000		
13	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	8,00000	50,00	400,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,00000		8,00000		
14	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	727,03000	130,00	94 513,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1090,00000*0,667		727,03000		
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	156,74500	160,00	25 079,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 235,00000*0,667		156,74500		
16	5924511908R	Dlažba HOLLAND III BF 20x20x6 cm přírodní	m2	87,87000	303,00	26 624,61
		Lemování hmatového prvku z dlažby 20x20x6 cm, bezfasetové, šedé barvy, kladena na vazbu nebo na stříh. Provedení dle PD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 87,00000*1,01		87,87000		
17	5924511915R	Dlažba HOLLAND III BF 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	8,08000	342,00	2 763,36
		Lemování hmatového prvku z dlažby 20x20x6 cm, bezfasetové, šedé barvy, kladena na vazbu nebo na stříh. Provedení dle PD.				

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	103	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,00000*1,01	8,08000			
18	592452620R	Dlažba BEST KARO standard přírodní 200 x 200 x 80 mm	m2	925,16000	309,00	285 874,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1090,00000*1,01	1 100,90000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 87,87000*-2	-175,74000			
19	592452630R	Dlažba BEST KARO standard přírodní 200 x 200 x 60 mm	m2	221,19000	277,00	61 269,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 235,00000*1,01	237,35000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,08000*-2	-16,16000			
20	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	87,87000	530,00	46 571,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 87,87000	87,87000			
21	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	8,08000	494,00	3 991,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,08000	8,08000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 903,40
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	299,35597	150,00	44 903,40
Celkem						1 790 081,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	303	Kanalizační přípojky
R:	1	K.p.-dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				452 895,24
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. bude fakturováno dle skutečnosti : 600	h	600,00000	120,00	72 000,00
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. bude fakturováno dle skutečnosti : 600/24	den	25,00000	55,00	1 375,00
3	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, křížení : kabely : 0,90*1,35*36,00	m3	43,74000	590,00	25 806,60
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hloubka výkopu 1,35m : asfalt : 0,90*(1,35-0,57)*27,60 dl vjezd : 0,90*(1,35-0,37)*59,50 dl chodník : 0,90*(1,35-0,24)*60,80 nezpevněno : 0,90*1,35*46,90 Konec provozního součtu 189,57*0,5	m3	94,78500	290,00	27 487,65
5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pr hloubka výkopu 1,35m : asfalt : 0,90*(1,35-0,57)*27,60 dl vjezd : 0,90*(1,35-0,37)*59,50 dl chodník : 0,90*(1,35-0,24)*60,80 nezpevněno : 0,90*1,35*46,90 Konec provozního součtu 189,57*0,5	m3	94,78500	390,00	36 966,15
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,35*2*195,00	m2	526,50000	40,00	21 060,00
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	526,50000	10,00	5 265,00

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	303	Kanalizační přípojky
R:	1	K.p.-dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	94,78500	45,00	4 265,33
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		189,57*0,5		94,78000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,80890	180,00	28 045,60
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
		celý výkop :				
		asfalt : 0,90*(1,35-0,57)*27,60		19,38000		
		dl vjezd : 0,90*(1,35-0,37)*59,50		52,48000		
		dl chodník : 0,90*(1,35-0,24)*60,80		60,74000		
		vytl kubatura :				
		nezpevněno : 0,90*0,55*46,90		23,22000		
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 116,20000	5,00	15 581,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
		155,81*20		3 116,20000		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	155,81000	15,00	2 337,15
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	93,05190	150,00	13 957,79
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		zásyp náhradním materiálem :				
		asfalt : 0,90*(1,35-0,57)*27,60		19,38000		
		dl vjezd : 0,90*(1,35-0,37)*59,50		52,48000		
		dl chodník : 0,90*(1,35-0,24)*60,80		60,74000		
		odečte se vytl kubatura : -0,90*0,55*148,10		-73,31000		
		Mezisoučet		59,28000		
		zásyp vykopanou zeminou :				
		nezpevněno : 0,90*1,35*46,90		56,98000		
		odečte se vytl kubatura : -0,90*0,55*46,90		-23,22000		
		Mezisoučet		33,77000		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	78,97500	990,00	78 185,25
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,				
		0,90*0,45*195,00		78,97000		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	155,81000	360,00	56 091,60
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz				
15	114211101R00.	Odstranění trub do DN 150, ve výkopu	m	100,00000	250,00	25 000,00
16	119001421R00.	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů VČ uložení kabelů do půl chráničky HDPE ,dod chráničky	m	36,00000	390,00	14 040,00
		křížení :				
		kabely : 36,00		36,00000		
17	58337213R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	84,77040	300,00	25 431,12
		zásyp v komunikaci : 59,28*1,1*1,3		84,77040		

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	303	Kanalizační přípojky
R:	1	K.p.-dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 884,50
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, 0,90*0,10*195,00	m3	17,55000	1 190,00	20 884,50
				17,55000		
Díl: 8		Trubní vedení				320 505,23
19	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 150/150/45 : 5	m	195,00000	150,00	29 250,00
				5,00000		
20	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, 150/150/45 : 5	kus	5,00000	200,00	1 000,00
				5,00000		
21	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, K150/45 : 2+3+20 K100/45 : 42 R150/100 : 42	kus	109,00000	100,00	10 900,00
				25,00000		
				42,00000		
				42,00000		
22	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, R200/150 : 2	kus	2,00000	120,00	240,00
				2,00000		
23	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	195,00000	35,00	6 825,00
24	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	42,00000	3 000,00	126 000,00
25	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	42,00000	1 800,00	75 600,00
26	877-02	Převrtání otvoru profilem DN200+d+m pryžové sedlo DN200 s objímkou-napojení kanal přípojek na st ka	ks	2,00000	5 756,00	11 512,00
27	28614545R	Troubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 10 195,00*1,015/3,00	kus	65,97500	751,00	49 547,23
				65,97000		
28	28654565R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16	kus	5,00000	239,00	1 195,00
29	28654592R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SN 16	kus	42,00000	44,00	1 848,00

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	303	Kanalizační přípojky
R:	1	K.p.-dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	28654600R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16	kus	25,00000	102,00	2 550,00

2+3+20

25,00000

31	28654630R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 100; SN 16	kus	42,00000	86,00	3 612,00
32	28654632R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SN 16	kus	2,00000	213,00	426,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 071,25

33	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,75000	4 095,00	3 071,25
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK : 0,15*5

0,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23 729,90

34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	169,49926	140,00	23 729,90
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 25 914,00

35	721242110RT1.	Lapač střešních splavenin PP HL600,	kus	42,00000	617,00	25 914,00
----	---------------	-------------------------------------	-----	----------	--------	-----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 401,52

36	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,03617	200,00	807,23
37	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,03617	60,00	242,17
38	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,04900	10,00	1 170,49
39	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	4,03617	45,00	181,63

pro vodorovnou dopravu

Celkem 849 401,64

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	401	Metropolitní síť a kabel TELIN
R:	1	Metropolitní síť a kabel TELIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 00		Poplatky				27 456,00
1	015112OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚ	T	137,28000	200,00	27 456,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 62,40000*2,2		137,28000
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				99 824,00
2	132835OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	62,40000	570,00	35 568,00
				60,0*0,8*1,3		62,40000
3	17481OA0	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	62,40000	890,00	55 536,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 62,40000		62,40000
4	702211OA0	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	60,00000	87,00	5 220,00
5	702312OA0	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	60,00000	20,00	1 200,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 60,00000		60,00000
6	709400OA0	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	60,00000	5,00	300,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 60,00000		60,00000
7	TELIN	Náklady na přílož chráničky do výkopu dle e.on	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						127 280,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	701	Mobiliář
R:	1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				279 196,00
1	koš	M+D odpadkový koš	soubor	1,00000	14 696,00	14 696,00

Provedení dle PD.

2	lavička	M+D lavička	soubor	10,00000	26 450,00	264 500,00
---	---------	-------------	--------	----------	-----------	------------

Provedení dle PD.

Celkem						279 196,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	800	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				88 728,56
1	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	ks	4,00000	779,00	3 116,00
2	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	ks	8,00000	885,00	7 080,00
3	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	ks	4,00000	1 015,00	4 060,00
4	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	ks	2,00000	1 298,00	2 596,00
5	111212211 T	Odstranění nevhodných dřevino 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2,36000	561,00	1 323,96
6	111212351 T	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	21,90000	602,00	13 183,80
7	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	5,00000	590,00	2 950,00
8	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	10,00000	697,00	6 970,00
9	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	5,00000	885,00	4 425,00
10	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	2,00000	1 003,00	2 006,00
11	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	3,00000	543,00	1 629,00
12	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	2,00000	779,00	1 558,00
13	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	4,00000	944,00	3 776,00
14	162201406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	13,00000	1 416,00	18 408,00
15	997221858 T	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	22,10000	708,00	15 646,80
Díl: 16		Přemístění výkopku				180 806,78
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	114,29000	1 003,00	114 632,87
		pro založení trávníku, založení záhonů trvalek, keřů a výměny půdy u stromů : 203*0,15+482*0,15+8*0,005+23*0,5		114,29000		
17	167151111	Nakládání neulehlého výkopku v množství přes 100 m3, z hornin tř. 1-4	m3	114,29000	579,00	66 173,91
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				669 553,11
18	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 při ploše přes 500 m2 strojně tl. vrstvy do 200	m2	685,00000	209,00	143 165,00
		15 cm na plochy záhonů (203 m2) : 15 cm na obnovu trávníku (482 m2) : 685		685,00000		
19	184813511 T00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury 2x v rovině postřikem na široko,	m2	406,00000	4,00	1 624,00
		plocha záhonu trvalek v rovině : 2*203,00		406,00000		
20	Herbucid	Herbucid totální systémový neselektivní	lit	2,43600	343,00	835,55
		406 m2 x 0,3 l/m2 roztoku = 121,8 l roztoku x 0,02 = 2,436 l : ztrátě 3% : 2,436		2,44000		
21	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	685,00000	5,00	3 425,00
		plocha trávníku + plocha trvalkových záhonů = 685 m2 : 685		685,00000		
22	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	162,40000	8,00	1 299,20

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	800	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		80 % plochy trvalkových záhonů = $203 \times 0,8 = 162,4$:		162,40000		
23	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	40,60000	14,00	568,40
		20 % plochy trvalkových záhonů = $203 \times 0,2 = 40,6$:		40,60000		
24	119005131	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	203,00000	18,00	3 654,00
25	181411131	Založení parkovéhotrávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	482,00000	27,00	13 014,00
26	Osivo	Travní osivo - parkový trávník pro suchá stanoviště	kg	14,46000	172,00	2 487,12
		plocha trávníku = $482 \times 0,030$ kg travního osiva /m2= 14,46 kg :				
		ztráté 3% :				
		14,46		14,46000		
27	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	482,00000	5,00	2 410,00
		plochy trávníku v rovině = 482 m2 :				
		482		482,00000		
28	183205131R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2	m2	203,00000	33,00	6 699,00
29	183112131	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks	1 218,00000	19,00	23 142,00
		trvalky 1 218 ks - viz. specifikace rostlin :				
		1218		1 218,00000		
30	183111214	Hloubení jamek pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	8,00000	54,00	432,00
		keře s balem 8 ks - viz. specifikace rostlin :				
		8		8,00000		
31	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	23,00000	531,00	12 213,00
		stromy s balem 23 ks - viz. specifikace rostlin :				
		23		23,00000		
32	183211322	Výsadba květin hrnkovaných do předem vyhloubené jamky se zalitím	ks	1 218,00000	43,00	52 374,00
		při O květináče 80 - 120 mm :				
		trvalky = 1 218 ks - viz. specifikace rostlin :				
		1218		1 218,00000		
33	184102112T00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	8,00000	378,00	3 024,00
		vč. protikořenové fólie.				
		Provedení dle PD.				
		keře, celkem 8 ks :				
		8		8,00000		
34	184102117T00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	23,00000	921,00	21 183,00
		vč. protikořenové fólie.				
		Provedení dle PD.				
		se zalitím v rovině do 1:5 stromy = celkem 23 ks : 23				
				23,00000		
35	Trvalka	Trvalka	ks	1 218,00000	45,00	54 810,00
		Provedení dle PD.				
36	Keře	Amelanchier 'Ballerina'	ks	8,00000	2 124,00	16 992,00
		Provedení dle PD.				

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	800	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	Stromy	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	ks	23,00000	3 450,00	79 350,00
Provedení dle PD.						
38	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,01472	42,00	0,62
39	10364101	Substrát vč. dopravy na místo zabudování	t	171,43500	867,00	148 634,15
nákup katrovaného substrátu (kvalita odpovídající ornici): trávník (482 x 0,15) + záhon (203 x 0,15) + keře (8 x 0,005) + (stromy 23 x 0,5) = 114,29 m3 : 171,435 171,43500						
40	Min.hnojivo	hnojivo tabletové á 10 gr/tableta, zásobní	kg	14,72000	7,00	103,04
10 ks tablet/1 strom = 10 x 23 = 230 tablet x 10 g=2300 g=2,3 kg : 3 ks tablet/1 keř = 3 x 8 = 24 tablet x 10g=240 g=0,24 kg : 1 ks tablet/1 trvalku = 1218 x1 tableta x 10 gr = 12180 g = 12,18 kg : 14,72 14,72000						
41	Kondicioner	0,25 kg půdního kondicionéru na výsadbovou jámu, stromy	kg	5,75000	142,00	816,50
0,25 x 23 ks stromy = 5,75 kg : ztrátne 3% : 5,75 5,75000						
42	184215412	Zhotovení závahové mísy, O mísy do 100 cm	ks	23,00000	57,00	1 311,00
listnatý strom						
43	184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly, v rovině	ks	23,00000	331,00	7 613,00
listnatý strom						
44	184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	ks	8,00000	142,00	1 136,00
keře						
45	kůl 3m	kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 60-80 mm, délka 3 m, 3 x 23 = 69ks	ks	69,00000	136,00	9 384,00
46	kůl 2m	kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 60-80 mm, délka 2 m, 1 x 8 = 8ks	ks	8,00000	113,00	904,00
47	příčka	příčka z púlené, frézované kulatiny, průměr 60 mm, délka 0,5 m =3 x 23 = 69 ks	ks	69,00000	30,00	2 070,00
48	úvazek	úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m	m	65,10000	11,00	716,10
0,7 m/1 úvazek, tj. 3 ks x 0,7 m = 2,1 m/dřevina x 31 ks = 65,1 m : ztrátne 1% : 65,1 65,10000						
49	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	23,00000	77,00	1 771,00
listnatý strom						
50	Nátěr	na 1 strom cca 150g, 23x150= 3,45 kg	kg	3,45000	602,00	2 076,90
51	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	ks	17,00000	50,00	850,00
listnaté stromy v trávníku						
52	Chránička	Perforovaná plastová chránička	ks	17,00000	89,00	1 513,00
53	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,00000	77,00	1 925,00
stromy v trávníku, 17 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	69801	Uliční prostor Palackého ve V n.M
O:	800	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		keře, 8 m ² : 25		25,00000		
54	Mulč	tl. vrstvy mulčování 10 cm	m3	2,50000	1 003,00	2 507,50
		plocha mulčování 25 m ² x 0,1 = 2,5 m ³ : 2,5		2,50000		
55	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	203,00000	111,00	22 533,00
		trvalky, 203 m ² : 203		203,00000		
56	Kačírek	fr. 4-8 mm, tl. vrstvy 5 cm	m3	10,15000	649,00	6 587,35
		plocha mulčování 203 m ² x 0,05 = 10,15 m ³ : 10,15		10,15000		
57	185804312T00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m ² vč. dovozu vody pro zálivku	m3	15,04000	142,00	2 135,68
		Provedení dle PD. stromy: 8 zálivky á 80 l/ks, 8 x 0,08 x 23 ks = 14,72 m ³ : keře: 8 zálivky á 5 l/ks, 8 x 0,005 x 8 ks = 0,32 m ³ : záhony: 8 zálivky á 10 l / 1 m ² , 8 x 0,01 x 203 m ² = 16,24 m ³ : Celkem 31,28 m ³ : 15,04		15,04000		
58	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	31,00000	42,00	1 302,00
		listnaté stromy a keře = 31 ks : 31		31,00000		
59	185804111R00	Ošetření vysazených květin v rovině	m2	203,00000	54,00	10 962,00
		trvalky v rovině = 203 m ² : 203		203,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 420,16
60	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	24,59300	749,00	18 420,16
Celkem						957 508,61

Poznámky uchazeče k zadání



**"Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou
mezi RD a ZŠ Hutník Veselí nad Moravou**

[illegible]

Předpokládaný termín zahájení stavby: Dle dohody (předpoklad 01.04.2025)
Ukončení prací - předpoklad: 30.04.2026
 Zpracoval: Michal Frank 11.03.2025

Marek Rybárik, jednatel RYBÁRIK, s.r.o.
11.03.2025